

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.57 rc15-7-10

略 称 : N0.57
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2014/02/26 18:30 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	12
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	12
I-1.4 部材	Ⅲ－	23
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	23
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	27
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	29
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	29
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	31
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	31
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	31
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	31
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	32
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	32
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	32
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	32
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	32
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	32
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	32
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	32
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	33
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	33

I-3.1	荷重計算条件	Ⅲ－	33
I-3.1.1	最小スラブ厚	Ⅲ－	33
I-3.1.2	スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	33
I-3.1.3	基礎荷重	Ⅲ－	34
I-3.2	積載荷重	Ⅲ－	34
I-3.3	仕上	Ⅲ－	34
I-3.3.1	仕上材名称	Ⅲ－	34
I-3.3.2	仕上名称	Ⅲ－	34
I-3.4	重量	Ⅲ－	34
I-3.4.1	はり、柱仕上重量	Ⅲ－	34
I-3.4.2	はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	35
I-3.4.3	建物重量の直接入力	Ⅲ－	35
I-3.5	地震力	Ⅲ－	35
I-3.6	風圧力	Ⅲ－	35
I-3.7	積雪荷重	Ⅲ－	35
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	35
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	35
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	35
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	35
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	35
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	35
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	35
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	36
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	36
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	36
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	36
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	37
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	37
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	37
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	37
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	37
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	38
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	38
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	40
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	40
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	40
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	40
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	51
A-1.1.3	片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	56
A-1.1.4	柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	56
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	56
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	56
A-1.2.3	節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	63

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 72
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 72
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 79
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 79
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 86
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 94
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 94
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 100
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 130
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 169
A-3.5 壁量	Ⅲ - 169
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 170
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 170
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 170
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 171
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 171
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 172
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 174
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 174
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 174
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 249
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 320
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 351
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 351
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 352
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 352
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ - 384
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ - 392
A-4.8.4 壁・ブレース断面計算結果	Ⅲ - 395
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 399
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 399
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 399
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 399
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 399
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 401
U-3.1 荷重—変位(Ds算定時)	Ⅲ - 401
U-3.1.1 荷重—変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 401
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 403
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 403
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 424
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ - 445

U-3.3.1 部材の終局強度図 (Ds算定時)	Ⅲ - 445
U-3.4 終局時ヒンジ図 (Ds算定時)	Ⅲ - 466
U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 487
U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 487
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 508
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 508
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 508
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 510
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 510
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 531
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 552
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 552
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 573
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 573
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 573
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 624
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 625
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 625
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 625
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 650
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 673
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 679
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 680
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 680
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 690
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 711
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 715
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 717
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 717
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 727
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 728
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 729
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 731
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 731
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 732
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 732
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 732
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 741
U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 742
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 742
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 742
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 743
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 743
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 _____ Ⅲ－ 743

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 57 rc15-7-10	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【１．構造上の特徴】**【２．構造計算方針】****【３．適用する構造計算】****【イ．適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【４．使用プログラムの概要】**

- 【イ．プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 15階 塔屋 0階		
建築面積	0.00 m2	延べ面積	0.00 m2
軒高さ	42.550 m	建物高さ	43.150 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m	Y方向 : 0.000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数	地 上	15 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		43.150 m	
軒の高さ		42.550 m	
地面から地上1階床までの高さ		25.0 cm	
パラベットの高さ		60.0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200.0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280.0	282.5	16F	55.0	16F	-3.0
14F	280.0	280.0	15F	60.0	15F	-3.0
13F	280.0	280.0	14F	60.0	14F	-3.0
12F	280.0	280.0	13F	60.0	13F	-3.0
11F	280.0	282.5	12F	60.0	12F	-3.0
10F	280.0	280.0	11F	65.0	11F	-3.0
9F	280.0	282.5	10F	65.0	10F	-3.0
8F	280.0	280.0	9F	70.0	9F	-3.0
7F	280.0	280.0	8F	70.0	8F	-3.0
6F	280.0	280.0	7F	70.0	7F	-3.0
5F	280.0	280.0	6F	70.0	6F	-3.0
4F	280.0	280.0	5F	70.0	5F	-3.0
3F	280.0	280.0	4F	70.0	4F	-3.0
2F	280.0	280.0	3F	70.0	3F	-3.0
1F	310.0	332.5	2F	70.0	2F	-3.0
			1F	115.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700.0	700.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	700.0	700.0	0.0	Y2	1000.0	1000.0	0.0
X3	700.0	700.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	700.0	700.0	0.0	Y4			0.0
X5	700.0	700.0	0.0				

X 方向 (cm)				Y 方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う

I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置















X1 X2 X3 X4 X5 X6


















I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置












































I-1.4 部材

I-1.4.1 はり





a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造







符 号		FG		FG2		G1			
層		1F		1F		2F - 6F			
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面									
		b x D (cm)	100 x 200	100 x 200	30 x 50	30 x 50	60 x 75	60 x 75	
		ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	
		上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32
			2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D32	—		
	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32		
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D10@100	4-D10@100		
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—		





符 号		G1		G1		G1		G1		
層		7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央	
断 面										
		b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	50 x 70	50 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65	50 x 65
		ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
		上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25
	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	
	1段筋	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	
あばら筋 (mm)		4-D10@100	4-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—	







符 号	G1		G1A		G1A		G1A	
層	16F		2F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	55 x 65	55 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
	2段筋	—	—	2-D25	—	2-D25	2-D25	—
下端筋	2段筋	—	—	2-D25	—	2-D25	—	—
	1段筋	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	55 x 65	55 x 65	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	2-D25
	2段筋	2-D25	—	—	—	2-D25
下端筋	2段筋	2-D25	—	—	2-D25	—
	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	2-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2	
層	2F - 3F		4F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央
断 面				
b x D (cm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38
	2段筋	2-D38	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D38	2-D38	—
	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	9-D13@100	9-D13@100	9-D13@100	9-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	85 x 85	85 x 85	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
	1段筋	7-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G3	
層	14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	50 x 60	50 x 60	85 x 85	85 x 85
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D32	3-D29	3-D29	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D32	2-D29	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D32	2-D29	—	2-D35	—
	1段筋	4-D32	3-D29	3-D29	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	8-D13@100	8-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3	
層	4F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3		B1
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 16F
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面							
b x D (cm)	55 x 70	55 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60	30 x 50
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25
	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	—	—
	1段筋	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—




I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	75 x 150		75 x 105		75 x 85		75 x 100		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	9-D35	4-D35	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	6-D35	4-D35
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C1A		C1A		C2		C2		
階	4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	75 x 100		75 x 100		120 x 170		120 x 170		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	10-D35	4-D35	10-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	10-D16@100	2-D16@100	10-D16@100	2-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C2		C2		C2		C3		
階	7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	120 x 150		120 x 110		120 x 80		100 x 120		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	9-D32	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	10-D35	4-D35
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	9-D16@100	2-D16@100	10-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	7-D16@100	2-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C3		C3		C3	
階	4F - 6F		7F - 10F		11F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面						
D (cm)	100 x 120		100 x 120		100 x 120	
寄せ筋	XY		XY		XY	
主筋	1段筋	10-D32	3-D32	8-D32	3-D32	8-D32
	2段筋	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	7-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—	




I-1.4.3 ベースプレート










本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）


I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	180.0	90.0	700.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	180.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	520.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	350.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2c	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	4	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	5	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	5		する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@15.0	D10		ダブル	@15.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@15.0	D10		ダブル	@15.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ダブル	@15.0	D10		ダブル	@15.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----
4	D10		ダブル	@15.0	D10		ダブル	@15.0	3-D13	7-D13	3-D13	-----	-----
5	D10		ダブル	@15.0	D10		ダブル	@15.0	3-D13	8-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101-2	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9 片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ
出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
10F-16F	RC	普通	33.00	24.00	24.00
1F-9F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2. 1. 4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
16F	15.00
15F	15.00
14F	15.00
13F	15.00
12F	15.00
11F	15.00
10F	15.00
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3基礎荷重

a)基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式

基礎配置による（布基礎も考慮）

L1=0.0

L2=0.0

L3=0.0

L4=0.0

(cm)

基礎重量の比率

0.00

（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）

最下層重量の拾い

行う

（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮

基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)

2000

基礎下端から土上端までの距離 (mm)

杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎

0

片持べた基礎、出隅片持べた基礎

0

基礎重量計算方法

自動計算
（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から
基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを
基礎重量とします）

基礎柱・基礎ばり重複分の控除

控除しない

基礎の単位体積重量 (kN/m3)

24.00

土の単位体積重量 (kN/m3)

20.00

I-3.2積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小はり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3仕上

I-3.3.1仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4重量

I-3.4.1はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
16F	200	----
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	$Z = 1.000$	
用途係数	$U = 1.000$	
塔屋の震度	$K = 1.000$	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	$Co = 0.200$	$Co = 0.200$
1 次固有周期 (秒)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)
振動特性係数	$Rt = 0.965$	$Rt = 0.965$
自動計算時の最小せん断力係数	$Ci = 0.193$	$Ci = 0.193$

I-3.6 風圧力

・ 風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に 接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎はりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	1.00
	Y方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのととり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	15F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

加力方向	X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 100 S造 1/ 100	1/ 100 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向	Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 200 S造 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.466、Ds算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ds算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する

ヒンジ判定の条件 (%)

鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%
(立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			R C	S R C
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α 、 αe	1.25	1.00

I-8. 1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8. 1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび	分離型
	せん断耐力式	
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1. 1 部材の C、M o、Q

A-1. 1. 1 部材の C、M o、Q 図



固定荷重+積載荷重



固定荷重＋積載荷重

16F	2825	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)
15F	2800	94.0 (77.7)	141.6	94.0 (77.7)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	94.0 (77.7)
14F	2800	94.0 (77.7)	141.6	94.0 (77.7)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	94.0 (77.7)
13F	2800	105.1 (87.1)	158.2	105.1 (87.1)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	105.1 (87.1)
12F	2800	105.1 (87.1)	158.2	105.1 (87.1)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	105.1 (87.1)
11F	2825	105.1 (87.1)	158.2	105.1 (87.1)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	105.1 (87.1)
10F	2800	105.1 (87.1)	158.2	105.1 (87.1)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	105.1 (87.1)
9F	2825	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
8F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
7F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
6F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
5F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
4F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
3F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
2F	2800	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)	171.8	114.1 (94.9)	114.1 (94.9)
1F	3325	249.9 (204.6)	380.0	249.9 (204.6)	249.9 (204.6)	380.0	249.9 (204.6)	249.9 (204.6)	380.0	249.9 (204.6)	249.9 (204.6)	380.0	249.9 (204.6)	249.9 (204.6)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重


16F	2825	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)
15F	2800	141.9 (121.1)	211.7	141.9 (121.1)	154.3 (131.7)	230.2	154.3 (131.7)	154.3 (131.7)	230.2	154.3 (131.7)	154.3 (131.7)	230.2	154.3 (131.7)	141.9 (121.1)	211.7	141.9 (121.1)
14F	2800	141.4 (120.6)	210.9	141.4 (120.6)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	141.4 (120.6)	210.9	141.4 (120.6)
13F	2800	144.7 (123.4)	215.8	144.7 (123.4)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	144.7 (123.4)	215.8	144.7 (123.4)
12F	2825	144.7 (123.4)	215.8	144.7 (123.4)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	144.7 (123.4)	215.8	144.7 (123.4)
11F	2800	153.8 (131.2)	229.5	153.8 (131.2)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	153.8 (131.2)	229.5	153.8 (131.2)
10F	2825	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)
9F	2800	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)
8F	2800	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)
7F	2800	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)
6F	2800	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	199.7 (170.5)	298.6	199.7 (170.5)	199.7 (170.5)	298.6	199.7 (170.5)	199.7 (170.5)	298.6	199.7 (170.5)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)
5F	2800	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)
4F	2800	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)
3F	2800	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	194.5 (166.4)	291.5	194.5 (166.4)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)
2F	3325	178.2 (151.9)	266.1	178.2 (151.9)	197.9 (169.2)	296.4	197.9 (169.2)	197.9 (169.2)	296.4	197.9 (169.2)	197.9 (169.2)	296.4	197.9 (169.2)	178.2 (151.9)	266.1	178.2 (151.9)
1F		269.1 (221.7)	407.6	269.1 (221.7)	268.3 (220.9)	406.4	268.3 (220.9)	268.3 (220.9)	406.4	268.3 (220.9)	268.3 (220.9)	406.4	268.3 (220.9)	269.1 (221.7)	407.6	269.1 (221.7)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				



X1X2X3X4X5X6

Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重





固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X2	X3	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X3	X4	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X4	X5	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X5	X6	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X3	X4	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X4	X5	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X5	X6	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
15F	X1	X2	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
14F	X1	X2	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
13F	X1	X2	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
12F	X1	X2	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
11F	X1	X2	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
	X2	X3	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X3	X4	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X4	X5	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X5	X6	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
10F	X1	X2	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
	X2	X3	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X3	X4	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X4	X5	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X5	X6	105.1	105.1	158.2	87.1	87.1	0.0	0.0	
9F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
8F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
5F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
4F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
3F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
2F	X1	X2	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X2	X3	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
	X5	X6	114.1	114.1	171.8	94.9	94.9	0.0	0.0	
1F	X1	X2	249.9	249.9	380.0	204.6	204.6	0.0	0.0	
	X2	X3	249.9	249.9	380.0	204.6	204.6	0.0	0.0	
	X3	X4	249.9	249.9	380.0	204.6	204.6	0.0	0.0	
	X4	X5	249.9	249.9	380.0	204.6	204.6	0.0	0.0	
	X5	X6	249.9	249.9	380.0	204.6	204.6	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X2	X3	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X3	X4	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X4	X5	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X5	X6	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
15F	X1	X2	141.9	141.9	211.7	121.1	121.1	0.0	0.0	
	X2	X3	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X3	X4	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X4	X5	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X5	X6	141.9	141.9	211.7	121.1	121.1	0.0	0.0	
14F	X1	X2	141.4	141.4	210.9	120.6	120.6	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	141.4	141.4	210.9	120.6	120.6	0.0	0.0	
13F	X1	X2	144.7	144.7	215.8	123.4	123.4	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	144.7	144.7	215.8	123.4	123.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	144.7	144.7	215.8	123.4	123.4	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	144.7	144.7	215.8	123.4	123.4	0.0	0.0	
11F	X1	X2	153.8	153.8	229.5	131.2	131.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X3	X4	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X4	X5	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X5	X6	153.8	153.8	229.5	131.2	131.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X3	X4	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X4	X5	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
9F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X3	X4	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X4	X5	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X3	X4	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X4	X5	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X3	X4	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X4	X5	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X2	X3	199.7	199.7	298.6	170.5	170.5	0.0	0.0	
	X3	X4	199.7	199.7	298.6	170.5	170.5	0.0	0.0	
	X4	X5	199.7	199.7	298.6	170.5	170.5	0.0	0.0	
	X5	X6	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X2	X3	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X3	X4	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X4	X5	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X5	X6	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X2	X3	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X3	X4	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X4	X5	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X5	X6	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X2	X3	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X3	X4	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X4	X5	194.5	194.5	291.5	166.4	166.4	0.0	0.0	
	X5	X6	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
2F	X1	X2	178.2	178.2	266.1	151.9	151.9	0.0	0.0	
	X2	X3	197.9	197.9	296.4	169.2	169.2	0.0	0.0	
	X3	X4	197.9	197.9	296.4	169.2	169.2	0.0	0.0	
	X4	X5	197.9	197.9	296.4	169.2	169.2	0.0	0.0	
	X5	X6	178.2	178.2	266.1	151.9	151.9	0.0	0.0	
1F	X1	X2	269.1	269.1	407.6	221.7	221.7	0.0	0.0	
	X2	X3	268.3	268.3	406.4	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X3	X4	268.3	268.3	406.4	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X4	X5	268.3	268.3	406.4	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X5	X6	269.1	269.1	407.6	221.7	221.7	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X2	X3	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X3	X4	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X4	X5	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X5	X6	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	317.1	317.1	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	291.8	291.8	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	570.1	570.1	864.9	328.6	328.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	681.1	681.1	1040.3	380.2	380.2	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	681.1	681.1	1040.3	380.2	380.2	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	681.1	681.1	1040.3	380.2	380.2	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	681.1	681.1	1040.3	380.2	380.2	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	317.1	317.1	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	291.8	291.8	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	570.1	570.1	864.9	328.6	328.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、M○、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量） (kN)
中段：L.L（積載荷重重量） (kN)
下段：T.L（トータル重量） (kN)




Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


14F 層 合計 : 5213.65 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3



Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

13F 層 合計 : 5303.58 (kN) (S=1/233)




Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


10F 層 合計 : 5451.87 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


9F 層 合計 : 5644.26 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5644.26 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5692.19 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5867.35 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5867.35 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5907.66 (kN) (S=1/233)

Y4


Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5988.75 (kN) (S=1/233)



X1 X2 X3 X4 X5 X6



2F 層 合計 : 6114.92 (kN) (S=1/233)



X1 X2 X3 X4 X5 X6


1F 層 合計 : 9890.06 (kN) (S=1/233)

A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
 (kN)



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 合計 : 4872.84 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 4961.79 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 5007.72 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 5061.99 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5108.86 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5299.53 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5299.53 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5347.46 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5521.02 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5521.02 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5561.33 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5641.94 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5768.11 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 合計 : 9549.16 (kN) (S=1/233)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\Sigma Wi / \Sigma W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

:

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

:

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

:

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ(h)

:

42.550 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

0.000 (m)
- α

:

0.00
- T = h(0.02+0.01 α) = 42.55 × (0.02+0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc

:

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値

:

0.724
- Rt (固有周期からの計算値)

:

0.965 (T = 0.851) 、 Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2268.1	4794.2	0.061	2.911	0.562		2693.4	0.0	2693.4
	Y3	2526.1								
	sum	4794.2								
	Wi/A	13.70								
14F	Y2	2181.7	9667.0	0.123	2.307	0.445		4305.0	0.0	4305.0
	Y3	2691.1								
	sum	4872.8								
	Wi/A	13.92								
13F	Y2	2181.7	14539.9	0.185	2.025	0.391		5683.9	0.0	5683.9
	Y3	2691.1								
	sum	4872.8								
	Wi/A	13.92								
12F	Y2	2215.5	19501.7	0.248	1.843	0.356		6937.3	0.0	6937.3
	Y3	2746.3								
	sum	4961.8								
	Wi/A	14.18								
11F	Y2	2215.5	24509.4	0.312	1.709	0.330		8083.0	0.0	8083.0
	Y3	2792.2								
	sum	5007.7								
	Wi/A	14.31								
10F	Y2	2221.6	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
	Y3	2840.4								
	sum	5062.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	14.46	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
9F	Y2	2216.0	34680.2	0.441	1.510	0.291		10107.5	0.0	10107.5
	Y3	2892.9								
	sum	5108.9								
	Wi/A	14.60								
8F	Y2	2287.3	39979.7	0.508	1.428	0.276		11020.9	0.0	11020.9
	Y3	3012.2								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
7F	Y2	2287.3	45279.3	0.576	1.355	0.262		11845.4	0.0	11845.4
	Y3	3012.2								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
6F	Y2	2305.3	50626.7	0.644	1.289	0.249		12591.2	0.0	12591.2
	Y3	3042.2								
	sum	5347.5								
	Wi/A	15.28								
5F	Y2	2323.3	56147.7	0.714	1.225	0.236		13273.6	0.0	13273.6
	Y3	3197.7								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
4F	Y2	2323.3	61668.8	0.784	1.165	0.225		13869.4	0.0	13869.4
	Y3	3197.7								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
3F	Y2	2363.7	67230.1	0.855	1.109	0.214		14384.0	0.0	14384.0
	Y3	3197.7								
	sum	5561.3								
	Wi/A	15.89								
2F	Y2	2404.3	72872.0	0.927	1.054	0.203		14820.0	0.0	14820.0
	Y3	3237.6								
	sum	5641.9								
	Wi/A	16.12								
1F	Y2	2446.5	78640.1	1.000	1.000	0.193		15177.5	0.0	15177.5
	Y3	3321.6								
	sum	5768.1								
	Wi/A	16.48								
基礎	Y1	256.7	88189.3		K=0.1006 (H=0.25)		960.885	16138.4	0.0	16138.4
	Y2	4279.8								
	Y3	4728.3								
	Y4	284.4								
	sum	9549.2								
	Wi/A	20.51								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2268.1	4794.2	0.061	2.911	0.562		2693.4	0.0	2693.4
	Y3	2526.1								
	sum	4794.2								
	Wi/A	13.70								
14F	Y2	2181.7	9667.0	0.123	2.307	0.445		4305.0	0.0	4305.0
	Y3	2691.1								
	sum	4872.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	13.92	9667.0	0.123	2.307	0.445		4305.0	0.0	4305.0
13F	Y2	2181.7	14539.9	0.185	2.025	0.391		5683.9	0.0	5683.9
	Y3	2691.1								
	sum	4872.8								
	Wi/A	13.92								
12F	Y2	2215.5	19501.7	0.248	1.843	0.356		6937.3	0.0	6937.3
	Y3	2746.3								
	sum	4961.8								
	Wi/A	14.18								
11F	Y2	2215.5	24509.4	0.312	1.709	0.330		8083.0	0.0	8083.0
	Y3	2792.2								
	sum	5007.7								
	Wi/A	14.31								
10F	Y2	2221.6	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
	Y3	2840.4								
	sum	5062.0								
	Wi/A	14.46								
9F	Y2	2216.0	34680.2	0.441	1.510	0.291		10107.5	0.0	10107.5
	Y3	2892.9								
	sum	5108.9								
	Wi/A	14.60								
8F	Y2	2287.3	39979.7	0.508	1.428	0.276		11020.9	0.0	11020.9
	Y3	3012.2								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
7F	Y2	2287.3	45279.3	0.576	1.355	0.262		11845.4	0.0	11845.4
	Y3	3012.2								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
6F	Y2	2305.3	50626.7	0.644	1.289	0.249		12591.2	0.0	12591.2
	Y3	3042.2								
	sum	5347.5								
	Wi/A	15.28								
5F	Y2	2323.3	56147.7	0.714	1.225	0.236		13273.6	0.0	13273.6
	Y3	3197.7								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
4F	Y2	2323.3	61668.8	0.784	1.165	0.225		13869.4	0.0	13869.4
	Y3	3197.7								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
3F	Y2	2363.7	67230.1	0.855	1.109	0.214		14384.0	0.0	14384.0
	Y3	3197.7								
	sum	5561.3								
	Wi/A	15.89								
2F	Y2	2404.3	72872.0	0.927	1.054	0.203		14820.0	0.0	14820.0
	Y3	3237.6								
	sum	5641.9								
	Wi/A	16.12								
1F	Y2	2446.5	78640.1	1.000	1.000	0.193		15177.5	0.0	15177.5
	Y3	3321.6								
	sum	5768.1								
	Wi/A	16.48								
基礎	Y1	256.7	88189.3		K=0.1006 (H=0.25)		960.885	16138.4	0.0	16138.4
	Y2	4279.8								
	Y3	4728.3								
	Y4	284.4								
	sum	9549.2								
	Wi/A	20.51								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	565.0	4794.2	0.061	2.911	0.562		2693.4	0.0	2693.4
	X2	916.1								
	X3	916.1								
	X4	916.1								
	X5	916.1								
	X6	565.0								
	sum	4794.2								
	W_i/A	13.70								
14F	X1	585.8	9667.0	0.123	2.307	0.445		4305.0	0.0	4305.0
	X2	917.9								
	X3	932.7								
	X4	932.7								
	X5	917.9								
	X6	585.8								
	sum	4872.8								
	W_i/A	13.92								
13F	X1	585.8	14539.9	0.185	2.025	0.391		5683.9	0.0	5683.9
	X2	917.9								
	X3	932.7								
	X4	932.7								
	X5	917.9								
	X6	585.8								
	sum	4872.8								
	W_i/A	13.92								
12F	X1	596.6	19501.7	0.248	1.843	0.356		6937.3	0.0	6937.3
	X2	940.1								
	X3	944.2								
	X4	944.2								
	X5	940.1								
	X6	596.6								
	sum	4961.8								
	W_i/A	14.18								
11F	X1	596.6	24509.4	0.312	1.709	0.330		8083.0	0.0	8083.0
	X2	951.6								
	X3	955.6								
	X4	955.6								
	X5	951.6								
	X6	596.6								
	sum	5007.7								
	W_i/A	14.31								
10F	X1	600.9	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
	X2	962.7								
	X3	967.4								
	X4	967.4								
	X5	962.7								
	X6	600.9								
	sum	5062.0								
	W_i/A	14.46								
9F	X1	598.7	34680.2	0.441	1.510	0.291		10107.5	0.0	10107.5
	X2	975.5								
	X3	980.2								
	X4	980.2								
	X5	975.5								
	X6	598.7								
	sum	5108.9								
	W_i/A	14.60								
8F	X1	605.6	39979.7	0.508	1.428	0.276		11020.9	0.0	11020.9
	X2	1014.7								
	X3	1029.5								
	X4	1029.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X5	1014.7	39979.7	0.508	1.428	0.276		11020.9	0.0	11020.9
	X6	605.6								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
7F	X1	605.6	45279.3	0.576	1.355	0.262		11845.4	0.0	11845.4
	X2	1014.7								
	X3	1029.5								
	X4	1029.5								
	X5	1014.7								
	X6	605.6								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
6F	X1	605.6	50626.7	0.644	1.289	0.249		12591.2	0.0	12591.2
	X2	1026.6								
	X3	1041.5								
	X4	1041.5								
	X5	1026.6								
	X6	605.6								
	sum	5347.5								
	Wi/A	15.28								
5F	X1	610.8	56147.7	0.714	1.225	0.236		13273.6	0.0	13273.6
	X2	1061.2								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1061.2								
	X6	610.8								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
4F	X1	610.8	61668.8	0.784	1.165	0.225		13869.4	0.0	13869.4
	X2	1061.2								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1061.2								
	X6	610.8								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
3F	X1	610.8	67230.1	0.855	1.109	0.214		14384.0	0.0	14384.0
	X2	1071.3								
	X3	1098.6								
	X4	1098.6								
	X5	1071.3								
	X6	610.8								
	sum	5561.3								
	Wi/A	15.89								
2F	X1	620.9	72872.0	0.927	1.054	0.203		14820.0	0.0	14820.0
	X2	1091.3								
	X3	1108.8								
	X4	1108.8								
	X5	1091.3								
	X6	620.9								
	sum	5641.9								
	Wi/A	16.12								
1F	X1	639.2	78640.1	1.000	1.000	0.193		15177.5	0.0	15177.5
	X2	1113.8								
	X3	1131.0								
	X4	1131.0								
	X5	1113.8								
	X6	639.2								
	sum	5768.1								
	Wi/A	16.48								
基礎	X1	1198.2	88189.3		K=0.1006 (H=-0.25)		960.885	16138.4	0.0	16138.4
	X2	1788.2								
	X3	1788.1								
	X4	1788.1								
	X5	1788.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X6	1198.2	88189.3		K=0.1006 (H=0.25)		960.885	16138.4	0.0	16138.4
	sum	9549.2								
	Wi/A	20.51								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	565.0	4794.2	0.061	2.911	0.562		2693.4	0.0	2693.4
	X2	916.1								
	X3	916.1								
	X4	916.1								
	X5	916.1								
	X6	565.0								
	sum	4794.2								
	Wi/A	13.70								
14F	X1	585.8	9667.0	0.123	2.307	0.445		4305.0	0.0	4305.0
	X2	917.9								
	X3	932.7								
	X4	932.7								
	X5	917.9								
	X6	585.8								
	sum	4872.8								
	Wi/A	13.92								
13F	X1	585.8	14539.9	0.185	2.025	0.391		5683.9	0.0	5683.9
	X2	917.9								
	X3	932.7								
	X4	932.7								
	X5	917.9								
	X6	585.8								
	sum	4872.8								
	Wi/A	13.92								
12F	X1	596.6	19501.7	0.248	1.843	0.356		6937.3	0.0	6937.3
	X2	940.1								
	X3	944.2								
	X4	944.2								
	X5	940.1								
	X6	596.6								
	sum	4961.8								
	Wi/A	14.18								
11F	X1	596.6	24509.4	0.312	1.709	0.330		8083.0	0.0	8083.0
	X2	951.6								
	X3	955.6								
	X4	955.6								
	X5	951.6								
	X6	596.6								
	sum	5007.7								
	Wi/A	14.31								
10F	X1	600.9	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
	X2	962.7								
	X3	967.4								
	X4	967.4								
	X5	962.7								
	X6	600.9								
	sum	5062.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	14.46	29571.4	0.376	1.601	0.309		9137.6	0.0	9137.6
9F	X1	598.7	34680.2	0.441	1.510	0.291		10107.5	0.0	10107.5
	X2	975.5								
	X3	980.2								
	X4	980.2								
	X5	975.5								
	X6	598.7								
	sum	5108.9								
	Wi/A	14.60								
8F	X1	605.6	39979.7	0.508	1.428	0.276		11020.9	0.0	11020.9
	X2	1014.7								
	X3	1029.5								
	X4	1029.5								
	X5	1014.7								
	X6	605.6								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
7F	X1	605.6	45279.3	0.576	1.355	0.262		11845.4	0.0	11845.4
	X2	1014.7								
	X3	1029.5								
	X4	1029.5								
	X5	1014.7								
	X6	605.6								
	sum	5299.5								
	Wi/A	15.14								
6F	X1	605.6	50626.7	0.644	1.289	0.249		12591.2	0.0	12591.2
	X2	1026.6								
	X3	1041.5								
	X4	1041.5								
	X5	1026.6								
	X6	605.6								
	sum	5347.5								
	Wi/A	15.28								
5F	X1	610.8	56147.7	0.714	1.225	0.236		13273.6	0.0	13273.6
	X2	1061.2								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1061.2								
	X6	610.8								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
4F	X1	610.8	61668.8	0.784	1.165	0.225		13869.4	0.0	13869.4
	X2	1061.2								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1061.2								
	X6	610.8								
	sum	5521.0								
	Wi/A	15.77								
3F	X1	610.8	67230.1	0.855	1.109	0.214		14384.0	0.0	14384.0
	X2	1071.3								
	X3	1098.6								
	X4	1098.6								
	X5	1071.3								
	X6	610.8								
	sum	5561.3								
	Wi/A	15.89								
2F	X1	620.9	72872.0	0.927	1.054	0.203		14820.0	0.0	14820.0
	X2	1091.3								
	X3	1108.8								
	X4	1108.8								
	X5	1091.3								
	X6	620.9								
	sum	5641.9								
	Wi/A	16.12								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X1	639.2	78640.1	1.000	1.000	0.193		15177.5	0.0	15177.5
	X2	1113.8								
	X3	1131.0								
	X4	1131.0								
	X5	1113.8								
	X6	639.2								
	sum	5768.1								
	Wi/A	16.48								
基礎	X1	1198.2	88189.3		K=0.1006 (H=-0.25)		960.885	16138.4	0.0	16138.4
	X2	1788.2								
	X3	1788.1								
	X4	1788.1								
	X5	1788.2								
	X6	1198.2								
	sum	9549.2								
	Wi/A	20.51								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率


G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率


C-N : 柱の軸方向剛度増大率

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F



16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/233)					

16F	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	2.40 1.13 1.13
15F	1.20 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.20 1.05	2.40 1.13 1.13
14F	1.20 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.20 1.05	2.40 1.13 1.13
13F	1.18 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.18 1.05	2.40 1.13 1.13
12F	1.18 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.18 1.05	2.40 1.13 1.13
11F	1.06 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.06 1.02	2.40 1.13 1.13
10F	1.06 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.06 1.02	2.40 1.13 1.13
9F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	2.40 1.13 1.13
8F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	2.40 1.13 1.13
7F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	2.40 1.13 1.13
6F	1.05 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.05 1.02	2.40 1.13 1.13
5F	1.05 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.05 1.02	2.40 1.13 1.13
4F	1.05 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.05 1.02	2.40 1.13 1.13
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	2.40 1.13 1.13
2F	1.32 1.06	1.07 1.02	1.07 1.02	1.07 1.02	1.32 1.06	2.40 1.13 1.13
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	2.40 1.13 1.13
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					



16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/233)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/233)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/233)


16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.28	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.15	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/233)

16F		53.38 2.38		16F		53.38 2.38	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.28		1.00		1.13
15F		105.77 3.76		15F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.28		1.00		1.13
14F		105.77 3.76		14F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.28		1.00		1.13
13F		105.77 3.76		13F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.20		1.00		1.13
12F		105.77 3.76		12F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.20		1.00		1.13
11F		105.77 3.76		11F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.20		1.00		1.13
10F		105.77 3.76		10F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.15		1.00		1.13
9F		105.77 3.76		9F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.15		1.00		1.13
8F		105.77 3.76		8F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.15		1.00		1.13
7F		105.77 3.76		7F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
6F		105.77 3.76		6F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
5F		105.77 3.76		5F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
4F		105.77 3.76		4F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
3F		105.77 3.76		3F		105.77 3.76	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
2F		124.58 3.94		2F		124.58 3.94	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.13		1.00		1.13
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1F	1.00	2.01 1.12	1.00
	1.00		1.00		1.00		1.00
Y1 Y2 Y3 Y4				Y1 Y2 Y3 Y4			
X5 フレーム (S=1/233)				X6 フレーム (S=1/233)			

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)



A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	676.9	677.4	857.7	180.3	26202.3	0.0	0.0
Y3						10203.2	10203.2
Y2						4214.7	4214.7
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	702.3	690.1	954.6	264.5	35797.2	0.0	0.0
Y3						15626.0	15626.0
Y2						3795.5	3795.5
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	702.3	694.3	946.4	252.1	44030.8	0.0	0.0
Y3						17040.0	17040.0
Y2						4356.3	4356.3
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	703.5	696.8	953.0	256.2	51420.6	0.0	0.0
Y3						18687.7	18687.7
Y2						4584.3	4584.3
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	707.6	699.1	958.5	259.4	58031.5	0.0	0.0
Y3						20075.9	20075.9
Y2						4754.6	4754.6
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	711.1	701.3	961.4	260.2	65511.9	0.0	0.0
Y3						22018.8	22018.8
Y2						5116.8	5116.8
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	716.2	703.6	960.4	256.8	72614.5	0.0	0.0
Y3						24614.4	24614.4
Y2						5758.6	5758.6
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	718.4	705.6	941.2	235.5	82548.5	0.0	0.0
Y3						27044.5	27044.5
Y2						7139.1	7139.1
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	718.4	707.2	957.8	250.6	91324.1	0.0	0.0
Y3						29655.3	29655.3
Y2						7055.4	7055.4
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	718.9	708.4	967.3	258.9	102341.6	0.0	0.0
Y3						33828.2	33828.2
Y2						7562.2	7562.2
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	729.2	710.5	999.7	289.2	115537.3	0.0	0.0
Y3						40051.5	40051.5
Y2						7085.9	7085.9
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	729.2	712.2	1007.5	295.3	133054.5	0.0	0.0
Y3						43036.8	43036.8
Y2						7153.1	7153.1
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	725.0	713.1	996.1	283.0	158766.4	0.0	0.0
Y3						45890.3	45890.3
Y2						8348.1	8348.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	723.8	713.9	1026.9	313.0	196260.5	0.0	0.0
Y3						54345.0	54345.0
Y2						7628.0	7628.0
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	725.9	714.8	993.4	278.6	237062.1	0.0	0.0
Y3						70742.4	70742.4
Y2						13135.1	13135.1
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	26202.3	2920.0	2920.0
X2						2181.3	2181.3
X3						2142.5	2142.5
X4						2142.5	2142.5
X5						2181.3	2181.3
X6						2920.0	2920.0

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	35797.2	3831.0	3831.0
X2						3791.1	3791.1
X3						3752.1	3752.1
X4						3752.1	3752.1
X5						3791.1	3791.1
X6						3831.0	3831.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	44030.8	4576.4	4576.4
X2						5118.9	5118.9
X3						5078.0	5078.0
X4						5078.0	5078.0
X5						5118.9	5118.9
X6						4576.4	4576.4

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	51420.6	5260.1	5260.1
X2						6339.6	6339.6
X3						6296.8	6296.8

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						6296.8	6296.8
X5						6339.6	6339.6
X6						5260.1	5260.1

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	58031.5	5870.6	5870.6
X2						7445.1	7445.1
X3						7402.2	7402.2
X4						7402.2	7402.2
X5						7445.1	7445.1
X6						5870.6	5870.6

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	65511.9	6524.9	6524.9
X2						8737.1	8737.1
X3						8692.6	8692.6
X4						8692.6	8692.6
X5						8737.1	8737.1
X6						6524.9	6524.9

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	72614.5	7124.8	7124.8
X2						9926.3	9926.3
X3						9881.8	9881.8
X4						9881.8	9881.8
X5						9926.3	9926.3
X6						7124.8	7124.8

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	82548.5	7953.6	7953.6
X2						11508.2	11508.2
X3						11464.1	11464.1
X4						11464.1	11464.1
X5						11508.2	11508.2
X6						7953.6	7953.6

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	91324.1	8702.2	8702.2
X2						13197.2	13197.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X3						13158.0	13158.0
X4						13158.0	13158.0
X5						13197.2	13197.2
X6						8702.2	8702.2

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	102341.6	9636.7	9636.7
X2						15160.8	15160.8
X3						15128.0	15128.0
X4						15128.0	15128.0
X5						15160.8	15160.8
X6						9636.7	9636.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	115537.3	10856.7	10856.7
X2						17561.3	17561.3
X3						17536.2	17536.2
X4						17536.2	17536.2
X5						17561.3	17561.3
X6						10856.7	10856.7

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	133054.5	12390.0	12390.0
X2						20830.9	20830.9
X3						20816.4	20816.4
X4						20816.4	20816.4
X5						20830.9	20830.9
X6						12390.0	12390.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	158766.4	14702.8	14702.8
X2						25163.4	25163.4
X3						25156.7	25156.7
X4						25156.7	25156.7
X5						25163.4	25163.4
X6						14702.8	14702.8

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	196260.5	18402.6	18402.6


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						31370.0	31370.0
X3						31365.5	31365.5
X4						31365.5	31365.5
X5						31370.0	31370.0
X6						18402.6	18402.6


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	237062.1	22249.0	22249.0
X2						36616.1	36616.1
X3						36614.4	36614.4
X4						36614.4	36614.4
X5						36616.1	36616.1
X6						22249.0	22249.0

A-2.2 部材応力図



鉛直荷重 (立体解析)



鉛直荷重 (立体解析)

平面位置 (水平解折)																			
			121.0 (98.0)	115.6 (95.5)	116.0 (95.7)	116.9 (95.9)	104.5 (83.3)												
16F	42600	2825	104.5 (58.8) 21.5 (58.8)	62.1 (21.5) 61.6 (58.8)	4.1 (1.1) 2.6 (7.0)	116.9 (95.9) 463.4C (1.1)	58.6 (0.1) 1.0 (84.8)	0.4 (0.1) 0.2 (0.1)	116.0 (95.7) 460.8C (0.1)	58.9 (0.2) 0.0 (84.6)	0.4 (0.1) 0.0 (84.6)	115.6 (95.5) 461.4C (0.1)	58.6 (0.2) 1.0 (84.4)	4.1 (1.1) 1.0 (77.3)	121.0 (98.0) 463.4C (1.1)	62.1 (21.5) 61.6 (58.8)	104.5 (83.3) 279.5C (58.8)		
15F		2800	31.0 (25.7) 4.9 (25.7)	92.6 (77.3) 57.6C (58.8)	48.0 (4.9) 40.8 (25.7)	5.4 (3.5) 90.6C (3.5)	101.1 (84.4) 90.6C (3.5)	51.9 (0.2) 0.1 (84.7)	0.4 (0.2) 0.1 (84.6)	102.1 (84.6) 90.5C (0.2)	51.6 (0.2) 0.2 (84.6)	0.4 (0.2) 0.1 (84.6)	102.5 (84.8) 90.5C (0.2)	51.9 (3.5) 101.9 (84.5)	5.4 (3.5) 4.3 (3.5)	94.7 (78.0) 90.6C (3.5)	48.0 (4.9) 40.8 (25.7)	31.0 (25.7) 4.9 (25.7)	104.5 (83.3) 557.6C (58.8)
14F		2800	49.3 (35.0) 0.3 (35.0)	90.1 (76.8) 836.2C (35.0)	48.6 (0.3) 48.6 (35.0)	1.3 (0.1) 1.2 (38.2)	101.5 (84.5) 1340.4C (0.1)	51.8 (0.0) 101.8 (84.5)	0.0 (0.0) 0.1 (84.5)	102.1 (84.6) 1340.2C (0.0)	51.7 (0.0) 102.0 (84.6)	0.0 (0.0) 0.1 (84.6)	102.3 (84.7) 1340.2C (0.0)	51.8 (0.0) 102.6 (84.7)	1.3 (0.1) 1.2 (84.7)	95.9 (78.5) 1340.4C (0.1)	48.6 (0.3) 48.6 (35.0)	49.3 (35.0) 0.3 (35.0)	104.5 (83.3) 836.2C (35.0)
13F		2800	51.1 (35.7) 1.1 (35.7)	99.7 (86.1) 1120.9C (35.7)	55.0 (1.1) 48.9 (35.7)	3.2 (2.1) 0.2 (38.2)	102.6 (84.7) 1789.6C (2.1)	51.5 (0.1) 101.9 (84.5)	0.2 (0.1) 0.1 (84.5)	102.0 (84.6) 1796.0C (0.1)	51.7 (0.1) 102.0 (84.6)	0.2 (0.1) 0.1 (84.6)	101.8 (84.5) 1796.0C (0.1)	51.5 (0.1) 102.3 (84.6)	3.2 (2.1) 0.2 (2.1)	106.8 (88.2) 1789.6C (2.1)	55.0 (1.1) 48.9 (35.7)	51.1 (35.7) 1.1 (35.7)	104.5 (83.3) 1120.9C (35.7)
12F		2825	50.8 (35.6) 0.4 (35.6)	99.7 (86.1) 1406.5C (35.6)	54.9 (0.4) 49.9 (35.6)	1.9 (1.2) 0.2 (38.3)	102.4 (84.6) 2237.8C (1.2)	51.6 (0.0) 104.5 (86.7)	0.1 (0.0) 0.0 (86.7)	102.0 (84.6) 2240.9C (0.0)	51.7 (0.1) 104.6 (86.7)	0.1 (0.0) 0.0 (86.7)	101.9 (84.5) 2237.8C (0.0)	51.6 (0.0) 104.8 (86.8)	1.9 (1.2) 0.2 (1.2)	107.0 (88.2) 2237.8C (1.2)	54.9 (0.4) 49.9 (35.6)	50.8 (35.6) 0.4 (35.6)	104.5 (83.3) 1406.5C (35.6)
11F		2800	49.9 (35.4) 0.0 (35.4)	99.4 (86.0) 1690.8C (35.4)	54.8 (0.0) 49.7 (35.4)	1.1 (0.8) 0.0 (38.3)	104.8 (86.8) 2687.2C (0.8)	52.9 (0.0) 104.5 (86.7)	0.0 (0.0) 0.0 (86.7)	104.6 (86.7) 2688.9C (0.0)	52.9 (0.0) 104.6 (86.7)	0.0 (0.0) 0.0 (86.7)	104.5 (86.7) 2688.9C (0.0)	52.9 (0.0) 104.8 (86.8)	1.1 (0.8) 0.0 (86.8)	107.3 (88.3) 2687.2C (0.8)	54.8 (0.0) 49.7 (35.4)	49.9 (35.4) 0.0 (35.4)	104.5 (83.3) 1690.8C (35.4)
10F		2825	49.9 (35.3) 0.2 (35.3)	99.3 (86.0) 1973.8C (35.3)	54.9 (0.2) 50.0 (35.3)	1.5 (1.1) 0.0 (96.8)	104.8 (86.8) 3137.9C (1.1)	52.9 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.1 (94.8)	104.6 (86.7) 3138.2C (0.1)	52.9 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.1 (94.9)	104.5 (86.7) 3138.2C (0.1)	52.9 (0.1) 114.5 (95.0)	1.5 (1.1) 1.6 (95.0)	107.5 (88.3) 3137.9C (1.1)	54.9 (0.2) 104.9 (93.1)	49.9 (35.3) 0.2 (35.3)	104.5 (83.3) 1973.8C (35.3)
9F		2800	54.9 (38.2) 1.4 (38.2)	104.9 (93.1) 252.1C (38.2)	60.4 (1.4) 52.1 (38.2)	1.8 (1.3) 0.1 (96.7)	114.5 (95.0) 3602.1C (1.3)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.1 (94.8)	114.1 (94.9) 3600.5C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.1 (94.9)	113.9 (94.8) 3600.5C (0.1)	57.6 (0.1) 114.5 (95.0)	1.8 (1.3) 1.7 (95.0)	117.9 (96.8) 3602.1C (1.3)	60.4 (1.4) 105.2 (93.1)	54.9 (38.2) 1.4 (38.2)	104.5 (83.3) 252.1C (38.2)
8F		2800	53.1 (37.3) 0.9 (37.3)	105.2 (93.1) 2590.9C (37.3)	60.3 (0.9) 51.4 (37.3)	1.7 (1.2) 0.0 (96.8)	114.5 (95.0) 4066.5C (1.2)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.1 (94.8)	114.1 (94.9) 4063.1C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.1 (94.9)	113.9 (94.8) 4063.1C (0.1)	57.6 (0.1) 114.5 (95.0)	1.7 (1.2) 1.7 (95.0)	117.9 (96.8) 4066.5C (1.2)	60.3 (0.9) 104.8 (93.0)	53.1 (37.3) 0.9 (37.3)	104.5 (83.3) 2590.9C (37.3)
7F		2800	53.4 (37.4) 1.0 (37.4)	104.8 (93.0) 2838.6C (37.4)	60.3 (1.0) 51.4 (37.4)	2.1 (1.5) 0.1 (96.9)	114.5 (95.0) 4544.5C (1.5)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.0 (94.8)	114.1 (94.9) 4539.2C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.1 (94.9)	113.9 (94.8) 4539.2C (0.1)	57.6 (0.1) 114.5 (95.0)	2.1 (1.5) 2.0 (95.0)	118.3 (96.8) 4544.5C (1.5)	60.3 (1.0) 104.6 (92.9)	53.4 (37.4) 1.0 (37.4)	104.5 (83.3) 2838.6C (37.4)
6F		2800	53.2 (37.3) 0.9 (37.3)	104.6 (92.9) 3126.7C (37.3)	60.3 (0.9) 51.3 (37.3)	2.1 (1.5) 0.0 (97.0)	114.5 (95.0) 5019.3C (1.5)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.1 (94.8)	114.1 (94.9) 5012.1C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.1 (94.9)	113.9 (94.8) 5012.1C (0.1)	57.6 (0.1) 114.5 (95.0)	2.1 (1.5) 2.1 (95.0)	118.5 (96.9) 5019.3C (1.5)	60.3 (0.9) 104.4 (92.9)	53.2 (37.3) 0.9 (37.3)	104.5 (83.3) 3126.7C (37.3)
5F		2800	53.1 (37.2) 0.9 (37.2)	104.4 (92.9) 3412.4C (37.2)	60.3 (0.9) 51.2 (37.2)	2.1 (1.4) 0.0 (97.0)	114.5 (95.0) 5494.5C (1.4)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.0 (94.8)	114.1 (94.9) 5485.2C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.0 (94.9)	113.9 (94.8) 5485.2C (0.1)	57.6 (0.1) 114.4 (95.0)	2.1 (1.4) 1.9 (95.0)	118.7 (97.0) 5494.5C (1.4)	60.3 (0.9) 104.1 (92.8)	53.1 (37.2) 0.9 (37.2)	104.5 (83.3) 3412.4C (37.2)
4F		2800	52.9 (37.1) 1.0 (37.1)	104.1 (92.8) 3698.5C (37.1)	60.3 (1.0) 50.9 (37.1)	2.7 (1.9) 0.0 (97.0)	114.4 (95.0) 5981.0C (1.9)	57.6 (0.1) 113.9 (94.8)	0.1 (0.1) 0.0 (94.8)	114.1 (94.9) 5971.5C (0.1)	57.7 (0.1) 114.1 (94.9)	0.1 (0.1) 0.2 (94.9)	113.9 (94.8) 5971.5C (0.1)	57.6 (0.1) 114.5 (95.0)	2.7 (1.9) 2.7 (95.0)	119.0 (97.0) 5981.0C (1.9)	60.3 (1.0) 104.1 (92.8)	52.9 (37.1) 1.0 (37.1)	104.5 (83.3) 3698.5C (37.1)
3F		2800	53.2 (37.6) 0.6 (37.6)	104.1 (92.8) 3984.5C (37.6)	60.3 (0.6) 52.0 (37.6)	1.8 (0.9) 0.6 (97.2)	114.5 (95.0) 6489.7C (0.9)	57.6 (0.2) 114.2 (94.9)	0.1 (0.2) 0.2 (94.9)	114.1 (94.9) 6476.1C (0.2)	57.7 (0.2) 114.2 (94.9)	0.1 (0.2) 0.5 (94.9)	114.0 (94.8) 6476.1C (0.2)	57.6 (0.2) 114.5 (95.0)	1.8 (0.9) 1.0 (94.9)	119.0 (97.0) 6489.7C (0.9)	60.3 (0.6) 103.5 (92.6)	53.2 (37.6) 0.6 (37.6)	104.5 (83.3) 3984.5C (37.6)
2F		3325	51.5 (32.4) 2.4 (32.4)	103.5 (92.6) 4277.1C (32.4)	60.2 (2.4) 56.3 (32.4)	4.9 (4.4) 2.5 (238.7)	114.1 (94.9) 6993.7C (4.4)	57.8 (0.7) 242.9 (198.5)	0.6 (0.7) 0.6 (198.5)	114.2 (94.9) 6977.7C (0.7)	57.7 (0.7) 244.8 (204.6)	0.6 (0.7) 0.6 (204.6)	114.0 (94.9) 6977.7C (0.7)	57.8 (0.7) 285.3 (210.6)	4.9 (4.4) 2.5 (4.4)	119.7 (97.2) 6993.7C (4.4)	60.2 (2.4) 56.3 (170.4)	51.5 (32.4) 2.4 (32.4)	104.5 (83.3) 4277.1C (32.4)
1F			4848.8 (170.4)	204.2 (238.7)	1902.9 (210.6)	115.8 (198.5)	135.2 (204.6)	1840.8 (198.5)	242.9 (204.6)	115.8 (198.5)	1902.9 (238.7)	395.2 (238.7)	204.2 (238.7)	4848.8 (170.4)					
														7000					
														7000					
														7000					
														7000					
														7000					
														35000					
														X1	X2	X3	X4	X5	X6
														Y2 フレーム (S=1/265)					


16F

A horizontal number line with five equal segments. The first segment is labeled 7000, the second 7000, the third 7000, the fourth 7000, and the fifth 7000. Below the entire line, centered, is the number 35000.



X6

Y3 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)





鉛直荷重 (立体解析)




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）





A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '1500'. The second tick mark is labeled '10000'. The third tick mark is labeled '1800'. Below the number line, between the first and second tick marks, is the number '13300'.

Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)


鉛直荷重（立体解析）



Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)


鉛直荷重（立体解析）



1500	10000	1800
13300		

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)



地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				150.2 (44.3)		170.6 (48.8)		182.8 (52.2)		171.3 (48.8)		160.2 (44.3)						
16F	42600	2825	160.2 (74.9)	5.0	321.5 (87.9)	171.3 (48.8)	0.3	353.4 (100.0)	182.8 (52.2)	0.0	353.4 (100.0)	170.6 (48.8)	0.3	321.5 (87.9)	150.2 (44.3)	5.0	160.2 (74.9)	10.00 51.5
15F			155.0 (71.9)	3.8	312.9 (91.3)	323.2 (91.6)	2.5	390.3 (247.5)	331.5 (94.7)	0.0	390.3 (247.5)	318.1 (91.6)	2.5	312.9 (91.3)	198.9 (57.9)	3.8	155.0 (71.9)	4.70 46.4
			202.0 (124.6)	4.7	393.9 (107.0)	377.7 (107.0)	3.1	452.0 (293.4)	383.2 (109.5)	0.0	452.0 (293.4)	371.5 (107.0)	3.1	393.9 (107.0)	239.0 (69.6)	4.7	202.0 (124.6)	13.47 146.9
			279.9 (169.9)	8.8	474.5 (119.2)	410.5 (117.3)	0.2	470.8 (310.5)	429.5 (310.5)	0.0	470.8 (310.5)	410.9 (117.3)	0.2	474.5 (119.2)	408.2 (119.2)	8.8	279.9 (169.9)	17.97 196.7
14F		274.9 (177.8)	9.4	502.0 (132.1)	450.1 (128.6)	0.0	519.4 (365.0)	467.9 (310.5)	0.0	519.4 (365.0)	450.2 (128.6)	0.0	502.0 (132.1)	452.9 (132.1)	9.4	274.9 (177.8)	29.37 227.5	
		267.1 (185.0)	11.6	553.1 (379.3)	557.7 (158.7)	2.4	609.6 (418.7)	568.2 (162.4)	0.0	609.6 (418.7)	552.9 (158.7)	2.4	553.1 (379.3)	471.5 (138.0)	11.6	267.1 (185.0)	55.87 250.9	
		257.9 (213.7)	10.3	566.9 (164.5)	577.8 (164.5)	2.3	598.3 (172.0)	587.7 (167.9)	0.0	598.3 (172.0)	573.3 (164.5)	2.3	566.9 (164.5)	488.1 (142.4)	10.3	257.9 (213.7)	89.47 345.9	
9F		380.6 (263.6)	22.8	737.1 (513.5)	705.4 (513.5)	0.8	753.9 (525.7)	727.0 (525.7)	0.0	753.9 (525.7)	703.7 (513.5)	0.8	737.1 (513.5)	680.8 (501.1)	22.8	380.6 (263.6)	92.77 357.4	
		382.6 (278.0)	22.5	709.0 (497.4)	714.7 (503.9)	1.1	727.3 (509.8)	733.0 (509.8)	0.0	727.3 (509.8)	712.6 (503.9)	1.1	709.0 (497.4)	695.0 (501.1)	22.5	382.6 (278.0)	100.97 385.8	
		331.5 (254.8)	18.3	720.0 (515.4)	712.9 (515.4)	0.9	740.1 (529.6)	729.1 (529.6)	0.0	740.1 (529.6)	711.2 (523.4)	0.9	720.0 (515.4)	690.7 (501.1)	18.3	331.5 (254.8)	122.17 381.9	
6F		301.3 (223.8)	13.0	617.9 (449.6)	683.7 (495.1)	0.9	635.7 (461.1)	696.7 (495.1)	0.0	635.7 (461.1)	681.8 (495.1)	0.9	617.9 (449.6)	657.3 (491.5)	13.0	301.3 (223.8)	165.67 325.2	
		327.2 (239.2)	14.2	622.2 (433.0)	639.2 (433.0)	0.5	633.3 (440.6)	650.6 (433.0)	0.0	633.3 (440.6)	638.2 (433.0)	0.5	622.2 (433.0)	624.0 (433.0)	14.2	327.2 (239.2)	227.47 342.6	
		302.3 (233.4)	8.7	680.6 (492.2)	643.4 (483.7)	0.4	693.8 (501.2)	651.7 (483.7)	0.0	693.8 (501.2)	642.6 (483.7)	0.4	680.6 (492.2)	627.4 (483.7)	8.7	302.3 (233.4)	292.07 351.3	
3F		251.5 (201.9)	3.8	509.7 (399.3)	612.1 (474.8)	0.4	519.5 (405.5)	617.7 (474.8)	0.0	519.5 (405.5)	611.4 (474.8)	0.4	509.7 (399.3)	595.2 (471.1)	3.8	251.5 (201.9)	383.27 313.9	
		223.0 (293.4)	4.8	450.4 (505.9)	531.3 (151.7)	0.2	449.5 (503.7)	534.4 (152.7)	0.0	449.5 (503.7)	530.9 (151.7)	0.2	450.4 (505.9)	527.4 (152.0)	4.8	223.0 (293.4)	501.37 752.4	
1F			339.2 (199.7)	53.6	1525.7 (506.4)	1525.7 (506.4)	9.8	1725.8 (519.3)	1725.8 (519.3)	0.0	1725.8 (519.3)	1725.8 (519.3)	9.8	1525.7 (506.4)	1525.7 (506.4)	53.6	339.2 (199.7)	293.47

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)


					360.0 (103.7)				469.7 (134.6)					531.0 (151.7)				472.7 (134.6)					365.8 (103.7)																																																																																																																																																																																																																																																								
16F	42600	2825	365.8 (79.2) 253.9 (79.2)	365.8 (103.7) 253.9 (79.2)	2.9	832.7 (249.4) 323.5 (91.1) 142.0 (79.2)	472.7 (134.6) 253.9 (79.2)	1.5	1000.8 (292.4) 265.6 (78.3)	531.0 (151.7) 265.6 (78.3)	0.0	1000.8 (292.4) 265.6 (78.3)	469.7 (134.6) 265.6 (78.3)	1.5	832.7 (249.4) 323.5 (91.1) 142.0 (79.2)	360.0 (103.7) 253.9 (79.2)	2.9	365.8 (79.2) 253.9 (79.2)	140.0C (79.2)																																																																																																																																																																																																																																																												
15F																				2800	725.8 (243.6) 384.8 (243.6)	583.8 (165.3) 277.0 (81.8) 43.8 (243.6)	5.1	1409.1 (415.9) 548.8 (158.5) 228.1 (65.9)	933.3 (265.6) 277.0 (81.8) 315.3 (91.9)	3.8	1648.9 (478.3) 553.8 (160.0) 1197.4 (343.3)	1017.4 (290.7) 553.8 (160.0) 541.6 (157.3)	0.0	1648.9 (478.3) 553.8 (160.0) 1197.4 (343.3)	925.7 (265.6) 553.8 (160.0) 1268.5 (367.9)	3.8	1409.1 (415.9) 548.8 (158.5) 228.1 (65.9)	573.5 (165.3) 277.0 (81.8) 315.3 (91.9)	5.1	725.8 (243.6) 384.8 (243.6)	227.1C (70.3) 43.8 (243.6)																																																																																																																																																																																																																																										
14F																																						2800	849.7 (373.1) 327.3 (97.1)	805.9 (228.1) 457.1 (135.1) 195.1 (57.3)	7.5	1681.6 (489.5) 809.5 (232.5) 1063.7 (303.1) (809.5)	1206.0 (343.3) 457.1 (135.1) 585.0 (165.9)	4.3	1943.3 (557.9) 917.7 (266.3) 514.6 (145.8) 1467.4 (420.4)	1287.5 (367.9) 457.1 (135.1) 794.2 (227.7)	0.0	1943.3 (557.9) 917.7 (266.3) 514.6 (145.8) 1467.4 (420.4)	1197.4 (343.3) 457.1 (135.1) 794.2 (227.7)	4.3	1681.6 (489.5) 809.5 (232.5) 1063.7 (303.1) (809.5)	790.9 (228.1) 457.1 (135.1) 585.0 (165.9)	7.5	849.7 (373.1) 327.3 (97.1)	437.7C (135.1) 195.1 (57.3)																																																																																																																																																																																																																								
13F																																																								2800	873.1 (426.0) 276.1 (81.8) 319.7 (91.9)	1068.2 (303.3) 165.8 (47.0) 319.7 (91.9)	7.2	1943.8 (544.8) (1027.9) 934.3 (265.1) (809.5)	1475.1 (420.4) 934.3 (265.1) 1675.7 (479.9)	3.8	2233.5 (622.3) (1221.7) 934.3 (265.1) 1675.7 (479.9)	1560.2 (445.8) 934.3 (265.1) 1187.1 (338.0)	0.0	2233.5 (622.3) (1221.7) 934.3 (265.1) 1675.7 (479.9)	1467.4 (420.4) 934.3 (265.1) 1187.1 (338.0)	3.8	1943.8 (544.8) (1027.9) 934.3 (265.1) 1675.7 (479.9)	1053.7 (303.3) 165.8 (47.0) 319.7 (91.9)	7.2	873.1 (426.0) 276.1 (81.8) 319.7 (91.9)	708.8C (212.6) 437.7C (135.1)																																																																																																																																																																																																						
12F																																																																										2800	917.5 (541.6) 192.5 (54.1)	1237.2 (351.4) 351.4 (97.5) 612.5 (175.6)	7.2	1971.9 (549.9) (1216.9) 1637.8 (470.9)	1683.4 (479.9) 479.9 (135.5) 1466.0 (416.9)	3.9	2257.1 (633.9) (1398.9) 268.0 (77.4) 1680.7 (563.4)	1768.6 (505.3) 479.9 (135.5) 1680.7 (563.4)	0.0	2257.1 (633.9) (1398.9) 268.0 (77.4) 1680.7 (563.4)	1675.7 (479.9) 479.9 (135.5) 1680.7 (563.4)	3.9	1971.9 (549.9) (1216.9) 1637.8 (470.9)	1222.8 (351.4) 351.4 (97.5) 612.5 (175.6)	7.2	917.5 (541.6) 192.5 (54.1)	1027.3C (307.6) 541.6 (154.1)																																																																																																																																																																																				
11F																																																																																												2825	1046.2 (693.0) 76.0 (894.0)	1658.7 (470.9) 1694.2 (488.2) 894.0 (693.0)	10.6	2146.8 (593.4) (1378.9) 1714.3 (488.2)	1975.2 (553.4) 2146.8 (593.4) 1714.3 (488.2)	3.4	2364.5 (653.4) (1513.9) 2146.8 (593.4) 1874.5 (536.0)	2076.8 (583.4) (1513.9) 2146.8 (593.4) 1874.5 (536.0)	0.0	2364.5 (653.4) (1513.9) 2146.8 (593.4) 1874.5 (536.0)	1968.4 (553.4) (1378.9) 2053.5 (586.0)	3.4	2146.8 (593.4) (1378.9) 2053.5 (586.0)	1637.6 (470.9) 1714.3 (488.2)	10.6	1046.2 (693.0) 76.0 (894.0)	1444.2C (426.0)																																																																																																																																																																		
10F																																																																																																														2825	822.4 (612.1) 42.2 (906.8)	1716.5 (488.2) 118.3 (33.4) 906.8 (612.1)	7.6	2040.4 (566.0) (1526.1) 1698.6 (488.2)	2053.5 (566.0) 118.3 (33.4) 2270.7 (648.1)	2.5	2336.1 (647.8) (1823.5) 2860.2 (820.9)	2162.2 (601.8) (1823.5) 2860.2 (820.9)	0.0	2336.1 (647.8) (1823.5) 2860.2 (820.9)	2048.4 (566.0) (1526.1) 2860.2 (820.9)	2.5	2040.4 (566.0) (1526.1) 1698.6 (488.2)	1701.2 (488.2) 118.3 (33.4) 2270.7 (648.1)	7.6	822.4 (612.1) 42.2 (906.8)	1883.9C (536.0) 1718.4 (488.2)																																																																																																																																																
9F																																																																																																																																2800	811.6 (569.0) 15.0 (781.6)	1718.4 (488.1) 150.0 (42.2) 781.6 (569.0)	9.9	2314.0 (648.1) (1581.8) 2115.1 (596.0)	2886.1 (820.9) 2056.8 (583.9) 2876.1 (825.1)	13.0	3033.3 (853.9) (2056.8) 193.8 (54.1) 2725.8 (825.1)	2988.5 (833.9) (2056.8) 193.8 (54.1) 2725.8 (825.1)	0.0	3033.3 (853.9) (2056.8) 193.8 (54.1) 2725.8 (825.1)	2880.2 (820.9) (1823.5) 2899.8 (825.1)	13.0	2314.0 (648.1) (1581.8) 2115.1 (596.0)	1698.6 (488.1) 150.0 (42.2) 781.6 (569.0)	9.9	811.6 (569.0) 15.0 (781.6)	2321.1C (675.9) 1745.5 (498.6)																																																																																																																														
8F																																																																																																																																																		2800	963.9 (707.5) 28.5 (1017.0)	1745.5 (495.6) 28.5 (1017.0)	9.6	2511.0 (705.2) 1726.4 (495.6)	2889.8 (825.2) 2406.2 (688.2)	11.8	3159.0 (895.6) (2173.9) 2862.0 (820.6)	3008.7 (852.1) (2173.9) 2862.0 (820.6)	0.0	3159.0 (895.6) (2173.9) 2862.0 (820.6)	2876.1 (825.1) (2173.9) 2862.0 (820.6)	11.8	2511.0 (705.2) 1726.4 (495.6)	1726.3 (495.6) 2406.2 (688.2)	9.6	963.9 (707.5) 28.5 (1017.0)	2772.1C (797.5)																																																																																																												
7F																																																																																																																																																																				2800	725.5 (641.0) 171.8 (641.0)	1742.5 (495.6) 171.8 (641.0)	8.1	2202.0 (618.6) (1866.1) 410.5 (116.6)	2881.9 (820.6) (1866.1) 1880.2 (536.2)	9.9	2933.6 (820.6) (2488.8) 550.8 (158.5)	2999.6 (857.0) (2488.8) 550.8 (158.5)	0.0	2933.6 (820.6) (2488.8) 550.8 (158.5)	2882.0 (820.6) (2488.8) 550.8 (158.5)	9.9	2202.0 (618.6) (1866.1) 410.5 (116.6)	1726.4 (495.6) 171.8 (641.0)	8.1	725.5 (641.0) 171.8 (641.0)	3238.2C (938.4)																																																																																										
6F																																																																																																																																																																																						2800	712.4 (559.9) 71.4 (573.2)	1781.6 (505.1) 71.4 (573.2)	13.6	2966.2 (825.1) (2015.1) 45.2 (12.8)	4234.8 (1199.4) (2015.1) 2677.7 (752.0)	37.0	4422.6 (1227.7) (2927.4) 324.3 (92.8)	4296.8 (1227.7) (2927.4) 324.3 (92.8)	0.0	4422.6 (1227.7) (2927.4) 324.3 (92.8)	4160.7 (1199.4) (2927.4) 324.3 (92.8)	37.0	2966.2 (825.1) (2015.1) 45.2 (12.8)	1754.4 (505.1) 2677.7 (752.0)	13.6	712.4 (559.9) 71.4 (573.2)	3732.2C (1065.6)																																																																								
5F																																																																																																																																																																																																								2800	901.3 (648.0) 5.9 (913.0)	1756.5 (498.6) 5.9 (913.0)	11.3	3223.3 (915.3) (2156.3) 204.9 (59.7)	4165.3 (1180.7) (2156.3) 3389.2 (962.0)	33.0	4551.6 (1270.5) (3017.5) 204.9 (59.7)	4226.1 (1207.5) (3017.5) 204.9 (59.7)	0.0	4551.6 (1270.5) (3017.5) 204.9 (59.7)	4099.4 (1180.7) (3017.5) 204.9 (59.7)	33.0	3223.3 (915.3) (2156.3) 204.9 (59.7)	1733.9 (498.6) 5.9 (913.0)	11.3	901.3 (648.0) 5.9 (913.0)	4240.3C (1197.4)																																																						
4F																																																																																																																																																																																																																										2800	862.3 (760.3) 202.0 (760.3)	1775.4 (503.7) 176.4 (50.1) 266.4 (76.0)	12.5	3075.6 (862.3) (2242.3) 8.9 (2.5) 2350.2 (674.8)	4139.6 (1173.1) (2242.3) 8.9 (2.5) 3202.9 (899.8)	33.6	4326.6 (1208.8) (2962.6) 179.0 (50.1) 3857.8 (1108.1)	4151.7 (1186.2) (2962.6) 179.0 (50.1) 3857.8 (1108.1)	0.0	4326.6 (1208.8) (2962.6) 179.0 (50.1) 3857.8 (1108.1)	4072.4 (1173.1) (2962.6) 179.0 (50.1) 3857.8 (1108.1)	33.6	3075.6 (862.3) (2242.3) 8.9 (2.5) 2350.2 (674.8)	1750.4 (503.7) 3202.9 (899.8)	12.5	862.3 (760.3) 202.0 (760.3)	4754.8C (1320.2) 2373.4 (674.8)																																				
3F																																																																																																																																																																																																																																												2800	1107.0 (995.7) 273.0 (985.7)	2373.4 (674.8) 273.0 (985.7)	11.6	3046.3 (862.3) (2481.6) 204.9 (59.7)	3899.0 (1108.1) (2481.6) 204.9 (59.7)	20.6	3822.3 (1068.1) (2936.1) 204.9 (59.7)	3933.1 (1123.8) (2936.1) 204.9 (59.7)	0.0	3822.3 (1068.1) (2936.1) 204.9 (59.7)	3857.8 (1108.1) (2936.1) 204.9 (59.7)	20.6	3046.3 (862.3) (2481.6) 204.9 (59.7)	2350.2 (674.8) 3002.9 (899.8)	11.6	1107.0 (995.7) 273.0 (985.7)	5404.5C (1545.5)																		
2F																																																																																																																																																																																																																																																														3325	802.7 (1191.3) 1177.8 (1191.3)	2455.6 (696.6) 6091.1 (1191.3)	17.4	1900.2 (544.4) (2464.4) 2196.9 (629.4)	3381.4 (962.0) 5027.5 (1424.4)	14.5	2341.0 (653.7) (2630.2) 2031.7 (595.4)	3357.4 (962.0) 1000.0 (283.3) 3183.6 (905.4)	0.0	2341.0 (653.7) (2630.2) 2031.7 (595.4)	3352.4 (962.0) 1000.0 (283.3) 3154.0 (905.4)	14.5	1900.2 (544.4) (2464.4) 2196.9 (629.4)	2420.8 (696.6) 6091.1 (1191.3)	17.4	802.7 (1191.3) 1177.8 (1191.3)	6091.1C (1754.4)
1F																																																																																																																																																																																																																																																																															

	7000	7000	7000	7000	7000
	35000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/265)					

地震力(X方向 正加力) (立体解析)



地震力(X方向 負加力) (立体解析)



地震力(X方向 負加力) (立体解析)

				150.2 (44.3)		170.6 (48.8)		182.8 (52.2)		171.3 (48.8)		160.2 (44.3)								
16F	42600	2825	160.2 (74.9)	160.2 (74.9)	5.0	321.5 (87.9)	171.3 (48.8)	0.3	353.4 (100.0)	182.8 (52.2)	0.0	353.4 (100.0)	170.6 (48.8)	0.3	321.5 (87.9)	150.2 (44.3)	5.0	160.2 (74.9)		
15F				2800	155.0 (71.9)	206.5 (57.9)	3.8	312.9 (91.3)	323.2 (91.6)	2.5	390.3 (247.5)	331.5 (94.7)	0.0	390.3 (247.5)	318.1 (91.6)	2.5	312.9 (91.3)	198.9 (57.9)	3.8	155.0 (71.9)
14F					202.0 (124.6)	248.4 (69.6)	4.7	393.9 (263.6)	377.7 (107.0)	3.1	452.0 (293.4)	383.2 (109.5)	0.0	452.0 (293.4)	371.5 (107.0)	3.1	393.9 (263.6)	239.0 (69.6)	4.7	202.0 (124.6)
13F					279.0 (169.9)	425.9 (119.2)	8.8	474.5 (312.7)	410.5 (117.3)	0.2	470.8 (310.5)	429.5 (310.5)	0.0	470.8 (310.5)	410.9 (117.3)	0.2	474.5 (312.7)	408.2 (119.2)	8.8	279.0 (169.9)
12F					274.9 (177.8)	471.6 (132.1)	9.4	502.0 (346.2)	450.1 (128.6)	0.0	519.4 (365.0)	467.9 (133.7)	0.0	519.4 (365.0)	450.2 (128.6)	0.0	502.0 (346.2)	452.9 (132.1)	9.4	274.9 (177.8)
11F				2800	267.1 (185.0)	494.6 (138.0)	11.6	553.1 (379.3)	557.7 (158.7)	2.4	609.6 (418.7)	568.2 (162.4)	0.0	609.6 (418.7)	552.9 (158.7)	2.4	553.1 (379.3)	471.5 (138.0)	11.6	267.1 (185.0)
10F					257.9 (213.7)	508.7 (142.4)	10.3	556.9 (426.9)	577.8 (164.5)	2.3	598.3 (451.4)	587.7 (167.9)	0.0	598.3 (451.4)	573.3 (164.5)	2.3	556.9 (426.9)	488.1 (142.4)	10.3	257.9 (213.7)
9F					380.6 (263.6)	726.5 (201.1)	22.8	737.1 (513.5)	705.4 (201.3)	0.8	753.9 (525.7)	727.0 (207.7)	0.0	753.9 (525.7)	703.7 (201.3)	0.8	737.1 (513.5)	680.8 (201.1)	22.8	380.6 (263.6)
8F					382.6 (278.0)	739.9 (205.0)	22.5	709.0 (513.5)	714.7 (513.5)	1.1	727.3 (509.8)	733.0 (509.8)	0.0	727.3 (509.8)	712.6 (509.8)	1.1	709.0 (513.5)	695.0 (513.5)	22.5	382.6 (278.0)
7F				2800	331.5 (254.8)	727.3 (202.6)	18.3	720.0 (515.4)	712.9 (515.4)	0.9	740.1 (529.6)	729.1 (529.6)	0.0	740.1 (529.6)	711.2 (529.6)	0.9	720.0 (515.4)	680.7 (202.6)	18.3	331.5 (254.8)
6F					301.3 (223.8)	683.2 (191.5)	13.0	617.9 (449.6)	683.7 (195.1)	0.9	635.7 (461.1)	686.7 (199.1)	0.0	635.7 (461.1)	681.8 (195.1)	0.9	617.9 (449.6)	657.3 (191.5)	13.0	301.3 (223.8)
5F					327.2 (239.2)	652.4 (182.3)	14.2	622.2 (433.0)	639.2 (182.5)	0.5	633.3 (440.6)	650.6 (185.9)	0.0	633.3 (440.6)	638.1 (182.5)	0.5	622.2 (433.0)	624.0 (182.3)	14.2	327.2 (239.2)
4F					302.3 (233.4)	644.9 (181.8)	8.7	680.6 (492.2)	643.4 (183.7)	0.4	693.8 (501.2)	651.7 (186.2)	0.0	693.8 (501.2)	642.6 (183.7)	0.4	680.6 (492.2)	627.4 (181.8)	8.7	302.3 (233.4)
3F				2800	251.5 (201.9)	602.8 (171.1)	3.8	509.7 (399.3)	612.1 (174.8)	0.4	519.5 (405.5)	617.7 (176.5)	0.0	519.5 (405.5)	611.4 (174.8)	0.4	509.7 (399.3)	595.2 (171.1)	3.8	251.5 (201.9)
2F					223.0 (293.4)	536.9 (152.0)	4.8	450.4 (505.9)	531.3 (151.7)	0.2	449.5 (503.7)	534.4 (152.7)	0.0	449.5 (503.7)	530.9 (151.7)	0.2	450.4 (505.9)	527.4 (152.0)	4.8	223.0 (293.4)
1F					264.7 (293.4)	501.3 (752.4)		390.6 (1231.6)	1278.3 (505.9)		387.9 (606.1)	537.4 (1225.3)		387.9 (606.1)	537.4 (1225.3)		390.6 (1231.6)	1278.3 (505.9)		264.7 (293.4)
	339.2 (199.7)	752.4 (199.7)	53.6		1525.7 (445.4)	1586.4 (170.4)	9.8	725.8 (176.9)	806.1 (176.9)	0.0	725.8 (176.9)	806.1 (176.9)	9.8	1525.7 (445.4)	1645.2 (199.7)	53.6	339.2 (199.7)			

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/265)


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

					360.0 (103.7)				469.7 (134.6)					531.0 (151.7)				472.7 (134.6)					365.8 (103.7)	
16F	42600	2825	365.8 (79.2)	365.8 (103.7)	2.9	832.7 (229.4)	472.7 (134.6)	1.5	1000.8 (282.4)	531.0 (151.7)	0.0	1000.8 (282.4)	469.7 (134.6)	1.5	832.7 (229.4)	360.0 (103.7)	2.9	365.8 (79.2)					365.8 (79.2)	
15F			2800	725.8 (243.6)	583.8 (165.3)	5.1	1409.1 (394.9)	933.3 (256.6)	3.8	1648.9 (458.4)	1017.4 (280.7)	0.0	1648.9 (458.4)	925.7 (256.6)	3.8	1409.1 (394.9)	573.5 (165.3)	5.1	725.8 (243.6)					725.8 (243.6)
				849.7 (373.1)	805.9 (228.1)	7.5	1681.6 (460.5)	1206.0 (328.3)	4.3	1943.3 (527.7)	1287.5 (357.9)	0.0	1943.3 (527.7)	1197.4 (328.3)	4.3	1681.6 (460.5)	790.9 (228.1)	7.5	849.7 (373.1)					849.7 (373.1)
				873.1 (426.0)	1068.2 (303.1)	7.2	1943.8 (527.7)	1475.1 (402.4)	3.8	2233.5 (603.2)	1560.2 (425.3)	0.0	2233.5 (603.2)	1467.4 (402.4)	3.8	1943.8 (527.7)	1053.7 (293.1)	7.2	873.1 (426.0)					873.1 (426.0)
14F		2800	897.9 (327.3)	805.9 (228.1)	7.5	1681.6 (460.5)	1206.0 (328.3)	4.3	1943.3 (527.7)	1287.5 (357.9)	0.0	1943.3 (527.7)	1197.4 (328.3)	4.3	1681.6 (460.5)	790.9 (228.1)	7.5	897.9 (327.3)					897.9 (327.3)	
			873.1 (426.0)	1068.2 (303.1)	7.2	1943.8 (527.7)	1475.1 (402.4)	3.8	2233.5 (603.2)	1560.2 (425.3)	0.0	2233.5 (603.2)	1467.4 (402.4)	3.8	1943.8 (527.7)	1053.7 (293.1)	7.2	873.1 (426.0)					873.1 (426.0)	
			917.5 (541.6)	1237.2 (351.4)	7.2	1971.9 (541.6)	1683.4 (470.9)	3.9	2257.1 (603.2)	1768.6 (479.9)	0.0	2257.1 (603.2)	1675.7 (470.9)	3.9	1971.9 (541.6)	1222.8 (351.4)	7.2	917.5 (541.6)					917.5 (541.6)	
13F		2825	1046.2 (693.0)	1658.7 (470.9)	10.6	2146.8 (583.4)	1975.2 (539.4)	3.4	2364.5 (639.4)	2076.8 (563.4)	0.0	2364.5 (639.4)	1968.4 (539.4)	3.4	2146.8 (583.4)	1637.6 (470.9)	10.6	1046.2 (693.0)					1046.2 (693.0)	
			822.4 (612.1)	1716.5 (488.2)	7.6	2040.4 (556.0)	2053.5 (561.0)	2.5	2336.1 (617.8)	2162.2 (583.4)	0.0	2336.1 (617.8)	2048.4 (556.0)	2.5	2040.4 (556.0)	1701.2 (488.2)	7.6	822.4 (612.1)					822.4 (612.1)	
			811.6 (569.0)	1718.4 (488.2)	9.9	2314.0 (620.9)	2886.1 (802.9)	13.0	3033.3 (825.1)	2988.5 (815.9)	0.0	3033.3 (825.1)	2880.2 (795.9)	13.0	2314.0 (620.9)	1698.6 (488.2)	9.9	811.6 (569.0)					811.6 (569.0)	
12F		2800	963.9 (707.5)	1745.5 (495.6)	9.6	2511.0 (685.6)	2899.8 (802.9)	11.8	3159.0 (857.0)	3008.7 (825.1)	0.0	3159.0 (857.0)	2876.1 (802.9)	11.8	2511.0 (685.6)	1726.3 (495.6)	9.6	963.9 (707.5)					963.9 (707.5)	
			725.5 (641.0)	1742.5 (495.6)	8.1	2202.0 (595.1)	2881.9 (802.9)	9.9	2933.6 (802.9)	2999.6 (825.1)	0.0	2933.6 (802.9)	2862.0 (795.9)	9.9	2202.0 (595.1)	1726.4 (495.6)	8.1	725.5 (641.0)					725.5 (641.0)	
			712.4 (559.9)	1781.6 (505.1)	13.6	2966.2 (815.1)	4234.8 (1159.4)	37.0	4422.6 (1207.5)	4296.8 (1180.7)	0.0	4422.6 (1207.5)	4160.7 (1159.4)	37.0	2966.2 (815.1)	1754.4 (505.1)	13.6	712.4 (559.9)					712.4 (559.9)	
11F		2800	901.3 (648.0)	1756.5 (495.6)	11.3	3223.3 (886.1)	4165.3 (1159.4)	33.0	4551.6 (1251.5)	4226.1 (1180.7)	0.0	4551.6 (1251.5)	4099.4 (1159.4)	33.0	3223.3 (886.1)	1733.9 (495.6)	11.3	901.3 (648.0)					901.3 (648.0)	
			862.3 (760.3)	1775.4 (503.7)	12.5	3075.6 (842.3)	4139.6 (1159.4)	33.6	4326.6 (1180.7)	4151.7 (1159.4)	0.0	4326.6 (1180.7)	4072.4 (1159.4)	33.6	3075.6 (842.3)	1750.4 (503.7)	12.5	862.3 (760.3)					862.3 (760.3)	
			1107.0 (995.7)	2373.4 (674.8)	11.6	3046.3 (842.3)	3899.0 (1108.1)	20.6	3822.3 (1053.1)	3933.1 (1108.1)	0.0	3822.3 (1053.1)	3857.8 (1108.1)	20.6	3046.3 (842.3)	2350.2 (674.8)	11.6	1107.0 (995.7)					1107.0 (995.7)	
10F	2800	802.7 (1191.3)	2455.6 (696.6)	17.4	1900.2 (527.7)	3381.4 (962.0)	14.5	2341.0 (639.4)	3387.3 (962.0)	0.0	2341.0 (639.4)	3352.4 (962.0)	14.5	1900.2 (527.7)	2420.8 (696.6)	17.4	802.7 (1191.3)					802.7 (1191.3)		
		1177.8 (6091.1)	3158.4 (899.8)	9.2	6091.1 (1696.6)	5027.5 (1402.4)	14.8	3183.6 (905.4)	6404.3 (1780.2)	0.0	3183.6 (905.4)	6294.0 (1780.2)	14.8	6091.1 (1696.6)	5027.5 (1402.4)	9.2	1177.8 (6091.1)					1177.8 (6091.1)		
		9420.6 (2158.4)	3158.4 (899.8)	9.2	6037.6 (1505.4)	5154.0 (905.4)	14.8	1175.9 (92.0)	3220.7 (92.0)	0.0	1175.9 (92.0)	3183.6 (905.4)	14.8	6037.6 (1505.4)	5140.0 (905.4)	9.2	9420.6 (2158.4)					9420.6 (2158.4)		


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)




地震力 (Y方向 正加力) (立体解析)



1500	10000	1800
13300		


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800 to reach 10000. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. A bracket below the line spans from 1500 to 10000, with the number 13300 written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)




A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800 to reach 10000. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. A bracket below the line spans from 1500 to 10000, with the number 13300 written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4


X4 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)




A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '1500'. The second tick mark is labeled '10000'. The third tick mark is labeled '1800'. Below the number line, between the 1500 and 10000 marks, is the number '13300'.

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)




地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. Below the line, the number 13300 is written.

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)




A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800 to reach 10000. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. A bracket below the line spans from 1500 to 10000, with the number 13300 written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)




A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800 to reach 10000. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. A bracket below the line spans from 1500 to 10000, with the number 13300 written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)




A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800 to reach 10000. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. A bracket below the line spans from 1500 to 10000, with the number 13300 written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800. The number line has three vertical tick marks. The first tick mark is labeled 1500, the second is labeled 10000, and the third is labeled 1800. A horizontal line segment connects the first and third tick marks. Below this segment, a bracket is drawn, and the number 13300 is written below the bracket.

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

Figure 10 is a detailed cross-section diagram of a building structure, showing floor levels from 1F to 16F. The diagram includes a vertical axis on the left with floor levels and a horizontal axis at the top with dimensions. The structure is shown in a 3D perspective, with a central core and outer walls. Various structural elements like columns, beams, and slabs are labeled with dimensions and material specifications. The diagram is color-coded, with red lines indicating structural boundaries and blue lines indicating internal components. The overall layout is symmetrical about a central vertical axis.

A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '1500'. The second tick mark is labeled '10000'. The third tick mark is labeled '1800'. Below the number line, the number '13300' is written.

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

G. Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. Nl	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)

C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	38.8	27.0	19.6	30.7	0.0	0.0
	X2	X3	-38.8	29.3	12.4	26.6	23.8	0.0	0.0
	X3	X4	-29.3	29.3	17.2	25.2	25.2	0.0	0.0
	X4	X5	-29.3	38.8	12.4	23.8	26.6	0.0	0.0
	X5	X6	-38.8	0.0	27.0	30.7	19.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-104.5	121.0	62.1	93.3	98.0	0.0	0.0
	X2	X3	-116.9	115.6	58.6	95.9	95.5	0.0	0.0
	X3	X4	-116.0	116.0	58.9	95.7	95.7	0.0	0.0
	X4	X5	-115.6	116.9	58.6	95.5	95.9	0.0	0.0
	X5	X6	-121.0	104.5	62.1	98.0	93.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-92.6	94.7	48.0	77.3	78.0	0.0	0.0
	X2	X3	-101.1	102.5	51.9	84.4	84.8	0.0	0.0
	X3	X4	-102.1	102.1	51.6	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-102.5	101.1	51.9	84.8	84.4	0.0	0.0
	X5	X6	-94.7	92.6	48.0	78.0	77.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-90.1	95.9	48.6	76.8	78.5	0.0	0.0
	X2	X3	-101.5	102.3	51.8	84.5	84.7	0.0	0.0
	X3	X4	-102.1	102.1	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-102.3	101.5	51.8	84.7	84.5	0.0	0.0
	X5	X6	-95.9	90.1	48.6	78.5	76.8	0.0	0.0
13F	X1	X2	-99.7	106.8	55.0	86.1	88.2	0.0	0.0
	X2	X3	-102.6	101.8	51.5	84.7	84.5	0.0	0.0
	X3	X4	-102.0	102.0	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X4	X5	-101.8	102.6	51.5	84.5	84.7	0.0	0.0
	X5	X6	-106.8	99.7	55.0	88.2	86.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-99.7	107.0	54.9	86.1	88.2	0.0	0.0
	X2	X3	-102.4	101.9	51.6	84.6	84.5	0.0	0.0
	X3	X4	-102.0	102.0	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-101.9	102.4	51.6	84.5	84.6	0.0	0.0
	X5	X6	-107.0	99.7	54.9	88.2	86.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-99.4	107.3	54.8	86.0	88.3	0.0	0.0
	X2	X3	-104.8	104.5	52.9	86.8	86.7	0.0	0.0
	X3	X4	-104.6	104.6	52.9	86.7	86.7	0.0	0.0
	X4	X5	-104.5	104.8	52.9	86.7	86.8	0.0	0.0
	X5	X6	-107.3	99.4	54.8	88.3	86.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-99.3	107.5	54.9	86.0	88.3	0.0	0.0
	X2	X3	-104.8	104.5	52.9	86.8	86.7	0.0	0.0
	X3	X4	-104.6	104.6	52.9	86.7	86.7	0.0	0.0
	X4	X5	-104.5	104.8	52.9	86.7	86.8	0.0	0.0
	X5	X6	-107.5	99.3	54.9	88.3	86.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	-104.9	117.9	60.4	93.1	96.8	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-117.9	104.9	60.4	96.8	93.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-105.2	117.9	60.3	93.1	96.7	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-117.9	105.2	60.3	96.7	93.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-104.8	118.3	60.3	93.0	96.8	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.3	104.8	60.3	96.8	93.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-104.6	118.5	60.3	92.9	96.9	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.5	104.6	60.3	96.9	92.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-104.4	118.7	60.3	92.9	97.0	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.7	104.4	60.3	97.0	92.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-104.1	119.0	60.3	92.8	97.0	0.0	0.0
	X2	X3	-114.4	113.9	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-113.9	114.4	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-119.0	104.1	60.3	97.0	92.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-104.1	119.0	60.3	92.8	97.0	0.0	0.0
	X2	X3	-114.5	114.0	57.6	95.0	94.8	0.0	0.0
	X3	X4	-114.1	114.1	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.0	114.5	57.6	94.8	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-119.0	104.1	60.3	97.0	92.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-103.5	119.7	60.2	92.6	97.2	0.0	0.0
	X2	X3	-114.1	114.0	57.8	94.9	94.9	0.0	0.0
	X3	X4	-114.2	114.2	57.7	94.9	94.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.0	114.1	57.8	94.9	94.9	0.0	0.0
	X5	X6	-119.7	103.5	60.2	97.2	92.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-56.3	295.2	204.2	170.4	238.7	0.0	0.0
	X2	X3	-285.3	242.9	115.8	210.6	198.5	0.0	0.0
	X3	X4	-244.8	244.8	135.2	204.6	204.6	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	285.3	115.8	198.5	210.6	0.0	0.0
	X5	X6	-295.2	56.3	204.2	238.7	170.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	160.2	150.2	5.0	-44.3	44.3	0.0	0.0
	X2	X3	171.3	170.6	0.3	-48.8	48.8	0.0	0.0
	X3	X4	182.8	182.8	0.0	-52.2	52.2	0.0	0.0
	X4	X5	170.6	171.3	-0.3	-48.8	48.8	0.0	0.0
	X5	X6	150.2	160.2	-5.0	-44.3	44.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	206.5	198.9	3.8	-57.9	57.9	0.0	0.0
	X2	X3	323.2	318.1	2.5	-91.6	91.6	0.0	0.0
	X3	X4	331.5	331.5	0.0	-94.7	94.7	0.0	0.0
	X4	X5	318.1	323.2	-2.5	-91.6	91.6	0.0	0.0
	X5	X6	198.9	206.5	-3.8	-57.9	57.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	248.4	239.0	4.7	-69.6	69.6	0.0	0.0
	X2	X3	377.7	371.5	3.1	-107.0	107.0	0.0	0.0
	X3	X4	383.2	383.2	0.0	-109.5	109.5	0.0	0.0
	X4	X5	371.5	377.7	-3.1	-107.0	107.0	0.0	0.0
	X5	X6	239.0	248.4	-4.7	-69.6	69.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	425.9	408.2	8.8	-119.2	119.2	0.0	0.0
	X2	X3	410.5	410.9	-0.2	-117.3	117.3	0.0	0.0
	X3	X4	429.5	429.5	0.0	-122.7	122.7	0.0	0.0
	X4	X5	410.9	410.5	0.2	-117.3	117.3	0.0	0.0
	X5	X6	408.2	425.9	-8.8	-119.2	119.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	471.6	452.9	9.4	-132.1	132.1	0.0	0.0
	X2	X3	450.1	450.2	-0.0	-128.6	128.6	0.0	0.0
	X3	X4	467.9	467.9	0.0	-133.7	133.7	0.0	0.0
	X4	X5	450.2	450.1	0.0	-128.6	128.6	0.0	0.0
	X5	X6	452.9	471.6	-9.4	-132.1	132.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	494.6	471.5	11.6	-138.0	138.0	0.0	0.0
	X2	X3	557.7	552.9	2.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X3	X4	568.2	568.2	0.0	-162.4	162.4	0.0	0.0
	X4	X5	552.9	557.7	-2.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X5	X6	471.5	494.6	-11.6	-138.0	138.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	508.7	488.1	10.3	-142.4	142.4	0.0	0.0
	X2	X3	577.8	573.3	2.3	-164.5	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	587.7	587.7	0.0	-167.9	167.9	0.0	0.0
	X4	X5	573.3	577.8	-2.3	-164.5	164.5	0.0	0.0
	X5	X6	488.1	508.7	-10.3	-142.4	142.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	726.5	680.8	22.8	-201.1	201.1	0.0	0.0
	X2	X3	705.4	703.7	0.8	-201.3	201.3	0.0	0.0
	X3	X4	727.0	727.0	0.0	-207.7	207.7	0.0	0.0
	X4	X5	703.7	705.4	-0.8	-201.3	201.3	0.0	0.0
	X5	X6	680.8	726.5	-22.8	-201.1	201.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	739.9	695.0	22.5	-205.0	205.0	0.0	0.0
	X2	X3	714.7	712.6	1.1	-203.9	203.9	0.0	0.0
	X3	X4	733.0	733.0	0.0	-209.4	209.4	0.0	0.0
	X4	X5	712.6	714.7	-1.1	-203.9	203.9	0.0	0.0
	X5	X6	695.0	739.9	-22.5	-205.0	205.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	727.3	690.7	18.3	-202.6	202.6	0.0	0.0
	X2	X3	712.9	711.2	0.9	-203.4	203.4	0.0	0.0
	X3	X4	729.1	729.1	0.0	-208.3	208.3	0.0	0.0
	X4	X5	711.2	712.9	-0.9	-203.4	203.4	0.0	0.0
	X5	X6	690.7	727.3	-18.3	-202.6	202.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	683.2	657.3	13.0	-191.5	191.5	0.0	0.0
	X2	X3	683.7	681.8	0.9	-195.1	195.1	0.0	0.0
	X3	X4	696.7	696.7	0.0	-199.1	199.1	0.0	0.0
	X4	X5	681.8	683.7	-0.9	-195.1	195.1	0.0	0.0
	X5	X6	657.3	683.2	-13.0	-191.5	191.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	652.4	624.0	14.2	-182.3	182.3	0.0	0.0
	X2	X3	639.2	638.2	0.5	-182.5	182.5	0.0	0.0
	X3	X4	650.6	650.6	0.0	-185.9	185.9	0.0	0.0
	X4	X5	638.2	639.2	-0.5	-182.5	182.5	0.0	0.0
	X5	X6	624.0	652.4	-14.2	-182.3	182.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	644.9	627.4	8.7	-181.8	181.8	0.0	0.0
	X2	X3	643.4	642.6	0.4	-183.7	183.7	0.0	0.0
	X3	X4	651.7	651.7	0.0	-186.2	186.2	0.0	0.0
	X4	X5	642.6	643.4	-0.4	-183.7	183.7	0.0	0.0
	X5	X6	627.4	644.9	-8.7	-181.8	181.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	602.8	595.2	3.8	-171.1	171.1	0.0	0.0
	X2	X3	612.1	611.4	0.4	-174.8	174.8	0.0	0.0
	X3	X4	617.7	617.7	0.0	-176.5	176.5	0.0	0.0
	X4	X5	611.4	612.1	-0.4	-174.8	174.8	0.0	0.0
	X5	X6	595.2	602.8	-3.8	-171.1	171.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	536.9	527.4	4.8	-152.0	152.0	0.0	0.0
	X2	X3	531.3	530.9	0.2	-151.7	151.7	0.0	0.0
	X3	X4	534.4	534.4	0.0	-152.7	152.7	0.0	0.0
	X4	X5	530.9	531.3	-0.2	-151.7	151.7	0.0	0.0
	X5	X6	527.4	536.9	-4.8	-152.0	152.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	752.4	645.2	53.6	-199.7	199.7	0.0	0.0
	X2	X3	586.4	606.1	-9.8	-170.4	170.4	0.0	0.0
	X3	X4	619.3	619.3	0.0	-176.9	176.9	0.0	0.0
	X4	X5	606.1	586.4	9.8	-170.4	170.4	0.0	0.0
	X5	X6	645.2	752.4	-53.6	-199.7	199.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-160.2	-150.2	-5.0	44.3	-44.3	0.0	0.0
	X2	X3	-171.3	-170.6	-0.3	48.8	-48.8	0.0	0.0
	X3	X4	-182.8	-182.8	0.0	52.2	-52.2	0.0	0.0
	X4	X5	-170.6	-171.3	0.3	48.8	-48.8	0.0	0.0
	X5	X6	-150.2	-160.2	5.0	44.3	-44.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-206.5	-198.9	-3.8	57.9	-57.9	0.0	0.0
	X2	X3	-323.2	-318.1	-2.5	91.6	-91.6	0.0	0.0
	X3	X4	-331.5	-331.5	0.0	94.7	-94.7	0.0	0.0
	X4	X5	-318.1	-323.2	2.5	91.6	-91.6	0.0	0.0
	X5	X6	-198.9	-206.5	3.8	57.9	-57.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-248.4	-239.0	-4.7	69.6	-69.6	0.0	0.0
	X2	X3	-377.7	-371.5	-3.1	107.0	-107.0	0.0	0.0
	X3	X4	-383.2	-383.2	0.0	109.5	-109.5	0.0	0.0
	X4	X5	-371.5	-377.7	3.1	107.0	-107.0	0.0	0.0
	X5	X6	-239.0	-248.4	4.7	69.6	-69.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-425.9	-408.2	-8.8	119.2	-119.2	0.0	0.0
	X2	X3	-410.5	-410.9	0.2	117.3	-117.3	0.0	0.0
	X3	X4	-429.5	-429.5	0.0	122.7	-122.7	0.0	0.0
	X4	X5	-410.9	-410.5	-0.2	117.3	-117.3	0.0	0.0
	X5	X6	-408.2	-425.9	8.8	119.2	-119.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-471.6	-452.9	-9.4	132.1	-132.1	0.0	0.0
	X2	X3	-450.1	-450.2	0.0	128.6	-128.6	0.0	0.0
	X3	X4	-467.9	-467.9	0.0	133.7	-133.7	0.0	0.0
	X4	X5	-450.2	-450.1	-0.0	128.6	-128.6	0.0	0.0
	X5	X6	-452.9	-471.6	9.4	132.1	-132.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-494.6	-471.5	-11.6	138.0	-138.0	0.0	0.0
	X2	X3	-557.7	-552.9	-2.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X3	X4	-568.2	-568.2	0.0	162.4	-162.4	0.0	0.0
	X4	X5	-552.9	-557.7	2.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X5	X6	-471.5	-494.6	11.6	138.0	-138.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-508.7	-488.1	-10.3	142.4	-142.4	0.0	0.0
	X2	X3	-577.8	-573.3	-2.3	164.5	-164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-587.7	-587.7	0.0	167.9	-167.9	0.0	0.0
	X4	X5	-573.3	-577.8	2.3	164.5	-164.5	0.0	0.0
	X5	X6	-488.1	-508.7	10.3	142.4	-142.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-726.5	-680.8	-22.8	201.1	-201.1	0.0	0.0
	X2	X3	-705.4	-703.7	-0.8	201.3	-201.3	0.0	0.0
	X3	X4	-727.0	-727.0	0.0	207.7	-207.7	0.0	0.0
	X4	X5	-703.7	-705.4	0.8	201.3	-201.3	0.0	0.0
	X5	X6	-680.8	-726.5	22.8	201.1	-201.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-739.9	-695.0	-22.5	205.0	-205.0	0.0	0.0
	X2	X3	-714.7	-712.6	-1.1	203.9	-203.9	0.0	0.0
	X3	X4	-733.0	-733.0	0.0	209.4	-209.4	0.0	0.0
	X4	X5	-712.6	-714.7	1.1	203.9	-203.9	0.0	0.0
	X5	X6	-695.0	-739.9	22.5	205.0	-205.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-727.3	-690.7	-18.3	202.6	-202.6	0.0	0.0
	X2	X3	-712.9	-711.2	-0.9	203.4	-203.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	X3	X4	-729.1	-729.1	0.0	208.3	-208.3	0.0	0.0
	X4	X5	-711.2	-712.9	0.9	203.4	-203.4	0.0	0.0
	X5	X6	-690.7	-727.3	18.3	202.6	-202.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-683.2	-657.3	-13.0	191.5	-191.5	0.0	0.0
	X2	X3	-683.7	-681.8	-0.9	195.1	-195.1	0.0	0.0
	X3	X4	-696.7	-696.7	0.0	199.1	-199.1	0.0	0.0
	X4	X5	-681.8	-683.7	0.9	195.1	-195.1	0.0	0.0
	X5	X6	-657.3	-683.2	13.0	191.5	-191.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-652.4	-624.0	-14.2	182.3	-182.3	0.0	0.0
	X2	X3	-639.2	-638.2	-0.5	182.5	-182.5	0.0	0.0
	X3	X4	-650.6	-650.6	0.0	185.9	-185.9	0.0	0.0
	X4	X5	-638.2	-639.2	0.5	182.5	-182.5	0.0	0.0
	X5	X6	-624.0	-652.4	14.2	182.3	-182.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-644.9	-627.4	-8.7	181.8	-181.8	0.0	0.0
	X2	X3	-643.4	-642.6	-0.4	183.7	-183.7	0.0	0.0
	X3	X4	-651.7	-651.7	0.0	186.2	-186.2	0.0	0.0
	X4	X5	-642.6	-643.4	0.4	183.7	-183.7	0.0	0.0
	X5	X6	-627.4	-644.9	8.7	181.8	-181.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-602.8	-595.2	-3.8	171.1	-171.1	0.0	0.0
	X2	X3	-612.1	-611.4	-0.4	174.8	-174.8	0.0	0.0
	X3	X4	-617.7	-617.7	0.0	176.5	-176.5	0.0	0.0
	X4	X5	-611.4	-612.1	0.4	174.8	-174.8	0.0	0.0
	X5	X6	-595.2	-602.8	3.8	171.1	-171.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-536.9	-527.4	-4.8	152.0	-152.0	0.0	0.0
	X2	X3	-531.3	-530.9	-0.2	151.7	-151.7	0.0	0.0
	X3	X4	-534.4	-534.4	0.0	152.7	-152.7	0.0	0.0
	X4	X5	-530.9	-531.3	0.2	151.7	-151.7	0.0	0.0
	X5	X6	-527.4	-536.9	4.8	152.0	-152.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-752.4	-645.2	-53.6	199.7	-199.7	0.0	0.0
	X2	X3	-586.4	-606.1	9.8	170.4	-170.4	0.0	0.0
	X3	X4	-619.3	-619.3	0.0	176.9	-176.9	0.0	0.0
	X4	X5	-606.1	-586.4	-9.8	170.4	-170.4	0.0	0.0
	X5	X6	-645.2	-752.4	53.6	199.7	-199.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	104.5	61.6	-21.5	-58.8	58.8	-279.5	279.5
		X2	-4.1	1.0	2.6	1.1	-1.1	-463.4	463.4
		X3	0.4	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-460.8	460.8
		X4	-0.4	0.0	0.2	0.1	-0.1	-460.8	460.8
		X5	4.1	-1.0	-2.6	-1.1	1.1	-463.4	463.4
		X6	-104.5	-61.6	21.5	58.8	-58.8	-279.5	279.5
14F	15F	X1	31.0	40.8	4.9	-25.7	25.7	-557.6	557.6
		X2	5.4	4.3	-0.5	-3.5	3.5	-901.6	901.6
		X3	-0.4	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-905.5	905.5
		X4	0.4	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-905.5	905.5
		X5	-5.4	-4.3	0.5	3.5	-3.5	-901.6	901.6
		X6	-31.0	-40.8	-4.9	25.7	-25.7	-557.6	557.6
13F	14F	X1	49.3	48.6	-0.3	-35.0	35.0	-835.2	835.2
		X2	1.3	-1.1	-1.2	-0.1	0.1	-1340.4	1340.4
		X3	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1350.2	1350.2
		X4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1350.2	1350.2
		X5	-1.3	1.1	1.2	0.1	-0.1	-1340.4	1340.4
		X6	-49.3	-48.6	0.3	35.0	-35.0	-835.2	835.2
12F	13F	X1	51.1	48.9	-1.1	-35.7	35.7	-1120.9	1120.9
		X2	-3.2	-2.7	0.2	2.1	-2.1	-1789.6	1789.6
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1796.0	1796.0
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1796.0	1796.0
		X5	3.2	2.7	-0.2	-2.1	2.1	-1789.6	1789.6
		X6	-51.1	-48.9	1.1	35.7	-35.7	-1120.9	1120.9
11F	12F	X1	50.8	49.9	-0.4	-35.6	35.6	-1406.5	1406.5
		X2	-1.9	-1.4	0.2	1.2	-1.2	-2237.8	2237.8
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2240.9	2240.9
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2240.9	2240.9
		X5	1.9	1.4	-0.2	-1.2	1.2	-2237.8	2237.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X6	-50.8	-49.9	0.4	35.6	-35.6	-1406.5	1406.5
10F	11F	X1	49.6	49.7	0.0	-35.4	35.4	-1690.8	1690.8
		X2	-1.1	-1.2	-0.0	0.8	-0.8	-2687.2	2687.2
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2688.9	2688.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2688.9	2688.9
		X5	1.1	1.2	0.0	-0.8	0.8	-2687.2	2687.2
		X6	-49.6	-49.7	-0.0	35.4	-35.4	-1690.8	1690.8
9F	10F	X1	49.6	50.0	0.2	-35.3	35.3	-1973.8	1973.8
		X2	-1.5	-1.6	-0.0	1.1	-1.1	-3137.9	3137.9
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3138.2	3138.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3138.2	3138.2
		X5	1.5	1.6	0.0	-1.1	1.1	-3137.9	3137.9
		X6	-49.6	-50.0	-0.2	35.3	-35.3	-1973.8	1973.8
8F	9F	X1	54.9	52.1	-1.4	-38.2	38.2	-2262.5	2262.5
		X2	-1.8	-1.7	0.1	1.3	-1.3	-3602.1	3602.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3600.5	3600.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3600.5	3600.5
		X5	1.8	1.7	-0.1	-1.3	1.3	-3602.1	3602.1
		X6	-54.9	-52.1	1.4	38.2	-38.2	-2262.5	2262.5
7F	8F	X1	53.1	51.4	-0.9	-37.3	37.3	-2550.9	2550.9
		X2	-1.7	-1.7	0.0	1.2	-1.2	-4066.5	4066.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4063.1	4063.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4063.1	4063.1
		X5	1.7	1.7	-0.0	-1.2	1.2	-4066.5	4066.5
		X6	-53.1	-51.4	0.9	37.3	-37.3	-2550.9	2550.9
6F	7F	X1	53.4	51.4	-1.0	-37.4	37.4	-2838.6	2838.6
		X2	-2.1	-2.0	0.1	1.5	-1.5	-4544.5	4544.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4539.2	4539.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4539.2	4539.2
		X5	2.1	2.0	-0.1	-1.5	1.5	-4544.5	4544.5
		X6	-53.4	-51.4	1.0	37.4	-37.4	-2838.6	2838.6
5F	6F	X1	53.2	51.3	-0.9	-37.3	37.3	-3125.7	3125.7
		X2	-2.1	-2.1	-0.0	1.5	-1.5	-5019.3	5019.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5012.1	5012.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5012.1	5012.1
		X5	2.1	2.1	0.0	-1.5	1.5	-5019.3	5019.3
		X6	-53.2	-51.3	0.9	37.3	-37.3	-3125.7	3125.7
4F	5F	X1	53.1	51.2	-0.9	-37.2	37.2	-3412.4	3412.4
		X2	-2.1	-1.9	0.1	1.4	-1.4	-5494.5	5494.5
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5485.2	5485.2
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5485.2	5485.2
		X5	2.1	1.9	-0.1	-1.4	1.4	-5494.5	5494.5
		X6	-53.1	-51.2	0.9	37.2	-37.2	-3412.4	3412.4
3F	4F	X1	52.9	50.9	-1.0	-37.1	37.1	-3698.5	3698.5
		X2	-2.7	-2.7	-0.0	1.9	-1.9	-5993.0	5993.0
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-5981.5	5981.5
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-5981.5	5981.5
		X5	2.7	2.7	0.0	-1.9	1.9	-5993.0	5993.0
		X6	-52.9	-50.9	1.0	37.1	-37.1	-3698.5	3698.5
2F	3F	X1	53.2	52.0	-0.6	-37.6	37.6	-3984.5	3984.5
		X2	-1.8	-0.6	0.6	0.9	-0.9	-6489.7	6489.7
		X3	-0.1	-0.5	-0.2	0.2	-0.2	-6476.1	6476.1
		X4	0.1	0.5	0.2	-0.2	0.2	-6476.1	6476.1
		X5	1.8	0.6	-0.6	-0.9	0.9	-6489.7	6489.7
		X6	-53.2	-52.0	0.6	37.6	-37.6	-3984.5	3984.5
1F	2F	X1	51.5	56.3	2.4	-32.4	32.4	-4277.1	4277.1
		X2	-4.9	-9.8	-2.5	4.4	-4.4	-6993.7	6993.7
		X3	0.6	1.9	0.6	-0.7	0.7	-6977.7	6977.7
		X4	-0.6	-1.9	-0.6	0.7	-0.7	-6977.7	6977.7
		X5	4.9	9.8	2.5	-4.4	4.4	-6993.7	6993.7
		X6	-51.5	-56.3	-2.4	32.4	-32.4	-4277.1	4277.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-160.2	-51.5	54.3	74.9	-74.9	10.0	-10.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X2	-321.5	-209.2	56.1	187.9	-187.9	0.1	-0.1
		X3	-353.4	-259.3	47.1	216.9	-216.9	-1.5	1.5
		X4	-353.4	-259.3	47.1	216.9	-216.9	1.5	-1.5
		X5	-321.5	-209.2	56.1	187.9	-187.9	-0.1	0.1
		X6	-160.2	-51.5	54.3	74.9	-74.9	-10.0	10.0
14F	15F	X1	-155.0	-46.4	54.3	71.9	-71.9	4.7	-4.7
		X2	-312.9	-222.8	45.1	191.3	-191.3	0.7	-0.7
		X3	-390.3	-302.7	43.8	247.5	-247.5	-9.4	9.4
		X4	-390.3	-302.7	43.8	247.5	-247.5	9.4	-9.4
		X5	-312.9	-222.8	45.1	191.3	-191.3	-0.7	0.7
13F	14F	X6	-155.0	-46.4	54.3	71.9	-71.9	-4.7	4.7
		X1	-202.0	-146.9	27.6	124.6	-124.6	-13.4	13.4
		X2	-393.9	-344.2	24.9	263.6	-263.6	-12.0	12.0
		X3	-452.0	-369.6	41.2	293.4	-293.4	-22.9	22.9
		X4	-452.0	-369.6	41.2	293.4	-293.4	22.9	-22.9
12F	13F	X5	-393.9	-344.2	24.9	263.6	-263.6	12.0	-12.0
		X6	-202.0	-146.9	27.6	124.6	-124.6	13.4	-13.4
		X1	-279.0	-196.7	41.1	169.9	-169.9	-17.9	17.9
		X2	-474.5	-400.9	36.8	312.7	-312.7	-48.2	48.2
		X3	-470.8	-398.6	36.1	310.5	-310.5	-36.4	36.4
11F	12F	X4	-470.8	-398.6	36.1	310.5	-310.5	36.4	-36.4
		X5	-474.5	-400.9	36.8	312.7	-312.7	48.2	-48.2
		X6	-279.0	-196.7	41.1	169.9	-169.9	17.9	-17.9
		X1	-274.9	-227.5	23.7	177.8	-177.8	-29.3	29.3
		X2	-502.0	-476.1	13.0	346.2	-346.2	-100.1	100.1
10F	11F	X3	-519.4	-511.6	3.9	365.0	-365.0	-55.9	55.9
		X4	-519.4	-511.6	3.9	365.0	-365.0	55.9	-55.9
		X5	-502.0	-476.1	13.0	346.2	-346.2	100.1	-100.1
		X6	-274.9	-227.5	23.7	177.8	-177.8	29.3	-29.3
		X1	-267.1	-250.9	8.1	185.0	-185.0	-55.8	55.8
9F	10F	X2	-553.1	-509.0	22.0	379.3	-379.3	-144.9	144.9
		X3	-609.6	-562.7	23.5	418.7	-418.7	-80.6	80.6
		X4	-609.6	-562.7	23.5	418.7	-418.7	80.6	-80.6
		X5	-553.1	-509.0	22.0	379.3	-379.3	144.9	-144.9
		X6	-267.1	-250.9	8.1	185.0	-185.0	55.8	-55.8
8F	9F	X1	-257.9	-345.9	-44.0	213.7	-213.7	-89.4	89.4
		X2	-556.9	-649.1	-46.1	426.9	-426.9	-181.3	181.3
		X3	-598.3	-676.9	-39.3	451.4	-451.4	-104.3	104.3
		X4	-598.3	-676.9	-39.3	451.4	-451.4	104.3	-104.3
		X5	-556.9	-649.1	-46.1	426.9	-426.9	181.3	-181.3
7F	8F	X6	-257.9	-345.9	-44.0	213.7	-213.7	89.4	-89.4
		X1	-380.6	-357.4	11.6	263.6	-263.6	-92.7	92.7
		X2	-737.1	-700.7	18.2	513.5	-513.5	-252.8	252.8
		X3	-753.9	-718.2	17.8	525.7	-525.7	-132.4	132.4
		X4	-753.9	-718.2	17.8	525.7	-525.7	132.4	-132.4
6F	7F	X5	-737.1	-700.7	18.2	513.5	-513.5	252.8	-252.8
		X6	-380.6	-357.4	11.6	263.6	-263.6	92.7	-92.7
		X1	-382.6	-395.9	-6.6	278.0	-278.0	-100.9	100.9
		X2	-709.0	-683.6	12.7	497.4	-497.4	-327.6	327.6
		X3	-727.3	-700.2	13.6	509.8	-509.8	-164.1	164.1
5F	6F	X4	-727.3	-700.2	13.6	509.8	-509.8	164.1	-164.1
		X5	-709.0	-683.6	12.7	497.4	-497.4	327.6	-327.6
		X6	-382.6	-395.9	-6.6	278.0	-278.0	100.9	-100.9
		X1	-331.5	-381.9	-25.2	254.8	-254.8	-122.1	122.1
		X2	-720.0	-723.1	-1.5	515.4	-515.4	-435.0	435.0
4F	5F	X3	-740.1	-742.8	-1.3	529.6	-529.6	-216.5	216.5
		X4	-740.1	-742.8	-1.3	529.6	-529.6	216.5	-216.5
		X5	-720.0	-723.1	-1.5	515.4	-515.4	435.0	-435.0
		X6	-331.5	-381.9	-25.2	254.8	-254.8	122.1	-122.1
		X1	-301.3	-325.2	-12.0	223.8	-223.8	-165.6	165.6
3F	4F	X2	-617.9	-641.0	-11.6	449.6	-449.6	-552.7	552.7
		X3	-635.7	-655.5	-9.9	461.1	-461.1	-262.0	262.0
		X4	-635.7	-655.5	-9.9	461.1	-461.1	262.0	-262.0
		X5	-617.9	-641.0	-11.6	449.6	-449.6	552.7	-552.7
		X6	-301.3	-325.2	-12.0	223.8	-223.8	165.6	-165.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X1	-327.2	-342.6	-7.7	239.2	-239.2	-227.4	227.4
		X2	-622.2	-590.3	15.9	433.0	-433.0	-687.9	687.9
		X3	-633.3	-600.4	16.4	440.6	-440.6	-313.1	313.1
		X4	-633.3	-600.4	16.4	440.6	-440.6	313.1	-313.1
		X5	-622.2	-590.3	15.9	433.0	-433.0	687.9	-687.9
		X6	-327.2	-342.6	-7.7	239.2	-239.2	227.4	-227.4
3F	4F	X1	-302.3	-351.3	-24.5	233.4	-233.4	-292.0	292.0
		X2	-680.6	-697.6	-8.5	492.2	-492.2	-936.5	936.5
		X3	-693.8	-709.6	-7.9	501.2	-501.2	-414.3	414.3
		X4	-693.8	-709.6	-7.9	501.2	-501.2	414.3	-414.3
		X5	-680.6	-697.6	-8.5	492.2	-492.2	936.5	-936.5
		X6	-302.3	-351.3	-24.5	233.4	-233.4	292.0	-292.0
2F	3F	X1	-251.5	-313.9	-31.2	201.9	-201.9	-383.2	383.2
		X2	-509.7	-608.3	-49.3	399.3	-399.3	-1100.0	1100.0
		X3	-519.5	-615.9	-48.2	405.5	-405.5	-475.3	475.3
		X4	-519.5	-615.9	-48.2	405.5	-405.5	475.3	-475.3
		X5	-509.7	-608.3	-49.3	399.3	-399.3	1100.0	-1100.0
		X6	-251.5	-313.9	-31.2	201.9	-201.9	383.2	-383.2
1F	2F	X1	-223.0	-752.4	-264.7	293.4	-293.4	-501.3	501.3
		X2	-450.4	-1231.6	-390.6	505.9	-505.9	-1278.3	1278.3
		X3	-449.5	-1225.3	-387.9	503.7	-503.7	-537.4	537.4
		X4	-449.5	-1225.3	-387.9	503.7	-503.7	537.4	-537.4
		X5	-450.4	-1231.6	-390.6	505.9	-505.9	1278.3	-1278.3
		X6	-223.0	-752.4	-264.7	293.4	-293.4	501.3	-501.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	160.2	51.5	-54.3	-74.9	74.9	-10.0	10.0
		X2	321.5	209.2	-56.1	-187.9	187.9	-0.1	0.1
		X3	353.4	259.3	-47.1	-216.9	216.9	1.5	-1.5
		X4	353.4	259.3	-47.1	-216.9	216.9	-1.5	1.5
		X5	321.5	209.2	-56.1	-187.9	187.9	0.1	-0.1
		X6	160.2	51.5	-54.3	-74.9	74.9	10.0	-10.0
14F	15F	X1	155.0	46.4	-54.3	-71.9	71.9	-4.7	4.7
		X2	312.9	222.8	-45.1	-191.3	191.3	-0.7	0.7
		X3	390.3	302.7	-43.8	-247.5	247.5	9.4	-9.4
		X4	390.3	302.7	-43.8	-247.5	247.5	-9.4	9.4
		X5	312.9	222.8	-45.1	-191.3	191.3	0.7	-0.7
		X6	155.0	46.4	-54.3	-71.9	71.9	4.7	-4.7
13F	14F	X1	202.0	146.9	-27.6	-124.6	124.6	13.4	-13.4
		X2	393.9	344.2	-24.9	-263.6	263.6	12.0	-12.0
		X3	452.0	369.6	-41.2	-293.4	293.4	22.9	-22.9
		X4	452.0	369.6	-41.2	-293.4	293.4	-22.9	22.9
		X5	393.9	344.2	-24.9	-263.6	263.6	-12.0	12.0
		X6	202.0	146.9	-27.6	-124.6	124.6	-13.4	13.4
12F	13F	X1	279.0	196.7	-41.1	-169.9	169.9	17.9	-17.9
		X2	474.5	400.9	-36.8	-312.7	312.7	48.2	-48.2
		X3	470.8	398.6	-36.1	-310.5	310.5	36.4	-36.4
		X4	470.8	398.6	-36.1	-310.5	310.5	-36.4	36.4
		X5	474.5	400.9	-36.8	-312.7	312.7	-48.2	48.2
		X6	279.0	196.7	-41.1	-169.9	169.9	-17.9	17.9
11F	12F	X1	274.9	227.5	-23.7	-177.8	177.8	29.3	-29.3
		X2	502.0	476.1	-13.0	-346.2	346.2	100.1	-100.1
		X3	519.4	511.6	-3.9	-365.0	365.0	55.9	-55.9
		X4	519.4	511.6	-3.9	-365.0	365.0	-55.9	55.9
		X5	502.0	476.1	-13.0	-346.2	346.2	-100.1	100.1
		X6	274.9	227.5	-23.7	-177.8	177.8	-29.3	29.3
10F	11F	X1	267.1	250.9	-8.1	-185.0	185.0	55.8	-55.8
		X2	553.1	509.0	-22.0	-379.3	379.3	144.9	-144.9
		X3	609.6	562.7	-23.5	-418.7	418.7	80.6	-80.6
		X4	609.6	562.7	-23.5	-418.7	418.7	-80.6	80.6
		X5	553.1	509.0	-22.0	-379.3	379.3	-144.9	144.9
		X6	267.1	250.9	-8.1	-185.0	185.0	-55.8	55.8
9F	10F	X1	257.9	345.9	44.0	-213.7	213.7	89.4	-89.4
		X2	556.9	649.1	46.1	-426.9	426.9	181.3	-181.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X3	598.3	676.9	39.3	-451.4	451.4	104.3	-104.3
		X4	598.3	676.9	39.3	-451.4	451.4	-104.3	104.3
		X5	556.9	649.1	46.1	-426.9	426.9	-181.3	181.3
		X6	257.9	345.9	44.0	-213.7	213.7	-89.4	89.4
8F	9F	X1	380.6	357.4	-11.6	-263.6	263.6	92.7	-92.7
		X2	737.1	700.7	-18.2	-513.5	513.5	252.8	-252.8
		X3	753.9	718.2	-17.8	-525.7	525.7	132.4	-132.4
		X4	753.9	718.2	-17.8	-525.7	525.7	-132.4	132.4
		X5	737.1	700.7	-18.2	-513.5	513.5	-252.8	252.8
		X6	380.6	357.4	-11.6	-263.6	263.6	-92.7	92.7
7F	8F	X1	382.6	395.9	6.6	-278.0	278.0	100.9	-100.9
		X2	709.0	683.6	-12.7	-497.4	497.4	327.6	-327.6
		X3	727.3	700.2	-13.6	-509.8	509.8	164.1	-164.1
		X4	727.3	700.2	-13.6	-509.8	509.8	-164.1	164.1
		X5	709.0	683.6	-12.7	-497.4	497.4	-327.6	327.6
		X6	382.6	395.9	6.6	-278.0	278.0	-100.9	100.9
6F	7F	X1	331.5	381.9	25.2	-254.8	254.8	122.1	-122.1
		X2	720.0	723.1	1.5	-515.4	515.4	435.0	-435.0
		X3	740.1	742.8	1.3	-529.6	529.6	216.5	-216.5
		X4	740.1	742.8	1.3	-529.6	529.6	-216.5	216.5
		X5	720.0	723.1	1.5	-515.4	515.4	-435.0	435.0
		X6	331.5	381.9	25.2	-254.8	254.8	-122.1	122.1
5F	6F	X1	301.3	325.2	12.0	-223.8	223.8	165.6	-165.6
		X2	617.9	641.0	11.6	-449.6	449.6	552.7	-552.7
		X3	635.7	655.5	9.9	-461.1	461.1	262.0	-262.0
		X4	635.7	655.5	9.9	-461.1	461.1	-262.0	262.0
		X5	617.9	641.0	11.6	-449.6	449.6	-552.7	552.7
		X6	301.3	325.2	12.0	-223.8	223.8	-165.6	165.6
4F	5F	X1	327.2	342.6	7.7	-239.2	239.2	227.4	-227.4
		X2	622.2	590.3	-15.9	-433.0	433.0	687.9	-687.9
		X3	633.3	600.4	-16.4	-440.6	440.6	313.1	-313.1
		X4	633.3	600.4	-16.4	-440.6	440.6	-313.1	313.1
		X5	622.2	590.3	-15.9	-433.0	433.0	-687.9	687.9
		X6	327.2	342.6	7.7	-239.2	239.2	-227.4	227.4
3F	4F	X1	302.3	351.3	24.5	-233.4	233.4	292.0	-292.0
		X2	680.6	697.6	8.5	-492.2	492.2	936.5	-936.5
		X3	693.8	709.6	7.9	-501.2	501.2	414.3	-414.3
		X4	693.8	709.6	7.9	-501.2	501.2	-414.3	414.3
		X5	680.6	697.6	8.5	-492.2	492.2	-936.5	936.5
		X6	302.3	351.3	24.5	-233.4	233.4	-292.0	292.0
2F	3F	X1	251.5	313.9	31.2	-201.9	201.9	383.2	-383.2
		X2	509.7	608.3	49.3	-399.3	399.3	1100.0	-1100.0
		X3	519.5	615.9	48.2	-405.5	405.5	475.3	-475.3
		X4	519.5	615.9	48.2	-405.5	405.5	-475.3	475.3
		X5	509.7	608.3	49.3	-399.3	399.3	-1100.0	1100.0
		X6	251.5	313.9	31.2	-201.9	201.9	-383.2	383.2
1F	2F	X1	223.0	752.4	264.7	-293.4	293.4	501.3	-501.3
		X2	450.4	1231.6	390.6	-505.9	505.9	1278.3	-1278.3
		X3	449.5	1225.3	387.9	-503.7	503.7	537.4	-537.4
		X4	449.5	1225.3	387.9	-503.7	503.7	-537.4	537.4
		X5	450.4	1231.6	390.6	-505.9	505.9	-1278.3	1278.3
		X6	223.0	752.4	264.7	-293.4	293.4	-501.3	501.3

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-134.2	151.9	74.3	119.0	124.0	0.0	0.0
	X2	X3	-145.4	144.3	72.5	121.7	121.3	0.0	0.0
	X3	X4	-144.7	144.7	72.6	121.5	121.5	0.0	0.0
	X4	X5	-144.3	145.4	72.5	121.3	121.7	0.0	0.0
	X5	X6	-151.9	134.2	74.3	124.0	119.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X1	X2	-136.8	145.6	70.5	119.8	122.3	0.0	0.0
	X2	X3	-153.8	154.6	76.0	131.6	131.8	0.0	0.0
	X3	X4	-154.3	154.3	75.9	131.7	131.7	0.0	0.0
	X4	X5	-154.6	153.8	76.0	131.8	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-145.6	136.8	70.5	122.3	119.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	-135.1	145.9	70.4	119.0	122.1	0.0	0.0
	X2	X3	-153.2	153.7	75.6	130.9	131.0	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.7	153.2	75.6	131.0	130.9	0.0	0.0
	X5	X6	-145.9	135.1	70.4	122.1	119.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-137.9	149.4	72.1	121.7	125.0	0.0	0.0
	X2	X3	-153.4	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.5	153.4	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X5	X6	-149.4	137.9	72.1	125.0	121.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-137.9	149.5	72.1	121.7	125.0	0.0	0.0
	X2	X3	-153.4	153.5	75.6	130.9	131.0	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.5	153.4	75.6	131.0	130.9	0.0	0.0
	X5	X6	-149.5	137.9	72.1	125.0	121.7	0.0	0.0
11F	X1	X2	-144.6	160.2	77.1	129.0	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-160.6	160.4	79.1	137.0	136.9	0.0	0.0
	X3	X4	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X4	X5	-160.4	160.6	79.1	136.9	137.0	0.0	0.0
	X5	X6	-160.2	144.6	77.1	133.5	129.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-144.3	160.0	76.9	128.7	133.2	0.0	0.0
	X2	X3	-160.7	160.4	79.1	137.0	136.9	0.0	0.0
	X3	X4	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X4	X5	-160.4	160.7	79.1	136.9	137.0	0.0	0.0
	X5	X6	-160.0	144.3	76.9	133.2	128.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-143.7	160.8	76.9	128.5	133.4	0.0	0.0
	X2	X3	-174.1	175.3	86.4	149.1	149.4	0.0	0.0
	X3	X4	-174.8	174.8	86.3	149.3	149.3	0.0	0.0
	X4	X5	-175.3	174.1	86.4	149.4	149.1	0.0	0.0
	X5	X6	-160.8	143.7	76.9	133.4	128.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-143.8	160.7	76.9	128.5	133.4	0.0	0.0
	X2	X3	-173.7	174.7	86.2	148.6	148.9	0.0	0.0
	X3	X4	-174.3	174.3	86.0	148.8	148.8	0.0	0.0
	X4	X5	-174.7	173.7	86.2	148.9	148.6	0.0	0.0
	X5	X6	-160.7	143.8	76.9	133.4	128.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-143.8	160.6	76.9	128.6	133.4	0.0	0.0
	X2	X3	-173.8	174.6	86.2	148.6	148.9	0.0	0.0
	X3	X4	-174.3	174.3	86.1	148.8	148.8	0.0	0.0
	X4	X5	-174.6	173.8	86.2	148.9	148.6	0.0	0.0
	X5	X6	-160.6	143.8	76.9	133.4	128.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-148.7	169.5	80.5	134.0	139.9	0.0	0.0
	X2	X3	-197.3	201.2	99.4	169.9	171.1	0.0	0.0
	X3	X4	-199.8	199.8	98.9	170.5	170.5	0.0	0.0
	X4	X5	-201.2	197.3	99.4	171.1	169.9	0.0	0.0
	X5	X6	-169.5	148.7	80.5	139.9	134.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-149.0	169.1	80.5	134.1	139.8	0.0	0.0
	X2	X3	-192.8	195.6	97.3	166.0	166.8	0.0	0.0
	X3	X4	-194.6	194.6	97.0	166.4	166.4	0.0	0.0
	X4	X5	-195.6	192.8	97.3	166.8	166.0	0.0	0.0
	X5	X6	-169.1	149.0	80.5	139.8	134.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-149.0	169.2	80.5	134.1	139.8	0.0	0.0
	X2	X3	-192.5	195.8	97.4	165.9	166.9	0.0	0.0
	X3	X4	-194.6	194.6	96.9	166.4	166.4	0.0	0.0
	X4	X5	-195.8	192.5	97.4	166.9	165.9	0.0	0.0
	X5	X6	-169.2	149.0	80.5	139.8	134.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-157.5	187.2	88.8	145.0	153.5	0.0	0.0
	X2	X3	-194.4	194.6	97.0	166.4	166.4	0.0	0.0
	X3	X4	-194.5	194.5	97.0	166.4	166.4	0.0	0.0
	X4	X5	-194.6	194.4	97.0	166.4	166.4	0.0	0.0
	X5	X6	-187.2	157.5	88.8	153.5	145.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X1	X2	-162.1	190.3	90.0	147.9	155.9	0.0	0.0
	X2	X3	-196.0	198.9	98.9	168.8	169.6	0.0	0.0
	X3	X4	-198.0	198.0	98.3	169.2	169.2	0.0	0.0
	X4	X5	-198.9	196.0	98.9	169.6	168.8	0.0	0.0
	X5	X6	-190.3	162.1	90.0	155.9	147.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-110.7	330.7	186.9	190.2	253.1	0.0	0.0
	X2	X3	-301.1	256.6	127.6	227.2	214.5	0.0	0.0
	X3	X4	-264.1	264.1	142.4	220.9	220.9	0.0	0.0
	X4	X5	-256.6	301.1	127.6	214.5	227.2	0.0	0.0
	X5	X6	-330.7	110.7	186.9	253.1	190.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	365.8	360.0	2.9	-103.7	103.7	0.0	0.0
	X2	X3	472.7	469.7	1.5	-134.6	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	531.0	531.0	0.0	-151.7	151.7	0.0	0.0
	X4	X5	469.7	472.7	-1.5	-134.6	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	360.0	365.8	-2.9	-103.7	103.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	583.8	573.5	5.1	-165.3	165.3	0.0	0.0
	X2	X3	933.3	925.7	3.8	-265.6	265.6	0.0	0.0
	X3	X4	1017.4	1017.4	0.0	-290.7	290.7	0.0	0.0
	X4	X5	925.7	933.3	-3.8	-265.6	265.6	0.0	0.0
	X5	X6	573.5	583.8	-5.1	-165.3	165.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	805.9	790.9	7.5	-228.1	228.1	0.0	0.0
	X2	X3	1206.0	1197.4	4.3	-343.3	343.3	0.0	0.0
	X3	X4	1287.5	1287.5	0.0	-367.9	367.9	0.0	0.0
	X4	X5	1197.4	1206.0	-4.3	-343.3	343.3	0.0	0.0
	X5	X6	790.9	805.9	-7.5	-228.1	228.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	1068.2	1053.7	7.2	-303.1	303.1	0.0	0.0
	X2	X3	1475.1	1467.4	3.8	-420.4	420.4	0.0	0.0
	X3	X4	1560.2	1560.2	0.0	-445.8	445.8	0.0	0.0
	X4	X5	1467.4	1475.1	-3.8	-420.4	420.4	0.0	0.0
	X5	X6	1053.7	1068.2	-7.2	-303.1	303.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	1237.2	1222.8	7.2	-351.4	351.4	0.0	0.0
	X2	X3	1683.4	1675.7	3.9	-479.9	479.9	0.0	0.0
	X3	X4	1768.6	1768.6	0.0	-505.3	505.3	0.0	0.0
	X4	X5	1675.7	1683.4	-3.9	-479.9	479.9	0.0	0.0
	X5	X6	1222.8	1237.2	-7.2	-351.4	351.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	1658.7	1637.6	10.6	-470.9	470.9	0.0	0.0
	X2	X3	1975.2	1968.4	3.4	-563.4	563.4	0.0	0.0
	X3	X4	2076.8	2076.8	0.0	-593.4	593.4	0.0	0.0
	X4	X5	1968.4	1975.2	-3.4	-563.4	563.4	0.0	0.0
	X5	X6	1637.6	1658.7	-10.6	-470.9	470.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	1716.5	1701.2	7.6	-488.2	488.2	0.0	0.0
	X2	X3	2053.5	2048.4	2.5	-586.0	586.0	0.0	0.0
	X3	X4	2162.2	2162.2	0.0	-617.8	617.8	0.0	0.0
	X4	X5	2048.4	2053.5	-2.5	-586.0	586.0	0.0	0.0
	X5	X6	1701.2	1716.5	-7.6	-488.2	488.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	1718.4	1698.6	9.9	-488.1	488.1	0.0	0.0
	X2	X3	2886.1	2860.2	13.0	-820.9	820.9	0.0	0.0
	X3	X4	2988.5	2988.5	0.0	-853.9	853.9	0.0	0.0
	X4	X5	2860.2	2886.1	-13.0	-820.9	820.9	0.0	0.0
	X5	X6	1698.6	1718.4	-9.9	-488.1	488.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	1745.5	1726.3	9.6	-496.0	496.0	0.0	0.0
	X2	X3	2899.8	2876.1	11.8	-825.1	825.1	0.0	0.0
	X3	X4	3008.7	3008.7	0.0	-859.6	859.6	0.0	0.0
	X4	X5	2876.1	2899.8	-11.8	-825.1	825.1	0.0	0.0
	X5	X6	1726.3	1745.5	-9.6	-496.0	496.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1742.5	1726.4	8.1	-495.6	495.6	0.0	0.0
	X2	X3	2881.9	2862.0	9.9	-820.6	820.6	0.0	0.0
	X3	X4	2999.6	2999.6	0.0	-857.0	857.0	0.0	0.0
	X4	X5	2862.0	2881.9	-9.9	-820.6	820.6	0.0	0.0
	X5	X6	1726.4	1742.5	-8.1	-495.6	495.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	1781.6	1754.4	13.6	-505.1	505.1	0.0	0.0
	X2	X3	4234.8	4160.7	37.0	-1199.4	1199.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X3	X4	4296.8	4296.8	0.0	-1227.7	1227.7	0.0	0.0
	X4	X5	4160.7	4234.8	-37.0	-1199.4	1199.4	0.0	0.0
	X5	X6	1754.4	1781.6	-13.6	-505.1	505.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	1756.5	1733.9	11.3	-498.6	498.6	0.0	0.0
	X2	X3	4165.3	4099.4	33.0	-1180.7	1180.7	0.0	0.0
	X3	X4	4226.2	4226.2	0.0	-1207.5	1207.5	0.0	0.0
	X4	X5	4099.4	4165.3	-33.0	-1180.7	1180.7	0.0	0.0
	X5	X6	1733.9	1756.5	-11.3	-498.6	498.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	1775.4	1750.4	12.5	-503.7	503.7	0.0	0.0
	X2	X3	4139.6	4072.4	33.6	-1173.1	1173.1	0.0	0.0
	X3	X4	4151.7	4151.7	0.0	-1186.2	1186.2	0.0	0.0
	X4	X5	4072.4	4139.6	-33.6	-1173.1	1173.1	0.0	0.0
	X5	X6	1750.4	1775.4	-12.5	-503.7	503.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	2373.4	2350.2	11.6	-674.8	674.8	0.0	0.0
	X2	X3	3899.0	3857.8	20.6	-1108.1	1108.1	0.0	0.0
	X3	X4	3933.1	3933.1	0.0	-1123.8	1123.8	0.0	0.0
	X4	X5	3857.8	3899.0	-20.6	-1108.1	1108.1	0.0	0.0
	X5	X6	2350.2	2373.4	-11.6	-674.8	674.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	2455.6	2420.8	17.4	-696.6	696.6	0.0	0.0
	X2	X3	3381.4	3352.4	14.5	-962.0	962.0	0.0	0.0
	X3	X4	3387.3	3387.3	0.0	-967.8	967.8	0.0	0.0
	X4	X5	3352.4	3381.4	-14.5	-962.0	962.0	0.0	0.0
	X5	X6	2420.8	2455.6	-17.4	-696.6	696.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	3158.4	3140.0	9.2	-899.8	899.8	0.0	0.0
	X2	X3	3154.0	3183.6	-14.8	-905.4	905.4	0.0	0.0
	X3	X4	3220.7	3220.7	0.0	-920.2	920.2	0.0	0.0
	X4	X5	3183.6	3154.0	14.8	-905.4	905.4	0.0	0.0
	X5	X6	3140.0	3158.4	-9.2	-899.8	899.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-365.8	-360.0	-2.9	103.7	-103.7	0.0	0.0
	X2	X3	-472.7	-469.7	-1.5	134.6	-134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-531.0	-531.0	0.0	151.7	-151.7	0.0	0.0
	X4	X5	-469.7	-472.7	1.5	134.6	-134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-360.0	-365.8	2.9	103.7	-103.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	-583.8	-573.5	-5.1	165.3	-165.3	0.0	0.0
	X2	X3	-933.3	-925.7	-3.8	265.6	-265.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1017.4	-1017.4	0.0	290.7	-290.7	0.0	0.0
	X4	X5	-925.7	-933.3	3.8	265.6	-265.6	0.0	0.0
	X5	X6	-573.5	-583.8	5.1	165.3	-165.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-805.9	-790.9	-7.5	228.1	-228.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1206.0	-1197.4	-4.3	343.3	-343.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1287.5	-1287.5	0.0	367.9	-367.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1197.4	-1206.0	4.3	343.3	-343.3	0.0	0.0
	X5	X6	-790.9	-805.9	7.5	228.1	-228.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-1068.2	-1053.7	-7.2	303.1	-303.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1475.1	-1467.4	-3.8	420.4	-420.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1560.2	-1560.2	0.0	445.8	-445.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1467.4	-1475.1	3.8	420.4	-420.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1053.7	-1068.2	7.2	303.1	-303.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1237.2	-1222.8	-7.2	351.4	-351.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1683.4	-1675.7	-3.9	479.9	-479.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1768.6	-1768.6	0.0	505.3	-505.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1675.7	-1683.4	3.9	479.9	-479.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1222.8	-1237.2	7.2	351.4	-351.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1658.7	-1637.6	-10.6	470.9	-470.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1975.2	-1968.4	-3.4	563.4	-563.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2076.8	-2076.8	0.0	593.4	-593.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1968.4	-1975.2	3.4	563.4	-563.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1637.6	-1658.7	10.6	470.9	-470.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1716.5	-1701.2	-7.6	488.2	-488.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2053.5	-2048.4	-2.5	586.0	-586.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2162.2	-2162.2	0.0	617.8	-617.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2048.4	-2053.5	2.5	586.0	-586.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X5	X6	-1701.2	-1716.5	7.6	488.2	-488.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1718.4	-1698.6	-9.9	488.1	-488.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2886.1	-2860.2	-13.0	820.9	-820.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2988.5	-2988.5	0.0	853.9	-853.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2860.2	-2886.1	13.0	820.9	-820.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1698.6	-1718.4	9.9	488.1	-488.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1745.5	-1726.3	-9.6	496.0	-496.0	0.0	0.0
	X2	X3	-2899.8	-2876.1	-11.8	825.1	-825.1	0.0	0.0
	X3	X4	-3008.7	-3008.7	0.0	859.6	-859.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2876.1	-2899.8	11.8	825.1	-825.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1726.3	-1745.5	9.6	496.0	-496.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1742.5	-1726.4	-8.1	495.6	-495.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2881.9	-2862.0	-9.9	820.6	-820.6	0.0	0.0
	X3	X4	-2999.6	-2999.6	0.0	857.0	-857.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2862.0	-2881.9	9.9	820.6	-820.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1726.4	-1742.5	8.1	495.6	-495.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1781.6	-1754.4	-13.6	505.1	-505.1	0.0	0.0
	X2	X3	-4234.8	-4160.7	-37.0	1199.4	-1199.4	0.0	0.0
	X3	X4	-4296.8	-4296.8	0.0	1227.7	-1227.7	0.0	0.0
	X4	X5	-4160.7	-4234.8	37.0	1199.4	-1199.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1754.4	-1781.6	13.6	505.1	-505.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1756.5	-1733.9	-11.3	498.6	-498.6	0.0	0.0
	X2	X3	-4165.3	-4099.4	-33.0	1180.7	-1180.7	0.0	0.0
	X3	X4	-4226.2	-4226.2	0.0	1207.5	-1207.5	0.0	0.0
	X4	X5	-4099.4	-4165.3	33.0	1180.7	-1180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1733.9	-1756.5	11.3	498.6	-498.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1775.4	-1750.4	-12.5	503.7	-503.7	0.0	0.0
	X2	X3	-4139.6	-4072.4	-33.6	1173.1	-1173.1	0.0	0.0
	X3	X4	-4151.7	-4151.7	0.0	1186.2	-1186.2	0.0	0.0
	X4	X5	-4072.4	-4139.6	33.6	1173.1	-1173.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1750.4	-1775.4	12.5	503.7	-503.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2373.4	-2350.2	-11.6	674.8	-674.8	0.0	0.0
	X2	X3	-3899.0	-3857.8	-20.6	1108.1	-1108.1	0.0	0.0
	X3	X4	-3933.1	-3933.1	0.0	1123.8	-1123.8	0.0	0.0
	X4	X5	-3857.8	-3899.0	20.6	1108.1	-1108.1	0.0	0.0
	X5	X6	-2350.2	-2373.4	11.6	674.8	-674.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2455.6	-2420.8	-17.4	696.6	-696.6	0.0	0.0
	X2	X3	-3381.4	-3352.4	-14.5	962.0	-962.0	0.0	0.0
	X3	X4	-3387.3	-3387.3	0.0	967.8	-967.8	0.0	0.0
	X4	X5	-3352.4	-3381.4	14.5	962.0	-962.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2420.8	-2455.6	17.4	696.6	-696.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3158.4	-3140.0	-9.2	899.8	-899.8	0.0	0.0
	X2	X3	-3154.0	-3183.6	14.8	905.4	-905.4	0.0	0.0
	X3	X4	-3220.7	-3220.7	0.0	920.2	-920.2	0.0	0.0
	X4	X5	-3183.6	-3154.0	-14.8	905.4	-905.4	0.0	0.0
	X5	X6	-3140.0	-3158.4	9.2	899.8	-899.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	134.2	73.4	-30.4	-73.5	73.5	-310.5	310.5
		X2	-6.6	3.0	4.8	1.2	-1.2	-515.9	515.9
		X3	0.5	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-512.9	512.9
		X4	-0.5	0.1	0.3	0.1	-0.1	-512.9	512.9
		X5	6.6	-3.0	-4.8	-1.2	1.2	-515.9	515.9
		X6	-134.2	-73.4	30.4	73.5	-73.5	-310.5	310.5
14F	15F	X1	63.5	61.1	-1.2	-44.5	44.5	-646.4	646.4
		X2	5.2	3.6	-0.8	-3.1	3.1	-1055.2	1055.2
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1059.8	1059.8
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1059.8	1059.8
		X5	-5.2	-3.6	0.8	3.1	-3.1	-1055.2	1055.2
		X6	-63.5	-61.1	1.2	44.5	-44.5	-646.4	646.4
13F	14F	X1	73.9	64.1	-4.9	-49.3	49.3	-982.0	982.0
		X2	3.7	1.8	-1.0	-2.0	2.0	-1594.8	1594.8
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1606.6	1606.6
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1606.6	1606.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	X5	-3.7	-1.8	1.0	2.0	-2.0	-1594.8	1594.8
		X6	-73.9	-64.1	4.9	49.3	-49.3	-982.0	982.0
12F	13F	X1	73.8	63.3	-5.2	-49.0	49.0	-1320.1	1320.1
		X2	2.2	2.0	-0.1	-1.5	1.5	-2150.8	2150.8
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2167.1	2167.1
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2167.1	2167.1
		X5	-2.2	-2.0	0.1	1.5	-1.5	-2150.8	2150.8
		X6	-73.8	-63.3	5.2	49.0	-49.0	-1320.1	1320.1
11F	12F	X1	74.6	68.2	-3.2	-50.5	50.5	-1658.4	1658.4
		X2	2.0	0.4	-0.8	-0.9	0.9	-2716.3	2716.3
		X3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2737.2	2737.2
		X4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2737.2	2737.2
		X5	-2.0	-0.4	0.8	0.9	-0.9	-2716.3	2716.3
		X6	-74.6	-68.2	3.2	50.5	-50.5	-1658.4	1658.4
10F	11F	X1	76.4	68.2	-4.1	-51.6	51.6	-2001.7	2001.7
		X2	0.0	-0.3	-0.2	0.1	-0.1	-3292.5	3292.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3316.0	3316.0
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3316.0	3316.0
		X5	-0.0	0.3	0.2	-0.1	0.1	-3292.5	3292.5
		X6	-76.4	-68.2	4.1	51.6	-51.6	-2001.7	2001.7
9F	10F	X1	76.1	68.8	-3.6	-51.3	51.3	-2344.1	2344.1
		X2	0.9	5.5	2.3	-2.3	2.3	-3886.0	3886.0
		X3	0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-3912.1	3912.1
		X4	-0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0	-3912.1	3912.1
		X5	-0.9	-5.5	-2.3	2.3	-2.3	-3886.0	3886.0
		X6	-76.1	-68.8	3.6	51.3	-51.3	-2344.1	2344.1
8F	9F	X1	74.9	69.4	-2.7	-51.5	51.5	-2686.7	2686.7
		X2	7.8	6.4	-0.7	-5.1	5.1	-4501.1	4501.1
		X3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	-0.2	-4539.9	4539.9
		X4	0.3	0.2	-0.0	-0.2	0.2	-4539.9	4539.9
		X5	-7.8	-6.4	0.7	5.1	-5.1	-4501.1	4501.1
		X6	-74.9	-69.4	2.7	51.5	-51.5	-2686.7	2686.7
7F	8F	X1	74.3	69.0	-2.7	-51.2	51.2	-3029.8	3029.8
		X2	6.6	5.3	-0.6	-4.3	4.3	-5115.8	5115.8
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5167.4	5167.4
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5167.4	5167.4
		X5	-6.6	-5.3	0.6	4.3	-4.3	-5115.8	5115.8
		X6	-74.3	-69.0	2.7	51.2	-51.2	-3029.8	3029.8
6F	7F	X1	74.8	71.3	-1.7	-52.2	52.2	-3373.5	3373.5
		X2	7.8	11.5	1.9	-6.9	6.9	-5743.5	5743.5
		X3	-0.2	-0.6	-0.2	0.3	-0.3	-5807.7	5807.7
		X4	0.2	0.6	0.2	-0.3	0.3	-5807.7	5807.7
		X5	-7.8	-11.5	-1.9	6.9	-6.9	-5743.5	5743.5
		X6	-74.8	-71.3	1.7	52.2	-52.2	-3373.5	3373.5
5F	6F	X1	77.4	72.0	-2.7	-53.4	53.4	-3722.3	3722.3
		X2	16.3	10.9	-2.7	-9.7	9.7	-6396.2	6396.2
		X3	-0.9	-0.5	0.2	0.5	-0.5	-6486.0	6486.0
		X4	0.9	0.5	-0.2	-0.5	0.5	-6486.0	6486.0
		X5	-16.3	-10.9	2.7	9.7	-9.7	-6396.2	6396.2
		X6	-77.4	-72.0	2.7	53.4	-53.4	-3722.3	3722.3
4F	5F	X1	77.0	71.2	-2.9	-52.9	52.9	-4071.7	4071.7
		X2	12.8	11.3	-0.8	-8.6	8.6	-7048.8	7048.8
		X3	-0.6	-0.6	-0.0	0.4	-0.4	-7163.9	7163.9
		X4	0.6	0.6	0.0	-0.4	0.4	-7163.9	7163.9
		X5	-12.8	-11.3	0.8	8.6	-8.6	-7048.8	7048.8
		X6	-77.0	-71.2	2.9	52.9	-52.9	-4071.7	4071.7
3F	4F	X1	77.8	75.7	-1.0	-54.8	54.8	-4421.5	4421.5
		X2	12.0	3.6	-4.2	-5.6	5.6	-7707.3	7707.3
		X3	-0.6	0.1	0.4	0.2	-0.2	-7847.9	7847.9
		X4	0.6	-0.1	-0.4	-0.2	0.2	-7847.9	7847.9
		X5	-12.0	-3.6	4.2	5.6	-5.6	-7707.3	7707.3
		X6	-77.8	-75.7	1.0	54.8	-54.8	-4421.5	4421.5
2F	3F	X1	81.8	61.3	-10.3	-51.1	51.1	-4780.3	4780.3
		X2	3.7	8.6	2.5	-4.4	4.4	-8371.6	8371.6
		X3	-0.2	-1.8	-0.8	0.7	-0.7	-8525.6	8525.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X4	0.2	1.8	0.8	-0.7	0.7	-8525.6	8525.6
		X5	-3.7	-8.6	-2.5	4.4	-4.4	-8371.6	8371.6
		X6	-81.8	-61.3	10.3	51.1	-51.1	-4780.3	4780.3
1F	2F	X1	100.8	110.7	4.9	-63.6	63.6	-5150.6	5150.6
		X2	-2.8	-29.6	-13.4	9.8	-9.8	-9050.7	9050.7
		X3	1.0	7.5	3.3	-2.5	2.5	-9218.9	9218.9
		X4	-1.0	-7.5	-3.3	2.5	-2.5	-9218.9	9218.9
		X5	2.8	29.6	13.4	-9.8	9.8	-9050.7	9050.7
		X6	-100.8	-110.7	-4.9	63.6	-63.6	-5150.6	5150.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-365.8	142.0	253.9	79.2	-79.2	80.0	-80.0
		X2	-832.7	-97.7	367.5	329.4	-329.4	21.1	-21.1
		X3	-1000.8	-294.2	353.3	458.4	-458.4	14.3	-14.3
		X4	-1000.8	-294.2	353.3	458.4	-458.4	-14.3	14.3
		X5	-832.7	-97.7	367.5	329.4	-329.4	-21.1	21.1
		X6	-365.8	142.0	253.9	79.2	-79.2	-80.0	80.0
14F	15F	X1	-725.8	43.8	384.8	243.6	-243.6	227.1	-227.1
		X2	-1409.1	-315.3	546.9	615.9	-615.9	100.4	-100.4
		X3	-1648.9	-541.6	553.6	782.3	-782.3	42.0	-42.0
		X4	-1648.9	-541.6	553.6	782.3	-782.3	-42.0	42.0
		X5	-1409.1	-315.3	546.9	615.9	-615.9	-100.4	100.4
		X6	-725.8	43.8	384.8	243.6	-243.6	-227.1	227.1
13F	14F	X1	-849.7	-195.1	327.3	373.1	-373.1	437.7	-437.7
		X2	-1681.6	-585.0	548.3	809.5	-809.5	209.1	-209.1
		X3	-1943.3	-794.2	574.6	977.7	-977.7	76.6	-76.6
		X4	-1943.3	-794.2	574.6	977.7	-977.7	-76.6	76.6
		X5	-1681.6	-585.0	548.3	809.5	-809.5	-209.1	209.1
		X6	-849.7	-195.1	327.3	373.1	-373.1	-437.7	437.7
12F	13F	X1	-873.1	-319.7	276.7	426.0	-426.0	708.8	-708.8
		X2	-1943.8	-934.3	504.7	1027.9	-1027.9	362.0	-362.0
		X3	-2233.5	-1187.1	523.2	1221.7	-1221.7	125.3	-125.3
		X4	-2233.5	-1187.1	523.2	1221.7	-1221.7	-125.3	125.3
		X5	-1943.8	-934.3	504.7	1027.9	-1027.9	-362.0	362.0
		X6	-873.1	-319.7	276.7	426.0	-426.0	-708.8	708.8
11F	12F	X1	-917.5	-612.5	152.5	541.6	-541.6	1027.3	-1027.3
		X2	-1971.9	-1466.0	253.0	1216.9	-1216.9	522.9	-522.9
		X3	-2257.1	-1680.7	288.2	1393.9	-1393.9	174.8	-174.8
		X4	-2257.1	-1680.7	288.2	1393.9	-1393.9	-174.8	174.8
		X5	-1971.9	-1466.0	253.0	1216.9	-1216.9	-522.9	522.9
		X6	-917.5	-612.5	152.5	541.6	-541.6	-1027.3	1027.3
10F	11F	X1	-1046.2	-894.0	76.1	693.0	-693.0	1444.2	-1444.2
		X2	-2146.8	-1714.3	216.3	1378.9	-1378.9	665.2	-665.2
		X3	-2364.5	-1874.5	245.0	1513.9	-1513.9	234.2	-234.2
		X4	-2364.5	-1874.5	245.0	1513.9	-1513.9	-234.2	234.2
		X5	-2146.8	-1714.3	216.3	1378.9	-1378.9	-665.2	665.2
		X6	-1046.2	-894.0	76.1	693.0	-693.0	-1444.2	1444.2
9F	10F	X1	-822.4	-906.8	-42.2	612.1	-612.1	1883.9	-1883.9
		X2	-2040.4	-2270.7	-115.1	1526.1	-1526.1	869.0	-869.0
		X3	-2336.1	-2815.4	-239.6	1823.5	-1823.5	318.1	-318.1
		X4	-2336.1	-2815.4	-239.6	1823.5	-1823.5	-318.1	318.1
		X5	-2040.4	-2270.7	-115.1	1526.1	-1526.1	-869.0	869.0
		X6	-822.4	-906.8	-42.2	612.1	-612.1	-1883.9	1883.9
8F	9F	X1	-811.6	-781.6	15.0	569.0	-569.0	2321.1	-2321.1
		X2	-2314.0	-2115.1	99.5	1581.8	-1581.8	1225.7	-1225.7
		X3	-3033.3	-2725.8	153.8	2056.8	-2056.8	392.1	-392.1
		X4	-3033.3	-2725.8	153.8	2056.8	-2056.8	-392.1	392.1
		X5	-2314.0	-2115.1	99.5	1581.8	-1581.8	-1225.7	1225.7
		X6	-811.6	-781.6	15.0	569.0	-569.0	-2321.1	2321.1
7F	8F	X1	-963.9	-1017.0	-26.5	707.5	-707.5	2772.1	-2772.1
		X2	-2511.0	-2406.2	52.4	1756.2	-1756.2	1584.2	-1584.2
		X3	-3159.0	-2928.0	115.5	2173.9	-2173.9	472.5	-472.5
		X4	-3159.0	-2928.0	115.5	2173.9	-2173.9	-472.5	472.5
		X5	-2511.0	-2406.2	52.4	1756.2	-1756.2	-1584.2	1584.2

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X6	-963.9	-1017.0	-26.5	707.5	-707.5	-2772.1	2772.1
6F	7F	X1	-725.5	-1069.2	-171.8	641.0	-641.0	3238.2	-3238.2
		X2	-2202.0	-3022.9	-410.5	1866.1	-1866.1	1980.4	-1980.4
		X3	-2933.6	-4034.9	-550.7	2488.8	-2488.8	566.2	-566.2
		X4	-2933.6	-4034.9	-550.7	2488.8	-2488.8	-566.2	566.2
		X5	-2202.0	-3022.9	-410.5	1866.1	-1866.1	-1980.4	1980.4
		X6	-725.5	-1069.2	-171.8	641.0	-641.0	-3238.2	3238.2
5F	6F	X1	-712.4	-855.2	-71.4	559.9	-559.9	3732.2	-3732.2
		X2	-2966.2	-2675.9	145.2	2015.1	-2015.1	2677.7	-2677.7
		X3	-4422.6	-3774.0	324.3	2927.4	-2927.4	658.1	-658.1
		X4	-4422.6	-3774.0	324.3	2927.4	-2927.4	-658.1	658.1
		X5	-2966.2	-2675.9	145.2	2015.1	-2015.1	-2677.7	2677.7
		X6	-712.4	-855.2	-71.4	559.9	-559.9	-3732.2	3732.2
4F	5F	X1	-901.3	-913.0	-5.9	648.0	-648.0	4240.3	-4240.3
		X2	-3223.3	-2814.4	204.5	2156.3	-2156.3	3389.2	-3389.2
		X3	-4551.6	-3897.5	327.0	3017.5	-3017.5	756.5	-756.5
		X4	-4551.6	-3897.5	327.0	3017.5	-3017.5	-756.5	756.5
		X5	-3223.3	-2814.4	204.5	2156.3	-2156.3	-3389.2	3389.2
		X6	-901.3	-913.0	-5.9	648.0	-648.0	-4240.3	4240.3
3F	4F	X1	-862.3	-1266.4	-202.0	760.3	-760.3	4754.8	-4754.8
		X2	-3075.6	-3202.9	-63.7	2242.3	-2242.3	4068.1	-4068.1
		X3	-4326.6	-3968.6	179.0	2962.6	-2962.6	826.8	-826.8
		X4	-4326.6	-3968.6	179.0	2962.6	-2962.6	-826.8	826.8
		X5	-3075.6	-3202.9	-63.7	2242.3	-2242.3	-4068.1	4068.1
		X6	-862.3	-1266.4	-202.0	760.3	-760.3	-4754.8	4754.8
2F	3F	X1	-1107.0	-1652.9	-273.0	985.7	-985.7	5404.5	-5404.5
		X2	-3046.3	-3902.0	-427.9	2481.6	-2481.6	4603.3	-4603.3
		X3	-3822.3	-4398.7	-288.2	2936.1	-2936.1	916.7	-916.7
		X4	-3822.3	-4398.7	-288.2	2936.1	-2936.1	-916.7	916.7
		X5	-3046.3	-3902.0	-427.9	2481.6	-2481.6	-4603.3	4603.3
		X6	-1107.0	-1652.9	-273.0	985.7	-985.7	-5404.5	5404.5
1F	2F	X1	-802.7	-3158.4	-1177.8	1191.3	-1191.3	6091.1	-6091.1
		X2	-1900.2	-6294.0	-2196.9	2464.4	-2464.4	5027.5	-5027.5
		X3	-2341.0	-6404.3	-2031.7	2630.2	-2630.2	1000.0	-1000.0
		X4	-2341.0	-6404.3	-2031.7	2630.2	-2630.2	-1000.0	1000.0
		X5	-1900.2	-6294.0	-2196.9	2464.4	-2464.4	-5027.5	5027.5
		X6	-802.7	-3158.4	-1177.8	1191.3	-1191.3	-6091.1	6091.1

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	365.8	-142.0	-253.9	-79.2	79.2	-80.0	80.0
		X2	832.7	97.7	-367.5	-329.4	329.4	-21.1	21.1
		X3	1000.8	294.2	-353.3	-458.4	458.4	-14.3	14.3
		X4	1000.8	294.2	-353.3	-458.4	458.4	14.3	-14.3
		X5	832.7	97.7	-367.5	-329.4	329.4	21.1	-21.1
		X6	365.8	-142.0	-253.9	-79.2	79.2	80.0	-80.0
14F	15F	X1	725.8	-43.8	-384.8	-243.6	243.6	-227.1	227.1
		X2	1409.1	315.3	-546.9	-615.9	615.9	-100.4	100.4
		X3	1648.9	541.6	-553.6	-782.3	782.3	-42.0	42.0
		X4	1648.9	541.6	-553.6	-782.3	782.3	42.0	-42.0
		X5	1409.1	315.3	-546.9	-615.9	615.9	100.4	-100.4
		X6	725.8	-43.8	-384.8	-243.6	243.6	227.1	-227.1
13F	14F	X1	849.7	195.1	-327.3	-373.1	373.1	-437.7	437.7
		X2	1681.6	585.0	-548.3	-809.5	809.5	-209.1	209.1
		X3	1943.3	794.2	-574.6	-977.7	977.7	-76.6	76.6
		X4	1943.3	794.2	-574.6	-977.7	977.7	76.6	-76.6
		X5	1681.6	585.0	-548.3	-809.5	809.5	209.1	-209.1
		X6	849.7	195.1	-327.3	-373.1	373.1	437.7	-437.7
12F	13F	X1	873.1	319.7	-276.7	-426.0	426.0	-708.8	708.8
		X2	1943.8	934.3	-504.7	-1027.9	1027.9	-362.0	362.0
		X3	2233.5	1187.1	-523.2	-1221.7	1221.7	-125.3	125.3
		X4	2233.5	1187.1	-523.2	-1221.7	1221.7	125.3	-125.3
		X5	1943.8	934.3	-504.7	-1027.9	1027.9	362.0	-362.0
		X6	873.1	319.7	-276.7	-426.0	426.0	708.8	-708.8
11F	12F	X1	917.5	612.5	-152.5	-541.6	541.6	-1027.3	1027.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X2	1971.9	1466.0	-253.0	-1216.9	1216.9	-522.9	522.9
		X3	2257.1	1680.7	-288.2	-1393.9	1393.9	-174.8	174.8
		X4	2257.1	1680.7	-288.2	-1393.9	1393.9	174.8	-174.8
		X5	1971.9	1466.0	-253.0	-1216.9	1216.9	522.9	-522.9
		X6	917.5	612.5	-152.5	-541.6	541.6	1027.3	-1027.3
10F	11F	X1	1046.2	894.0	-76.1	-693.0	693.0	-1444.2	1444.2
		X2	2146.8	1714.3	-216.3	-1378.9	1378.9	-665.2	665.2
		X3	2364.5	1874.5	-245.0	-1513.9	1513.9	-234.2	234.2
		X4	2364.5	1874.5	-245.0	-1513.9	1513.9	234.2	-234.2
		X5	2146.8	1714.3	-216.3	-1378.9	1378.9	665.2	-665.2
		X6	1046.2	894.0	-76.1	-693.0	693.0	1444.2	-1444.2
9F	10F	X1	822.4	906.8	42.2	-612.1	612.1	-1883.9	1883.9
		X2	2040.4	2270.7	115.1	-1526.1	1526.1	-869.0	869.0
		X3	2336.1	2815.4	239.6	-1823.5	1823.5	-318.1	318.1
		X4	2336.1	2815.4	239.6	-1823.5	1823.5	318.1	-318.1
		X5	2040.4	2270.7	115.1	-1526.1	1526.1	869.0	-869.0
		X6	822.4	906.8	42.2	-612.1	612.1	1883.9	-1883.9
8F	9F	X1	811.6	781.6	-15.0	-569.0	569.0	-2321.1	2321.1
		X2	2314.0	2115.1	-99.5	-1581.8	1581.8	-1225.7	1225.7
		X3	3033.3	2725.8	-153.8	-2056.8	2056.8	-392.1	392.1
		X4	3033.3	2725.8	-153.8	-2056.8	2056.8	392.1	-392.1
		X5	2314.0	2115.1	-99.5	-1581.8	1581.8	1225.7	-1225.7
		X6	811.6	781.6	-15.0	-569.0	569.0	2321.1	-2321.1
7F	8F	X1	963.9	1017.0	26.5	-707.5	707.5	-2772.1	2772.1
		X2	2511.0	2406.2	-52.4	-1756.2	1756.2	-1584.2	1584.2
		X3	3159.0	2928.0	-115.5	-2173.9	2173.9	-472.5	472.5
		X4	3159.0	2928.0	-115.5	-2173.9	2173.9	472.5	-472.5
		X5	2511.0	2406.2	-52.4	-1756.2	1756.2	1584.2	-1584.2
		X6	963.9	1017.0	26.5	-707.5	707.5	2772.1	-2772.1
6F	7F	X1	725.5	1069.2	171.8	-641.0	641.0	-3238.2	3238.2
		X2	2202.0	3022.9	410.5	-1866.1	1866.1	-1980.4	1980.4
		X3	2933.6	4034.9	550.7	-2488.8	2488.8	-566.2	566.2
		X4	2933.6	4034.9	550.7	-2488.8	2488.8	566.2	-566.2
		X5	2202.0	3022.9	410.5	-1866.1	1866.1	1980.4	-1980.4
		X6	725.5	1069.2	171.8	-641.0	641.0	3238.2	-3238.2
5F	6F	X1	712.4	855.2	71.4	-559.9	559.9	-3732.2	3732.2
		X2	2966.2	2675.9	-145.2	-2015.1	2015.1	-2677.7	2677.7
		X3	4422.6	3774.0	-324.3	-2927.4	2927.4	-658.1	658.1
		X4	4422.6	3774.0	-324.3	-2927.4	2927.4	658.1	-658.1
		X5	2966.2	2675.9	-145.2	-2015.1	2015.1	2677.7	-2677.7
		X6	712.4	855.2	71.4	-559.9	559.9	3732.2	-3732.2
4F	5F	X1	901.3	913.0	5.9	-648.0	648.0	-4240.3	4240.3
		X2	3223.3	2814.4	-204.5	-2156.3	2156.3	-3389.2	3389.2
		X3	4551.6	3897.5	-327.0	-3017.5	3017.5	-756.5	756.5
		X4	4551.6	3897.5	-327.0	-3017.5	3017.5	756.5	-756.5
		X5	3223.3	2814.4	-204.5	-2156.3	2156.3	3389.2	-3389.2
		X6	901.3	913.0	5.9	-648.0	648.0	4240.3	-4240.3
3F	4F	X1	862.3	1266.4	202.0	-760.3	760.3	-4754.8	4754.8
		X2	3075.6	3202.9	63.7	-2242.3	2242.3	-4068.1	4068.1
		X3	4326.6	3968.6	-179.0	-2962.6	2962.6	-826.8	826.8
		X4	4326.6	3968.6	-179.0	-2962.6	2962.6	826.8	-826.8
		X5	3075.6	3202.9	63.7	-2242.3	2242.3	4068.1	-4068.1
		X6	862.3	1266.4	202.0	-760.3	760.3	4754.8	-4754.8
2F	3F	X1	1107.0	1652.9	273.0	-985.7	985.7	-5404.5	5404.5
		X2	3046.3	3902.0	427.9	-2481.6	2481.6	-4603.3	4603.3
		X3	3822.3	4398.7	288.2	-2936.1	2936.1	-916.7	916.7
		X4	3822.3	4398.7	288.2	-2936.1	2936.1	916.7	-916.7
		X5	3046.3	3902.0	427.9	-2481.6	2481.6	4603.3	-4603.3
		X6	1107.0	1652.9	273.0	-985.7	985.7	5404.5	-5404.5
1F	2F	X1	802.7	3158.4	1177.8	-1191.3	1191.3	-6091.1	6091.1
		X2	1900.2	6294.0	2196.9	-2464.4	2464.4	-5027.5	5027.5
		X3	2341.0	6404.3	2031.7	-2630.2	2630.2	-1000.0	1000.0
		X4	2341.0	6404.3	2031.7	-2630.2	2630.2	1000.0	-1000.0
		X5	1900.2	6294.0	2196.9	-2464.4	2464.4	5027.5	-5027.5
		X6	802.7	3158.4	1177.8	-1191.3	1191.3	6091.1	-6091.1

=====

* Y4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	42.7	29.8	21.3	33.5	0.0	0.0
	X2	X3	-42.7	32.2	13.7	28.9	25.9	0.0	0.0
	X3	X4	-32.2	32.2	19.0	27.4	27.4	0.0	0.0
	X4	X5	-32.2	42.7	13.7	25.9	28.9	0.0	0.0
	X5	X6	-42.7	0.0	29.8	33.5	21.3	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.6	0.5	2.5	5.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.6	3.8	861.7	328.5	328.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.8	0.0	0.8	7.5	3.3	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-279.5	279.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-557.6	557.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-646.4	646.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-835.2	835.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-982.0	982.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1120.9	1120.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1320.1	1320.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1406.5	1406.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1658.4	1658.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1690.8	1690.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2001.7	2001.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1973.8	1973.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2344.1	2344.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2262.5	2262.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.7	2686.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2550.9	2550.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3029.8	3029.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2838.6	2838.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3373.5	3373.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3125.7	3125.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3722.3	3722.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3412.4	3412.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.7	4071.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3698.5	3698.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4421.5	4421.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3984.5	3984.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4780.3	4780.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4277.1	4277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5150.6	5150.6

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	-53.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-62.5	62.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.3	-175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-212.2	212.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.2	-328.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.5	402.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.3	-510.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-628.4	628.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	718.1	-718.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-887.9	887.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946.7	-946.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1173.0	1173.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1193.2	-1193.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.3	1481.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1457.5	-1457.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1811.3	1811.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1732.7	-1732.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2156.4	2156.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2016.3	-2016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2514.1	2514.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2308.5	-2308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2884.2	2884.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2606.3	-2606.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.9	3263.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2908.4	-2908.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3651.6	3651.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3218.9	-3218.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4050.7	4050.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3573.6	-3573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.8	4508.8

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.6	53.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	-62.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-175.3	175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.2	-212.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-328.2	328.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.5	-402.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-510.3	510.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	628.4	-628.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.1	718.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	887.9	-887.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-946.7	946.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1173.0	-1173.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1193.2	1193.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.3	-1481.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1457.5	1457.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1811.3	-1811.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1732.7	1732.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2156.4	-2156.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2016.3	2016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2514.1	-2514.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.5	2308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2884.2	-2884.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2606.3	2606.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.9	-3263.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2908.4	2908.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3651.6	-3651.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3218.9	3218.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4050.7	-4050.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.6	3573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4508.8	-4508.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.8	-22.5	-18.2	-14.4
14F	Y2	Y3	9.8	-23.9	-15.9	-14.2
13F	Y2	Y3	14.7	-25.3	-13.7	-13.9
12F	Y2	Y3	19.8	-26.6	-11.0	-13.4
11F	Y2	Y3	24.8	-27.6	-8.1	-12.6
10F	Y2	Y3	29.9	-27.9	-4.7	-11.6
9F	Y2	Y3	35.0	-28.1	-1.1	-10.3
8F	Y2	Y3	40.1	-27.8	3.1	-8.8
7F	Y2	Y3	45.2	-27.0	7.9	-6.8
6F	Y2	Y3	50.3	-26.4	12.3	-5.0
5F	Y2	Y3	55.4	-26.1	16.4	-3.4
4F	Y2	Y3	60.5	-25.5	20.7	-1.7
3F	Y2	Y3	65.7	-25.9	24.0	-0.7
2F	Y2	Y3	70.9	-27.3	26.1	-0.5
1F	Y2	Y3	76.2	-28.7	28.2	-0.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-20.2	943.3	590.3	542.9
14F	Y2	Y3	-61.6	1600.9	429.0	725.0
13F	Y2	Y3	-112.3	2335.2	129.8	880.4
12F	Y2	Y3	-172.9	3144.5	-289.9	1019.5
11F	Y2	Y3	-241.3	4038.1	-802.9	1145.2
10F	Y2	Y3	-316.6	4936.1	-1451.6	1244.5
9F	Y2	Y3	-397.4	5916.9	-2140.2	1336.9
8F	Y2	Y3	-484.3	6907.2	-2939.1	1417.2
7F	Y2	Y3	-573.8	7914.3	-3797.8	1470.2
6F	Y2	Y3	-665.0	8947.3	-4692.6	1519.6
5F	Y2	Y3	-758.0	10009.7	-5619.4	1568.0
4F	Y2	Y3	-851.3	11057.3	-6605.2	1590.0
3F	Y2	Y3	-944.4	12141.9	-7588.4	1626.2
2F	Y2	Y3	-1039.7	13281.4	-8575.6	1680.6
1F	Y2	Y3	-1147.3	15085.7	-9205.9	1768.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	20.2	-943.3	-590.3	-542.9
14F	Y2	Y3	61.6	-1600.9	-429.0	-725.0
13F	Y2	Y3	112.3	-2335.2	-129.8	-880.4
12F	Y2	Y3	172.9	-3144.5	289.9	-1019.5
11F	Y2	Y3	241.3	-4038.1	802.9	-1145.2
10F	Y2	Y3	316.6	-4936.1	1451.6	-1244.5
9F	Y2	Y3	397.4	-5916.9	2140.2	-1336.9
8F	Y2	Y3	484.3	-6907.2	2939.1	-1417.2
7F	Y2	Y3	573.8	-7914.3	3797.8	-1470.2
6F	Y2	Y3	665.0	-8947.3	4692.6	-1519.6
5F	Y2	Y3	758.0	-10009.7	5619.4	-1568.0
4F	Y2	Y3	851.3	-11057.3	6605.2	-1590.0
3F	Y2	Y3	944.4	-12141.9	7588.4	-1626.2
2F	Y2	Y3	1039.7	-13281.4	8575.6	-1680.6
1F	Y2	Y3	1147.3	-15085.7	9205.9	-1768.4

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1034.9	380.0	380.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.4	463.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-515.9	515.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-901.6	901.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1055.2	1055.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1340.4	1340.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1594.8	1594.8

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1789.6	1789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2150.8	2150.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2237.8	2237.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2716.3	2716.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2687.2	2687.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3292.5	3292.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3137.9	3137.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3886.0	3886.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.1	3602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4501.1	4501.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4066.5	4066.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5115.8	5115.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4544.5	4544.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5743.5	5743.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5019.3	5019.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6396.2	6396.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5494.5	5494.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7048.8	7048.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5993.0	5993.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7707.3	7707.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6489.7	6489.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8371.6	8371.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6993.7	6993.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9050.7	9050.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	-33.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.6	52.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.0	-131.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-192.5	192.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.7	-278.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.0	402.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	457.7	-457.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.9	719.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.3	-685.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.3	1072.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.8	-950.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1483.0	1483.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1224.9	-1224.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2057.2	2057.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1550.4	-1550.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2599.1	2599.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1905.9	-1905.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3188.6	3188.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.3	-2491.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3812.7	3812.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2939.0	-2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4487.2	4487.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3413.5	-3413.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5199.2	5199.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4450.1	-4450.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5736.8	5736.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5037.3	-5037.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6480.6	6480.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5694.8	-5694.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7311.5	7311.5

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.9	33.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	-52.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.0	131.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.5	-192.5

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-278.7	278.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	-402.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-457.7	457.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.9	-719.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.3	685.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.3	-1072.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-950.8	950.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1483.0	-1483.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.9	1224.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2057.2	-2057.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1550.4	1550.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2599.1	-2599.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1905.9	1905.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3188.6	-3188.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.3	2491.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3812.7	-3812.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.0	2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4487.2	-4487.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3413.5	3413.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5199.2	-5199.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4450.1	4450.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5736.8	-5736.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5037.3	5037.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6480.6	-6480.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5694.8	5694.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7311.5	-7311.5

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.5	6.1	15.4	7.6
14F	Y2	Y3	18.8	2.2	18.8	7.5
13F	Y2	Y3	28.1	-1.8	22.4	7.4
12F	Y2	Y3	33.8	-11.9	31.8	7.1
11F	Y2	Y3	42.4	-17.5	36.5	6.7
10F	Y2	Y3	51.1	-23.5	40.9	6.2
9F	Y2	Y3	54.0	-37.9	53.5	5.5
8F	Y2	Y3	62.1	-45.4	58.8	4.8
7F	Y2	Y3	70.3	-53.3	63.9	3.8
6F	Y2	Y3	64.1	-45.3	53.2	2.8
5F	Y2	Y3	71.0	-51.3	56.9	2.0
4F	Y2	Y3	77.8	-57.4	60.4	1.1
3F	Y2	Y3	65.5	-29.1	30.6	0.5
2F	Y2	Y3	71.0	-31.7	32.7	0.3
1F	Y2	Y3	76.6	-34.3	34.7	0.1

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-8.6	716.8	428.9	405.5
14F	Y2	Y3	-40.4	1547.3	461.6	717.4
13F	Y2	Y3	-91.1	2524.6	232.7	984.7
12F	Y2	Y3	-215.4	3476.3	-35.9	1228.7
11F	Y2	Y3	-325.4	4675.5	-572.7	1452.3
10F	Y2	Y3	-453.9	5969.2	-1303.3	1666.4
9F	Y2	Y3	-736.8	7003.8	-1742.0	1862.6
8F	Y2	Y3	-934.3	8402.1	-2660.5	2050.6
7F	Y2	Y3	-1151.0	9916.4	-3673.6	2229.6
6F	Y2	Y3	-1174.5	10568.0	-3874.3	2390.6
5F	Y2	Y3	-1389.1	12062.6	-4961.1	2536.2
4F	Y2	Y3	-1617.6	13620.6	-6135.5	2673.3
3F	Y2	Y3	-1113.0	13555.3	-5762.2	2783.3
2F	Y2	Y3	-1264.2	14935.5	-6913.8	2864.9
1F	Y2	Y3	-1434.1	17179.1	-7502.4	2910.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	-716.8	-428.9	-405.5
14F	Y2	Y3	40.4	-1547.3	-461.6	-717.4
13F	Y2	Y3	91.1	-2524.6	-232.7	-984.7
12F	Y2	Y3	215.4	-3476.3	35.9	-1228.7
11F	Y2	Y3	325.4	-4675.5	572.7	-1452.3
10F	Y2	Y3	453.9	-5969.2	1303.3	-1666.4
9F	Y2	Y3	736.8	-7003.8	1742.0	-1862.6
8F	Y2	Y3	934.3	-8402.1	2660.5	-2050.6
7F	Y2	Y3	1151.0	-9916.4	3673.6	-2229.6
6F	Y2	Y3	1174.5	-10568.0	3874.3	-2390.6
5F	Y2	Y3	1389.1	-12062.6	4961.1	-2536.2
4F	Y2	Y3	1617.6	-13620.6	6135.5	-2673.3
3F	Y2	Y3	1113.0	-13555.3	5762.2	-2783.3
2F	Y2	Y3	1264.2	-14935.5	6913.8	-2864.9
1F	Y2	Y3	1434.1	-17179.1	7502.4	-2910.3

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1034.9	380.0	380.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.8	460.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-512.9	512.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-905.5	905.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1059.8	1059.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1350.2	1350.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1606.6	1606.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1796.0	1796.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.1	2167.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.9	2240.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2737.2	2737.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2688.9	2688.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3316.0	3316.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3138.2	3138.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.1	3912.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3600.5	3600.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4539.9	4539.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.1	4063.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5167.4	5167.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4539.2	4539.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5807.7	5807.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5012.1	5012.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6486.0	6486.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5485.2	5485.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7163.9	7163.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5981.5	5981.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7847.9	7847.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6476.1	6476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8525.6	8525.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6977.7	6977.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9218.9	9218.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	-35.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.4	49.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	-133.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.4	185.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.0	-282.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-390.8	390.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463.8	-463.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-703.3	703.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	693.8	-693.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.9	1050.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	961.4	-961.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1455.0	1455.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1238.1	-1238.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2019.6	2019.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1567.5	-1567.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2555.9	2555.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1926.4	-1926.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3140.0	3140.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.1	-2517.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3756.3	3756.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2967.2	-2967.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.3	4427.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3443.4	-3443.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5136.9	5136.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4484.9	-4484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.5	5670.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5072.7	-5072.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6411.9	6411.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5730.5	-5730.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7241.1	7241.1

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.5	35.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	-49.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.4	133.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.4	-185.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-282.0	282.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.8	-390.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.8	463.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	703.3	-703.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-693.8	693.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1050.9	-1050.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.4	961.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1455.0	-1455.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1238.1	1238.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2019.6	-2019.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.5	1567.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2555.9	-2555.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1926.4	1926.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3140.0	-3140.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.1	2517.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3756.3	-3756.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2967.2	2967.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4427.3	-4427.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3443.4	3443.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5136.9	-5136.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4484.9	4484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5670.5	-5670.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5072.7	5072.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6411.9	-6411.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5730.5	5730.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7241.1	-7241.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.4	5.0	14.2	6.8
14F	Y2	Y3	18.8	1.0	17.8	6.7
13F	Y2	Y3	28.3	-3.0	21.4	6.6
12F	Y2	Y3	34.0	-13.0	30.6	6.3
11F	Y2	Y3	42.5	-18.5	35.3	5.9
10F	Y2	Y3	51.2	-24.4	39.6	5.4
9F	Y2	Y3	54.1	-38.7	52.2	4.8
8F	Y2	Y3	62.3	-46.2	57.5	4.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	70.4	-53.9	62.4	3.1
6F	Y2	Y3	64.3	-45.7	51.8	2.2
5F	Y2	Y3	71.2	-51.3	55.4	1.4
4F	Y2	Y3	78.1	-57.1	58.8	0.6
3F	Y2	Y3	65.9	-28.6	29.0	0.2
2F	Y2	Y3	71.4	-30.8	31.1	0.1
1F	Y2	Y3	77.1	-33.1	33.2	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-12.8	706.5	418.8	398.3
14F	Y2	Y3	-48.4	1534.1	454.0	710.1
13F	Y2	Y3	-102.9	2507.8	227.4	976.9
12F	Y2	Y3	-231.6	3463.3	-46.1	1220.4
11F	Y2	Y3	-347.1	4663.5	-584.3	1444.0
10F	Y2	Y3	-481.7	5955.9	-1313.7	1657.9
9F	Y2	Y3	-767.6	6995.8	-1757.5	1854.2
8F	Y2	Y3	-972.2	8400.0	-2680.4	2042.7
7F	Y2	Y3	-1195.3	9920.2	-3695.9	2223.0
6F	Y2	Y3	-1218.9	10573.3	-3894.1	2385.4
5F	Y2	Y3	-1437.0	12072.3	-4981.0	2532.6
4F	Y2	Y3	-1668.0	13634.4	-6154.4	2671.4
3F	Y2	Y3	-1158.0	13557.5	-5766.5	2782.5
2F	Y2	Y3	-1310.4	14937.4	-6916.8	2864.5
1F	Y2	Y3	-1481.1	17180.9	-7504.6	2910.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.8	-706.5	-418.8	-398.3
14F	Y2	Y3	48.4	-1534.1	-454.0	-710.1
13F	Y2	Y3	102.9	-2507.8	-227.4	-976.9
12F	Y2	Y3	231.6	-3463.3	46.1	-1220.4
11F	Y2	Y3	347.1	-4663.5	584.3	-1444.0
10F	Y2	Y3	481.7	-5955.9	1313.7	-1657.9
9F	Y2	Y3	767.6	-6995.8	1757.5	-1854.2
8F	Y2	Y3	972.2	-8400.0	2680.4	-2042.7
7F	Y2	Y3	1195.3	-9920.2	3695.9	-2223.0
6F	Y2	Y3	1218.9	-10573.3	3894.1	-2385.4
5F	Y2	Y3	1437.0	-12072.3	4981.0	-2532.6
4F	Y2	Y3	1668.0	-13634.4	6154.4	-2671.4
3F	Y2	Y3	1158.0	-13557.5	5766.5	-2782.5
2F	Y2	Y3	1310.4	-14937.4	6916.8	-2864.5
1F	Y2	Y3	1481.1	-17180.9	7504.6	-2910.1

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1034.9	380.0	380.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.8	460.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-512.9	512.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-905.5	905.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1059.8	1059.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1350.2	1350.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1606.6	1606.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1796.0	1796.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.1	2167.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.9	2240.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2737.2	2737.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2688.9	2688.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3316.0	3316.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3138.2	3138.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.1	3912.1

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3600.5	3600.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4539.9	4539.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.1	4063.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5167.4	5167.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4539.2	4539.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5807.7	5807.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5012.1	5012.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6486.0	6486.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5485.2	5485.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7163.9	7163.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5981.5	5981.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7847.9	7847.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6476.1	6476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8525.6	8525.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6977.7	6977.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9218.9	9218.9

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	-35.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.4	49.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4	-133.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.4	185.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.0	-282.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-390.8	390.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463.8	-463.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-703.3	703.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	693.8	-693.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.9	1050.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	961.4	-961.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1455.0	1455.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1238.1	-1238.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2019.6	2019.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1567.5	-1567.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2555.9	2555.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1926.4	-1926.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3140.0	3140.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.1	-2517.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3756.3	3756.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2967.2	-2967.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.3	4427.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3443.4	-3443.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5136.9	5136.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4484.9	-4484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.5	5670.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5072.7	-5072.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6411.9	6411.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5730.5	-5730.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7241.1	7241.1

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.5	35.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	-49.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.4	133.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.4	-185.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-282.0	282.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.8	-390.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.8	463.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	703.3	-703.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-693.8	693.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1050.9	-1050.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.4	961.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1455.0	-1455.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1238.1	1238.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2019.6	-2019.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.5	1567.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2555.9	-2555.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1926.4	1926.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3140.0	-3140.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.1	2517.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3756.3	-3756.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2967.2	2967.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4427.3	-4427.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3443.4	3443.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5136.9	-5136.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4484.9	4484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5670.5	-5670.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5072.7	5072.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6411.9	-6411.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5730.5	5730.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7241.1	-7241.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.4	5.0	14.2	6.8
14F	Y2	Y3	18.8	1.0	17.8	6.7
13F	Y2	Y3	28.3	-3.0	21.4	6.6
12F	Y2	Y3	34.0	-13.0	30.6	6.3
11F	Y2	Y3	42.5	-18.5	35.3	5.9
10F	Y2	Y3	51.2	-24.4	39.6	5.4
9F	Y2	Y3	54.1	-38.7	52.2	4.8
8F	Y2	Y3	62.3	-46.2	57.5	4.0
7F	Y2	Y3	70.4	-53.9	62.4	3.1
6F	Y2	Y3	64.3	-45.7	51.8	2.2
5F	Y2	Y3	71.2	-51.3	55.4	1.4
4F	Y2	Y3	78.1	-57.1	58.8	0.6
3F	Y2	Y3	65.9	-28.6	29.0	0.2
2F	Y2	Y3	71.4	-30.8	31.1	0.1
1F	Y2	Y3	77.1	-33.1	33.2	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-12.8	706.5	418.8	398.3
14F	Y2	Y3	-48.4	1534.1	454.0	710.1
13F	Y2	Y3	-102.9	2507.8	227.4	976.9
12F	Y2	Y3	-231.6	3463.3	-46.1	1220.4
11F	Y2	Y3	-347.1	4663.5	-584.3	1444.0
10F	Y2	Y3	-481.7	5955.9	-1313.7	1657.9
9F	Y2	Y3	-767.6	6995.8	-1757.5	1854.2
8F	Y2	Y3	-972.2	8400.0	-2680.4	2042.7
7F	Y2	Y3	-1195.3	9920.2	-3695.9	2223.0
6F	Y2	Y3	-1218.9	10573.3	-3894.1	2385.4
5F	Y2	Y3	-1437.0	12072.3	-4981.0	2532.6
4F	Y2	Y3	-1668.0	13634.4	-6154.4	2671.4
3F	Y2	Y3	-1158.0	13557.5	-5766.5	2782.5
2F	Y2	Y3	-1310.4	14937.4	-6916.8	2864.5
1F	Y2	Y3	-1481.1	17180.9	-7504.6	2910.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.8	-706.5	-418.8	-398.3
14F	Y2	Y3	48.4	-1534.1	-454.0	-710.1
13F	Y2	Y3	102.9	-2507.8	-227.4	-976.9
12F	Y2	Y3	231.6	-3463.3	46.1	-1220.4
11F	Y2	Y3	347.1	-4663.5	584.3	-1444.0
10F	Y2	Y3	481.7	-5955.9	1313.7	-1657.9
9F	Y2	Y3	767.6	-6995.8	1757.5	-1854.2

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	972.2	-8400.0	2680.4	-2042.7
7F	Y2	Y3	1195.3	-9920.2	3695.9	-2223.0
6F	Y2	Y3	1218.9	-10573.3	3894.1	-2385.4
5F	Y2	Y3	1437.0	-12072.3	4981.0	-2532.6
4F	Y2	Y3	1668.0	-13634.4	6154.4	-2671.4
3F	Y2	Y3	1158.0	-13557.5	5766.5	-2782.5
2F	Y2	Y3	1310.4	-14937.4	6916.8	-2864.5
1F	Y2	Y3	1481.1	-17180.9	7504.6	-2910.1

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.5	0.0	2.1	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.5	6.3	1034.9	380.0	380.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.3	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.4	463.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-515.9	515.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-901.6	901.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1055.2	1055.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1340.4	1340.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1594.8	1594.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1789.6	1789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2150.8	2150.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2237.8	2237.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2716.3	2716.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2687.2	2687.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3292.5	3292.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3137.9	3137.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3886.0	3886.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.1	3602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4501.1	4501.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4066.5	4066.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5115.8	5115.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4544.5	4544.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5743.5	5743.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5019.3	5019.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6396.2	6396.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5494.5	5494.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7048.8	7048.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5993.0	5993.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7707.3	7707.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6489.7	6489.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8371.6	8371.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6993.7	6993.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9050.7	9050.7

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	-33.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.6	52.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.0	-131.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-192.5	192.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.7	-278.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.0	402.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	457.7	-457.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.9	719.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.3	-685.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.3	1072.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.8	-950.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1483.0	1483.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1224.9	-1224.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2057.2	2057.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1550.4	-1550.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2599.1	2599.1

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1905.9	-1905.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3188.6	3188.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.3	-2491.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3812.7	3812.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2939.0	-2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4487.2	4487.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3413.5	-3413.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5199.2	5199.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4450.1	-4450.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5736.8	5736.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5037.3	-5037.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6480.6	6480.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5694.8	-5694.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7311.5	7311.5

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.9	33.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	-52.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.0	131.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.5	-192.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-278.7	278.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	-402.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-457.7	457.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.9	-719.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.3	685.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.3	-1072.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-950.8	950.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1483.0	-1483.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.9	1224.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2057.2	-2057.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1550.4	1550.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2599.1	-2599.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1905.9	1905.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3188.6	-3188.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.3	2491.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3812.7	-3812.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.0	2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4487.2	-4487.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3413.5	3413.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5199.2	-5199.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4450.1	4450.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5736.8	-5736.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5037.3	5037.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6480.6	-6480.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5694.8	5694.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7311.5	-7311.5

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.5	6.1	15.4	7.6
14F	Y2	Y3	18.8	2.2	18.8	7.5
13F	Y2	Y3	28.1	-1.8	22.4	7.4
12F	Y2	Y3	33.8	-11.9	31.8	7.1
11F	Y2	Y3	42.4	-17.5	36.5	6.7
10F	Y2	Y3	51.1	-23.5	40.9	6.2
9F	Y2	Y3	54.0	-37.9	53.5	5.5
8F	Y2	Y3	62.1	-45.4	58.8	4.8
7F	Y2	Y3	70.3	-53.3	63.9	3.8
6F	Y2	Y3	64.1	-45.3	53.2	2.8
5F	Y2	Y3	71.0	-51.3	56.9	2.0
4F	Y2	Y3	77.8	-57.4	60.4	1.1
3F	Y2	Y3	65.5	-29.1	30.6	0.5
2F	Y2	Y3	71.0	-31.7	32.7	0.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	76.6	-34.3	34.7	0.1

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-8.6	716.8	428.9	405.5
14F	Y2	Y3	-40.4	1547.3	461.6	717.4
13F	Y2	Y3	-91.1	2524.6	232.7	984.7
12F	Y2	Y3	-215.4	3476.3	-35.9	1228.7
11F	Y2	Y3	-325.4	4675.5	-572.7	1452.3
10F	Y2	Y3	-453.9	5969.2	-1303.3	1666.4
9F	Y2	Y3	-736.8	7003.8	-1742.0	1862.6
8F	Y2	Y3	-934.3	8402.1	-2660.5	2050.6
7F	Y2	Y3	-1151.0	9916.4	-3673.6	2229.6
6F	Y2	Y3	-1174.5	10568.0	-3874.3	2390.6
5F	Y2	Y3	-1389.1	12062.6	-4961.1	2536.2
4F	Y2	Y3	-1617.6	13620.6	-6135.5	2673.3
3F	Y2	Y3	-1113.0	13555.3	-5762.2	2783.3
2F	Y2	Y3	-1264.2	14935.5	-6913.8	2864.9
1F	Y2	Y3	-1434.1	17179.1	-7502.4	2910.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	-716.8	-428.9	-405.5
14F	Y2	Y3	40.4	-1547.3	-461.6	-717.4
13F	Y2	Y3	91.1	-2524.6	-232.7	-984.7
12F	Y2	Y3	215.4	-3476.3	35.9	-1228.7
11F	Y2	Y3	325.4	-4675.5	572.7	-1452.3
10F	Y2	Y3	453.9	-5969.2	1303.3	-1666.4
9F	Y2	Y3	736.8	-7003.8	1742.0	-1862.6
8F	Y2	Y3	934.3	-8402.1	2660.5	-2050.6
7F	Y2	Y3	1151.0	-9916.4	3673.6	-2229.6
6F	Y2	Y3	1174.5	-10568.0	3874.3	-2390.6
5F	Y2	Y3	1389.1	-12062.6	4961.1	-2536.2
4F	Y2	Y3	1617.6	-13620.6	6135.5	-2673.3
3F	Y2	Y3	1113.0	-13555.3	5762.2	-2783.3
2F	Y2	Y3	1264.2	-14935.5	6913.8	-2864.9
1F	Y2	Y3	1434.1	-17179.1	7502.4	-2910.3

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.6	0.5	2.5	5.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.6	3.8	861.7	328.5	328.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.8	0.0	0.8	7.5	3.3	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-279.5	279.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-557.6	557.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-646.4	646.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-835.2	835.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-982.0	982.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1120.9	1120.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1320.1	1320.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1406.5	1406.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1658.4	1658.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1690.8	1690.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2001.7	2001.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1973.8	1973.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2344.1	2344.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2262.5	2262.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.7	2686.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2550.9	2550.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3029.8	3029.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2838.6	2838.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3373.5	3373.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3125.7	3125.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3722.3	3722.3

* X6 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3412.4	3412.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.7	4071.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3698.5	3698.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4421.5	4421.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3984.5	3984.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4780.3	4780.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4277.1	4277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5150.6	5150.6

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	-53.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-62.5	62.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.3	-175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-212.2	212.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.2	-328.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.5	402.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.3	-510.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-628.4	628.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	718.1	-718.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-887.9	887.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946.7	-946.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1173.0	1173.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1193.2	-1193.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.3	1481.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1457.5	-1457.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1811.3	1811.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1732.7	-1732.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2156.4	2156.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2016.3	-2016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2514.1	2514.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2308.5	-2308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2884.2	2884.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2606.3	-2606.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.9	3263.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2908.4	-2908.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3651.6	3651.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3218.9	-3218.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4050.7	4050.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3573.6	-3573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.8	4508.8

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.6	53.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	-62.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-175.3	175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.2	-212.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-328.2	328.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.5	-402.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-510.3	510.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	628.4	-628.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.1	718.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	887.9	-887.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-946.7	946.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1173.0	-1173.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1193.2	1193.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.3	-1481.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1457.5	1457.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1811.3	-1811.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1732.7	1732.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2156.4	-2156.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2016.3	2016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2514.1	-2514.1

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2308.5	2308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2884.2	-2884.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2606.3	2606.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.9	-3263.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2908.4	2908.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3651.6	-3651.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3218.9	3218.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4050.7	-4050.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.6	3573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4508.8	-4508.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.8	-22.5	-18.2	-14.4
14F	Y2	Y3	9.8	-23.9	-15.9	-14.2
13F	Y2	Y3	14.7	-25.3	-13.7	-13.9
12F	Y2	Y3	19.8	-26.6	-11.0	-13.4
11F	Y2	Y3	24.8	-27.6	-8.1	-12.6
10F	Y2	Y3	29.9	-27.9	-4.7	-11.6
9F	Y2	Y3	35.0	-28.1	-1.1	-10.3
8F	Y2	Y3	40.1	-27.8	3.1	-8.8
7F	Y2	Y3	45.2	-27.0	7.9	-6.8
6F	Y2	Y3	50.3	-26.4	12.3	-5.0
5F	Y2	Y3	55.4	-26.1	16.4	-3.4
4F	Y2	Y3	60.5	-25.5	20.7	-1.7
3F	Y2	Y3	65.7	-25.9	24.0	-0.7
2F	Y2	Y3	70.9	-27.3	26.1	-0.5
1F	Y2	Y3	76.2	-28.7	28.2	-0.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-20.2	943.3	590.3	542.9
14F	Y2	Y3	-61.6	1600.9	429.0	725.0
13F	Y2	Y3	-112.3	2335.2	129.8	880.4
12F	Y2	Y3	-172.9	3144.5	-289.9	1019.5
11F	Y2	Y3	-241.3	4038.1	-802.9	1145.2
10F	Y2	Y3	-316.6	4936.1	-1451.6	1244.5
9F	Y2	Y3	-397.4	5916.9	-2140.2	1336.9
8F	Y2	Y3	-484.3	6907.2	-2939.1	1417.2
7F	Y2	Y3	-573.8	7914.3	-3797.8	1470.2
6F	Y2	Y3	-665.0	8947.3	-4692.6	1519.6
5F	Y2	Y3	-758.0	10009.7	-5619.4	1568.0
4F	Y2	Y3	-851.3	11057.3	-6605.2	1590.0
3F	Y2	Y3	-944.4	12141.9	-7588.4	1626.2
2F	Y2	Y3	-1039.7	13281.4	-8575.6	1680.6
1F	Y2	Y3	-1147.3	15085.7	-9205.9	1768.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	20.2	-943.3	-590.3	-542.9
14F	Y2	Y3	61.6	-1600.9	-429.0	-725.0
13F	Y2	Y3	112.3	-2335.2	-129.8	-880.4
12F	Y2	Y3	172.9	-3144.5	289.9	-1019.5
11F	Y2	Y3	241.3	-4038.1	802.9	-1145.2
10F	Y2	Y3	316.6	-4936.1	1451.6	-1244.5
9F	Y2	Y3	397.4	-5916.9	2140.2	-1336.9
8F	Y2	Y3	484.3	-6907.2	2939.1	-1417.2
7F	Y2	Y3	573.8	-7914.3	3797.8	-1470.2
6F	Y2	Y3	665.0	-8947.3	4692.6	-1519.6
5F	Y2	Y3	758.0	-10009.7	5619.4	-1568.0
4F	Y2	Y3	851.3	-11057.3	6605.2	-1590.0
3F	Y2	Y3	944.4	-12141.9	7588.4	-1626.2
2F	Y2	Y3	1039.7	-13281.4	8575.6	-1680.6
1F	Y2	Y3	1147.3	-15085.7	9205.9	-1768.4

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw	: 耐力壁の水平断面積	(100 x mm ²)
Ac	: 柱の水平断面積	(100 x mm ²)
Aw'	: 雑壁の水平断面積	(100 x mm ²)
U	: 用途係数	
Z	: 地震力の地域係数	
Ai	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
α	: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)	

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 式} &: \Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 0.7 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw' \quad (\text{RC}) & (2) \text{ 式} &: \Sigma 1.8 \alpha Aw + \Sigma 1.8 \alpha Ac \quad (\text{RC}) \\
 &: \Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 1.0 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw' \quad (\text{SRC}) & &: \Sigma 2.0 \alpha Aw + \Sigma 2.0 \alpha Ac \quad (\text{SRC})
 \end{aligned}$$

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	13860.00	102900.00	0.00	1.354	1.035	2.039
14F	RC	13860.00	102900.00	0.00	1.354	0.648	1.276
13F	RC	13860.00	102900.00	0.00	1.354	0.490	0.966
12F	RC	13860.00	117300.00	0.00	1.354	0.440	0.889
11F	RC	13860.00	117300.00	0.00	1.354	0.377	0.763
10F	RC	13860.00	117300.00	0.00	1.354	0.334	0.675
9F	RC	13860.00	136500.00	0.00	1.354	0.337	0.700
8F	RC	13860.00	136500.00	0.00	1.414	0.322	0.670
7F	RC	13860.00	136500.00	0.00	1.414	0.300	0.624
6F	RC	13860.00	152100.00	0.00	1.414	0.306	0.648
5F	RC	13860.00	152100.00	0.00	1.414	0.290	0.614
4F	RC	13860.00	152100.00	0.00	1.414	0.278	0.588
3F	RC	13860.00	165600.00	0.00	1.414	0.286	0.613
2F	RC	13860.00	165600.00	0.00	1.414	0.277	0.595
1F	RC	13860.00	165600.00	0.00	1.414	0.271	0.581

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	85140.00	102900.00	0.00	1.354	2.764	3.284
14F	RC	85140.00	102900.00	0.00	1.354	1.729	2.055
13F	RC	85140.00	102900.00	0.00	1.354	1.310	1.556
12F	RC	84060.00	117300.00	0.00	1.354	1.101	1.365
11F	RC	84060.00	117300.00	0.00	1.354	0.945	1.172
10F	RC	84060.00	117300.00	0.00	1.354	0.836	1.037
9F	RC	82620.00	136500.00	0.00	1.354	0.781	1.020
8F	RC	82620.00	136500.00	0.00	1.414	0.748	0.977
7F	RC	82620.00	136500.00	0.00	1.414	0.696	0.909
6F	RC	81180.00	152100.00	0.00	1.414	0.671	0.910
5F	RC	81180.00	152100.00	0.00	1.414	0.636	0.863
4F	RC	81180.00	152100.00	0.00	1.414	0.609	0.826
3F	RC	79560.00	165600.00	0.00	1.414	0.597	0.837
2F	RC	79560.00	165600.00	0.00	1.414	0.580	0.813
1F	RC	79560.00	165600.00	0.00	1.414	0.566	0.794

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1868	280.0	1/ 1499	1060	1.415	1.000
14F	0.2217	280.0	1/ 1263		1.192	1.000
13F	0.2656	280.0	1/ 1054		0.995	1.000
12F	0.2981	280.0	1/ 939		0.887	1.000
11F	0.3255	280.0	1/ 860		0.812	1.000
10F	0.3367	280.0	1/ 832		0.785	1.000
9F	0.3328	280.0	1/ 841		0.794	1.000
8F	0.3224	280.0	1/ 868		0.820	1.000
7F	0.3227	280.0	1/ 868		0.819	1.000
6F	0.3042	280.0	1/ 920		0.869	1.000
5F	0.2816	280.0	1/ 994		0.938	1.000
4F	0.2763	280.0	1/ 1013		0.956	1.000
3F	0.2652	280.0	1/ 1056		0.997	1.000
2F	0.2391	280.0	1/ 1171		1.105	1.000
1F	0.1809	310.0	1/ 1713		1.617	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1859	280.0	1/ 1506	1927	0.782	1.000
14F	0.1892	280.0	1/ 1480		0.768	1.000
13F	0.1924	280.0	1/ 1456		0.755	1.000
12F	0.1938	280.0	1/ 1445		0.750	1.000
11F	0.1951	280.0	1/ 1435		0.745	1.000
10F	0.1907	280.0	1/ 1468		0.762	1.000
9F	0.1876	280.0	1/ 1492		0.774	1.000
8F	0.1782	280.0	1/ 1571		0.815	1.000
7F	0.1689	280.0	1/ 1657		0.860	1.000
6F	0.1577	280.0	1/ 1776		0.922	1.000
5F	0.1444	280.0	1/ 1939		1.006	1.000
4F	0.1283	280.0	1/ 2182		1.132	1.000
3F	0.1106	280.0	1/ 2531		1.314	1.000
2F	0.0913	280.0	1/ 3066		1.591	1.000
1F	0.0795	310.0	1/ 3900		2.024	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1868	280.0	1/ 1499	1060	1.415	1.000
14F	0.2217	280.0	1/ 1263		1.192	1.000
13F	0.2656	280.0	1/ 1054		0.995	1.000
12F	0.2981	280.0	1/ 939		0.887	1.000
11F	0.3255	280.0	1/ 860		0.812	1.000
10F	0.3367	280.0	1/ 832		0.785	1.000
9F	0.3328	280.0	1/ 841		0.794	1.000
8F	0.3224	280.0	1/ 868		0.820	1.000
7F	0.3227	280.0	1/ 868		0.819	1.000
6F	0.3042	280.0	1/ 920		0.869	1.000
5F	0.2816	280.0	1/ 994		0.938	1.000
4F	0.2763	280.0	1/ 1013		0.956	1.000
3F	0.2652	280.0	1/ 1056		0.997	1.000
2F	0.2391	280.0	1/ 1171		1.105	1.000
1F	0.1809	310.0	1/ 1713		1.617	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1859	280.0	1/ 1506	1927	0.782	1.000
14F	0.1892	280.0	1/ 1480		0.768	1.000
13F	0.1924	280.0	1/ 1456		0.755	1.000
12F	0.1938	280.0	1/ 1445		0.750	1.000
11F	0.1951	280.0	1/ 1435		0.745	1.000
10F	0.1907	280.0	1/ 1468		0.762	1.000
9F	0.1876	280.0	1/ 1492		0.774	1.000
8F	0.1782	280.0	1/ 1571		0.815	1.000
7F	0.1689	280.0	1/ 1657		0.860	1.000
6F	0.1577	280.0	1/ 1776		0.922	1.000
5F	0.1444	280.0	1/ 1939		1.006	1.000
4F	0.1283	280.0	1/ 2182		1.132	1.000
3F	0.1106	280.0	1/ 2531		1.314	1.000
2F	0.0913	280.0	1/ 3066		1.591	1.000
1F	0.0795	310.0	1/ 3900		2.024	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	677.4	857.7	180.3	1348.1	0.134	1.000
14F	690.1	954.6	264.5	1357.6	0.195	1.149
13F	694.3	946.4	252.1	1434.5	0.176	1.086
12F	696.8	953.0	256.2	1486.5	0.172	1.074
11F	699.1	958.5	259.4	1528.8	0.170	1.066
10F	701.3	961.4	260.2	1553.8	0.167	1.058
9F	703.6	960.4	256.8	1546.2	0.166	1.054
8F	705.6	941.2	235.5	1554.0	0.152	1.005
7F	707.2	957.8	250.6	1577.2	0.159	1.030
6F	708.4	967.3	258.9	1572.4	0.165	1.049
5F	710.5	999.7	289.2	1565.6	0.185	1.116
4F	712.2	1007.5	295.3	1628.2	0.181	1.105
3F	713.1	996.1	283.0	1710.9	0.165	1.051

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
2F	713.9	1026.9	313.0	1779.6	0.176	1.086
1F	714.8	993.4	278.6	1681.2	0.166	1.052

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1344.8	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1254.4	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1220.7	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1198.6	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1183.4	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1169.4	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1161.1	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1155.3	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1141.3	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1132.1	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1121.2	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1109.6	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1104.9	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1099.7	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1114.2	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	677.4	857.7	180.3	1348.1	0.134	1.000
14F	690.1	954.6	264.5	1357.6	0.195	1.149
13F	694.3	946.4	252.1	1434.5	0.176	1.086
12F	696.8	953.0	256.2	1486.5	0.172	1.074
11F	699.1	958.5	259.4	1528.8	0.170	1.066
10F	701.3	961.4	260.2	1553.8	0.167	1.058
9F	703.6	960.4	256.8	1546.2	0.166	1.054
8F	705.6	941.2	235.5	1554.0	0.152	1.005
7F	707.2	957.8	250.6	1577.2	0.159	1.030
6F	708.4	967.3	258.9	1572.4	0.165	1.049
5F	710.5	999.7	289.2	1565.6	0.185	1.116
4F	712.2	1007.5	295.3	1628.2	0.181	1.105
3F	713.1	996.1	283.0	1710.9	0.165	1.051
2F	713.9	1026.9	313.0	1779.6	0.176	1.086
1F	714.8	993.4	278.6	1681.2	0.166	1.052

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1344.8	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1254.4	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1220.7	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1198.6	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1183.4	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1169.4	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1161.1	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1155.3	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1141.3	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1132.1	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
5F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1121. 2	0. 000	1. 000
4F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1109. 6	0. 000	1. 000
3F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1104. 9	0. 000	1. 000
2F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1099. 7	0. 000	1. 000
1F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1114. 2	0. 000	1. 000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/233)



(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
 - 節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
 - フェースモーメント (剛域考慮)
 - フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
 - RC規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
 - Ptmax = 3.00 %
 - Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
 - (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$$

$a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。

My計算時:

主筋強度割増率: 1.10 倍

スラブ筋断面積: 7.10 cm²

イ) 許容せん断力

R C 規準 (1999) 15 条 (6) 式による

部材の中の M/Q の最大値を用いて $M/(Q \cdot d)$ の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

$P_{wmax} = 1.20 \%$

$P_{wmin} = 0.20 \%$

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする

5) 付着の検討

R C 規準 (1991) 17 条 (27) ~ (28) 式による

6) 定着の検討

R C 規準 (1991) 17 条 (29) 式による

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 壁のせん断力負担率が 50% を超える場合は上下階の柱せん断力 Q が

$0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X 正加力	X 負加力	Y 正加力	Y 負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C はりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。() 内は計算に用いたルートで (par) はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇ー〇〇〇軸] で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さ $L_o/4$ の位置。() 内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント (上(下)端引張) の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記 Ms. U、②は Ms. D を示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記 Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d. U$ ($(7/8) \cdot d. D$)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②は My に考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が □ × D □ と表示されている場合は、その本数が X 形に配筋されていることを示します。

断面	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合に、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合に、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	0.0	-27.0	38.8	38.8	-12.4	29.3	29.3	-17.2	29.3	
	Ms	U	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	29.3	29.3	0.0	29.3
		D	0.0	27.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	17.2	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	19.6	-5.5	-30.7	26.6	1.4	-23.8	25.2	0.0	-25.2	
	Qs	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
		負	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	Qd	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	17.90	5.05	28.01	24.20	1.24	21.71	22.95	0.00	22.95	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.059	1.059	1.059
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	168.0	168.0	168.0	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.18L		0.28L	0.24L		0.22L	0.23L		0.23L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	29.3	-12.4	38.8	38.8	-27.0	0.0	56.3	-204.2	295.2	
	Ms	U	29.3	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	733.8	0.0	865.5
		D	0.0	12.4	0.0	0.0	27.0	0.0	621.3	257.8	275.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	23.8	-1.4	-26.6	30.7	5.5	-19.6	170.4	-34.1	-238.7	
	Qs	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	370.1	233.8	438.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	187.8	187.8	187.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	187.8	187.8	187.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	164.3	164.3	164.3
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	164.3	164.3	164.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.51	0.51	0.51
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.51	0.51	0.51
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	6406.3	6406.3	6406.3
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	6406.3	6406.3	6406.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	7298.5		7298.5
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	6909.1		6909.1
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	129.1	333.6	538.2
		負	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	469.9	265.4	60.8
	Qd	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	469.9	333.6	538.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	21.71	1.24	24.20	28.01	5.05	17.90	28.60	20.30	32.75	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	3287.2	3287.2	3287.2	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2841.8	2841.8	2841.8
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2841.8	2841.8	2841.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.22L		0.24L	0.28L		0.18L	0.24S		0.27S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.07S		0.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	312.5		312.5
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	312.5		312.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	103.5	-60.2	119.7	104.1	-60.3	119.0	104.1	-60.3	119.0	
	Ms	U	583.4	0.0	590.0	642.8	0.0	650.0	680.8	0.0	678.3
		D	376.4	65.0	350.7	434.5	64.1	412.0	472.6	69.0	440.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	92.6	-2.3	-97.2	92.8	-2.1	-97.0	92.8	-2.1	-97.0	
	Qs	244.6	154.4	249.3	263.9	173.3	268.2	274.5	183.9	278.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	135.5	230.4	325.3	163.9	258.8	353.8	179.9	274.8	369.7
		負	320.7	225.7	130.8	349.5	254.6	159.7	365.4	270.5	175.6
	Qd	320.7	230.4	325.3	349.5	258.8	353.8	365.4	274.8	369.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	l	91.21	64.04	92.53	99.42	71.95	100.63	103.94	76.38	105.16
		l	1.409	1.430	1.409	1.413	1.434	1.413	1.413	1.434	1.413
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	474.8	492.3	474.8	475.9	493.4	475.9	475.8	493.4	475.8	
	Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
		負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.86S		0.87S	0.93S		0.94S	0.97S		0.99S
		D	0.36S		0.35S	0.44S		0.43S	0.48S		0.47S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	104.4	-60.3	118.7	104.6	-60.3	118.5	104.8	-60.3	118.3	
	Ms	U	688.4	0.0	674.3	716.0	0.0	704.0	756.1	0.0	733.0
		D	479.7	74.5	436.9	506.9	73.3	466.9	546.6	78.6	496.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	92.9	-2.0	-97.0	92.9	-2.0	-96.9	93.0	-1.9	-96.8	
	Qs	275.2	184.4	279.3	284.4	193.5	288.4	295.6	204.5	299.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mas	U	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	180.7	275.6	370.5	194.3	289.2	384.2	210.9	305.8	400.7
		負	366.4	271.5	176.6	380.2	285.3	190.3	396.8	301.9	207.0
	Qd	366.4	275.6	370.5	380.2	289.2	384.2	396.8	305.8	400.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	104.22	76.60	105.38	108.14	80.40	109.27	112.88	85.00	113.98	
	a	l	1.414	1.435	1.414	1.415	1.436	1.415	1.416	1.438	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.238	0.238	0.238	
	Qa1	476.3	493.9	476.3	476.6	494.2	476.6	436.2	452.9	436.2	
Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	467.8	478.7	467.8	
	負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	467.8	478.7	467.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK		OK	OK		OK	OK		OK	
付着	Ta	U	0.98S		0.99S	1.01S		1.02S	1.06S		1.07S
		D	0.48S		0.47S	0.52S		0.51S	0.56S		0.55S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X1-X2]			Y27レ-Δ9F層[X1-X2]			Y27レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	105.2	-60.3	117.9	104.9	-60.4	117.9	99.3	-54.9	107.5	
	Ms	U	768.2	0.0	736.0	756.0	0.0	723.3	554.6	0.0	542.1
		D	557.9	82.7	500.2	546.2	83.3	487.6	356.0	65.2	327.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	93.1	-1.8	-96.7	93.1	-1.9	-96.8	86.0	-1.2	-88.3	
	Qs	298.1	206.8	301.7	294.1	202.9	297.8	228.4	143.6	230.7	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	56.7	58.5	56.7
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	56.7	58.5	56.7
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	49.6	51.2	49.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.14	0.79	1.14
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.14	0.79	1.14
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	377.6	285.0	377.6
		U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	605.9	457.3	605.9
	D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	605.9	457.3	605.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	746.6		746.6
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	687.8		687.8
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	213.0	308.0	402.9	208.5	303.4	398.3	127.6	214.8	301.9
		負	400.6	305.7	210.8	394.6	299.7	204.8	299.6	212.4	125.3
	Qd	400.6	308.0	402.9	394.6	303.4	398.3	299.6	214.8	301.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	113.94	85.60	114.60	112.25	84.35	113.31	109.71	76.25	110.57	
	a	l	1.418	1.439	1.418	1.419	1.440	1.419	1.272	1.299	1.272
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.259	0.259	0.259	
	Qal	436.7	453.4	436.7	436.9	453.6	436.9	300.6	316.3	300.6	
Qas	正	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	359.8	371.1	359.8	
	負	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	359.8	371.1	359.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.07S		1.07S	1.05S		1.06S	1.08S		1.09S
		D	0.57S		0.56S	0.56S		0.55S	0.46S		0.45S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	99.4	-54.8	107.3	99.7	-54.9	107.0	99.7	-55.0	106.8	
	Ms	U	542.3	0.0	527.1	521.8	0.0	510.4	480.9	0.0	470.4
		D	343.4	66.4	312.4	322.4	64.3	296.4	281.5	63.8	256.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	86.0	-1.1	-88.3	86.1	-1.0	-88.2	86.1	-1.0	-88.2	
	Qs	224.0	139.1	226.3	218.2	133.1	220.3	205.3	120.2	207.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
		D	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
	Mal	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
		D	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	687.8		687.8
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	121.0	208.2	295.3	112.0	199.2	286.3	92.6	179.8	266.9
		負	293.0	205.9	118.7	284.2	197.1	109.9	264.9	177.7	90.6
	Qd	293.0	208.2	295.3	284.2	199.2	286.3	264.9	179.8	266.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	107.32	73.90	108.15	104.08	70.71	104.85	97.01	63.82	97.75	
	a	l	1.273	1.300	1.273	1.275	1.302	1.275	1.276	1.303	1.276
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qal	300.8	316.5	300.8	301.2	316.9	301.2	301.5	317.2	301.5	
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
		負	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.05S		1.06S	1.02S		1.03S	0.95S		0.96S
		D	0.44S		0.43S	0.40S		0.40S	0.33S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	90.1	-48.6	95.9	92.6	-48.0	94.7	104.5	-62.1	121.0	
	Ms	U	312.4	0.0	308.8	277.3	0.0	271.9	248.0	0.0	254.6
		D	132.2	53.4	117.0	92.2	51.7	82.5	39.1	67.1	12.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	76.8	-0.8	-78.5	77.3	-0.3	-78.0	93.3	-2.4	-98.0	
	Qs	146.5	70.5	148.1	135.3	58.2	135.9	137.7	46.7	142.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
	j	U	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01
	Mal	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	189.7	105.5	189.7	
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	304.5	169.3	304.5
		D	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	304.5	169.3	304.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	426.2		426.2	426.2		426.2	401.4		401.4
		D	370.7		370.7	370.7		370.7	349.1		349.1
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	27.6	105.3	182.9	9.5	87.2	164.8	24.4	68.9	164.5
		負	181.3	103.6	26.0	164.2	86.6	8.9	159.8	64.1	24.4
	Qd	181.3	105.3	182.9	164.2	87.2	164.8	159.8	68.9	164.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	96.77	56.20	97.65	87.66	46.54	87.99	90.61	36.76	93.28
		l	1.219	1.219	1.219	1.223	1.223	1.223	1.160	1.210	1.160
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	215.8	215.8	215.8	216.5	216.5	216.5	194.7	214.5	194.7	
Qas	正	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	257.7	273.7	257.7	
	負	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	257.7	273.7	257.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.21S		1.22S	1.10S		1.10S	1.13S		1.17S
		D	0.18S		0.17S	0.06S		0.06S	0.17S		0.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	312.5		312.5	312.5		312.5	193.8		193.8
		D	312.5		312.5	312.5		312.5	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	285.3	-115.8	242.9	114.1	-57.8	114.0	114.5	-57.6	114.0	
	Ms	U	807.9	0.0	785.1	588.5	0.0	588.0	661.0	0.0	
		D	237.2	125.7	299.3	360.3	57.9	360.0	432.1	58.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	210.6	6.1	-198.5	94.9	0.0	-94.9	95.0	0.1	-94.8	
	Qs	381.0	176.4	368.9	246.7	151.8	246.6	269.8	174.9	269.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋										
		1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		3203.2	3203.2	3203.2	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
		U	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	D	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7298.5		7298.5	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	6909.1		6909.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	44.9	249.5	454.0	132.7	227.6	322.5	167.2	262.1	357.0
		負	466.2	261.6	57.0	322.5	227.6	132.7	357.2	262.3	167.3
	Qd	466.2	261.6	454.0	322.5	227.6	322.5	357.2	262.3	357.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	28.37	15.92	27.63	92.89	63.63	92.88	102.86	73.31	102.82	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.420	1.447	1.420	1.417	1.445	1.417
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	Qal	3287.2	3287.2	3287.2	512.3	536.1	512.3	511.6	535.4	511.6	
Qas	正	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	
	負	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.24S		0.23S	0.70S		0.70S	0.77S		0.77S
		D	0.02S		0.03S	0.29S		0.29S	0.36S		0.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	312.5		312.5	204.3		204.3	204.3		204.3
		D	312.5		312.5	220.3		220.3	220.3		220.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X2-X3]			Y27レ-45F層[X2-X3]			Y27レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	114. 4	-57. 6	113. 9	114. 5	-57. 6	113. 9	114. 5	-57. 6	113. 9	
	Ms	U	689. 0	0. 0	687. 6	685. 3	0. 0	683. 7	725. 0	0. 0	722. 6
		D	460. 1	58. 1	459. 7	456. 3	58. 1	455. 8	496. 1	58. 5	494. 8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	95. 0	0. 1	-94. 8	95. 0	0. 1	-94. 8	95. 0	0. 1	-94. 8	
	Qs	278. 7	183. 8	278. 6	277. 5	182. 6	277. 3	290. 1	195. 2	289. 9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36. 00)			Fc36(Fc = 36. 00)			Fc36(Fc = 36. 00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	
	D	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	
	d	U	66. 1	68. 1	66. 1	66. 1	68. 1	66. 1	66. 1	68. 1	66. 1
		D	66. 1	68. 1	66. 1	66. 1	68. 1	66. 1	66. 1	68. 1	66. 1
	j	U	57. 9	59. 6	57. 9	57. 9	59. 6	57. 9	57. 9	59. 6	57. 9
		D	57. 9	59. 6	57. 9	57. 9	59. 6	57. 9	57. 9	59. 6	57. 9
	被り/sat		4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋										
		1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52
		D	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52
	pt	U	1. 60	1. 17	1. 60	1. 60	1. 17	1. 60	1. 60	1. 17	1. 60
		D	1. 60	1. 17	1. 60	1. 60	1. 17	1. 60	1. 60	1. 17	1. 60
	Mal	711. 9	563. 1	711. 9	711. 9	563. 1	711. 9	711. 9	563. 1	711. 9	
	Mas	U	1423. 7	1126. 3	1423. 7	1423. 7	1126. 3	1423. 7	1423. 7	1126. 3	1423. 7
		D	1423. 7	1126. 3	1423. 7	1423. 7	1126. 3	1423. 7	1423. 7	1126. 3	1423. 7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690. 7		1690. 7	1690. 7		1690. 7	1690. 7		1690. 7
		D	1622. 1		1622. 1	1622. 1		1622. 1	1622. 1		1622. 1
	L' (L)		625. 0 (700. 0)			625. 0 (700. 0)			625. 0 (700. 0)		
	Qd	正	180. 6	275. 5	370. 4	178. 7	273. 6	368. 6	197. 6	292. 5	387. 5
		負	370. 6	275. 6	180. 7	368. 7	273. 8	178. 9	387. 6	292. 7	197. 8
	Qd		370. 6	275. 6	370. 4	368. 7	273. 8	368. 6	387. 6	292. 7	387. 5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		106. 71	77. 05	106. 67	106. 19	76. 54	106. 14	111. 63	81. 82	111. 58
	a	l	1. 418	1. 445	1. 418	1. 417	1. 445	1. 417	1. 417	1. 445	1. 417
		s. 正	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
		s. 負	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
	pw		0. 476	0. 476	0. 476	0. 476	0. 476	0. 476	0. 476	0. 476	0. 476
	QaI		511. 7	535. 5	511. 7	511. 6	535. 3	511. 6	511. 6	535. 4	511. 6
	Qas	正	583. 8	601. 5	583. 8	583. 8	601. 5	583. 8	583. 8	601. 5	583. 8
		負	583. 8	601. 5	583. 8	583. 8	601. 5	583. 8	583. 8	601. 5	583. 8
Qax		0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0. 80S		0. 80S	0. 80S		0. 80S	0. 84S		0. 84S
		D	0. 39S		0. 39S	0. 39S		0. 39S	0. 43S		0. 43S
	Ld	U	0. 0		0. 0	0. 0		0. 0	0. 0		0. 0
		D	0. 0		0. 0	0. 0		0. 0	0. 0		0. 0
	Ld1	U	204. 3		204. 3	204. 3		204. 3	204. 3		204. 3
		D	220. 3		220. 3	220. 3		220. 3	220. 3		220. 3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	114.5	-57.6	113.9	114.5	-57.6	113.9	114.5	-57.6	113.9	
	Ms	U	751.1	0.0	748.8	752.8	0.0	750.1	744.4	0.0	742.1
		D	522.1	58.5	521.0	523.8	58.7	522.2	515.4	58.7	514.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	95.0	0.1	-94.8	95.0	0.1	-94.8	95.0	0.1	-94.8	
	Qs	298.4	203.5	298.3	298.9	204.0	298.7	296.3	201.4	296.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	210.2	305.1	400.0	210.9	305.8	400.7	206.9	301.9	396.8
		負	400.2	305.3	210.3	400.8	305.9	211.0	396.9	302.0	207.1
	Qd		400.2	305.3	400.0	400.8	305.9	400.7	396.9	302.0	396.8
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		115.74	85.33	115.70	115.94	85.52	115.89	114.81	84.43	114.76
	a	l	1.413	1.445	1.413	1.413	1.445	1.413	1.413	1.444	1.413
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	QaI		508.2	535.4	508.2	508.2	535.4	508.2	508.2	535.3	508.2
Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	
	負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	0.99S		0.99S	0.98S		0.98S
		D	0.52S		0.52S	0.52S		0.52S	0.51S		0.51S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	204.3		204.3
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	220.3		220.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	104.8	-52.9	104.5	104.8	-52.9	104.5	102.4	-51.6	101.9	
	Ms	U	621.0	0.0	616.1	602.9	0.0	597.9	504.3	0.0	503.8
		D	411.4	55.1	407.2	393.4	55.3	388.9	299.5	52.1	300.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	86.8	0.0	-86.7	86.8	0.0	-86.7	84.6	0.1	-84.5	
	Qs	251.2	164.5	251.1	245.4	158.7	245.4	213.3	128.7	213.	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25
		D	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25
	Mal	412.8	310.3	412.8	412.8	310.3	412.8	376.5	284.3	376.5	
	Mas	U	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2
		D	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	746.6		746.6
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	687.8		687.8
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	159.9	246.6	333.4	151.2	238.0	324.7	108.3	192.8	277.4
		負	333.5	246.7	160.0	324.8	238.0	151.3	277.6	193.0	108.4
	Qd		333.5	246.7	333.4	324.8	238.0	324.7	277.6	193.0	277.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		123.46	88.78	123.42	120.24	85.65	120.21	111.81	75.37	111.75
	a	l	1.353	1.379	1.353	1.354	1.379	1.354	1.277	1.304	1.277
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285
	Qal		359.8	376.0	359.8	359.8	376.1	359.8	280.6	295.1	280.6
Qas	正	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	
	負	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.10S		1.10S	1.07S		1.07S	1.00S		1.00S
		D	0.53S		0.53S	0.50S		0.50S	0.39S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	102.6	-51.5	101.8	101.5	-51.8	102.3	101.1	-51.9	102.5	
	Ms	U	469.1	0.0	468.7	439.1	0.0	433.7	390.0	0.0	386.3
		D	264.0	52.1	265.1	236.1	54.9	229.0	187.7	54.5	181.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	84.7	0.1	-84.5	84.5	-0.1	-84.7	84.4	-0.2	-84.8	
	Qs	202.0	117.5	201.8	191.5	107.1	191.7	176.0	91.8	176.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
	Mal	376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8	
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	644.9		644.9	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	586.4		586.4	586.4		586.4
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	91.3	175.9	260.5	76.1	160.7	245.2	53.1	137.6	222.2
		負	260.7	176.1	91.6	245.0	160.4	75.9	221.8	137.2	52.7
	Qd	260.7	176.1	260.5	245.0	160.7	245.2	221.8	137.6	222.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	105.02	68.78	104.93	99.21	62.74	99.31	89.83	53.75	89.98	
		l	1.276	1.303	1.276	1.274	1.305	1.274	1.273	1.305	1.273
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal	280.4	294.9	280.4	278.4	295.4	278.4	278.3	295.2	278.3	
Qas	正	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	
	負	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.94S		0.94S	1.03S		1.03S	0.94S	0.94S	
		D	0.33S		0.33S	0.32S		0.32S	0.22S	0.22S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8	193.8	
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3	206.3	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ16F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	116.9	-58.6	115.6	244.8	-135.2	244.8	114.2	-57.7	114.2	
	Ms	U	269.9	0.0	267.9	797.7	0.0	797.7	591.3	0.0	591.3
		D	36.1	59.1	36.7	308.1	135.2	308.1	363.0	57.7	363.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	95.9	0.2	-95.5	204.6	0.0	-204.6	94.9	-0.0	-94.9	
	Qs	144.7	49.0	144.3	381.5	176.9	381.5	247.6	152.7	247.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1
		D	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1
	j	U	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9
		D	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52
		D	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60
		D	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7
		D	331.6	331.6	331.6	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	426.2		426.2	7298.5		7298.5	1690.7		1690.7
		D	370.7		370.7	6909.1		6909.1	1622.1		1622.1
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	22.6	73.1	168.8	60.8	265.4	470.0	134.1	229.0	323.9
		負	169.1	73.5	22.2	470.0	265.4	60.8	323.9	229.0	134.1
	Qd	169.1	73.5	168.8	470.0	265.4	470.0	323.9	229.0	323.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	90.29	39.21	90.09	28.60	16.15	28.60	93.29	64.02	93.29	
	a	l	1.220	1.220	1.220	2.000	2.000	2.000	1.419	1.446	1.419
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	
	Qa1	216.1	216.1	216.1	3287.2	3287.2	3287.2	512.1	535.9	512.1	
	Qas	正	273.7	273.7	273.7	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8
		負	273.7	273.7	273.7	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.13S		1.13S	0.24S		0.24S	0.70S		0.70S
		D	0.15S		0.15S	0.03S		0.03S	0.29S		0.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	312.5		312.5	312.5		312.5	204.3		204.3
		D	312.5		312.5	312.5		312.5	220.3		220.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	114.1	-57.7	114.1	114.1	-57.7	114.1	114.1	-57.7	114.1	
	Ms	U	665.6	0.0	665.6	696.0	0.0	696.0	695.0	0.0	695.0
		D	437.4	57.7	437.4	467.8	57.7	467.8	466.8	57.8	466.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	94.9	-0.0	-94.9	94.9	-0.0	-94.9	94.9	-0.0	-94.9	
	Qs	271.4	176.5	271.4	281.1	186.2	281.1	280.8	185.9	280.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
D		1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	169.8	264.7	359.6	184.4	279.3	374.2	183.9	278.8	373.7
		負	359.6	264.7	169.8	374.2	279.3	184.4	373.7	278.8	183.9
	Qd		359.6	264.7	359.6	374.2	279.3	374.2	373.7	278.8	373.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		103.57	74.00	103.57	107.77	78.07	107.77	107.64	77.94	107.64
	a	l	1.420	1.447	1.420	1.420	1.447	1.420	1.420	1.447	1.420
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		512.3	536.1	512.3	512.3	536.1	512.3	512.3	536.1	512.3
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.78S		0.78S	0.81S		0.81S	0.81S		0.81S
		D	0.37S		0.37S	0.40S		0.40S	0.40S		0.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	204.3		204.3
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	220.3		220.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	114.1	-57.7	114.1	114.1	-57.7	114.1	114.1	-57.7	114.1	
	Ms	U	736.2	0.0	736.2	765.1	0.0	765.1	768.5	0.0	768.5
		D	507.9	57.8	507.9	536.9	57.8	536.9	540.3	57.8	540.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	94.9	-0.0	-94.9	94.9	-0.0	-94.9	94.9	-0.0	-94.9	
	Qs	294.0	199.1	294.0	303.2	208.3	303.2	304.3	209.4	304.3	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
D		1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	203.7	298.6	393.5	217.6	312.5	407.4	219.2	314.1	409.0
		負	393.5	298.6	203.7	407.4	312.5	217.6	409.0	314.1	219.2
	Qd	393.5	298.6	393.5	407.4	312.5	407.4	409.0	314.1	409.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	113.32	83.46	113.32	117.84	87.35	117.84	118.31	87.81	118.31
		I	1.420	1.447	1.420	1.416	1.447	1.416	1.416	1.447	1.416
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal	512.3	536.1	512.3	508.9	536.1	508.9	508.9	536.1	508.9	508.9
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
負		583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.85S		0.85S	1.01S		1.01S	1.01S		1.01S
		D	0.44S		0.44S	0.54S		0.54S	0.54S		0.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	204.3		204.3
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	220.3		220.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	114.1	-57.7	114.1	104.6	-52.9	104.6	104.6	-52.9	104.6	
	Ms	U	763.2	0.0	763.2	629.3	0.0	629.3	611.9	0.0	611.9
		D	535.0	57.7	535.0	420.1	53.0	420.1	402.8	53.0	402.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	94.9	-0.0	-94.9	86.7	-0.0	-86.7	86.7	-0.0	-86.7	
	Qs	302.6	207.7	302.6	254.6	167.9	254.6	249.1	162.4	249.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
		D	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
	Mal	620.6	471.0	620.6	412.8	310.3	412.8	412.8	310.3	412.8	
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4
		D	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1481.5		1481.5	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	1413.2		1413.2	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	216.7	311.6	406.5	163.0	249.7	336.5	156.8	243.5	330.3
		負	406.5	311.6	216.7	336.5	249.7	163.0	330.3	243.5	156.8
	Qd	406.5	311.6	406.5	336.5	249.7	336.5	330.3	243.5	330.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	117.58	87.10	117.58	124.56	89.85	124.56	122.27	87.63	122.27
		l	1.416	1.447	1.416	1.355	1.380	1.355	1.355	1.380	1.355
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428
	Qal	508.9	536.1	508.9	360.1	376.3	360.1	360.1	376.3	360.1	360.1
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1
		負	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.01S		1.01S	1.11S		1.11S	1.09S		1.09S
		D	0.54S		0.54S	0.54S		0.54S	0.52S		0.52S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	204.3		204.3	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	220.3		220.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	102.0	-51.7	102.0	102.0	-51.7	102.0	102.1	-51.7	102.1	
	Ms	U	519.8	0.0	519.8	485.5	0.0	485.5	444.2	0.0	444.2
		D	315.7	51.7	315.7	281.4	51.7	281.4	240.1	51.7	240.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	84.6	0.0	-84.6	84.6	0.0	-84.6	84.6	0.0	-84.6	
	Qs	218.2	133.7	218.2	207.3	122.7	207.3	194.1	109.5	194.1	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
	Mal	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	586.4		586.4
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	115.9	200.5	285.1	99.5	184.1	268.6	79.7	164.2	248.8
		負	285.1	200.5	115.9	268.6	184.1	99.5	248.8	164.2	79.7
	Qd	285.1	200.5	285.1	268.6	184.1	268.6	248.8	164.2	248.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	114.84	78.31	114.84	108.22	71.89	108.22	100.76	64.14	100.76
		I	1.279	1.306	1.279	1.279	1.307	1.279	1.275	1.306	1.275
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	281.1	295.6	281.1	281.1	295.6	281.1	278.6	295.6	278.6	
Qas	正	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	
	負	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.03S		1.03S	0.97S		0.97S	1.05S		1.05S
		D	0.42S		0.42S	0.36S		0.36S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)				
部材位置		Y27レ-115F層[X3-X4]			Y27レ-116F層[X3-X4]			Y27レ-11F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)		
応力	MI	102.1	-51.6	102.1	116.0	-58.9	116.0	242.9	-115.8	285.3		
	Ms	U	398.0	0.0	398.0	279.2	0.0	279.2	785.1	0.0	807.9	
		D	193.9	51.7	193.9	47.3	58.9	47.3	299.3	125.7	237.2	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	84.6	0.0	-84.6	95.7	-0.0	-95.7	198.5	-6.1	-210.6		
	Qs	179.3	94.7	179.3	147.9	52.2	147.9	368.9	176.4	381.0		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0		
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0		
	d	U	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	
		D	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	
	j	U	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	
		D	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10				
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32	6-D32	
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32	6-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13	D13	
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28
			D	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	
		D	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	
Mal		321.8	228.8	321.8	206.7	206.7	206.7	3203.2	3203.2	3203.2		
Mas		U	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6	6406.3	6406.3	6406.3	
		D	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6	6406.3	6406.3	6406.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	644.9		644.9	426.2		426.2	7298.5		7298.5	
		D	586.4		586.4	370.7		370.7	6909.1		6909.1	
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)				
	Qd	正	57.5	142.1	226.6	17.3	78.4	174.0	57.0	261.6	466.2	
		負	226.6	142.1	57.5	174.0	78.4	17.3	454.0	249.5	44.9	
	Qd	226.6	142.1	226.6	174.0	78.4	174.0	454.0	261.6	466.2		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	U	91.77	55.48	91.77	92.90	41.82	92.90	27.63	15.92	28.37	
		I	1.274	1.306	1.274	1.225	1.225	1.225	2.000	2.000	2.000	
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508		
	Qal	278.6	295.5	278.6	216.9	216.9	216.9	3287.2	3287.2	3287.2		
	Qas	正	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7	2841.8	2841.8	2841.8	
		負	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7	2841.8	2841.8	2841.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	0.96S		0.96S	1.16S		1.16S	0.23S		0.24S	
		D	0.24S		0.24S	0.12S		0.12S	0.03S		0.02S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	193.8		193.8	312.5		312.5	312.5		312.5	
		D	206.3		206.3	312.5		312.5	312.5		312.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-43F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-44F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)		
応力	MI	114.0	-57.8	114.1	114.0	-57.6	114.5	113.9	-57.6	114.4		
	Ms	U	588.0	0.0	588.5	659.8	0.0	661.0	687.6	0.0	689.0	
		D	360.0	57.9	360.3	431.9	58.0	432.1	459.7	58.1	460.1	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	94.9	-0.0	-94.9	94.8	-0.1	-95.0	94.8	-0.1	-95.0		
	Qs	246.6	151.8	246.7	269.6	174.9	269.8	278.6	183.8	278.7		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9		
Mas		U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	132.7	227.6	322.5	167.3	262.3	357.2	180.7	275.6	370.6	
		負	322.5	227.6	132.7	357.0	262.1	167.2	370.4	275.5	180.6	
	Qd	322.5	227.6	322.5	357.0	262.3	357.2	370.4	275.6	370.6		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	92.88	63.63	92.89	102.82	73.31	102.86	106.67	77.05	106.71		
	a	l	1.420	1.447	1.420	1.417	1.445	1.417	1.418	1.445	1.418	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	QaI	512.3	536.1	512.3	511.6	535.4	511.6	511.7	535.5	511.7		
Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8		
	負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.70S		0.70S	0.77S		0.77S	0.80S		0.80S	
		D	0.29S		0.29S	0.36S		0.36S	0.39S		0.39S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	204.3		204.3	
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	220.3		220.3	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾒ5F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾒ6F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾒ7F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)		
応力	MI	113.9	-57.6	114.5	113.9	-57.6	114.5	113.9	-57.6	114.5		
	Ms	U	683.7	0.0	685.3	722.6	0.0	725.0	748.8	0.0	751.1	
		D	455.8	58.1	456.3	494.8	58.5	496.1	521.0	58.5	522.1	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	94.8	-0.1	-95.0	94.8	-0.1	-95.0	94.8	-0.1	-95.0		
	Qs	277.3	182.6	277.5	289.9	195.2	290.1	298.3	203.5	298.4		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	
Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6		
Mas		U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5	
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2	
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)				
	Qd	正	178.9	273.8	368.7	197.8	292.7	387.6	210.3	305.3	400.2	
		負	368.6	273.6	178.7	387.5	292.5	197.6	400.0	305.1	210.2	
	Qd	368.6	273.8	368.7	387.5	292.7	387.6	400.0	305.3	400.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	U	106.14	76.54	106.19	111.58	81.82	111.63	115.70	85.33	115.74	
		I	1.417	1.445	1.417	1.417	1.445	1.417	1.413	1.445	1.413	
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	Qal	511.6	535.3	511.6	511.6	535.4	511.6	508.2	535.4	508.2	508.2	
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.80S		0.80S	0.84S		0.84S	0.99S		0.99S	
		D	0.39S		0.39S	0.43S		0.43S	0.52S		0.52S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	204.3		204.3	
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	220.3		220.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)
応力	MI	113.9	-57.6	114.5	113.9	-57.6	114.5	104.5	-52.9	104.8
	Ms	U	750.1	0.0	752.8	742.1	0.0	744.4	616.1	0.0
		D	522.2	58.7	523.8	514.3	58.7	515.4	407.2	55.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	94.8	-0.1	-95.0	94.8	-0.1	-95.0	86.7	-0.0	-86.8
	Qs	298.7	204.0	298.9	296.1	201.4	296.3	251.1	164.5	251.2
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80
	Mal	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	412.8	310.3	412.8
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	812.4	
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	748.4	
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	211.0	305.9	400.8	207.1	302.0	396.9	160.0	246.7
		負	400.7	305.8	210.9	396.8	301.9	206.9	333.4	246.6
	Qd	400.7	305.9	400.8	396.8	302.0	396.9	333.4	246.7	333.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	115.89	85.52	115.94	114.76	84.43	114.81	123.42	88.78	123.46
	a	l	1.413	1.445	1.413	1.413	1.444	1.413	1.353	1.379
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428
	Qal	508.2	535.4	508.2	508.2	535.3	508.2	359.8	376.0	359.8
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3
		負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	0.98S		0.98S	1.10S	
		D	0.52S		0.52S	0.51S		0.51S	0.53S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	204.3		204.3	204.3		204.3	193.8	
		D	220.3		220.3	220.3		220.3	206.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	104.5	-52.9	104.8	101.9	-51.6	102.4	101.8	-51.5	102.6	
	Ms	U	597.9	0.0	602.9	503.8	0.0	504.3	468.7	0.0	469.1
		D	388.9	55.3	393.4	300.1	52.1	299.5	265.1	52.1	264.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	86.7	-0.0	-86.8	84.5	-0.1	-84.6	84.5	-0.1	-84.7	
	Qs	245.4	158.7	245.4	213.1	128.7	213.3	201.8	117.5	202.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25
		D	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25
	Mal	412.8	310.3	412.8	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5	
	Mas	U	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2
		D	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	812.4		812.4	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	748.4		748.4	687.8		687.8	687.8		687.8
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	151.3	238.0	324.8	108.4	193.0	277.6	91.6	176.1	260.7
		負	324.7	238.0	151.2	277.4	192.8	108.3	260.5	175.9	91.3
	Qd	324.7	238.0	324.8	277.4	193.0	277.6	260.5	176.1	260.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	a	120.21	85.65	120.24	111.75	75.37	111.81	104.93	68.78	105.02
		l	1.354	1.379	1.354	1.277	1.304	1.277	1.276	1.303	1.276
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal	359.8	376.1	359.8	280.6	295.1	280.6	280.4	294.9	280.4	
Qas	正	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	
	負	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.07S		1.07S	1.00S		1.00S	0.94S		0.94S
		D	0.50S		0.50S	0.39S		0.39S	0.33S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			Y27レ-Δ16F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	102.3	-51.8	101.5	102.5	-51.9	101.1	115.6	-58.6	116.9	
	Ms	U	433.7	0.0	439.1	386.3	0.0	390.0	267.9	0.0	269.9
		D	229.0	54.9	236.1	181.3	54.5	187.7	36.7	59.1	36.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	84.7	0.1	-84.5	84.8	0.2	-84.4	95.5	-0.2	-95.9	
	Qs	191.7	107.1	191.5	176.4	91.8	176.0	144.3	49.0	144.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5
		D	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8
		D	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95
		D	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95
	Mas	U	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8	206.7	206.7	206.7
		D	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	644.9		644.9	644.9		644.9	426.2		426.2
		D	586.4		586.4	586.4		586.4	370.7		370.7
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	75.9	160.4	245.0	52.7	137.2	221.8	22.2	73.5	169.1
		負	245.2	160.7	76.1	222.2	137.6	53.1	168.8	73.1	22.6
	Qd	245.2	160.7	245.0	222.2	137.6	221.8	168.8	73.5	169.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	l	99.31	62.74	99.21	89.98	53.75	89.83	90.09	39.21	90.29
		s. 正	1.274	1.305	1.274	1.273	1.305	1.273	1.220	1.220	1.220
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
Qal	278.4	295.4	278.4	278.3	295.2	278.3	216.1	216.1	216.1		
付着	Qas	正	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7
		負	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	Ta	U	1.03S		1.03S	0.94S		0.94S	1.13S		1.13S
D		0.32S		0.32S	0.22S		0.22S	0.15S		0.15S	
Ld		U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
Ld1		U	193.8		193.8	193.8		193.8	312.5		312.5
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	312.5		312.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	295.2	-204.2	56.3	119.7	-60.2	103.5	119.0	-60.3	104.1	
	Ms	U	865.5	0.0	733.8	590.0	0.0	583.4	650.0	0.0	642.8
		D	275.2	257.8	621.3	350.7	65.0	376.4	412.0	64.1	434.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	238.7	34.1	-170.4	97.2	2.3	-92.6	97.0	2.1	-92.8	
	Qs	438.4	233.8	370.1	249.3	154.4	244.6	268.2	173.3	263.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	187.8	187.8	187.8	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	164.3	164.3	164.3	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	164.3	164.3	164.3	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	95.28	95.28	95.28	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	0.51	0.51	0.51	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	0.51	0.51	0.51	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal	3203.2	3203.2	3203.2	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	
	Mas	U	6406.3	6406.3	6406.3	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	6406.3	6406.3	6406.3	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7298.5		7298.5	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	6909.1		6909.1	927.6		927.6	927.6		927.6
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	60.8	265.4	469.9	130.8	225.7	320.7	159.7	254.6	349.5
		負	538.2	333.6	129.1	325.3	230.4	135.5	353.8	258.8	163.9
	Qd	538.2	333.6	469.9	325.3	230.4	320.7	353.8	258.8	349.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	32.75	20.30	28.60	92.53	64.04	91.21	100.63	71.95	99.42
		I	2.000	2.000	2.000	1.409	1.430	1.409	1.413	1.434	1.413
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	3287.2	3287.2	3287.2	474.8	492.3	474.8	475.9	493.4	475.9	475.9
Qas	正	2841.8	2841.8	2841.8	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	
	負	2841.8	2841.8	2841.8	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.27S		0.24S	0.87S		0.86S	0.94S		0.93S
		D	0.03S		0.07S	0.35S		0.36S	0.43S		0.44S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	312.5		312.5	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	312.5		312.5	206.3		206.3	206.3		206.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	119.0	-60.3	104.1	118.7	-60.3	104.4	118.5	-60.3	104.6	
	Ms	U	678.3	0.0	680.8	674.3	0.0	688.4	704.0	0.0	716.0
		D	440.2	69.0	472.6	436.9	74.5	479.7	466.9	73.3	506.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	97.0	2.1	-92.8	97.0	2.0	-92.9	96.9	2.0	-92.9	
	Qs	278.8	183.9	274.5	279.3	184.4	275.2	288.4	193.5	284.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mas	U	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	175.6	270.5	365.4	176.6	271.5	366.4	190.3	285.3	380.2
		負	369.7	274.8	179.9	370.5	275.6	180.7	384.2	289.2	194.3
	Qd	369.7	274.8	365.4	370.5	275.6	366.4	384.2	289.2	380.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	105.16	76.38	103.94	105.38	76.60	104.22	109.27	80.40	108.14	
	a	l	1.413	1.434	1.413	1.414	1.435	1.414	1.415	1.436	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qa1	475.8	493.4	475.8	476.3	493.9	476.3	476.6	494.2	476.6	
Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	
	負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.99S		0.97S	0.99S		0.98S	1.02S		1.01S
		D	0.47S		0.48S	0.47S		0.48S	0.51S		0.52S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	118.3	-60.3	104.8	117.9	-60.3	105.2	117.9	-60.4	104.9	
	Ms	U	733.0	0.0	756.1	736.0	0.0	768.2	723.3	0.0	756.0
		D	496.4	78.6	546.6	500.2	82.7	557.9	487.6	83.3	546.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	96.8	1.9	-93.0	96.7	1.8	-93.1	96.8	1.9	-93.1	
	Qs	299.4	204.5	295.6	301.7	206.8	298.1	297.8	202.9	294.1	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mas	U	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L' (L)	625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			
	Qd	正	207.0	301.9	396.8	210.8	305.7	400.6	204.8	299.7	394.6
		負	400.7	305.8	210.9	402.9	308.0	213.0	398.3	303.4	208.5
	Qd	400.7	305.8	396.8	402.9	308.0	400.6	398.3	303.4	394.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	113.98	85.00	112.88	114.60	85.60	113.94	113.31	84.35	112.25	
	a	l	1.416	1.438	1.416	1.418	1.439	1.418	1.419	1.440	1.419
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qa1	436.2	452.9	436.2	436.7	453.4	436.7	436.9	453.6	436.9	
	Qas	正	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8
		負	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.07S		1.06S	1.07S		1.07S	1.06S		1.05S
		D	0.55S		0.56S	0.56S		0.57S	0.55S		0.56S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	107.5	-54.9	99.3	107.3	-54.8	99.4	107.0	-54.9	99.7	
	Ms	U	542.1	0.0	554.6	527.1	0.0	542.3	510.4	0.0	521.8
		D	327.2	65.2	356.0	312.4	66.4	343.4	296.4	64.3	322.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	88.3	1.2	-86.0	88.3	1.1	-86.0	88.2	1.0	-86.1	
	Qs	230.7	143.6	228.4	226.3	139.1	224.0	220.3	133.1	218.2	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
		D	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
	Mal	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
		D	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	687.8		687.8
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	125.3	212.4	299.6	118.7	205.9	293.0	109.9	197.1	284.2
		負	301.9	214.8	127.6	295.3	208.2	121.0	286.3	199.2	112.0
	Qd		301.9	214.8	299.6	295.3	208.2	293.0	286.3	199.2	284.2
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		110.57	76.25	109.71	108.15	73.90	107.32	104.85	70.71	104.08
		l	1.272	1.299	1.272	1.273	1.300	1.273	1.275	1.302	1.275
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qal		300.6	316.3	300.6	300.8	316.5	300.8	301.2	316.9	301.2
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
負		359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.09S		1.08S	1.06S		1.05S	1.03S		1.02S
		D	0.45S		0.46S	0.43S		0.44S	0.40S		0.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	193.8		193.8	193.8		193.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			Y27レ-Δ15F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	(38)	(350)	(38)	
応力	MI	106.8	-55.0	99.7	95.9	-48.6	90.1	94.7	-48.0	92.6	
	Ms	U	470.4	0.0	480.9	308.8	0.0	312.4	271.9	0.0	277.3
		D	256.8	63.8	281.5	117.0	53.4	132.2	82.5	51.7	92.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	88.2	1.0	-86.1	78.5	0.8	-76.8	78.0	0.3	-77.3	
	Qs	207.3	120.2	205.3	148.1	70.5	146.5	135.9	58.2	135.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	56.7	58.5	56.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	49.6	51.2	49.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	49.6	51.2	49.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
		D	35.49	25.35	35.49	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.14	0.79	1.14	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
		D	1.14	0.79	1.14	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	Mal	377.6	285.0	377.6	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
		D	605.9	457.3	605.9	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	426.2		426.2	426.2		426.2
		D	687.8		687.8	370.7		370.7	370.7		370.7
	L' (L)		625.0 (700.0)			625.0 (700.0)			625.0 (700.0)		
	Qd	正	90.6	177.7	264.9	26.0	103.6	181.3	8.9	86.6	164.2
		負	266.9	179.8	92.6	182.9	105.3	27.6	164.8	87.2	9.5
	Qd	266.9	179.8	264.9	182.9	105.3	181.3	164.8	87.2	164.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	97.75	63.82	97.01	97.65	56.20	96.77	87.99	46.54	87.66	
	a	l	1.276	1.303	1.276	1.219	1.219	1.219	1.223	1.223	1.223
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	301.5	317.2	301.5	215.8	215.8	215.8	216.5	216.5	216.5	216.5
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
負		359.8	371.1	359.8	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.96S		0.95S	1.22S		1.21S	1.10S		1.10S
		D	0.33S		0.33S	0.17S		0.18S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	312.5		312.5	312.5		312.5
		D	206.3		206.3	312.5		312.5	312.5		312.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(38)	(350)	(38)	(85)	(350)	(85)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	121.0	-62.1	104.5	110.7	-186.9	330.7	162.1	-90.0	190.3	
	Ms	U	254.6	0.0	248.0	2504.2	0.0	2705.9	1825.3	0.0	1818.7
		D	12.6	67.1	39.1	2282.9	196.0	2044.4	1501.1	107.3	1438.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	98.0	2.4	-93.3	190.2	-31.4	-253.1	147.9	-4.0	-155.9	
	Qs	142.4	46.7	137.7	1090.0	931.2	1152.9	844.5	700.7	852.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
		D	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
	j	U	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
		D	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
		D	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
	Mal		189.7	105.5	189.7	3203.2	3203.2	3203.2	989.3	780.0	989.3
		U	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
	D	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	7298.5		7298.5	2308.7		2308.7
		D	349.1		349.1	6909.1		6909.1	2230.5		2230.5
	L' (L)	625.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	24.4	64.1	159.8	1159.4	1381.1	1602.7	897.1	1049.0	1200.8
		負	164.5	68.9	24.4	1539.9	1318.2	1096.5	1192.8	1040.9	889.1
	Qd	164.5	68.9	159.8	1539.9	1381.1	1602.7	1192.8	1049.0	1200.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	93.28	36.76	90.61	93.70	84.04	97.53	212.54	181.65	213.97	
	a	l	1.160	1.210	1.160	2.000	2.000	2.000	1.528	1.555	1.528
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.474	1.474	1.474	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.491	1.491	1.491	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195	
	Qal	194.7	214.5	194.7	3287.2	3287.2	3287.2	1273.7	1323.9	1273.7	
	Qas	正	257.7	273.7	257.7	3835.6	3835.6	3835.6	1539.4	1584.1	1539.4
		負	257.7	273.7	257.7	3869.9	3869.9	3869.9	1539.4	1584.1	1539.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.17S		1.13S	0.78S		0.81S	2.05S		2.07S
		D	0.17S		0.17S	0.59S		0.56S	1.54S		1.53S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	193.8		193.8	265.0		265.0	136.3		146.3
		D	206.3		206.3	265.0		265.0	153.8		163.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	157.5	-88.8	187.2	149.0	-80.5	169.2	149.0	-80.5	169.1	
	Ms	U	1763.3	0.0	1769.8	1338.9	0.0	1334.1	1325.9	0.0	1323.4
		D	1448.3	100.4	1395.4	1040.8	93.0	995.7	1027.9	91.8	985.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	145.0	-4.2	-153.5	134.1	-2.9	-139.8	134.1	-2.9	-139.8	
	Qs	819.8	679.0	828.3	637.8	506.6	643.5	632.7	501.5	638.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
		D	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
	Mal	989.3	780.0	989.3	736.2	561.9	736.2	736.2	561.9	736.2	
	Mas	U	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	867.2	1016.4	1165.7	621.4	758.4	895.4	613.9	750.8	887.8
		負	1157.2	1008.0	858.7	889.6	752.6	615.7	882.0	745.1	608.1
	Qd	1157.2	1016.4	1165.7	889.6	758.4	895.4	882.0	750.8	887.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	206.20	176.01	207.71	208.09	170.84	209.44	206.32	169.14	207.67	
	a	l	1.529	1.556	1.529	1.400	1.434	1.400	1.400	1.435	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1274.1	1324.3	1274.1	919.4	967.7	919.4	919.5	967.8	919.5	
Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4	
	負	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.99S		2.01S	2.03S		2.04S	2.01S		2.02S
		D	1.49S		1.48S	1.42S		1.40S	1.40S		1.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.3		146.3	133.8		143.8	133.8		143.8
		D	153.8		163.8	151.3		161.3	151.3		161.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	148.7	-80.5	169.5	143.8	-76.9	160.6	143.8	-76.9	160.7	
	Ms	U	1343.1	0.0	1336.7	1310.3	0.0	1311.0	1312.7	0.0	1310.4
		D	1045.6	94.1	997.7	1022.6	84.9	989.7	1025.2	86.5	989.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.0	-3.0	-139.9	128.6	-2.4	-133.4	128.5	-2.4	-133.4	
	Qs	639.1	508.1	645.1	624.1	498.0	628.9	624.5	498.4	629.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	736.2	561.9	736.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	623.7	760.7	897.6	614.8	745.7	876.7	615.4	746.4	877.3
		負	891.7	754.7	617.8	871.9	740.9	610.0	872.5	741.5	610.6
	Qd	891.7	760.7	897.6	871.9	745.7	876.7	872.5	746.4	877.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	208.58	171.35	209.97	235.32	193.84	236.62	235.49	194.00	236.79
		I	1.399	1.433	1.399	1.404	1.438	1.404	1.404	1.438	1.404
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	QaI	919.1	967.4	919.1	793.4	835.1	793.4	793.4	835.1	793.4	793.4
Qas	正	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
	負	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.03S		2.05S	1.99S		2.00S	1.99S		2.00S
		D	1.42S		1.41S	1.40S		1.39S	1.40S		1.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	133.8		143.8	133.8		143.8	133.8		143.8
		D	151.3		161.3	151.3		161.3	151.3		161.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	143.7	-76.9	160.8	144.3	-76.9	160.0	144.6	-77.1	160.2	
	Ms	U	1294.6	0.0	1291.9	1293.2	0.0	1293.7	1255.9	0.0	1250.4
		D	1007.2	86.7	970.4	1004.6	84.6	973.6	966.7	87.6	929.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	128.5	-2.4	-133.4	128.7	-2.3	-133.2	129.0	-2.2	-133.5	
	Qs	616.7	490.6	621.5	616.9	490.5	621.4	599.9	473.1	604.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	733.2	560.1	733.2	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1685.0		1685.0	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	603.7	734.7	865.6	603.6	734.6	865.6	577.4	708.6	839.8
		負	860.7	729.8	598.8	861.1	730.1	599.1	835.3	704.1	572.9
	Qd	860.7	734.7	865.6	861.1	734.6	865.6	835.3	708.6	839.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	232.31	190.95	233.63	230.05	190.48	231.25	223.18	183.73	224.37
		I	1.404	1.438	1.404	1.416	1.443	1.416	1.416	1.444	1.416
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	QaI	正	793.3	835.0	793.3	789.3	822.0	789.3	789.5	822.2	789.5
		負	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
	Qax	正	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
負		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.96S		1.97S	1.87S		1.88S	1.81S		1.82S
		D	1.38S		1.36S	1.31S		1.30S	1.25S		1.24S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	133.8		143.8	129.3		139.3	129.3		139.3
		D	151.3		161.3	145.3		155.3	145.3		155.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-Δ14F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)
応力	MI	137.9	-72.1	149.5	137.9	-72.1	149.4	135.1	-70.4	145.9
	Ms	U	962.2	0.0	959.4	849.9	0.0	847.0	672.9	0.0
		D	686.4	79.3	660.4	574.1	79.4	548.1	402.8	77.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	121.7	-1.7	-125.0	121.7	-1.7	-125.0	119.0	-1.5	-122.1
	Qs	473.2	353.1	476.5	424.9	304.8	428.2	347.1	229.7	350.2
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	61.2	63.0	61.2	61.2	63.0	61.2	60.6	63.0
		D	61.2	63.0	61.2	61.2	63.0	61.2	60.6	63.0
	j	U	53.5	55.1	53.5	53.5	55.1	53.5	53.0	55.1
		D	53.5	55.1	53.5	53.5	55.1	53.5	53.0	55.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68
		D	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68
	pt	U	1.53	1.11	1.53	1.53	1.11	1.53	1.27	0.82
		D	1.53	1.11	1.53	1.53	1.11	1.53	1.27	0.82
	Mal	530.0	419.0	530.0	530.0	419.0	530.0	393.7	281.4	393.7
	Mas	U	1060.1	838.0	1060.1	1060.1	838.0	1060.1	787.4	562.8
		D	1060.1	838.0	1060.1	1060.1	838.0	1060.1	787.4	562.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1276.3		1276.3	1276.3		1276.3	963.4	
		D	1212.9		1212.9	1212.9		1212.9	900.7	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	405.4	528.8	652.2	333.0	456.4	579.7	223.1	343.7
		負	648.9	525.5	402.1	576.4	453.1	329.7	461.2	340.6
	Qd	648.9	528.8	652.2	576.4	456.4	579.7	461.2	343.7	464.3
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	220.45	174.49	221.57	195.83	150.58	196.95	174.07	124.75	175.24
	a	l	1.354	1.380	1.354	1.354	1.380	1.354	1.346	1.381
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal	600.7	625.0	600.7	600.7	625.1	600.7	503.1	531.1	503.1
	Qas	正	776.5	799.5	776.5	776.5	799.5	776.5	644.8	670.5
		負	776.5	799.5	776.5	776.5	799.5	776.5	644.8	670.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.68S		1.69S	1.50S		1.50S	1.61S	
		D	1.05S		1.04S	0.86S		0.86S	0.78S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	123.5		133.5	123.5		133.5	123.5	
		D	138.0		148.0	138.0		148.0	138.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37L-A15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)
	短期	(118)	(350)	(118)
応力	MI	136.8	-70.5	145.6
	Ms	U	526.4	0.0
		D	252.7	75.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	119.8	-1.2	-122.3
	Qs	285.2	166.6	287.7
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.6	63.0
		D	60.6	63.0
	j	U	53.0	55.1
		D	53.0	55.1
	被り/sat	4.0	4.0/ 3.55	
	上端筋	1	4-D29	4-D29
		2	2-D29	2-D29
	下端筋	1	4-D29	4-D29
		2	2-D29	2-D29
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68
		D	38.52	25.68
	pt	U	1.27	0.82
		D	1.27	0.82
	Mal	U	393.7	281.4
		D	787.4	562.8
	Mas	U	787.4	562.8
		D	787.4	562.8
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	963.4	963.4
		D	900.7	900.7
	L' (L)	430.0 (700.0)		
	Qd	正	128.2	249.2
		負	367.8	246.8
	Qd	367.8	249.2	370.3
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	138.84	90.47	139.78
	a	l	1.349	1.384
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016
	Qal	503.9	532.0	503.9
	Qas	正	644.8	670.5
		負	644.8	670.5
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.29S	1.29S
		D	0.45S	0.44S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	123.5	133.5
		D	138.0	148.0
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ16F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(120)	(350)	(120)	(85)	(350)	(85)	(110)	(350)	(110)	
応力	MI	134.2	-74.3	151.9	301.1	-127.6	256.6	196.0	-98.9	198.9	
	Ms	U	375.6	0.0	387.5	2685.6	0.0	2670.7	2519.2	0.0	2493.1
		D	107.2	77.2	83.7	2083.3	142.4	2157.5	2127.2	113.4	2095.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	119.0	-2.5	-124.0	227.2	6.4	-214.5	168.8	-0.4	-169.6	
	Qs	222.7	106.2	227.7	1132.6	911.7	1119.9	1130.8	962.4	1131.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	53.2	53.2	53.2	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4
		D	53.2	53.2	53.2	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4
	j	U	46.5	46.5	46.5	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1
		D	46.5	46.5	46.5	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	25.35	25.35	25.35	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60
		D	25.35	25.35	25.35	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14
		D	0.95	0.95	0.95	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14
	Mal	256.0	256.0	256.0	3203.2	3203.2	3203.2	1604.6	1299.1	1604.6	
	Mas	U	410.8	410.8	410.8	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1
		D	410.8	410.8	410.8	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	515.7		515.7	7298.5		7298.5	3673.6		3673.6
		D	460.6		460.6	6909.1		6909.1	3579.9		3579.9
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	36.6	158.1	279.6	1130.8	1351.7	1572.6	1274.1	1443.4	1612.6
		負	274.5	153.0	31.5	1585.3	1364.4	1143.5	1611.8	1442.5	1273.3
	Qd	274.5	158.1	279.6	1585.3	1364.4	1572.6	1611.8	1443.4	1612.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	117.96	67.92	120.13	96.47	83.03	95.69	203.84	178.37	203.94	
	a	l	1.211	1.211	1.211	2.000	2.000	2.000	1.741	1.764	1.741
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.518	1.518	1.518	1.008	1.026	1.008
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.502	1.502	1.502	1.019	1.036	1.019
	pw	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	
	Qal	416.3	416.3	416.3	3287.2	3287.2	3287.2	1897.3	1957.3	1897.3	
	Qas	正	566.4	566.4	566.4	3926.3	3926.3	3926.3	2116.2	2183.7	2116.2
		負	566.4	566.4	566.4	3894.0	3894.0	3894.0	2126.9	2194.8	2126.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.47S		1.50S	0.80S		0.80S	1.89S	1.89S	
		D	0.20S		0.17S	0.57S		0.58S	1.49S	1.49S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	230.0		230.0	265.0		265.0	152.0	152.0	
		D	230.0		230.0	265.0		265.0	171.0	171.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			Y37レ-Δ4F層[X2-X3]			Y37レ-Δ5F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)		
応力	MI	194.4	-97.0	194.6	192.5	-97.4	195.8	192.8	-97.3	195.6		
	Ms	U	2874.5	0.0	2833.5	3041.6	0.0	2977.8	3059.4	0.0	2996.3	
		D	2485.7	117.6	2444.2	2656.7	131.0	2586.1	2673.8	130.3	2605.1	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	166.4	-0.0	-166.4	165.9	-0.5	-166.9	166.0	-0.4	-166.8		
	Qs	1274.5	1108.1	1274.5	1339.1	1173.6	1340.0	1346.7	1181.1	1347.5		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
			D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6		
Mas		U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)				
	Qd	正	1495.8	1662.2	1828.6	1520.4	1686.8	1853.2	1520.4	1686.8	1853.2	
		負	1828.5	1662.1	1495.7	1853.2	1686.8	1520.4	1853.2	1686.8	1520.4	
	Qd	1828.5	1662.2	1828.6	1853.2	1686.8	1853.2	1853.2	1686.8	1853.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	231.25	205.41	231.26	234.37	208.46	234.37	234.37	208.46	234.37		
	a	l	1.744	1.766	1.744	1.740	1.763	1.740	1.741	1.764	1.741	
		s. 正	1.020	1.038	1.020	1.109	1.128	1.109	1.109	1.128	1.109	
		s. 負	1.033	1.051	1.033	1.109	1.128	1.109	1.109	1.128	1.109	
	pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143		
	Qal	1899.0	1959.0	1899.0	1896.7	1956.6	1896.7	1897.1	1957.0	1897.1		
Qas	正	2128.4	2196.3	2128.4	2218.4	2289.4	2218.4	2218.4	2289.4	2218.4		
	負	2141.3	2209.7	2141.3	2218.4	2289.4	2218.4	2218.4	2289.4	2218.4		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.14S		2.14S	2.17S		2.17S	2.17S		2.17S	
		D	1.75S		1.75S	1.78S		1.78S	1.78S		1.78S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	152.0		152.0	152.0		152.0	152.0		152.0	
		D	171.0		171.0	171.0		171.0	171.0		171.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(110)	(350)	(110)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	197.3	-99.4	201.2	173.8	-86.2	174.6	173.7	-86.2	174.7	
	Ms	U	3112.8	0.0	3042.7	2122.3	0.0	2103.3	2134.9	0.0	2112.2
		D	2718.2	136.4	2640.2	1774.7	96.1	1754.0	1787.5	98.0	1762.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	169.9	-0.6	-171.1	148.6	-0.1	-148.9	148.6	-0.1	-148.9	
	Qs	1369.3	1199.9	1370.4	969.2	820.7	969.4	973.7	825.3	974.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99
D			102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
pt		U	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	
Mas		U	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
		D	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3673.6		3673.6	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	3579.9		3579.9	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	1516.3	1686.8	1857.3	1040.4	1189.1	1337.9	1040.4	1189.1	1337.9
		負	1857.3	1686.8	1516.3	1337.9	1189.1	1040.4	1337.9	1189.1	1040.4
	Qd	1857.3	1686.8	1857.3	1337.9	1189.1	1337.9	1337.9	1189.1	1337.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	234.89	208.46	234.89	237.63	205.92	237.63	237.63	205.92	237.63	
	a	l	1.738	1.761	1.738	1.569	1.593	1.569	1.569	1.593	1.569
		s. 正	1.107	1.126	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.107	1.126	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
	Qal	1895.0	1954.9	1895.0	1297.2	1342.4	1297.2	1297.1	1342.3	1297.1	
Qas	正	2216.2	2287.1	2216.2	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	
	負	2216.2	2287.1	2216.2	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.17S		2.17S	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S
		D	1.78S		1.78S	1.59S		1.59S	1.59S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	152.0		152.0	143.8		143.8	143.8		143.8
		D	171.0		171.0	161.3		161.3	161.3		161.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)		
応力	MI	174.1	-86.4	175.3	160.7	-79.1	160.4	160.6	-79.1	160.4		
	Ms	U	2126.4	0.0	2101.7	1533.0	0.0	1527.6	1480.9	0.0	1473.9	
		D	1778.3	99.4	1751.1	1211.6	81.6	1206.9	1159.6	82.5	1153.1	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	149.1	-0.2	-149.4	137.0	0.0	-136.9	137.0	0.0	-136.9		
	Qs	970.0	821.1	970.4	723.0	586.0	722.9	700.4	563.4	700.3		
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
		D	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
	j	U	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
		D	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		pt	U	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
D			1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	
Mal		1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6		
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	
	D	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1		
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	
		D	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)				
	Qd	正	1039.9	1189.1	1039.9	742.0	878.9	1015.9	708.1	845.0	982.0	
		負	1338.4	1189.1	1039.9	1016.0	879.0	742.1	982.1	845.1	708.1	
	Qd	1338.4	1189.1	1338.4	1016.0	879.0	1015.9	982.1	845.1	982.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	237.72	205.92	237.72	236.52	198.02	236.49	228.62	190.37	228.60		
	a	l	1.569	1.593	1.569	1.433	1.463	1.433	1.433	1.463	1.433	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185		
	Qal	1297.2	1342.4	1297.2	917.4	959.1	917.4	917.5	959.2	917.5		
	Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	
負		1544.4	1584.1	1544.4	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.02S		2.02S	1.95S		1.95S	
		D	1.59S		1.59S	1.47S		1.47S	1.40S		1.40S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	143.8		143.8	141.3		141.3	141.3		141.3	
		D	161.3		161.3	158.8		158.8	158.8		158.8	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	153.4	-75.6	153.5	153.4	-75.6	153.5	153.2	-75.6	153.7	
	Ms	U	1279.0	0.0	1271.3	1139.8	0.0	1132.3	960.0	0.0	952.0
		D	972.1	79.5	964.3	833.0	79.4	825.2	653.6	79.9	644.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	130.9	-0.0	-131.0	131.0	-0.0	-131.0	130.9	-0.1	-131.0	
	Qs	610.8	479.9	610.8	551.3	420.4	551.3	474.2	343.4	474.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1
		D	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0
		D	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13
		D	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13
	Mal	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	526.8	376.8	526.8	
	Mas	U	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7
		D	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	1265.8		1265.8
		D	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	1198.2		1198.2
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	588.8	719.8	850.8	499.6	630.5	761.5	384.1	515.1	646.0
		負	850.7	719.8	588.8	761.5	630.5	499.6	645.9	514.9	384.0
	Qd	850.7	719.8	850.8	761.5	630.5	761.5	645.9	515.1	646.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	227.29	186.64	227.30	203.44	163.49	203.45	174.33	133.56	174.37
		l	1.438	1.466	1.438	1.438	1.466	1.438	1.428	1.465	1.428
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	796.3	829.2	796.3	796.3	829.2	796.3	785.2	829.0	785.2	
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1
		負	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.65S		1.65S	1.89S		1.89S
		D	1.28S		1.28S	1.08S		1.08S	1.12S		1.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	152.8		152.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)				
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(116)	(350)	(116)	(120)	(350)	(120)	(85)	(350)	(85)		
応力	MI	153.8	-76.0	154.6	145.4	-72.5	144.3	264.1	-142.4	264.1		
	Ms	U	778.4	0.0	771.5	456.5	0.0	452.4	2702.6	0.0	2702.6	
		D	470.8	79.8	462.4	165.8	74.0	163.9	2174.4	142.4	2174.4	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2		
	QI	131.6	-0.1	-131.8	121.7	0.2	-121.3	220.9	0.0	-220.9		
	Qs	397.2	265.7	397.4	256.3	134.8	256.0	1141.1	920.2	1141.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0		
	D	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0		
	d	U	65.1	67.8	65.1	50.1	53.0	50.1	187.8	187.8	187.8	
		D	65.1	67.8	65.1	50.1	53.0	50.1	187.8	187.8	187.8	
	j	U	57.0	59.3	57.0	43.8	46.4	43.8	164.3	164.3	164.3	
		D	57.0	59.3	57.0	43.8	46.4	43.8	164.3	164.3	164.3	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10				
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10	95.28	95.28	95.28
			D	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.13	0.72	1.13	1.28	0.73	1.28	0.51	0.51	0.51	
		D	1.13	0.72	1.13	1.28	0.73	1.28	0.51	0.51	0.51	
Mal		526.8	376.8	526.8	267.0	176.9	267.0	3203.2	3203.2	3203.2		
Mas		U	1053.7	753.5	1053.7	534.1	353.7	534.1	6406.3	6406.3	6406.3	
		D	1053.7	753.5	1053.7	534.1	353.7	534.1	6406.3	6406.3	6406.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1265.8		1265.8	672.5		672.5	7298.5		7298.5	
		D	1198.2		1198.2	620.6		620.6	6909.1		6909.1	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)				
	Qd	正	266.7	398.5	530.2	80.3	201.8	323.3	1159.4	1380.3	1601.2	
		負	530.0	398.3	266.5	323.6	202.1	80.6	1601.2	1380.3	1159.4	
	Qd	530.0	398.5	530.2	323.6	202.1	323.3	1601.2	1380.3	1601.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	143.05	103.32	143.10	147.72	87.20	147.57	97.43	83.99	97.43		
	a	l	1.429	1.466	1.429	1.181	1.229	1.181	2.000	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.506	1.506	1.506	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.506	1.506	1.506	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508		
	Qal	785.3	829.2	785.3	386.5	417.9	386.5	3287.2	3287.2	3287.2		
	Qas	正	987.1	1027.5	987.1	533.1	564.0	533.1	3902.5	3902.5	3902.5	
負		987.1	1027.5	987.1	533.1	564.0	533.1	3902.5	3902.5	3902.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.55S		1.55S	1.64S		1.64S	0.81S		0.81S	
		D	0.78S		0.78S	0.41S		0.41S	0.59S		0.59S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	136.8		136.8	128.5		128.5	265.0		265.0	
		D	152.8		152.8	143.0		143.0	265.0		265.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37L-42F層[X3-X4]			Y37L-43F層[X3-X4]			Y37L-44F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)		
応力	MI	198.0	-98.3	198.0	194.5	-97.0	194.5	194.6	-96.9	194.6		
	Ms	U	2520.7	0.0	2520.7	2891.5	0.0	2891.5	3041.5	0.0	3041.5	
		D	2124.7	98.4	2124.7	2502.5	97.1	2502.5	2652.3	97.1	2652.3	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	169.2	0.0	-169.2	166.4	0.0	-166.4	166.4	0.0	-166.4		
	Qs	1137.0	967.8	1137.0	1290.2	1123.8	1290.2	1352.6	1186.2	1352.6		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
D			1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	
Mal		U	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	
せん断 <td rowspan="2">判定</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td> <td>OK/OK</td>	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
		U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	
	D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9		
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1282.4	1451.7	1620.9	1519.2	1685.6	1852.0	1520.4	1686.8	1853.2	
		負	1620.9	1451.7	1282.4	1852.0	1685.6	1519.2	1853.2	1686.8	1520.4	
	Qd	1620.9	1451.7	1620.9	1852.0	1685.6	1852.0	1853.2	1686.8	1853.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	U	204.99	179.40	204.99	234.22	208.31	234.22	234.37	208.46	234.37	
		I	1.743	1.766	1.743	1.744	1.767	1.744	1.744	1.766	1.744	
	a	s. 正	1.014	1.032	1.014	1.028	1.045	1.028	1.109	1.128	1.109	
		s. 負	1.014	1.032	1.014	1.028	1.045	1.028	1.109	1.128	1.109	
	pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143		
	QaI	1898.5	1958.5	1898.5	1899.2	1959.3	1899.2	1899.0	1959.0	1899.0		
	Qas	正	2122.3	2190.0	2122.3	2135.8	2204.0	2135.8	2218.4	2289.4	2218.4	
		負	2122.3	2190.0	2122.3	2135.8	2204.0	2135.8	2218.4	2289.4	2218.4	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.90S		1.90S	2.17S		2.17S	2.17S		2.17S	
		D	1.50S		1.50S	1.78S		1.78S	1.78S		1.78S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	152.0		152.0	152.0		152.0	152.0		152.0	
		D	171.0		171.0	171.0		171.0	171.0		171.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)	(114)	(350)	(114)		
応力	MI	194.6	-97.0	194.6	199.8	-98.9	199.8	174.3	-86.1	174.3		
	Ms	U	3092.5	0.0	3092.5	3146.2	0.0	3146.2	2199.0	0.0	2199.0	
		D	2703.4	97.2	2703.4	2746.6	99.1	2746.6	1850.4	86.2	1850.4	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	166.4	0.0	-166.4	170.5	0.0	-170.5	148.8	0.0	-148.8		
	Qs	1373.9	1207.5	1373.9	1398.2	1227.7	1398.2	1005.8	857.0	1005.8		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0		
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13
		pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34
D			1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34	
Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1115.5	907.2	1115.5		
Mas		U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0	
	D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	2595.9		2595.9	
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	2517.4		2517.4	
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1520.4	1686.8	1853.2	1516.3	1686.8	1857.3	1040.4	1189.1	1337.9	
		負	1853.2	1686.8	1520.4	1857.3	1686.8	1516.3	1337.9	1189.1	1040.4	
	Qd	1853.2	1686.8	1853.2	1857.3	1686.8	1857.3	1337.9	1189.1	1337.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	234.37	208.46	234.37	234.89	208.46	234.89	237.63	205.92	237.63		
	a	l	1.744	1.767	1.744	1.742	1.764	1.742	1.570	1.594	1.570	
		s. 正	1.109	1.128	1.109	1.107	1.126	1.107	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.109	1.128	1.109	1.107	1.126	1.107	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	
	Qal	1899.1	1959.1	1899.1	1897.7	1957.6	1897.7	1297.6	1342.9	1297.6		
	Qas	正	2218.4	2289.4	2218.4	2216.2	2287.1	2216.2	1544.4	1584.1	1544.4	
負		2218.4	2289.4	2218.4	2216.2	2287.1	2216.2	1544.4	1584.1	1544.4		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.17S		2.17S	2.17S		2.17S	2.04S		2.04S	
		D	1.78S		1.78S	1.78S		1.78S	1.59S		1.59S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	152.0		152.0	152.0		152.0	143.8		143.8	
		D	171.0		171.0	171.0		171.0	161.3		161.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)		
応力	MI	174.3	-86.0	174.3	174.8	-86.3	174.8	160.5	-79.1	160.5		
	Ms	U	2205.2	0.0	2205.2	2192.1	0.0	2192.1	1604.5	0.0	1604.5	
		D	1856.5	86.2	1856.5	1842.4	86.4	1842.4	1283.5	79.2	1283.5	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	148.8	0.0	-148.8	149.3	0.0	-149.3	137.0	0.0	-137.0		
	Qs	1008.4	859.6	1008.4	1003.1	853.9	1003.1	754.7	617.8	754.7		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0		
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
			D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	
Mal		1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6		
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	
	D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1040.4	1189.1	1040.4	1039.9	1189.1	1039.9	778.8	915.7	1052.7	
		負	1337.9	1189.1	1040.4	1338.4	1189.1	1039.9	1052.7	915.7	778.8	
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9	1338.4	1189.1	1338.4	1052.7	915.7	1052.7		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	237.63	205.92	237.63	237.72	205.92	237.72	245.06	206.29	245.06		
	a	l	1.570	1.594	1.570	1.570	1.595	1.570	1.434	1.464	1.434	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185		
	Qal	1297.6	1342.9	1297.6	1297.8	1343.1	1297.8	917.6	959.4	917.6		
	Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1152.7	1191.2	1152.7	
負		1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1152.7	1191.2	1152.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	2.09S		2.09S	
		D	1.59S		1.59S	1.59S		1.59S	1.55S		1.55S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	143.8		143.8	143.8		143.8	141.3		141.3	
		D	161.3		161.3	161.3		161.3	158.8		158.8	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	160.5	-79.1	160.5	153.5	-75.6	153.5	153.5	-75.6	153.5	
	Ms	U	1547.5	0.0	1547.5	1334.7	0.0	1334.7	1195.5	0.0	1195.5
		D	1226.5	79.2	1226.5	1027.6	75.7	1027.6	888.5	75.7	888.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	137.0	0.0	-137.0	131.0	0.0	-131.0	131.0	0.0	-131.0	
	Qs	730.4	593.4	730.4	636.3	505.3	636.3	576.7	445.8	576.7	
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	844.6	671.5	844.6	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
D		1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	753.1	890.1	1027.0	627.0	758.0	888.9	537.7	668.7	799.6
		負	1027.0	890.1	753.1	888.9	758.0	627.0	799.6	668.7	537.7
	Qd	1027.0	890.1	1027.0	888.9	758.0	888.9	799.6	668.7	799.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	239.09	200.50	239.09	237.49	196.53	237.49	213.64	173.38	213.64	
	a	l	1.434	1.464	1.434	1.438	1.466	1.438	1.438	1.466	1.438
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	917.6	959.4	917.6	796.3	829.2	796.3	796.3	829.2	796.3	
	Qas	正	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
		負	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	1.93S		1.93S	1.74S		1.74S
		D	1.49S		1.49S	1.36S		1.36S	1.17S		1.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.3		141.3	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	158.8		158.8	152.8		152.8	152.8		152.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(120)	(350)	(120)	
応力	MI	153.5	-75.6	153.5	154.3	-75.9	154.3	144.7	-72.6	144.7	
	Ms	U	1013.4	0.0	1013.4	833.8	0.0	833.8	493.7	0.0	493.7
		D	706.3	75.7	706.3	525.2	76.1	525.2	204.2	72.7	204.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	131.0	0.0	-131.0	131.7	0.0	-131.7	121.5	0.0	-121.5	
	Qs	498.8	367.9	498.8	422.4	290.7	422.4	273.2	151.7	273.2	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	50.1	53.0	50.1
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	50.1	53.0	50.1
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	43.8	46.4	43.8
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	43.8	46.4	43.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10
	pt	U	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13	1.28	0.73	1.28
		D	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13	1.28	0.73	1.28
	Mal	526.8	376.8	526.8	526.8	376.8	526.8	267.0	176.9	267.0	
	Mas	U	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7	534.1	353.7	534.1
		D	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7	534.1	353.7	534.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	672.5		672.5
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	620.6		620.6
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	420.8	551.8	682.7	304.3	436.0	567.8	106.1	227.6	349.1
		負	682.7	551.8	420.8	567.8	436.0	304.3	349.1	227.6	106.1
	Qd	682.7	551.8	682.7	567.8	436.0	567.8	349.1	227.6	349.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	184.27	143.07	184.27	153.24	113.06	153.24	159.35	98.20	159.35	
	a	l	1.429	1.466	1.429	1.430	1.467	1.430	1.184	1.231	1.184
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	
	Qal	785.4	829.2	785.4	785.6	829.5	785.6	387.0	418.4	387.0	
Qas	正	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1	533.1	564.0	533.1	
	負	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1	533.1	564.0	533.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.00S		2.00S	1.66S		1.66S	1.77S		1.77S
		D	1.23S		1.23S	0.89S		0.89S	0.54S		0.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	128.5		128.5
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	143.0		143.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(85)	(350)	(85)	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)	
応力	MI	256.6	-127.6	301.1	198.9	-98.9	196.0	194.6	-97.0	194.4	
	Ms	U	2670.7	0.0	2685.6	2493.1	0.0	2519.2	2833.5	0.0	2874.5
		D	2157.5	142.4	2083.3	2095.4	113.4	2127.2	2444.2	117.6	2485.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	214.5	-6.4	-227.2	169.6	0.4	-168.8	166.4	0.0	-166.4	
	Qs	1119.9	911.7	1132.6	1131.6	962.4	1130.8	1274.5	1108.1	1274.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal	3203.2	3203.2	3203.2	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	
	Mas	U	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7298.5		7298.5	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	6909.1		6909.1	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	1143.5	1364.4	1585.3	1273.3	1442.5	1611.8	1495.7	1662.1	1828.5
		負	1572.6	1351.7	1130.8	1612.6	1443.4	1274.1	1828.6	1662.2	1495.8
	Qd	1572.6	1364.4	1585.3	1612.6	1443.4	1611.8	1828.6	1662.2	1828.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	95.69	83.03	96.47	203.94	178.37	203.84	231.26	205.41	231.25
		I	2.000	2.000	2.000	1.741	1.764	1.741	1.744	1.766	1.744
	a	s. 正	1.502	1.502	1.502	1.019	1.036	1.019	1.033	1.051	1.033
		s. 負	1.518	1.518	1.518	1.008	1.026	1.008	1.020	1.038	1.020
	pw	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	
	QaI	3287.2	3287.2	3287.2	1897.3	1957.3	1897.3	1899.0	1959.0	1899.0	
Qas	正	3894.0	3894.0	3894.0	2126.9	2194.8	2126.9	2141.3	2209.7	2141.3	
	負	3926.3	3926.3	3926.3	2116.2	2183.7	2116.2	2128.4	2196.3	2128.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.80S		0.80S	1.89S		1.89S	2.14S		2.14S
		D	0.58S		0.57S	1.49S		1.49S	1.75S		1.75S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	265.0		265.0	152.0		152.0	152.0		152.0
		D	265.0		265.0	171.0		171.0	171.0		171.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)	(110)	(350)	(110)
応力	MI		195.8	-97.4	192.5	195.6	-97.3	192.8	201.2	-99.4	197.3
	Ms	U	2977.8	0.0	3041.6	2996.3	0.0	3059.4	3042.7	0.0	3112.8
		D	2586.1	131.0	2656.7	2605.1	130.3	2673.8	2640.2	136.4	2718.2
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		166.9	0.5	-165.9	166.8	0.4	-166.0	171.1	0.6	-169.9
	Qs		1340.0	1173.6	1339.1	1347.5	1181.1	1346.7	1370.4	1199.9	1369.3
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
せん断	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	1520.4	1686.8	1853.2	1520.4	1686.8	1853.2	1516.3	1686.8	1857.3
		負	1853.2	1686.8	1520.4	1853.2	1686.8	1520.4	1857.3	1686.8	1516.3
	Qd		1853.2	1686.8	1853.2	1853.2	1686.8	1853.2	1857.3	1686.8	1857.3
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		234.37	208.46	234.37	234.37	208.46	234.37	234.89	208.46	234.89
	a	l	1.740	1.763	1.740	1.741	1.764	1.741	1.738	1.761	1.738
		s. 正	1.109	1.128	1.109	1.109	1.128	1.109	1.107	1.126	1.107
		s. 負	1.109	1.128	1.109	1.109	1.128	1.109	1.107	1.126	1.107
		pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1896.7	1956.6	1896.7	1897.1	1957.0	1897.1	1895.0	1954.9	1895.0
	Qas	正	2218.4	2289.4	2218.4	2218.4	2289.4	2218.4	2216.2	2287.1	2216.2
		負	2218.4	2289.4	2218.4	2218.4	2289.4	2218.4	2216.2	2287.1	2216.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.17S		2.17S	2.17S		2.17S	2.17S		2.17S
		D	1.78S		1.78S	1.78S		1.78S	1.78S		1.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	152.0		152.0	152.0		152.0	152.0		152.0
		D	171.0		171.0	171.0		171.0	171.0		171.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	174.6	-86.2	173.8	174.7	-86.2	173.7	175.3	-86.4	174.1	
	Ms	U	2103.3	0.0	2122.3	2112.2	0.0	2134.9	2101.7	0.0	2126.4
		D	1754.0	96.1	1774.7	1762.8	98.0	1787.5	1751.1	99.4	1778.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	148.9	0.1	-148.6	148.9	0.1	-148.6	149.4	0.2	-149.1	
	Qs	969.4	820.7	969.2	974.0	825.3	973.7	970.4	821.1	970.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
	Mal	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1040.4	1189.1	1337.9	1040.4	1189.1	1337.9	1039.9	1189.1	1338.4
		負	1337.9	1189.1	1040.4	1337.9	1189.1	1040.4	1338.4	1189.1	1039.9
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9	1337.9	1189.1	1337.9	1338.4	1189.1	1338.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	237.63	205.92	237.63	237.63	205.92	237.63	237.72	205.92	237.72	
	a	l	1.569	1.593	1.569	1.569	1.593	1.569	1.569	1.593	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
	Qal	1297.2	1342.4	1297.2	1297.1	1342.3	1297.1	1297.2	1342.4	1297.2	
	Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4
		負	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S
		D	1.59S		1.59S	1.59S		1.59S	1.59S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	143.8		143.8	143.8		143.8	143.8		143.8
		D	161.3		161.3	161.3		161.3	161.3		161.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)		
応力	MI	160.4	-79.1	160.7	160.4	-79.1	160.6	153.5	-75.6	153.4		
	Ms	U	1527.6	0.0	1533.0	1473.9	0.0	1480.9	1271.3	0.0	1279.0	
		D	1206.9	81.6	1211.6	1153.1	82.5	1159.6	964.3	79.5	972.1	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	136.9	-0.0	-137.0	136.9	-0.0	-137.0	131.0	0.0	-130.9		
	Qs	722.9	586.0	723.0	700.3	563.4	700.4	610.8	479.9	610.8		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
			D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
		pt	U	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48
D			1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	
Mal		844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6	707.5	559.8	707.5		
Mas		U	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1	
	D	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1		
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2	
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)				
	Qd	正	742.1	879.0	1016.0	708.1	845.1	982.1	588.8	719.8	850.7	
		負	1015.9	878.9	742.0	982.0	845.0	708.1	850.8	719.8	588.8	
	Qd	1015.9	879.0	1016.0	982.0	845.1	982.1	850.8	719.8	850.7		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	236.49	198.02	236.52	228.60	190.37	228.62	227.30	186.64	227.29		
	a	l	1.433	1.463	1.433	1.433	1.463	1.433	1.438	1.466	1.438	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172		
	Qal	917.4	959.1	917.4	917.5	959.2	917.5	796.3	829.2	796.3		
Qas	正	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2		
	負	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.02S		2.02S	1.95S		1.95S	1.85S		1.85S	
		D	1.47S		1.47S	1.40S		1.40S	1.28S		1.28S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	141.3		141.3	141.3		141.3	136.8		136.8	
		D	158.8		158.8	158.8		158.8	152.8		152.8	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	153.5	-75.6	153.4	153.7	-75.6	153.2	154.6	-76.0	153.8	
	Ms	U	1132.3	0.0	1139.8	952.0	0.0	960.0	771.5	0.0	778.4
		D	825.2	79.4	833.0	644.6	79.9	653.6	462.4	79.8	470.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	131.0	0.0	-131.0	131.0	0.1	-130.9	131.8	0.1	-131.6	
	Qs	551.3	420.4	551.3	474.4	343.4	474.2	397.4	265.7	397.2	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13
		D	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13
	Mal	707.5	559.8	707.5	526.8	376.8	526.8	526.8	376.8	526.8	
	Mas	U	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7
D		1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1614.0		1614.0	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	499.6	630.5	761.5	384.0	514.9	645.9	266.5	398.3	530.0
		負	761.5	630.5	499.6	646.0	515.1	384.1	530.2	398.5	266.7
	Qd	761.5	630.5	761.5	646.0	515.1	645.9	530.2	398.5	530.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	203.45	163.49	203.44	174.37	133.56	174.33	143.10	103.32	143.05	
	a	l	1.438	1.466	1.438	1.428	1.465	1.428	1.429	1.466	1.429
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	796.3	829.2	796.3	785.2	829.0	785.2	785.3	829.2	785.3	
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1
		負	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.65S		1.65S	1.89S		1.89S	1.55S		1.55S
		D	1.08S		1.08S	1.12S		1.12S	0.78S		0.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	152.8		152.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ16F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(120)	(350)	(120)	(85)	(350)	(85)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI		144.3	-72.5	145.4	330.7	-186.9	110.7	190.3	-90.0	162.1
	Ms	U	452.4	0.0	456.5	2705.9	0.0	2504.2	1818.7	0.0	1825.3
		D	163.9	74.0	165.8	2044.4	196.0	2282.9	1438.2	107.3	1501.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		121.3	-0.2	-121.7	253.1	31.4	-190.2	155.9	4.0	-147.9
	Qs		256.0	134.8	256.3	1152.9	931.2	1090.0	852.5	700.7	844.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	50.1	53.0	50.1	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
		D	50.1	53.0	50.1	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
	j	U	43.8	46.4	43.8	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
		D	43.8	46.4	43.8	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	32.10	19.26	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.28	0.73	1.28	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
		D	1.28	0.73	1.28	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
	Mal		267.0	176.9	267.0	3203.2	3203.2	3203.2	989.3	780.0	989.3
	Mas	U	534.1	353.7	534.1	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
		D	534.1	353.7	534.1	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	672.5		672.5	7298.5		7298.5	2308.7		2308.7
		D	620.6		620.6	6909.1		6909.1	2230.5		2230.5
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	80.6	202.1	323.6	1096.5	1318.2	1539.9	889.1	1040.9	1192.8
		負	323.3	201.8	80.3	1602.7	1381.1	1159.4	1200.8	1049.0	897.1
	Qd		323.3	202.1	323.6	1602.7	1381.1	1539.9	1200.8	1049.0	1192.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		147.57	87.20	147.72	97.53	84.04	93.70	213.97	181.65	212.54
	a	l	1.181	1.229	1.181	2.000	2.000	2.000	1.528	1.555	1.528
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.491	1.491	1.491	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.474	1.474	1.474	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195
	Qal		386.5	417.9	386.5	3287.2	3287.2	3287.2	1273.7	1323.9	1273.7
	Qas	正	533.1	564.0	533.1	3869.9	3869.9	3869.9	1539.4	1584.1	1539.4
		負	533.1	564.0	533.1	3835.6	3835.6	3835.6	1539.4	1584.1	1539.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	0.81S		0.78S	2.07S		2.05S
		D	0.41S		0.41S	0.56S		0.59S	1.53S		1.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	128.5		128.5	265.0		265.0	146.3		136.3
		D	143.0		143.0	265.0		265.0	163.8		153.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	187.2	-88.8	157.5	169.2	-80.5	149.0	169.1	-80.5	149.0	
	Ms	U	1769.8	0.0	1763.3	1334.1	0.0	1338.9	1323.4	0.0	1325.9
		D	1395.4	100.4	1448.3	995.7	93.0	1040.8	985.1	91.8	1027.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	153.5	4.2	-145.0	139.8	2.9	-134.1	139.8	2.9	-134.1	
	Qs	828.3	679.0	819.8	643.5	506.6	637.8	638.5	501.5	632.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
		D	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
	Mal	989.3	780.0	989.3	736.2	561.9	736.2	736.2	561.9	736.2	
	Mas	U	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	858.7	1008.0	1157.2	615.7	752.6	889.6	608.1	745.1	882.0
		負	1165.7	1016.4	867.2	895.4	758.4	621.4	887.8	750.8	613.9
	Qd	1165.7	1016.4	1157.2	895.4	758.4	889.6	887.8	750.8	882.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	207.71	176.01	206.20	209.44	170.84	208.09	207.67	169.14	206.32	
	a	l	1.529	1.556	1.529	1.400	1.434	1.400	1.400	1.435	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1274.1	1324.3	1274.1	919.4	967.7	919.4	919.5	967.8	919.5	
	Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4
		負	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.01S		1.99S	2.04S		2.03S	2.02S		2.01S
		D	1.48S		1.49S	1.40S		1.42S	1.39S		1.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	146.3		136.3	143.8		133.8	143.8		133.8
		D	163.8		153.8	161.3		151.3	161.3		151.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	169.5	-80.5	148.7	160.6	-76.9	143.8	160.7	-76.9	143.8	
	Ms	U	1336.7	0.0	1343.1	1311.0	0.0	1310.3	1310.4	0.0	1312.7
		D	997.7	94.1	1045.6	989.7	84.9	1022.6	989.0	86.5	1025.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	139.9	3.0	-134.0	133.4	2.4	-128.6	133.4	2.4	-128.5	
	Qs	645.1	508.1	639.1	628.9	498.0	624.1	629.4	498.4	624.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mas	U	736.2	561.9	736.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2
		D	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	617.8	754.7	891.7	610.0	740.9	871.9	610.6	741.5	872.5
		負	897.6	760.7	623.7	876.7	745.7	614.8	877.3	746.4	615.4
	Qd	897.6	760.7	891.7	876.7	745.7	871.9	877.3	746.4	872.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	209.97	171.35	208.58	236.62	193.84	235.32	236.79	194.00	235.49	
	a	l	1.399	1.433	1.399	1.404	1.438	1.404	1.404	1.438	1.404
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
Qa1	919.1	967.4	919.1	793.4	835.1	793.4	793.4	835.1	793.4		
Qas	正	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
	負	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.05S		2.03S	2.00S		1.99S	2.00S		1.99S
		D	1.41S		1.42S	1.39S		1.40S	1.39S		1.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	143.8		133.8	143.8		133.8	143.8		133.8
		D	161.3		151.3	161.3		151.3	161.3		151.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	160.8	-76.9	143.7	160.0	-76.9	144.3	160.2	-77.1	144.6	
	Ms	U	1291.9	0.0	1294.6	1293.7	0.0	1293.2	1250.4	0.0	1255.9
		D	970.4	86.7	1007.2	973.6	84.6	1004.6	929.9	87.6	966.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	133.4	2.4	-128.5	133.2	2.3	-128.7	133.5	2.2	-129.0	
	Qs	621.5	490.6	616.7	621.4	490.5	616.9	604.4	473.1	599.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	733.2	560.1	733.2	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1685.0		1685.0	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	598.8	729.8	860.7	599.1	730.1	861.1	572.9	704.1	835.3
		負	865.6	734.7	603.7	865.6	734.6	603.6	839.8	708.6	577.4
	Qd	865.6	734.7	860.7	865.6	734.6	861.1	839.8	708.6	835.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	233.63	190.95	232.31	231.25	190.48	230.05	224.37	183.73	223.18
		l	1.404	1.438	1.404	1.416	1.443	1.416	1.416	1.444	1.416
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	793.3	835.0	793.3	789.3	822.0	789.3	789.5	822.2	789.5	
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
		負	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.97S		1.96S	1.88S		1.87S	1.82S		1.81S
		D	1.36S		1.38S	1.30S		1.31S	1.24S		1.25S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	143.8		133.8	139.3		129.3	139.3		129.3
		D	161.3		151.3	155.3		145.3	155.3		145.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	
応力	MI	149.5	-72.1	137.9	149.4	-72.1	137.9	145.9	-70.4	135.1	
	Ms	U	959.4	0.0	962.2	847.0	0.0	849.9	668.8	0.0	672.9
		D	660.4	79.3	686.4	548.1	79.4	574.1	376.9	77.9	402.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	125.0	1.7	-121.7	125.0	1.7	-121.7	122.1	1.5	-119.0	
	Qs	476.5	353.1	473.2	428.2	304.8	424.9	350.2	229.7	347.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.2	63.0	61.2	61.2	63.0	61.2	60.6	63.0	60.6
		D	61.2	63.0	61.2	61.2	63.0	61.2	60.6	63.0	60.6
	j	U	53.5	55.1	53.5	53.5	55.1	53.5	53.0	55.1	53.0
		D	53.5	55.1	53.5	53.5	55.1	53.5	53.0	55.1	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52
		D	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.53	1.11	1.53	1.53	1.11	1.53	1.27	0.82	1.27
		D	1.53	1.11	1.53	1.53	1.11	1.53	1.27	0.82	1.27
	Mal	530.0	419.0	530.0	530.0	419.0	530.0	393.7	281.4	393.7	
	Mas	U	1060.1	838.0	1060.1	1060.1	838.0	1060.1	787.4	562.8	787.4
		D	1060.1	838.0	1060.1	1060.1	838.0	1060.1	787.4	562.8	787.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1276.3		1276.3	1276.3		1276.3	963.4		963.4
		D	1212.9		1212.9	1212.9		1212.9	900.7		900.7
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	402.1	525.5	648.9	329.7	453.1	576.4	220.0	340.6	461.2
		負	652.2	528.8	405.4	579.7	456.4	333.0	464.3	343.7	223.1
	Qd	652.2	528.8	648.9	579.7	456.4	576.4	464.3	343.7	461.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	221.57	174.49	220.45	196.95	150.58	195.83	175.24	124.75	174.07	
	a	l	1.354	1.380	1.354	1.354	1.380	1.354	1.346	1.381	1.346
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016	
	Qal	600.7	625.0	600.7	600.7	625.1	600.7	503.1	531.1	503.1	
Qas	正	776.5	799.5	776.5	776.5	799.5	776.5	644.8	670.5	644.8	
	負	776.5	799.5	776.5	776.5	799.5	776.5	644.8	670.5	644.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.69S		1.68S	1.50S		1.50S	1.62S		1.61S
		D	1.04S		1.05S	0.86S		0.86S	0.77S		0.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	133.5		123.5	133.5		123.5	133.5		123.5
		D	148.0		138.0	148.0		138.0	148.0		138.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(118)	(350)	(118)	(120)	(350)	(120)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	145.6	-70.5	136.8	151.9	-74.3	134.2	0.0	-29.8	42.7	
	Ms	U	524.8	0.0	526.4	387.5	0.0	375.6	0.0	0.0	42.7
		D	233.7	75.6	252.7	83.7	77.2	107.2	0.0	29.8	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	122.3	1.2	-119.8	124.0	2.5	-119.0	21.3	-6.1	-33.5	
	Qs	287.7	166.6	285.2	227.7	106.2	222.7	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8	41.8
		D	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8	41.8
	j	U	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6	36.6
		D	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29						
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	23.82	23.82	23.82
		D	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	1.90	1.90	1.90
		D	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	1.90	1.90	1.90
	Mal	393.7	281.4	393.7	256.0	256.0	256.0	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	787.4	562.8	787.4	410.8	410.8	410.8	325.7	325.7	325.7
		D	787.4	562.8	787.4	410.8	410.8	410.8	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	963.4		963.4	515.7		515.7	427.9		427.9
		D	900.7		900.7	460.6		460.6	384.5		384.5
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	125.7	246.8	367.8	31.5	153.0	274.5	21.3	6.1	33.5
		負	370.3	249.2	128.2	279.6	158.1	36.6	21.3	6.1	33.5
	Qd	370.3	249.2	367.8	279.6	158.1	274.5	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	139.78	90.47	138.84	120.13	67.92	117.96	19.41	5.56	30.52	
	a	l	1.349	1.384	1.349	1.211	1.211	1.211	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	
	Qal	503.9	532.0	503.9	416.3	416.3	416.3	162.5	162.5	162.5	
	Qas	正	644.8	670.5	644.8	566.4	566.4	566.4	244.6	244.6	244.6
		負	644.8	670.5	644.8	566.4	566.4	566.4	244.6	244.6	244.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.29S		1.29S	1.50S		1.47S	0.19L		0.31L
		D	0.44S		0.45S	0.17S		0.20S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	133.5		123.5	230.0		230.0	350.0		350.0
		D	148.0		138.0	230.0		230.0	350.0		350.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	42.7	-13.7	32.2	32.2	-19.0	32.2	32.2	-13.7	42.7	
	Ms	U	42.7	0.0	32.2	32.2	0.0	32.2	32.2	0.0	42.7
		D	0.0	13.7	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	13.7	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	28.9	1.5	-25.9	27.4	0.0	-27.4	25.9	-1.5	-28.9	
	Qs	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
		負	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
	Qd	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	26.33	1.37	23.60	24.97	0.00	24.97	23.60	1.37	26.33	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.049	1.049	1.049	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	162.5	162.5	162.5	167.1	167.1	167.1	162.5	162.5	162.5	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6
		負	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.26L		0.24L	0.25L		0.25L	0.24L		0.26L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(50)	(60)	(90)	(0)	
応力	MI	42.7	-29.8	0.0	0.0	-0.5	2.6	3.8	-0.8	0.0	
	Ms	U	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.8	0.0	0.0
		D	0.0	29.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	33.5	6.1	-21.3	2.5	-1.7	-5.9	7.5	2.1	-3.3	
	Qs	33.5	6.1	21.3	2.5	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		700.0 (700.0)			100.0 (150.0)			120.0 (180.0)		
	Qd	正	33.5	6.1	21.3	2.5	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
		負	33.5	6.1	21.3	2.5	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
	Qd		33.5	6.1	21.3	2.5	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		30.52	5.56	19.41	2.23	1.58	5.39	6.85	1.94	2.97
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.951	1.951	1.951	1.802	1.802	1.802
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.951	1.951	1.951	1.802	1.802	1.802
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.951	1.951	1.951	1.802	1.802	1.802
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	251.2	251.2	251.2	237.3	237.3	237.3
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	377.7	377.7	377.7	356.9	356.9	356.9
		負	244.6	244.6	244.6	377.7	377.7	377.7	356.9	356.9	356.9
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.31L		0.19L	0.02L		0.05L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	75.0		25.0	30.0		90.0
		D	350.0		350.0	75.0		25.0	30.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(75)	
応力	MI	-0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	-0.0	-0.0	-0.0	4.5	
	Ms	U	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	4.5	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	2.1	-3.0	-8.1	
	Qs	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal			162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
D		325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7		
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2		471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5		384.5	
	L' (L)		75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			75.0 (150.0)		
	Qd	正	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1
		負	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1
	Qd	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	1.90	2.73	7.37	9.45	3.21	3.03	1.90	2.73	7.37	
	a	l	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717
		s. 正	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717
		s. 負	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
Qal	229.3	229.3	229.3	220.7	220.7	220.7	229.3	229.3	229.3		
Qas	正	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	344.9	344.9	344.9	
	負	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	344.9	344.9	344.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.07L	0.09L		0.03L	0.02L	0.07L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0	0.0	
		D	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0	0.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	
応力	MI	6.3	-0.6	-0.0	0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	-0.0	
	Ms	U	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	10.4	3.5	-3.3	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	
	Qs	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	95.0 (180.0)			75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			
	Qd	正	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3
		負	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3
	Qd	10.4	3.5	3.3	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	9.45	3.21	3.03	1.90	2.73	7.37	9.45	3.21	3.03	
	a	l	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624
		s. 正	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624
		s. 負	1.624	1.624	1.624	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	220.7	220.7	220.7	229.3	229.3	229.3	220.7	220.7	220.7	
Qas	正	331.9	331.9	331.9	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	
	負	331.9	331.9	331.9	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.09L		0.03L	0.02L		0.07L	0.09L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	5.0		90.0	75.0		0.0	5.0		90.0
		D	5.0		90.0	75.0		0.0	5.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(50)	
応力	MI	-0.0	-0.0	4.5	6.3	-0.6	0.0	0.0	-0.5	2.6	
	Ms	U	0.0	0.0	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	2.6	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	2.1	-3.0	-8.1	10.4	3.5	-3.3	2.5	-1.7	-5.9	
	Qs	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.5	1.7	5.9	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			100.0 (150.0)			
	Qd	正	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.5	1.7	5.9
		負	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.5	1.7	5.9
	Qd	2.1	3.0	8.1	10.4	3.5	3.3	2.5	1.7	5.9	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	1.90	2.73	7.37	9.45	3.21	3.03	2.23	1.58	5.39	
	a	l	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.951	1.951	1.951
		s. 正	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.951	1.951	1.951
		s. 負	1.717	1.717	1.717	1.624	1.624	1.624	1.951	1.951	1.951
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	229.3	229.3	229.3	220.7	220.7	220.7	251.2	251.2	251.2	
	Qas	正	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	377.7	377.7	377.7
		負	344.9	344.9	344.9	331.9	331.9	331.9	377.7	377.7	377.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.07L	0.09L		0.03L	0.02L		0.05L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		25.0
		D	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		25.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(60)	(90)	(0)
応力	MI	3.8	-0.8	-0.0
	Ms	U	3.8	0.0
		D	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.5	2.1	-3.3
	Qs	7.5	2.1	3.3
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8
		D	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6
		D	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82
		D	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90
		D	1.90	1.90
	Mal	U	162.8	162.8
		D	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7
		D	325.7	325.7
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	427.9	427.9
		D	384.5	384.5
	L' (L)	120.0 (180.0)		
	Qd	正	7.5	2.1
		負	7.5	2.1
	Qd	7.5	2.1	3.3
	L. no	K1	K1	K1
	Qd/bj	6.85	1.94	2.97
	a	l	1.802	1.802
		s. 正	1.802	1.802
		s. 負	1.802	1.802
	pw	0.847	0.847	0.847
	Qal	237.3	237.3	237.3
	Qas	正	356.9	356.9
		負	356.9	356.9
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	30.0	90.0
		D	30.0	90.0
	判定	OK/OK		OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ/l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.94	8	1/ 933	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3876	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.46	8	1/1910	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3876	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.94	8	1/ 933	OK
Y2	1F	X1	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	3F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	4F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	5F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	6F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	7F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	8F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	9F	X1	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G1	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G1A	7000.0	750	1/ 9				OK
	10F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2431	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/3001	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/2994	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/3001	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2431	OK
	11F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2432	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/3000	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/2994	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.29	8	1/3000	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2432	OK
	12F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2428	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2486	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2477	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2486	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2428	OK
	13F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2420	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2491	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2476	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2491	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2420	OK
	14F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.50	8	1/1738	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2464	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2478	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2464	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.50	8	1/1738	OK
	15F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.49	8	1/1787	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2454	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.35	8	1/2481	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.36	8	1/2454	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.49	8	1/1787	OK
	16F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1450	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/ 12	0.53	8	1/1646	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/ 12	0.54	8	1/1629	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/ 12	0.53	8	1/1646	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.60	8	1/1450	OK
Y3	1F	X1	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
		X2	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X3	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X4	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X5	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
	3F	X1	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
		X2	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X3	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X4	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X5	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
	4F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X3	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X4	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	5F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X3	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X4	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	6F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X3	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X4	G2	7000.0	1000	1/ 7				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	7F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	8F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	9F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	10F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/9				OK
	11F	X1	G3	7000.0	750	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/9				OK
	12F	X1	G3	7000.0	700	1/10	0.37	8	1/2343	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/10	0.37	8	1/2343	OK
	13F	X1	G3	7000.0	700	1/10	0.37	8	1/2342	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/10	0.37	8	1/2342	OK
	14F	X1	G3	7000.0	700	1/10	0.39	8	1/2237	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/10	0.39	8	1/2237	OK
	15F	X1	G3	7000.0	700	1/10	0.39	8	1/2242	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/10	0.39	8	1/2242	OK
	16F	X1	G3	7000.0	600	1/12	0.60	8	1/1451	OK
		X2	G2	7000.0	600	1/12	0.57	8	1/1528	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/12	0.57	8	1/1524	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/12	0.57	8	1/1528	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/12	0.60	8	1/1451	OK
Y4	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/14	0.98	8	1/897	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/14	0.24	8	1/3685	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/14	0.48	8	1/1830	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/14	0.24	8	1/3685	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/14	0.98	8	1/897	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1)RC柱の計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)



Y4
Y3



Y2
Y1







X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)














(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C 規準 (1999) 14 条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \min \{ Q_o + a \cdot cMy / h', Q_o + a \cdot (gMy + cMy) / h', Q_L + n \cdot QE \}$$
 $a = 1.00, n = 2.00$ (5 階建て以上の場合、 $n = 1.5$) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C 規準 (1999) 15 条 (8) 式による
部材の中の M / Q の最大値を用いて $M / (Q \cdot d)$ の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 5) 付着の検討
R C 規準 (1991) 17 条 (27) ~ (28) 式による
- 6) 定着の検討
R C 規準 (1991) 17 条 (29) 式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が 50% を超える場合は
 柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「_壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
断面	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
配筋	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力

せん断	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta. U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。（）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [3F-4F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		4277.1	4277.1	0.0	0.0	3984.5	3984.5	0.0	0.0	3698.5	3698.5	0.0	0.0
	MI		-51.5	56.3	0.0	0.0	-53.2	52.0	0.0	0.0	-52.9	50.9	0.0	0.0
	Ns		3775.8	3775.8	0.0	0.0	3601.3	3601.3	0.0	0.0	3406.5	3406.5	0.0	0.0
	Ms		-157.2	640.0	0.0	0.0	-224.0	295.2	0.0	0.0	-261.8	320.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-32.4	-32.4	0.0	0.0	-37.6	-37.6	0.0	0.0	-37.1	-37.1	0.0	0.0
	Qs		325.8	325.8	0.0	0.0	239.5	239.5	0.0	0.0	270.5	270.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	
	pt	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	900.2	900.2	0.0	0.0	921.0	921.0	0.0	0.0	938.0	938.0	0.0	0.0
Mas		2024.8	2024.8	0.0	0.0	2030.1	2030.1	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	463.8	6909.1	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2952.8	2952.8	0.0	0.0	2850.9	2850.9	0.0	0.0	2753.3	2753.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	498.5	7298.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2695.9	2695.9	0.0	0.0	2648.4	2648.4	0.0	0.0	2594.3	2594.3	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	472.4	472.4	0.0	0.0	340.5	340.5	0.0	0.0	387.2	387.2	0.0	0.0	
	Qal	564.4	564.4	0.0	0.0	650.2	650.2	0.0	0.0	647.3	647.3	0.0	0.0	
	Qas	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.21S	1.21S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00	0.99S	0.99S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3412.4	3412.4	0.0	0.0	3125.7	3125.7	0.0	0.0	2838.6	2838.6	0.0	0.0	
	MI	-53.1	51.2	0.0	0.0	-53.2	51.3	0.0	0.0	-53.4	51.4	0.0	0.0	
	Ns	3184.9	3184.9	0.0	0.0	2960.2	2960.2	0.0	0.0	2716.5	2716.5	0.0	0.0	
	Ms	-284.6	310.0	0.0	0.0	-265.0	298.2	0.0	0.0	-282.9	344.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-37.2	-37.2	0.0	0.0	-37.3	-37.3	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0	
	Qs	276.5	276.5	0.0	0.0	261.1	261.1	0.0	0.0	292.2	292.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
	pt	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	894.8	894.8	0.0	0.0	904.2	904.2	0.0	0.0	910.5	910.5	0.0	0.0
Mas		1882.9	1882.9	0.0	0.0	1890.7	1890.7	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2412.6	2412.6	0.0	0.0	2315.4	2315.4	0.0	0.0	2220.2	2220.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2285.1	2285.1	0.0	0.0	2220.0	2220.0	0.0	0.0	2147.8	2147.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	396.1	396.1	0.0	0.0	372.9	372.9	0.0	0.0	419.6	419.6	0.0	0.0	
	Qal	647.7	647.7	0.0	0.0	647.7	647.7	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	
	Qas	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ta	1.22S	1.22S	0.00	0.00	1.15S	1.15S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-1X1軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-1X1軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-1X1軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		2550.9	2550.9	0.0	0.0	2262.5	2262.5	0.0	0.0	1973.8	1973.8	0.0	0.0
	MI		-53.1	51.4	0.0	0.0	-54.9	52.1	0.0	0.0	-49.6	50.0	0.0	0.0
	Ns		2450.0	2450.0	0.0	0.0	2169.9	2169.9	0.0	0.0	1884.4	1884.4	0.0	0.0
	Ms		-324.5	350.0	0.0	0.0	-330.1	317.2	0.0	0.0	-238.0	321.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-37.3	-37.3	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0	-35.3	-35.3	0.0	0.0
	Qs		315.3	315.3	0.0	0.0	301.8	301.8	0.0	0.0	249.0	249.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	784.7	784.7	0.0	0.0	779.6	779.6	0.0	0.0	712.7	712.7	0.0	0.0
		Mas	1355.4	1355.4	0.0	0.0	1284.1	1284.1	0.0	0.0	1210.5	1210.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	343.9	463.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	1635.8	1635.8	0.0	0.0	1545.2	1545.2	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	373.3	498.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1574.4	1574.4	0.0	0.0	1487.3	1487.3	0.0	0.0	1391.8	1391.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		
	Qd	454.3	454.3	0.0	0.0	433.6	433.6	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0	
	Qal	648.5	648.5	0.0	0.0	644.0	644.0	0.0	0.0	627.3	627.3	0.0	0.0	
	Qas	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.33S	2.33S	0.00	0.00	2.22S	2.22S	0.00	0.00	1.82S	1.82S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1690.8	1690.8	0.0	0.0	1406.5	1406.5	0.0	0.0	1120.9	1120.9	0.0	0.0	
	MI	-49.6	49.7	0.0	0.0	-50.8	49.9	0.0	0.0	-51.1	48.9	0.0	0.0	
	Ns	1635.0	1635.0	0.0	0.0	1377.2	1377.2	0.0	0.0	1103.0	1103.0	0.0	0.0	
	Ms	-256.6	240.4	0.0	0.0	-263.4	219.6	0.0	0.0	-270.6	194.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-35.4	-35.4	0.0	0.0	-35.6	-35.6	0.0	0.0	-35.7	-35.7	0.0	0.0	
	Qs	220.4	220.4	0.0	0.0	213.5	213.5	0.0	0.0	205.6	205.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
曲げ	Mal	707.3	707.3	0.0	0.0	701.9	701.9	0.0	0.0	651.2	651.2	0.0	0.0	
	Mas	1145.5	1145.5	0.0	0.0	1077.4	1077.4	0.0	0.0	1004.0	1004.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1347.8	1347.8	0.0	0.0	1246.2	1246.2	0.0	0.0	1146.4	1146.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1226.7	1226.7	0.0	0.0	1134.2	1134.2	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	312.9	312.9	0.0	0.0	302.4	302.4	0.0	0.0	290.6	290.6	0.0	0.0	
	Qal	632.0	632.0	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.3	623.3	0.0	0.0	
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.60S	1.60S	0.00	0.00	1.55S	1.55S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		835.2	835.2	0.0	0.0	557.6	557.6	0.0	0.0	279.5	279.5	0.0	0.0
	MI		-49.3	48.6	0.0	0.0	-31.0	40.8	0.0	0.0	-104.5	61.6	0.0	0.0
	Ns		821.7	821.7	0.0	0.0	562.3	562.3	0.0	0.0	289.5	289.5	0.0	0.0
	Ms		-213.9	158.1	0.0	0.0	-164.4	65.7	0.0	0.0	-240.3	90.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-35.0	-35.0	0.0	0.0	-25.7	-25.7	0.0	0.0	-58.8	-58.8	0.0	0.0
	Qs		159.6	159.6	0.0	0.0	97.6	97.6	0.0	0.0	133.7	133.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at			28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
pt			0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
pw			0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ		Mal		577.4	577.4	0.0	0.0	503.7	503.7	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0
	Mas		927.6	927.6	0.0	0.0	851.0	851.0	0.0	0.0	773.4	773.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		185.4	343.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	349.1	185.4	0.0	0.0
	cMy. 正		1046.3	1046.3	0.0	0.0	941.7	941.7	0.0	0.0	839.0	839.0	0.0	0.0
	gMy. 負		213.1	373.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	401.4	213.1	0.0	0.0
	cMy. 負		1036.9	1036.9	0.0	0.0	945.1	945.1	0.0	0.0	846.3	846.3	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd		221.9	221.9	0.0	0.0	133.5	133.5	0.0	0.0	171.2	171.2	0.0	0.0
	Qal		629.7	629.7	0.0	0.0	579.2	579.2	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0
	Qas		775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.68S	0.68S	0.00	0.00	0.88S	0.88S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6993.7	6993.7	0.0	0.0	6489.7	6489.7	0.0	0.0	5993.0	5993.0	0.0	0.0	
	MI	4.9	-9.8	0.0	0.0	1.8	-0.6	0.0	0.0	2.7	-2.7	0.0	0.0	
	Ns	8271.9	8271.9	0.0	0.0	7589.8	7589.8	0.0	0.0	6929.5	6929.5	0.0	0.0	
	Ms	253.0	-950.6	0.0	0.0	351.8	-469.2	0.0	0.0	486.4	-528.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	4.4	4.4	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	
	Qs	510.3	510.3	0.0	0.0	400.2	400.2	0.0	0.0	494.1	494.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	j	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt		0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	
曲げ	pw	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	
	Mal	1299.3	1299.3	0.0	0.0	1344.4	1344.4	0.0	0.0	1380.5	1380.5	0.0	0.0	
	Mas	2934.5	2934.5	0.0	0.0	2959.3	2959.3	0.0	0.0	2983.2	2983.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1309.6	14207.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4685.4	4685.4	0.0	0.0	4529.8	4529.8	0.0	0.0	4370.9	4370.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1309.2	14207.6	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	4057.8	4057.8	0.0	0.0	3969.2	3969.2	0.0	0.0	3876.4	3876.4	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	763.3	763.3	0.0	0.0	599.8	599.8	0.0	0.0	740.3	740.3	0.0	0.0	
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	980.5	980.5	0.0	0.0	
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5494.5	5494.5	0.0	0.0	5019.3	5019.3	0.0	0.0	4544.5	4544.5	0.0	0.0	
	MI	2.1	-1.9	0.0	0.0	2.1	-2.1	0.0	0.0	2.1	-2.0	0.0	0.0	
	Ns	6182.4	6182.4	0.0	0.0	5572.0	5572.0	0.0	0.0	4979.4	4979.4	0.0	0.0	
	Ms	451.1	-440.6	0.0	0.0	440.1	-485.7	0.0	0.0	516.0	-544.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	434.4	434.4	0.0	0.0	451.1	451.1	0.0	0.0	516.8	516.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
pt	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49		
pw	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
曲げ	Mal	768.3	768.3	0.0	0.0	826.7	826.7	0.0	0.0	871.9	871.9	0.0	0.0	
	Mas	1878.4	1878.4	0.0	0.0	1889.6	1889.6	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1205.1	1309.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	3044.5	3044.5	0.0	0.0	2910.5	2910.5	0.0	0.0	2771.0	2771.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1204.6	1309.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2728.5	2728.5	0.0	0.0	2642.7	2642.7	0.0	0.0	2549.3	2549.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	650.9	650.9	0.0	0.0	675.9	675.9	0.0	0.0	774.5	774.5	0.0	0.0	
	Qal	664.6	664.6	0.0	0.0	687.1	687.1	0.0	0.0	673.6	673.6	0.0	0.0	
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.00S	2.00S	0.00	0.00	2.08S	2.08S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4066.5	4066.5	0.0	0.0	3602.1	3602.1	0.0	0.0	3137.9	3137.9	0.0	0.0	
	MI	1.7	-1.7	0.0	0.0	1.8	-1.7	0.0	0.0	1.5	-1.6	0.0	0.0	
	Ns	4394.0	4394.0	0.0	0.0	3854.9	3854.9	0.0	0.0	3319.2	3319.2	0.0	0.0	
	Ms	511.8	-511.2	0.0	0.0	533.5	-522.7	0.0	0.0	398.3	-501.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	
	Qs	498.6	498.6	0.0	0.0	514.8	514.8	0.0	0.0	428.0	428.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	612.3	612.3	0.0	0.0	657.1	657.1	0.0	0.0	613.5	613.5	0.0	0.0
Mas		1393.3	1393.3	0.0	0.0	1390.4	1390.4	0.0	0.0	1273.0	1273.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1205.1	1205.1	0.0	0.0	1205.1	1205.1	0.0	0.0	747.5	1205.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2071.3	2071.3	0.0	0.0	1941.8	1941.8	0.0	0.0	1787.3	1787.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1204.6	1204.6	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	750.1	1204.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1912.7	1912.7	0.0	0.0	1811.7	1811.7	0.0	0.0	1691.9	1691.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	747.2	747.2	0.0	0.0	771.5	771.5	0.0	0.0	641.4	641.4	0.0	0.0	
	Qal	552.2	552.2	0.0	0.0	545.8	545.8	0.0	0.0	523.1	523.1	0.0	0.0	
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.83S	3.83S	0.00	0.00	3.95S	3.95S	0.00	0.00	3.28S	3.28S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2687.2	2687.2	0.0	0.0	2237.8	2237.8	0.0	0.0	1789.6	1789.6	0.0	0.0	
	MI	1.1	-1.2	0.0	0.0	1.9	-1.4	0.0	0.0	3.2	-2.7	0.0	0.0	
	Ns	2832.1	2832.1	0.0	0.0	2337.8	2337.8	0.0	0.0	1741.4	1741.4	0.0	0.0	
	Ms	412.0	-386.9	0.0	0.0	382.8	-365.0	0.0	0.0	-361.9	304.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	
	Qs	380.2	380.2	0.0	0.0	347.4	347.4	0.0	0.0	314.8	314.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	633.0	633.0	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	
	Mas	1269.7	1269.7	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0	1162.4	1162.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	747.5	747.5	0.0	0.0	717.2	747.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1658.0	1658.0	0.0	0.0	1518.3	1518.3	0.0	0.0	1367.9	1367.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	750.1	750.1	0.0	0.0	717.2	750.1	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1577.2	1577.2	0.0	0.0	1459.2	1459.2	0.0	0.0	1338.0	1338.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	569.8	569.8	0.0	0.0	520.6	520.6	0.0	0.0	471.1	471.1	0.0	0.0	
	Qal	530.2	530.2	0.0	0.0	486.7	486.7	0.0	0.0	508.8	508.8	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.41S	2.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1340.4	1340.4	0.0	0.0	901.6	901.6	0.0	0.0	463.4	463.4	0.0	0.0	
	MI	-1.3	-1.1	0.0	0.0	-5.4	4.3	0.0	0.0	4.1	1.0	0.0	0.0	
	Ns	1328.5	1352.4	0.0	0.0	902.3	902.3	0.0	0.0	463.3	463.4	0.0	0.0	
	Ms	-303.0	-266.2	0.0	0.0	-251.4	169.7	0.0	0.0	264.6	153.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	
	Qs	263.7	263.7	0.0	0.0	194.8	194.8	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ		Mal	636.0	636.0	0.0	0.0	589.1	589.1	0.0	0.0	474.1	474.1	0.0	0.0
	Mas	1055.0	1061.3	0.0	0.0	941.7	941.7	0.0	0.0	818.0	818.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	506.3	717.2	0.0	0.0	506.3	506.3	0.0	0.0	772.1	506.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1213.5	1213.5	0.0	0.0	1062.4	1062.4	0.0	0.0	908.9	908.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	507.8	717.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0	775.3	507.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	1205.7	1205.7	0.0	0.0	1062.8	1062.8	0.0	0.0	909.0	909.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	395.5	395.5	0.0	0.0	290.5	290.5	0.0	0.0	282.9	282.9	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	501.0	501.0	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.02S	2.02S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6977.7	6977.7	0.0	0.0	6476.1	6476.1	0.0	0.0	5981.5	5981.5	0.0	0.0	
	MI	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.1	-0.5	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	
	Ns	7515.1	7515.1	0.0	0.0	6951.4	6951.4	0.0	0.0	6395.9	6395.9	0.0	0.0	
	Ms	247.4	-933.8	0.0	0.0	357.3	-474.4	0.0	0.0	493.2	-534.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	504.4	504.4	0.0	0.0	405.7	405.7	0.0	0.0	501.4	501.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	j	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt		0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	
pw	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34		
曲げ	Mal	1300.9	1300.9	0.0	0.0	1345.5	1345.5	0.0	0.0	1381.3	1381.3	0.0	0.0	
	Mas	2962.0	2962.0	0.0	0.0	2982.4	2982.4	0.0	0.0	3003.8	3003.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4512.2	4512.2	0.0	0.0	4376.3	4376.3	0.0	0.0	4236.7	4236.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4248.0	4248.0	0.0	0.0	4133.8	4133.8	0.0	0.0	4017.7	4017.7	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	756.3	756.3	0.0	0.0	608.4	608.4	0.0	0.0	752.0	752.0	0.0	0.0	
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	826.9	826.9	0.0	0.0	
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.04S	1.04S	0.00	0.00	1.28S	1.28S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5485.2	5485.2	0.0	0.0	5012.1	5012.1	0.0	0.0	4539.2	4539.2	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5798.2	5798.2	0.0	0.0	5274.1	5274.1	0.0	0.0	4755.7	4755.7	0.0	0.0	
	Ms	457.0	-446.2	0.0	0.0	451.2	-494.0	0.0	0.0	528.2	-557.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	440.7	440.7	0.0	0.0	461.2	461.2	0.0	0.0	529.7	529.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
pt		0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	
pw		0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	
曲げ		Mal	769.6	769.6	0.0	0.0	827.5	827.5	0.0	0.0	872.3	872.3	0.0	0.0
	Mas	1886.2	1886.2	0.0	0.0	1895.4	1895.4	0.0	0.0	1904.8	1904.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2961.3	2961.3	0.0	0.0	2841.5	2841.5	0.0	0.0	2715.9	2715.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2817.4	2817.4	0.0	0.0	2714.5	2714.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	661.0	661.0	0.0	0.0	691.8	691.8	0.0	0.0	794.5	794.5	0.0	0.0	
	Qal	577.7	577.7	0.0	0.0	660.1	660.1	0.0	0.0	653.0	653.0	0.0	0.0	
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ta	2.03S	2.03S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00	2.44S	2.44S	0.00	0.00
Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		4063.1	4063.1	0.0	0.0	3600.5	3600.5	0.0	0.0	3138.2	3138.2	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		3899.0	3899.0	0.0	0.0	3468.1	3468.1	0.0	0.0	3033.9	3033.9	0.0	0.0
	Ms		-523.5	521.8	0.0	0.0	-543.7	534.3	0.0	0.0	-429.1	518.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		509.9	509.9	0.0	0.0	525.8	525.8	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
		at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mai		612.7	612.7	0.0	0.0	657.2	657.2	0.0	0.0	613.5	613.5	0.0	0.0
	Mas		1390.9	1390.9	0.0	0.0	1387.7	1387.7	0.0	0.0	1271.3	1271.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy. 正		2032.2	2032.2	0.0	0.0	1911.2	1911.2	0.0	0.0	1767.5	1767.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy. 負		1952.7	1952.7	0.0	0.0	1843.0	1843.0	0.0	0.0	1712.6	1712.6	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd		764.8	764.8	0.0	0.0	788.7	788.7	0.0	0.0	677.1	677.1	0.0	0.0
	Qal		553.4	553.4	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0	497.8	497.8	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.92S	3.92S	0.00	0.00	4.04S	4.04S	0.00	0.00	3.47S	3.47S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2688.9	2688.9	0.0	0.0	2240.9	2240.9	0.0	0.0	1796.0	1796.0	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	
	Ns	2608.3	2608.3	0.0	0.0	2296.8	2296.8	0.0	0.0	1759.5	1759.5	0.0	0.0	
	Ms	-452.6	426.6	0.0	0.0	391.6	-393.0	0.0	0.0	-362.2	305.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	418.7	418.7	0.0	0.0	365.0	365.0	0.0	0.0	310.6	310.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	38.28
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.60	
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	0.34	
曲げ	Mal	633.0	633.0	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	637.6	637.6	0.0	0.0	
	Mas	1268.9	1268.9	0.0	0.0	1269.1	1269.1	0.0	0.0	1167.1	1167.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1640.8	1640.8	0.0	0.0	1506.3	1506.3	0.0	0.0	1366.3	1366.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1595.8	1595.8	0.0	0.0	1473.2	1473.2	0.0	0.0	1343.6	1343.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	628.0	628.0	0.0	0.0	547.5	547.5	0.0	0.0	465.8	465.8	0.0	0.0	
	Qal	524.8	524.8	0.0	0.0	487.8	487.8	0.0	0.0	482.4	482.4	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.22S	3.22S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1350.2	1350.2	0.0	0.0	905.5	905.5	0.0	0.0	460.8	460.8	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	1327.3	1327.3	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	459.3	459.3	0.0	0.0	
	Ms	-349.3	281.7	0.0	0.0	-303.3	228.2	0.0	0.0	-283.3	194.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	293.4	293.4	0.0	0.0	247.7	247.7	0.0	0.0	217.0	217.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
配筋	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	635.9	635.9	0.0	0.0	590.1	590.1	0.0	0.0	473.4	473.4	0.0	0.0
Mas		1054.7	1054.7	0.0	0.0	940.0	940.0	0.0	0.0	816.8	816.8	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1220.3	1220.3	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	908.5	908.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1205.3	1205.3	0.0	0.0	1060.7	1060.7	0.0	0.0	907.5	907.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	440.1	440.1	0.0	0.0	371.5	371.5	0.0	0.0	325.5	325.5	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	471.9	471.9	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.25S	2.25S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-4X4軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚ-4X4軸[3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	6977.7	6977.7	0.0	0.0	6476.1	6476.1	0.0	0.0	5981.5	5981.5	0.0	0.0		
	MI	0.6	-1.9	0.0	0.0	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0		
	Ns	7515.1	7515.1	0.0	0.0	6951.4	6951.4	0.0	0.0	6395.9	6395.9	0.0	0.0		
	Ms	-247.4	933.8	0.0	0.0	-357.3	474.4	0.0	0.0	-493.2	534.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
	Qs	504.4	504.4	0.0	0.0	405.7	405.7	0.0	0.0	501.4	501.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0		
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6		
	j	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8		
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28			
pt	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34			
pw	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34			
曲げ	Mal	1300.9	1300.9	0.0	0.0	1345.5	1345.5	0.0	0.0	1381.3	1381.3	0.0	0.0		
	Mas	2962.0	2962.0	0.0	0.0	2982.4	2982.4	0.0	0.0	3003.8	3003.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	4248.0	4248.0	0.0	0.0	4133.8	4133.8	0.0	0.0	4017.7	4017.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	4512.2	4512.2	0.0	0.0	4376.3	4376.3	0.0	0.0	4236.7	4236.7	0.0	0.0		
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	756.3	756.3	0.0	0.0	608.4	608.4	0.0	0.0	752.0	752.0	0.0	0.0		
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	826.9	826.9	0.0	0.0		
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.04S	1.04S	0.00	0.00	1.28S	1.28S	0.00	0.00		
Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0			
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5485.2	5485.2	0.0	0.0	5012.1	5012.1	0.0	0.0	4539.2	4539.2	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	5798.2	5798.2	0.0	0.0	5274.1	5274.1	0.0	0.0	4755.7	4755.7	0.0	0.0	
	Ms	-457.0	446.2	0.0	0.0	-451.2	494.0	0.0	0.0	-528.2	557.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	440.7	440.7	0.0	0.0	461.2	461.2	0.0	0.0	529.7	529.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	
配筋	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	
	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
	pt	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	
	pw	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	769.6	769.6	0.0	0.0	827.5	827.5	0.0	0.0	872.3	872.3	0.0	0.0	
	Mas	1886.2	1886.2	0.0	0.0	1895.4	1895.4	0.0	0.0	1904.8	1904.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2817.4	2817.4	0.0	0.0	2714.5	2714.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2961.3	2961.3	0.0	0.0	2841.5	2841.5	0.0	0.0	2715.9	2715.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	661.0	661.0	0.0	0.0	691.8	691.8	0.0	0.0	794.5	794.5	0.0	0.0	
	Qal	577.7	577.7	0.0	0.0	660.1	660.1	0.0	0.0	653.0	653.0	0.0	0.0	
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.03S	2.03S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00	2.44S	2.44S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4063.1	4063.1	0.0	0.0	3600.5	3600.5	0.0	0.0	3138.2	3138.2	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3899.0	3899.0	0.0	0.0	3468.1	3468.1	0.0	0.0	3033.9	3033.9	0.0	0.0	
	Ms	523.5	-521.8	0.0	0.0	543.7	-534.3	0.0	0.0	429.1	-518.9	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	509.9	509.9	0.0	0.0	525.8	525.8	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
配筋	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal		612.7	612.7	0.0	0.0	657.2	657.2	0.0	0.0	613.5	613.5	0.0	0.0
	Mas		1390.9	1390.9	0.0	0.0	1387.7	1387.7	0.0	0.0	1271.3	1271.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy. 正		1952.7	1952.7	0.0	0.0	1843.0	1843.0	0.0	0.0	1712.6	1712.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy. 負		2032.2	2032.2	0.0	0.0	1911.2	1911.2	0.0	0.0	1767.5	1767.5	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd		764.8	764.8	0.0	0.0	788.7	788.7	0.0	0.0	677.1	677.1	0.0	0.0
	Qal		553.4	553.4	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0	497.8	497.8	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.92S	3.92S	0.00	0.00	4.04S	4.04S	0.00	0.00	3.47S	3.47S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2688.9	2688.9	0.0	0.0	2240.9	2240.9	0.0	0.0	1796.0	1796.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	2608.3	2608.3	0.0	0.0	2296.8	2296.8	0.0	0.0	1759.5	1759.5	0.0	0.0	
	Ms	452.6	-426.6	0.0	0.0	-391.6	393.0	0.0	0.0	362.2	-305.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	418.7	418.7	0.0	0.0	365.0	365.0	0.0	0.0	310.6	310.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ		Mal	633.0	633.0	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	637.6	637.6	0.0	0.0
	Mas	1268.9	1268.9	0.0	0.0	1269.1	1269.1	0.0	0.0	1167.1	1167.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1595.8	1595.8	0.0	0.0	1473.2	1473.2	0.0	0.0	1343.6	1343.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1640.8	1640.8	0.0	0.0	1506.3	1506.3	0.0	0.0	1366.3	1366.3	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	628.0	628.0	0.0	0.0	547.5	547.5	0.0	0.0	465.8	465.8	0.0	0.0	
	Qal	524.8	524.8	0.0	0.0	487.8	487.8	0.0	0.0	482.4	482.4	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.22S	3.22S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期 短期	(0) (35)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (35)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (33)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	
応力	NI	1350.2	1350.2	0.0	0.0	905.5	905.5	0.0	0.0	460.8	460.8	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
	Ns	1327.3	1327.3	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	459.3	459.3	0.0	0.0	
	Ms	349.3	-281.7	0.0	0.0	303.3	-228.2	0.0	0.0	283.3	-194.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	293.4	293.4	0.0	0.0	247.7	247.7	0.0	0.0	217.0	217.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
配筋	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal	635.9	635.9	0.0	0.0	590.1	590.1	0.0	0.0	473.4	473.4	0.0	0.0	
	Mas	1054.7	1054.7	0.0	0.0	940.0	940.0	0.0	0.0	816.8	816.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1205.3	1205.3	0.0	0.0	1060.7	1060.7	0.0	0.0	907.5	907.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1220.3	1220.3	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	908.5	908.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	440.1	440.1	0.0	0.0	371.5	371.5	0.0	0.0	325.5	325.5	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	471.9	471.9	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.25S	2.25S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΔX5軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6993.7	6993.7	0.0	0.0	6489.7	6489.7	0.0	0.0	5993.0	5993.0	0.0	0.0	
	MI	-4.9	9.8	0.0	0.0	-1.8	0.6	0.0	0.0	-2.7	2.7	0.0	0.0	
	Ns	8271.9	8271.9	0.0	0.0	7589.8	7589.8	0.0	0.0	6929.5	6929.5	0.0	0.0	
	Ms	-253.0	950.6	0.0	0.0	-351.8	469.2	0.0	0.0	-486.4	528.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-4.4	-4.4	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	
	Qs	510.3	510.3	0.0	0.0	400.2	400.2	0.0	0.0	494.1	494.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	j	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
		芯鉄筋												
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
配筋	at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
	pt	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	0.77	0.77	0.34	0.34	
	pw	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	1299.3	1299.3	0.0	0.0	1344.4	1344.4	0.0	0.0	1380.5	1380.5	0.0	0.0
		Mas	2934.5	2934.5	0.0	0.0	2959.3	2959.3	0.0	0.0	2983.2	2983.2	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1309.2	14207.6	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	4057.8	4057.8	0.0	0.0	3969.2	3969.2	0.0	0.0	3876.4	3876.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1309.6	14207.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4685.4	4685.4	0.0	0.0	4529.8	4529.8	0.0	0.0	4370.9	4370.9	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	763.3	763.3	0.0	0.0	599.8	599.8	0.0	0.0	740.3	740.3	0.0	0.0	
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	980.5	980.5	0.0	0.0	
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5494.5	5494.5	0.0	0.0	5019.3	5019.3	0.0	0.0	4544.5	4544.5	0.0	0.0	
	MI	-2.1	1.9	0.0	0.0	-2.1	2.1	0.0	0.0	-2.1	2.0	0.0	0.0	
	Ns	6182.4	6182.4	0.0	0.0	5572.0	5572.0	0.0	0.0	4979.4	4979.4	0.0	0.0	
	Ms	-451.1	440.6	0.0	0.0	-440.1	485.7	0.0	0.0	-516.0	544.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	
	Qs	434.4	434.4	0.0	0.0	451.1	451.1	0.0	0.0	516.8	516.8	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
pt	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49	0.61	0.61	0.49	0.49		
pw	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
曲げ	Mal	768.3	768.3	0.0	0.0	826.7	826.7	0.0	0.0	871.9	871.9	0.0	0.0	
	Mas	1878.4	1878.4	0.0	0.0	1889.6	1889.6	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1204.6	1309.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2728.5	2728.5	0.0	0.0	2642.7	2642.7	0.0	0.0	2549.3	2549.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1205.1	1309.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	3044.5	3044.5	0.0	0.0	2910.5	2910.5	0.0	0.0	2771.0	2771.0	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	650.9	650.9	0.0	0.0	675.9	675.9	0.0	0.0	774.5	774.5	0.0	0.0	
	Qal	664.6	664.6	0.0	0.0	687.1	687.1	0.0	0.0	673.6	673.6	0.0	0.0	
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.00S	2.00S	0.00	0.00	2.08S	2.08S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4066.5	4066.5	0.0	0.0	3602.1	3602.1	0.0	0.0	3137.9	3137.9	0.0	0.0	
	MI	-1.7	1.7	0.0	0.0	-1.8	1.7	0.0	0.0	-1.5	1.6	0.0	0.0	
	Ns	4394.0	4394.0	0.0	0.0	3854.9	3854.9	0.0	0.0	3319.2	3319.2	0.0	0.0	
	Ms	-511.8	511.2	0.0	0.0	-533.5	522.7	0.0	0.0	-398.3	501.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	
	Qs	498.6	498.6	0.0	0.0	514.8	514.8	0.0	0.0	428.0	428.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
配筋	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal	612.3	612.3	0.0	0.0	657.1	657.1	0.0	0.0	613.5	613.5	0.0	0.0	
	Mas	1393.3	1393.3	0.0	0.0	1390.4	1390.4	0.0	0.0	1273.0	1273.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1204.6	1204.6	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	750.1	1204.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	1912.7	1912.7	0.0	0.0	1811.7	1811.7	0.0	0.0	1691.9	1691.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1205.1	1205.1	0.0	0.0	1205.1	1205.1	0.0	0.0	747.5	1205.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2071.3	2071.3	0.0	0.0	1941.8	1941.8	0.0	0.0	1787.3	1787.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	747.2	747.2	0.0	0.0	771.5	771.5	0.0	0.0	641.4	641.4	0.0	0.0	
	Qal	552.2	552.2	0.0	0.0	545.8	545.8	0.0	0.0	523.1	523.1	0.0	0.0	
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.83S	3.83S	0.00	0.00	3.95S	3.95S	0.00	0.00	3.28S	3.28S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期 短期	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (35)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (35)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	
応力	NI	2687.2	2687.2	0.0	0.0	2237.8	2237.8	0.0	0.0	1789.6	1789.6	0.0	0.0	
	MI	-1.1	1.2	0.0	0.0	-1.9	1.4	0.0	0.0	-3.2	2.7	0.0	0.0	
	Ns	2832.1	2832.1	0.0	0.0	2337.8	2337.8	0.0	0.0	1741.4	1741.4	0.0	0.0	
	Ms	-412.0	386.9	0.0	0.0	-382.8	365.0	0.0	0.0	361.9	-304.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	
	Qs	380.2	380.2	0.0	0.0	347.4	347.4	0.0	0.0	314.8	314.8	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
配筋	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal	633.0	633.0	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	637.5	637.5	0.0	0.0	
	Mas	1269.7	1269.7	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0	1162.4	1162.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	750.1	750.1	0.0	0.0	717.2	750.1	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1577.2	1577.2	0.0	0.0	1459.2	1459.2	0.0	0.0	1338.0	1338.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	747.5	747.5	0.0	0.0	717.2	747.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1658.0	1658.0	0.0	0.0	1518.3	1518.3	0.0	0.0	1367.9	1367.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	569.8	569.8	0.0	0.0	520.6	520.6	0.0	0.0	471.1	471.1	0.0	0.0	
	Qal	530.2	530.2	0.0	0.0	486.7	486.7	0.0	0.0	508.8	508.8	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.41S	2.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		1340.4	1340.4	0.0	0.0	901.6	901.6	0.0	0.0	463.4	463.4	0.0	0.0
	MI		1.3	1.1	0.0	0.0	5.4	-4.3	0.0	0.0	-4.1	-1.0	0.0	0.0
	Ns		1328.5	1352.4	0.0	0.0	902.3	902.3	0.0	0.0	463.3	463.4	0.0	0.0
	Ms		303.0	266.2	0.0	0.0	251.4	-169.7	0.0	0.0	-264.6	-153.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs		263.7	263.7	0.0	0.0	194.8	194.8	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ		Mal		636.0	636.0	0.0	0.0	589.1	589.1	0.0	0.0	474.1	474.1	0.0
	Mas		1055.0	1061.3	0.0	0.0	941.7	941.7	0.0	0.0	818.0	818.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		507.8	717.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0	775.3	507.8	0.0	0.0
	cMy. 正		1205.7	1205.7	0.0	0.0	1062.8	1062.8	0.0	0.0	909.0	909.0	0.0	0.0
	gMy. 負		506.3	717.2	0.0	0.0	506.3	506.3	0.0	0.0	772.1	506.3	0.0	0.0
	cMy. 負		1213.5	1213.5	0.0	0.0	1062.4	1062.4	0.0	0.0	908.9	908.9	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd		395.5	395.5	0.0	0.0	290.5	290.5	0.0	0.0	282.9	282.9	0.0	0.0
	Qal		412.5	412.5	0.0	0.0	501.0	501.0	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.02S	2.02S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4277.1	4277.1	0.0	0.0	3984.5	3984.5	0.0	0.0	3698.5	3698.5	0.0	0.0	
	MI	51.5	-56.3	0.0	0.0	53.2	-52.0	0.0	0.0	52.9	-50.9	0.0	0.0	
	Ns	3775.8	3775.8	0.0	0.0	3601.3	3601.3	0.0	0.0	3406.5	3406.5	0.0	0.0	
	Ms	157.2	-640.0	0.0	0.0	224.0	-295.2	0.0	0.0	261.8	-320.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	32.4	32.4	0.0	0.0	37.6	37.6	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0	
	Qs	325.8	325.8	0.0	0.0	239.5	239.5	0.0	0.0	270.5	270.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	
	pt	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	900.2	900.2	0.0	0.0	921.0	921.0	0.0	0.0	938.0	938.0	0.0	0.0	
	Mas	2024.8	2024.8	0.0	0.0	2030.1	2030.1	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	498.5	7298.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2695.9	2695.9	0.0	0.0	2648.4	2648.4	0.0	0.0	2594.3	2594.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	463.8	6909.1	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2952.8	2952.8	0.0	0.0	2850.9	2850.9	0.0	0.0	2753.3	2753.3	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	472.4	472.4	0.0	0.0	340.5	340.5	0.0	0.0	387.2	387.2	0.0	0.0	
	Qal	564.4	564.4	0.0	0.0	650.2	650.2	0.0	0.0	647.3	647.3	0.0	0.0	
	Qas	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.21S	1.21S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00	0.99S	0.99S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3412.4	3412.4	0.0	0.0	3125.7	3125.7	0.0	0.0	2838.6	2838.6	0.0	0.0	
	MI	53.1	-51.2	0.0	0.0	53.2	-51.3	0.0	0.0	53.4	-51.4	0.0	0.0	
	Ns	3184.9	3184.9	0.0	0.0	2960.2	2960.2	0.0	0.0	2716.5	2716.5	0.0	0.0	
	Ms	284.6	-310.0	0.0	0.0	265.0	-298.2	0.0	0.0	282.9	-344.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	37.2	37.2	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	
	Qs	276.5	276.5	0.0	0.0	261.1	261.1	0.0	0.0	292.2	292.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
	pt	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	894.8	894.8	0.0	0.0	904.2	904.2	0.0	0.0	910.5	910.5	0.0	0.0
Mas		1882.9	1882.9	0.0	0.0	1890.7	1890.7	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2285.1	2285.1	0.0	0.0	2220.0	2220.0	0.0	0.0	2147.8	2147.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2412.6	2412.6	0.0	0.0	2315.4	2315.4	0.0	0.0	2220.2	2220.2	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	396.1	396.1	0.0	0.0	372.9	372.9	0.0	0.0	419.6	419.6	0.0	0.0	
	Qal	647.7	647.7	0.0	0.0	647.7	647.7	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	
	Qas	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.22S	1.22S	0.00	0.00	1.15S	1.15S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-4X6軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	2550.9	2550.9	0.0	0.0	2262.5	2262.5	0.0	0.0	1973.8	1973.8	0.0	0.0	
	MI	53.1	-51.4	0.0	0.0	54.9	-52.1	0.0	0.0	49.6	-50.0	0.0	0.0	
	Ns	2450.0	2450.0	0.0	0.0	2169.9	2169.9	0.0	0.0	1884.4	1884.4	0.0	0.0	
	Ms	324.5	-350.0	0.0	0.0	330.1	-317.2	0.0	0.0	238.0	-321.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	37.3	37.3	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0	35.3	35.3	0.0	0.0	
	Qs	315.3	315.3	0.0	0.0	301.8	301.8	0.0	0.0	249.0	249.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
曲げ	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	Mal	784.7	784.7	0.0	0.0	779.6	779.6	0.0	0.0	712.7	712.7	0.0	0.0	
	Mas	1355.4	1355.4	0.0	0.0	1284.1	1284.1	0.0	0.0	1210.5	1210.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	373.3	498.5	0.0	0.0
		cMy. 正	1574.4	1574.4	0.0	0.0	1487.3	1487.3	0.0	0.0	1391.8	1391.8	0.0	0.0
gMy. 負		463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	343.9	463.8	0.0	0.0	
cMy. 負		1635.8	1635.8	0.0	0.0	1545.2	1545.2	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0	
H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		
Qd		454.3	454.3	0.0	0.0	433.6	433.6	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0	
Qal		648.5	648.5	0.0	0.0	644.0	644.0	0.0	0.0	627.3	627.3	0.0	0.0	
Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.33S	2.33S	0.00	0.00	2.22S	2.22S	0.00	0.00	1.82S	1.82S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1690.8	1690.8	0.0	0.0	1406.5	1406.5	0.0	0.0	1120.9	1120.9	0.0	0.0	
	MI	49.6	-49.7	0.0	0.0	50.8	-49.9	0.0	0.0	51.1	-48.9	0.0	0.0	
	Ns	1635.0	1635.0	0.0	0.0	1377.2	1377.2	0.0	0.0	1103.0	1103.0	0.0	0.0	
	Ms	256.6	-240.4	0.0	0.0	263.4	-219.6	0.0	0.0	270.6	-194.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	35.4	35.4	0.0	0.0	35.6	35.6	0.0	0.0	35.7	35.7	0.0	0.0	
	Qs	220.4	220.4	0.0	0.0	213.5	213.5	0.0	0.0	205.6	205.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	707.3	707.3	0.0	0.0	701.9	701.9	0.0	0.0	651.2	651.2	0.0	0.0
Mas		1145.5	1145.5	0.0	0.0	1077.4	1077.4	0.0	0.0	1004.0	1004.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1226.7	1226.7	0.0	0.0	1134.2	1134.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1347.8	1347.8	0.0	0.0	1246.2	1246.2	0.0	0.0	1146.4	1146.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	312.9	312.9	0.0	0.0	302.4	302.4	0.0	0.0	290.6	290.6	0.0	0.0	
	Qal	632.0	632.0	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.3	623.3	0.0	0.0	
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.60S	1.60S	0.00	0.00	1.55S	1.55S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		835.2	835.2	0.0	0.0	557.6	557.6	0.0	0.0	279.5	279.5	0.0	0.0
	MI		49.3	-48.6	0.0	0.0	31.0	-40.8	0.0	0.0	104.5	-61.6	0.0	0.0
	Ns		821.7	821.7	0.0	0.0	562.3	562.3	0.0	0.0	289.5	289.5	0.0	0.0
	Ms		213.9	-158.1	0.0	0.0	164.4	-65.7	0.0	0.0	240.3	-90.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		35.0	35.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0	58.8	58.8	0.0	0.0
	Qs		159.6	159.6	0.0	0.0	97.6	97.6	0.0	0.0	133.7	133.7	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
配筋	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	曲げ	Mal	577.4	577.4	0.0	0.0	503.7	503.7	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0
Mas		927.6	927.6	0.0	0.0	851.0	851.0	0.0	0.0	773.4	773.4	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	213.1	373.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	401.4	213.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1036.9	1036.9	0.0	0.0	945.1	945.1	0.0	0.0	846.3	846.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	185.4	343.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	349.1	185.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1046.3	1046.3	0.0	0.0	941.7	941.7	0.0	0.0	839.0	839.0	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	221.9	221.9	0.0	0.0	133.5	133.5	0.0	0.0	171.2	171.2	0.0	0.0	
	Qal	629.7	629.7	0.0	0.0	579.2	579.2	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0	
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.68S	0.68S	0.00	0.00	0.88S	0.88S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5150.6	5150.6	0.0	0.0	4780.3	4780.3	0.0	0.0	4421.5	4421.5	0.0	0.0	
	MI	-100.8	110.7	0.0	0.0	-81.8	61.3	0.0	0.0	-77.8	75.7	0.0	0.0	
	Ns	11241.7	-940.5	0.0	0.0	-624.3	-624.3	0.0	0.0	-333.3	-333.3	0.0	0.0	
	Ms	-307.8	-2362.7	0.0	0.0	532.3	-1246.7	0.0	0.0	480.4	-924.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-63.6	-63.6	0.0	0.0	-51.1	-51.1	0.0	0.0	-54.8	-54.8	0.0	0.0	
	Qs	1254.9	1254.9	0.0	0.0	1036.8	1036.8	0.0	0.0	815.1	815.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.3	92.3	112.3	112.3	92.3	92.3	112.3	112.3	92.3	92.3	112.3	112.3	
	j	80.8	80.8	98.3	98.3	80.8	80.8	98.3	98.3	80.8	80.8	98.3	98.3	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt		0.80	0.80	0.32	0.32	0.80	0.80	0.32	0.32	0.80	0.80	0.32	0.32	
pw	1.16	1.16	0.40	0.40	1.16	1.16	0.40	0.40	1.16	1.16	0.40	0.40		
曲げ	Mal	2164.1	2164.1	0.0	0.0	2189.6	2189.6	0.0	0.0	2213.6	2213.6	0.0	0.0	
	Mas	4258.8	2745.2	0.0	0.0	2868.4	2868.4	0.0	0.0	2980.5	2980.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1115.3	6909.1	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2908.2	2908.2	0.0	0.0	3034.7	3034.7	0.0	0.0	3151.1	3151.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1154.4	7298.5	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7442.6	7442.6	0.0	0.0	7176.2	7176.2	0.0	0.0	6898.0	6898.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (333)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1850.5	1850.5	0.0	0.0	1529.7	1529.7	0.0	0.0	1195.2	1195.2	0.0	0.0	
	Qal	1142.4	1142.4	0.0	0.0	1205.4	1205.4	0.0	0.0	1298.9	1298.9	0.0	0.0	
	Qas	2609.6	2609.6	0.0	0.0	2609.6	2609.6	0.0	0.0	2609.6	2609.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.08S	2.08S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	116.3	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4071.7	4071.7	0.0	0.0	3722.3	3722.3	0.0	0.0	3373.5	3373.5	0.0	0.0	
	MI	-77.0	71.2	0.0	0.0	-77.4	72.0	0.0	0.0	-74.8	71.3	0.0	0.0	
	Ns	-168.6	-168.6	0.0	0.0	-9.9	-9.9	0.0	0.0	135.3	135.3	0.0	0.0	
	Ms	565.1	-615.0	0.0	0.0	411.0	-587.3	0.0	0.0	394.3	-773.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-52.9	-52.9	0.0	0.0	-53.4	-53.4	0.0	0.0	-52.2	-52.2	0.0	0.0	
	Qs	700.9	700.9	0.0	0.0	613.2	613.2	0.0	0.0	693.2	693.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.20	0.20	0.66	0.66	0.20	0.20	0.66	0.66	0.20	0.20	
曲げ	pw	0.74	0.74	0.25	0.25	0.74	0.74	0.25	0.25	0.74	0.74	0.25	0.25	
	Mal	2085.0	2085.0	0.0	0.0	2101.9	2101.9	0.0	0.0	2120.0	2120.0	0.0	0.0	
	Mas	2543.1	2543.1	0.0	0.0	2604.3	2604.3	0.0	0.0	2659.9	2659.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2657.6	2657.6	0.0	0.0	2721.1	2721.1	0.0	0.0	2792.4	2792.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	6081.4	6081.4	0.0	0.0	5809.1	5809.1	0.0	0.0	5524.9	5524.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1024.9	1024.9	0.0	0.0	893.1	893.1	0.0	0.0	1013.7	1013.7	0.0	0.0	
	Qal	1290.5	1290.5	0.0	0.0	1292.5	1292.5	0.0	0.0	1302.3	1302.3	0.0	0.0	
	Qas	2019.9	2019.9	0.0	0.0	2019.9	2019.9	0.0	0.0	2019.9	2019.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.10S	1.10S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3029.8	3029.8	0.0	0.0	2686.7	2686.7	0.0	0.0	2344.1	2344.1	0.0	0.0	
	MI	-74.3	69.0	0.0	0.0	-74.9	69.4	0.0	0.0	-76.1	68.8	0.0	0.0	
	Ns	257.7	257.7	0.0	0.0	365.6	365.6	0.0	0.0	460.2	460.2	0.0	0.0	
	Ms	606.6	-700.4	0.0	0.0	509.1	-513.0	0.0	0.0	486.2	-623.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-51.2	-51.2	0.0	0.0	-51.5	-51.5	0.0	0.0	-51.3	-51.3	0.0	0.0	
	Qs	758.7	758.7	0.0	0.0	620.5	620.5	0.0	0.0	663.4	663.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
配筋	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	
	pw	0.53	0.53	0.25	0.25	0.53	0.53	0.25	0.25	0.53	0.53	0.25	0.25	
曲げ	Mal	1942.7	1942.7	0.0	0.0	1952.0	1952.0	0.0	0.0	1793.8	1793.8	0.0	0.0	
	Mas	2195.6	2195.6	0.0	0.0	2237.0	2237.0	0.0	0.0	2273.2	2273.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	807.0	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2308.1	2308.1	0.0	0.0	2361.3	2361.3	0.0	0.0	2407.4	2407.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	841.1	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4691.4	4691.4	0.0	0.0	4393.6	4393.6	0.0	0.0	4068.3	4068.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1112.4	1112.4	0.0	0.0	905.0	905.0	0.0	0.0	969.4	969.4	0.0	0.0	
	Qal	1292.0	1292.0	0.0	0.0	1291.6	1291.6	0.0	0.0	1230.4	1230.4	0.0	0.0	
	Qas	1715.6	1715.6	0.0	0.0	1715.6	1715.6	0.0	0.0	1671.8	1671.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.71S	1.71S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2001.7	2001.7	0.0	0.0	
	MI	-76.4	68.2	0.0	0.0	
	Ns	557.5	557.5	0.0	0.0	
	Ms	675.4	-600.6	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			
	QI	-51.6	-51.6	0.0	0.0	
	Qs	744.6	744.6	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.53	0.53	0.20	0.20	
	pw	0.53	0.53	0.25	0.25	
	曲げ	Mal	1774.7	1774.7	0.0	0.0
Mas		2310.2	2310.2	0.0	0.0	
判定		OK	OK			
せん断	gMy. 正	807.0	807.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2454.8	2454.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	841.1	841.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3753.0	3753.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		
	Qd	1091.1	1091.1	0.0	0.0	
	Qal	1232.5	1232.5	0.0	0.0	
	Qas	1671.8	1671.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ta	1.68S	1.68S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1658.4	1658.4	0.0	0.0	1320.1	1320.1	0.0	0.0	982.0	982.0	0.0	0.0	
	MI	-74.6	68.2	0.0	0.0	-73.8	63.3	0.0	0.0	-73.9	64.1	0.0	0.0	
	Ns	631.1	2685.6	0.0	0.0	2028.9	2028.9	0.0	0.0	1419.7	1419.7	0.0	0.0	
	Ms	626.3	504.7	0.0	0.0	-776.5	255.2	0.0	0.0	-774.4	147.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-50.5	-50.5	0.0	0.0	-49.0	-49.0	0.0	0.0	-49.3	-49.3	0.0	0.0	
	Qs	592.2	592.2	0.0	0.0	475.0	475.0	0.0	0.0	422.4	422.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
配筋	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	
	pw	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1657.1	1657.1	0.0	0.0	1539.3	1539.3	0.0	0.0	1419.4	1419.4	0.0	0.0	
	Mas	2338.1	3094.6	0.0	0.0	2862.0	2862.0	0.0	0.0	2642.2	2642.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	606.4	807.0	0.0	0.0	606.4	606.4	0.0	0.0	450.3	606.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2490.5	2490.5	0.0	0.0	2480.9	2480.9	0.0	0.0	2448.4	2448.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	638.1	841.1	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	481.7	638.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3431.8	3431.8	0.0	0.0	3142.5	3142.5	0.0	0.0	2864.4	2864.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	863.0	863.0	0.0	0.0	688.0	688.0	0.0	0.0	609.0	609.0	0.0	0.0	
	Qal	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1218.6	1218.6	0.0	0.0	1222.0	1222.0	0.0	0.0	
	Qas	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.33S	1.33S	0.00	0.00	1.06S	1.06S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	646.4	646.4	0.0	0.0	310.5	310.5	0.0	0.0	9050.7	9050.7	0.0	0.0	
	MI	-63.5	61.1	0.0	0.0	-134.2	73.4	0.0	0.0	2.8	-29.6	0.0	0.0	
	Ns	873.5	419.2	0.0	0.0	390.4	230.5	0.0	0.0	4023.2	4023.2	0.0	0.0	
	Ms	-691.9	178.0	0.0	0.0	-474.3	239.1	0.0	0.0	301.1	-4906.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	-44.5	-44.5	0.0	0.0	-73.5	-73.5	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0	0.0	
	Qs	288.1	288.1	0.0	0.0	152.7	152.7	0.0	0.0	2474.2	2474.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	112.3	112.3	162.3	162.3	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	98.3	98.3	142.0	142.0	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28
pt		0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	0.47	0.47	0.19	0.19	
曲げ	pw	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25	1.17	1.17	0.33	0.33	
	Mal	1297.9	1297.9	0.0	0.0	1173.7	1173.7	0.0	0.0	3734.4	3734.4	0.0	0.0	
	Mas	2429.5	2257.5	0.0	0.0	2246.5	2185.2	0.0	0.0	5667.0	5667.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	450.3	450.3	0.0	0.0	460.6	450.3	0.0	0.0	2944.3	14207.6	0.0	0.0
		cMy. 正	2387.4	2387.4	0.0	0.0	2294.6	2294.6	0.0	0.0	6223.0	6223.0	0.0	0.0
		gMy. 負	481.7	481.7	0.0	0.0	515.7	481.7	0.0	0.0	2952.0	14207.6	0.0	0.0
		cMy. 負	2607.1	2607.1	0.0	0.0	2373.3	2373.3	0.0	0.0	10769.0	10769.0	0.0	0.0
H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
Qd		409.9	409.9	0.0	0.0	192.3	192.3	0.0	0.0	3706.4	3706.4	0.0	0.0	
Qal		1260.1	1260.1	0.0	0.0	1076.9	1076.9	0.0	0.0	1534.5	1534.5	0.0	0.0	
Qas		1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	0.63S	0.63S	0.00	0.00	0.30S	0.30S	0.00	0.00	3.43S	3.43S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8371.6	8371.6	0.0	0.0	7707.3	7707.3	0.0	0.0	7048.8	7048.8	0.0	0.0	
	MI	-3.7	8.6	0.0	0.0	-12.0	3.6	0.0	0.0	-12.8	11.3	0.0	0.0	
	Ns	3768.3	3768.3	0.0	0.0	3639.2	3639.2	0.0	0.0	3659.5	3659.5	0.0	0.0	
	Ms	1429.7	-3024.9	0.0	0.0	1606.1	-2414.5	0.0	0.0	1809.0	-2048.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-4.4	-4.4	0.0	0.0	-5.6	-5.6	0.0	0.0	-8.6	-8.6	0.0	0.0	
	Qs	2485.9	2485.9	0.0	0.0	2247.9	2247.9	0.0	0.0	2164.9	2164.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.3	112.3	162.3	162.3	112.3	112.3	162.3	162.3	112.5	112.5	162.5	162.5	
	j	98.3	98.3	142.0	142.0	98.3	98.3	142.0	142.0	98.4	98.4	142.2	142.2	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	
pt		0.47	0.47	0.19	0.19	0.47	0.47	0.19	0.19	0.39	0.39	0.16	0.16	
曲げ	pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	
	Mal	3762.8	3762.8	0.0	0.0	3775.9	3775.9	0.0	0.0	3590.5	3590.5	0.0	0.0	
	Mas	5558.2	5558.2	0.0	0.0	5503.0	5503.0	0.0	0.0	4887.9	4887.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2944.3	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2666.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	6086.3	6086.3	0.0	0.0	6016.6	6016.6	0.0	0.0	5356.3	5356.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2952.0	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2679.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	10350.9	10350.9	0.0	0.0	9873.7	9873.7	0.0	0.0	8642.7	8642.7	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	3726.7	3726.7	0.0	0.0	3369.0	3369.0	0.0	0.0	3243.1	3243.1	0.0	0.0	
	Qal	2066.2	2066.2	0.0	0.0	1944.6	1944.6	0.0	0.0	2449.5	2449.5	0.0	0.0	
	Qas	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.45S	3.45S	0.00	0.00	3.12S	3.12S	0.00	0.00	3.30S	3.30S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6396.2	6396.2	0.0	0.0	5743.5	5743.5	0.0	0.0	5115.8	5115.8	0.0	0.0	
	MI	-16.3	10.9	0.0	0.0	-7.8	11.5	0.0	0.0	-6.6	5.3	0.0	0.0	
	Ns	3718.5	3718.5	0.0	0.0	3763.0	3763.0	0.0	0.0	3531.6	3531.6	0.0	0.0	
	Ms	1640.2	-1959.8	0.0	0.0	1261.2	-2358.3	0.0	0.0	1626.3	-1786.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-9.7	-9.7	0.0	0.0	-6.9	-6.9	0.0	0.0	-4.3	-4.3	0.0	0.0	
	Qs	2024.8	2024.8	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	
	d	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	142.5	142.5	
	j	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	9-D32	9-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	71.46	71.46	23.82	23.82	
pt		0.39	0.39	0.16	0.16	0.39	0.39	0.16	0.16	0.40	0.40	0.13	0.13	
pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33		
曲げ	Mal	3587.8	3587.8	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0	3181.4	3181.4	0.0	0.0	
	Mas	4913.1	4913.1	0.0	0.0	4932.2	4932.2	0.0	0.0	4496.5	4496.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2666.2	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5388.1	5388.1	0.0	0.0	5412.1	5412.1	0.0	0.0	4946.5	4946.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2679.3	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	8041.7	8041.7	0.0	0.0	7416.9	7416.9	0.0	0.0	6547.4	6547.4	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	3032.3	3032.3	0.0	0.0	2806.0	2806.0	0.0	0.0	2638.5	2638.5	0.0	0.0	
	Qal	2282.9	2282.9	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2109.9	2109.9	0.0	0.0	
	Qas	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4046.8	4046.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.85S	2.85S	0.00	0.00	2.98S	2.98S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4501.1	4501.1	0.0	0.0	3886.0	3886.0	0.0	0.0	3292.5	3292.5	0.0	0.0	
	MI	-7.8	6.4	0.0	0.0	-0.9	5.5	0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	3275.3	3275.3	0.0	0.0	3017.1	3017.1	0.0	0.0	2627.4	2627.4	0.0	0.0	
	Ms	1515.3	-1555.1	0.0	0.0	1390.9	-1731.1	0.0	0.0	1560.7	-1266.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-5.1	-5.1	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1586.9	1586.9	0.0	0.0	1528.3	1528.3	0.0	0.0	1379.0	1379.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	142.5	142.5	112.5	112.5	142.5	142.5	112.8	112.8	102.8	102.8	
	j	98.4	98.4	124.7	124.7	98.4	98.4	124.7	124.7	98.7	98.7	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.40	0.40	0.13	0.13	0.40	0.40	0.13	0.13	0.36	0.36	0.18	0.18	
pw	1.19	1.19	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	1.15	1.15	0.21	0.21		
曲げ	Mal	3180.3	3180.3	0.0	0.0	2918.0	2918.0	0.0	0.0	2079.1	2079.1	0.0	0.0	
	Mas	4387.1	4387.1	0.0	0.0	4276.2	4276.2	0.0	0.0	3137.6	3137.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2135.0	2135.0	0.0	0.0	1808.6	2135.0	0.0	0.0	1808.6	1808.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4808.9	4808.9	0.0	0.0	4661.3	4661.3	0.0	0.0	3443.3	3443.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2140.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	1808.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	6075.4	6075.4	0.0	0.0	5567.6	5567.6	0.0	0.0	4120.9	4120.9	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2377.8	2377.8	0.0	0.0	2291.4	2291.4	0.0	0.0	2068.5	2068.5	0.0	0.0	
	Qal	2115.0	2115.0	0.0	0.0	1541.7	1541.7	0.0	0.0	1005.6	1005.6	0.0	0.0	
	Qas	4046.8	4046.8	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.68S	2.68S	0.00	0.00	2.59S	2.59S	0.00	0.00	3.49S	3.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2716.3	2716.3	0.0	0.0	2150.8	2150.8	0.0	0.0	1594.8	1594.8	0.0	0.0		
	MI	-2.0	0.4	0.0	0.0	-2.2	2.0	0.0	0.0	-3.7	1.8	0.0	0.0		
	Ns	2193.4	2193.4	0.0	0.0	1788.8	1788.8	0.0	0.0	1385.7	1385.7	0.0	0.0		
	Ms	1422.3	-1070.0	0.0	0.0	1479.1	-624.0	0.0	0.0	1313.6	-340.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0		
	Qs	1217.8	1217.8	0.0	0.0	1029.4	1029.4	0.0	0.0	811.4	811.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0		
	d	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	72.8	72.8		
	j	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	63.7	63.7		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82		
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.41	0.41	0.25	0.25		
pw	1.15	1.15	0.21	0.21	1.15	1.15	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21			
曲げ	Mal	2076.1	2076.1	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0	1505.3	1505.3	0.0	0.0		
	Mas	2937.2	2937.2	0.0	0.0	2759.3	2759.3	0.0	0.0	2242.1	2242.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1445.1	1808.6	0.0	0.0	1445.1	1445.1	0.0	0.0	1080.8	1445.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	3211.8	3211.8	0.0	0.0	2991.2	2991.2	0.0	0.0	2430.1	2430.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	1447.5	1808.4	0.0	0.0	1447.5	1447.5	0.0	0.0	1083.2	1447.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	3761.0	3761.0	0.0	0.0	3382.7	3382.7	0.0	0.0	2655.7	2655.7	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1826.3	1826.3	0.0	0.0	1543.4	1543.4	0.0	0.0	1216.2	1216.2	0.0	0.0		
	Qal	1160.5	1160.5	0.0	0.0	1545.0	1545.0	0.0	0.0	970.3	970.3	0.0	0.0		
	Qas	2864.3	2864.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.61S	2.61S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1055.2	1055.2	0.0	0.0	515.9	515.9	0.0	0.0	9218.9	9218.9	0.0	0.0	
	MI	-5.2	3.6	0.0	0.0	6.6	3.0	0.0	0.0	-1.0	7.5	0.0	0.0	
	Ns	954.8	1155.6	0.0	0.0	494.7	463.2	0.0	0.0	8218.8	8218.8	0.0	0.0	
	Ms	1126.8	134.1	0.0	0.0	732.3	15.6	0.0	0.0	630.4	-4884.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K4			K1	K1			
	QI	-3.1	-3.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	
	Qs	619.0	619.0	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0	2632.7	2632.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	LS 2軸		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.3	112.3	162.3	162.3	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.3	98.3	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.41	0.41	0.25	0.25	0.41	0.41	0.25	0.25	0.47	0.47	0.19	0.19
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	1.17	1.17	0.33	0.33
曲げ	Mal		1281.8	1281.8	0.0	0.0	1049.0	1049.0	0.0	0.0	3725.7	3725.7	0.0	0.0
	Mas		2050.4	2140.3	0.0	0.0	1840.9	1826.3	0.0	0.0	7394.1	7394.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1080.8	1080.8	0.0	0.0	1136.3	1080.8	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 正		2190.6	2190.6	0.0	0.0	1927.2	1927.2	0.0	0.0	8320.7	8320.7	0.0	0.0
	gMy. 負		1083.2	1083.2	0.0	0.0	1133.1	1083.2	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 負		2303.1	2303.1	0.0	0.0	1951.7	1951.7	0.0	0.0	9219.5	9219.5	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)	
	Qd		927.0	927.0	0.0	0.0	495.3	495.3	0.0	0.0	3947.8	3947.8	0.0	0.0
	Qal		1048.9	1048.9	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	1568.4	1568.4	0.0	0.0
	Qas		1847.8	1847.8	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.88S	1.88S	0.00	0.00	1.00S	1.00S	0.00	0.00	3.65S	3.65S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8525.6	8525.6	0.0	0.0	7847.9	7847.9	0.0	0.0	7163.9	7163.9	0.0	0.0	
	MI	0.2	-1.8	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0	0.0	
	Ns	7608.9	7608.9	0.0	0.0	7021.1	7021.1	0.0	0.0	6407.4	6407.4	0.0	0.0	
	Ms	1914.1	-3372.9	0.0	0.0	2401.5	-2931.6	0.0	0.0	2590.7	-2842.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	
	Qs	2936.8	2936.8	0.0	0.0	2962.8	2962.8	0.0	0.0	3018.0	3018.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.3	112.3	162.3	162.3	112.3	112.3	162.3	162.3	112.5	112.5	162.5	162.5	
	j	98.3	98.3	142.0	142.0	98.3	98.3	142.0	142.0	98.4	98.4	142.2	142.2	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	
pt		0.47	0.47	0.19	0.19	0.47	0.47	0.19	0.19	0.39	0.39	0.16	0.16	
pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33		
曲げ	Mal	3757.3	3757.3	0.0	0.0	3770.6	3770.6	0.0	0.0	3590.2	3590.2	0.0	0.0	
	Mas	7149.7	7149.7	0.0	0.0	6912.1	6912.1	0.0	0.0	6036.3	6036.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	8033.7	8033.7	0.0	0.0	7751.2	7751.2	0.0	0.0	6779.0	6779.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	8878.3	8878.3	0.0	0.0	8531.4	8531.4	0.0	0.0	7509.7	7509.7	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4404.8	4404.8	0.0	0.0	4444.0	4444.0	0.0	0.0	4526.7	4526.7	0.0	0.0	
	Qal	1761.2	1761.2	0.0	0.0	1420.1	1420.1	0.0	0.0	2460.7	2460.7	0.0	0.0	
	Qas	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	4.07S	4.07S	0.00	0.00	4.11S	4.11S	0.00	0.00	4.60S	4.60S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.8	191.8	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-ΛX3軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-ΛX3軸〔7F-8F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6486.0	6486.0	0.0	0.0	5807.7	5807.7	0.0	0.0	5167.4	5167.4	0.0	0.0	
	MI	0.9	-0.5	0.0	0.0	0.2	-0.6	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	5827.9	5827.9	0.0	0.0	5241.5	5241.5	0.0	0.0	4694.9	4694.9	0.0	0.0	
	Ms	2520.7	-2749.9	0.0	0.0	1689.5	-3164.5	0.0	0.0	2072.2	-2167.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	2927.8	2927.8	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0	2174.0	2174.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	
	d	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	142.5	142.5	
	j	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	9-D32	9-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	71.46	71.46	23.82	23.82	
pt		0.39	0.39	0.16	0.16	0.39	0.39	0.16	0.16	0.40	0.40	0.13	0.13	
pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33		
曲げ	Mal	3588.5	3588.5	0.0	0.0	3582.0	3582.0	0.0	0.0	3181.7	3181.7	0.0	0.0	
	Mas	5798.6	5798.6	0.0	0.0	5555.8	5555.8	0.0	0.0	4985.7	4985.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	6489.3	6489.3	0.0	0.0	6190.4	6190.4	0.0	0.0	5555.8	5555.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	7139.5	7139.5	0.0	0.0	6762.5	6762.5	0.0	0.0	6032.4	6032.4	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	4391.5	4391.5	0.0	0.0	3733.5	3733.5	0.0	0.0	3261.0	3261.0	0.0	0.0	
	Qal	2190.9	2190.9	0.0	0.0	2017.0	2017.0	0.0	0.0	1892.5	1892.5	0.0	0.0	
	Qas	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4046.8	4046.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.46S	4.46S	0.00	0.00	3.79S	3.79S	0.00	0.00	3.68S	3.68S	0.00	0.00	
	Ld	191.8	191.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4539.9	4539.9	0.0	0.0	3912.1	3912.1	0.0	0.0	3316.0	3316.0	0.0	0.0	
	MI	0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	4147.8	4147.8	0.0	0.0	3594.1	3594.1	0.0	0.0	3081.8	3081.8	0.0	0.0	
	Ms	2005.2	-2006.1	0.0	0.0	1561.1	-2177.3	0.0	0.0	1721.0	-1382.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	2057.0	2057.0	0.0	0.0	1823.6	1823.6	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	142.5	142.5	112.5	112.5	142.5	142.5	112.8	112.8	102.8	102.8	
	j	98.4	98.4	124.7	124.7	98.4	98.4	124.7	124.7	98.7	98.7	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.40	0.40	0.13	0.13	0.40	0.40	0.13	0.13	0.36	0.36	0.18	0.18	
曲げ	pw	1.19	1.19	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	1.15	1.15	0.21	0.21	
	Mal	3180.1	3180.1	0.0	0.0	2917.6	2917.6	0.0	0.0	2079.5	2079.5	0.0	0.0	
	Mas	4757.0	4757.0	0.0	0.0	4523.0	4523.0	0.0	0.0	3329.6	3329.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5272.4	5272.4	0.0	0.0	4969.0	4969.0	0.0	0.0	3680.3	3680.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5677.0	5677.0	0.0	0.0	5300.4	5300.4	0.0	0.0	3918.5	3918.5	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3085.4	3085.4	0.0	0.0	2735.4	2735.4	0.0	0.0	2271.0	2271.0	0.0	0.0	
	Qal	2044.5	2044.5	0.0	0.0	1210.6	1210.6	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	
	Qas	4046.8	4046.8	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.48S	3.48S	0.00	0.00	3.09S	3.09S	0.00	0.00	3.83S	3.83S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2737.2	2737.2	0.0	0.0	2167.1	2167.1	0.0	0.0	1606.6	1606.6	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2562.4	2562.4	0.0	0.0	2041.9	2041.9	0.0	0.0	1529.9	1529.9	0.0	0.0	
	Ms	1629.8	-1227.6	0.0	0.0	1683.7	-820.7	0.0	0.0	1503.5	-500.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1393.9	1393.9	0.0	0.0	1221.7	1221.7	0.0	0.0	977.7	977.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.41	0.41	0.25	0.25	
pw		1.15	1.15	0.21	0.21	1.15	1.15	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
曲げ	Mal	2075.9	2075.9	0.0	0.0	1923.2	1923.2	0.0	0.0	1510.0	1510.0	0.0	0.0	
	Mas	3110.0	3110.0	0.0	0.0	2870.9	2870.9	0.0	0.0	2315.7	2315.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3409.0	3409.0	0.0	0.0	3129.7	3129.7	0.0	0.0	2508.6	2508.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3592.4	3592.4	0.0	0.0	3265.1	3265.1	0.0	0.0	2591.3	2591.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2090.9	2090.9	0.0	0.0	1832.5	1832.5	0.0	0.0	1466.5	1466.5	0.0	0.0	
	Qal	940.7	940.7	0.0	0.0	1049.4	1049.4	0.0	0.0	800.5	800.5	0.0	0.0	
	Qas	2864.3	2864.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.53S	3.53S	0.00	0.00	3.09S	3.09S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1059.8	1059.8	0.0	0.0	512.9	512.9	0.0	0.0	9218.9	9218.9	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-0.1	0.0	0.0	1.0	-7.5	0.0	0.0	
	Ns	1017.8	1017.8	0.0	0.0	498.6	498.6	0.0	0.0	8218.8	8218.8	0.0	0.0	
	Ms	1297.0	-307.0	0.0	0.0	851.3	-156.8	0.0	0.0	-630.4	4884.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	
	Qs	782.4	782.4	0.0	0.0	458.5	458.5	0.0	0.0	2632.7	2632.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.3	112.3	162.3	162.3	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.3	98.3	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28
曲げ	pt	0.41	0.41	0.25	0.25	0.41	0.41	0.25	0.25	0.47	0.47	0.19	0.19	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	1.17	1.17	0.33	0.33	
	Mal	1283.7	1283.7	0.0	0.0	1047.7	1047.7	0.0	0.0	3725.7	3725.7	0.0	0.0	
	Mas	2078.7	2078.7	0.0	0.0	1842.6	1842.6	0.0	0.0	7394.1	7394.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1293.2	1232.0	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
		cMy. 正	2226.1	2226.1	0.0	0.0	1929.4	1929.4	0.0	0.0	9219.5	9219.5	0.0	0.0
gMy. 負		1232.0	1232.0	0.0	0.0	1293.2	1232.0	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0	
cMy. 負		2273.1	2273.1	0.0	0.0	1946.1	1946.1	0.0	0.0	8320.7	8320.7	0.0	0.0	
H' (H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(333)		0(0)		
Qd		1173.6	1173.6	0.0	0.0	687.8	687.8	0.0	0.0	3947.8	3947.8	0.0	0.0	
Qal		970.3	970.3	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	1568.4	1568.4	0.0	0.0	
Qas		1847.8	1847.8	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.38S	2.38S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	3.65S	3.65S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8525.6	8525.6	0.0	0.0	7847.9	7847.9	0.0	0.0	7163.9	7163.9	0.0	0.0	
	MI	-0.2	1.8	0.0	0.0	-0.6	-0.1	0.0	0.0	-0.6	0.6	0.0	0.0	
	Ns	7608.9	7608.9	0.0	0.0	7021.1	7021.1	0.0	0.0	6407.4	6407.4	0.0	0.0	
	Ms	-1914.1	3372.9	0.0	0.0	-2401.5	2931.6	0.0	0.0	-2590.7	2842.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	
	Qs	2936.8	2936.8	0.0	0.0	2962.8	2962.8	0.0	0.0	3018.0	3018.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.3	112.3	162.3	162.3	112.3	112.3	162.3	162.3	112.5	112.5	162.5	162.5	
	j	98.3	98.3	142.0	142.0	98.3	98.3	142.0	142.0	98.4	98.4	142.2	142.2	
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	
	pt	0.47	0.47	0.19	0.19	0.47	0.47	0.19	0.19	0.39	0.39	0.16	0.16	
pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33		
曲げ	Mal	3757.3	3757.3	0.0	0.0	3770.6	3770.6	0.0	0.0	3590.2	3590.2	0.0	0.0	
	Mas	7149.7	7149.7	0.0	0.0	6912.1	6912.1	0.0	0.0	6036.3	6036.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	8878.3	8878.3	0.0	0.0	8531.4	8531.4	0.0	0.0	7509.7	7509.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	8033.7	8033.7	0.0	0.0	7751.2	7751.2	0.0	0.0	6779.0	6779.0	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4404.8	4404.8	0.0	0.0	4444.0	4444.0	0.0	0.0	4526.7	4526.7	0.0	0.0	
	Qal	1761.2	1761.2	0.0	0.0	1420.1	1420.1	0.0	0.0	2460.7	2460.7	0.0	0.0	
	Qas	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.07S	4.07S	0.00	0.00	4.11S	4.11S	0.00	0.00	4.60S	4.60S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.8	191.8	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6486.0	6486.0	0.0	0.0	5807.7	5807.7	0.0	0.0	5167.4	5167.4	0.0	0.0	
	MI	-0.9	0.5	0.0	0.0	-0.2	0.6	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5827.9	5827.9	0.0	0.0	5241.5	5241.5	0.0	0.0	4694.9	4694.9	0.0	0.0	
	Ms	-2520.7	2749.9	0.0	0.0	-1689.5	3164.5	0.0	0.0	-2072.2	2167.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	2927.8	2927.8	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0	2174.0	2174.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	
	d	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	142.5	142.5	
	j	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	9-D32	9-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	71.46	71.46	23.82	23.82	
pt		0.39	0.39	0.16	0.16	0.39	0.39	0.16	0.16	0.40	0.40	0.13	0.13	
pw		1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	
曲げ		Mal	3588.5	3588.5	0.0	0.0	3582.0	3582.0	0.0	0.0	3181.7	3181.7	0.0	0.0
	Mas	5798.6	5798.6	0.0	0.0	5555.8	5555.8	0.0	0.0	4985.7	4985.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	7139.5	7139.5	0.0	0.0	6762.5	6762.5	0.0	0.0	6032.4	6032.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	6489.3	6489.3	0.0	0.0	6190.4	6190.4	0.0	0.0	5555.8	5555.8	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	4391.5	4391.5	0.0	0.0	3733.5	3733.5	0.0	0.0	3261.0	3261.0	0.0	0.0	
	Qal	2190.9	2190.9	0.0	0.0	2017.0	2017.0	0.0	0.0	1892.5	1892.5	0.0	0.0	
	Qas	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4046.8	4046.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.46S	4.46S	0.00	0.00	3.79S	3.79S	0.00	0.00	3.68S	3.68S	0.00	0.00	
	Ld	191.8	191.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4539.9	4539.9	0.0	0.0	3912.1	3912.1	0.0	0.0	3316.0	3316.0	0.0	0.0	
	MI	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	4147.8	4147.8	0.0	0.0	3594.1	3594.1	0.0	0.0	3081.8	3081.8	0.0	0.0	
	Ms	-2005.2	2006.1	0.0	0.0	-1561.1	2177.3	0.0	0.0	-1721.0	1382.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	2057.0	2057.0	0.0	0.0	1823.6	1823.6	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	142.5	142.5	112.5	112.5	142.5	142.5	112.8	112.8	102.8	102.8	
	j	98.4	98.4	124.7	124.7	98.4	98.4	124.7	124.7	98.7	98.7	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.40	0.40	0.13	0.13	0.40	0.40	0.13	0.13	0.36	0.36	0.18	0.18	
曲げ	pw	1.19	1.19	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	1.15	1.15	0.21	0.21	
	Mal	3180.1	3180.1	0.0	0.0	2917.6	2917.6	0.0	0.0	2079.5	2079.5	0.0	0.0	
	Mas	4757.0	4757.0	0.0	0.0	4523.0	4523.0	0.0	0.0	3329.6	3329.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5677.0	5677.0	0.0	0.0	5300.4	5300.4	0.0	0.0	3918.5	3918.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5272.4	5272.4	0.0	0.0	4969.0	4969.0	0.0	0.0	3680.3	3680.3	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3085.4	3085.4	0.0	0.0	2735.4	2735.4	0.0	0.0	2271.0	2271.0	0.0	0.0	
	Qal	2044.5	2044.5	0.0	0.0	1210.6	1210.6	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	
	Qas	4046.8	4046.8	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.48S	3.48S	0.00	0.00	3.09S	3.09S	0.00	0.00	3.83S	3.83S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X4軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2737.2	2737.2	0.0	0.0	2167.1	2167.1	0.0	0.0	1606.6	1606.6	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2562.4	2562.4	0.0	0.0	2041.9	2041.9	0.0	0.0	1529.9	1529.9	0.0	0.0	
	Ms	-1629.8	1227.6	0.0	0.0	-1683.7	820.7	0.0	0.0	-1503.5	500.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1393.9	1393.9	0.0	0.0	1221.7	1221.7	0.0	0.0	977.7	977.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.41	0.41	0.25	0.25	
pw	1.15	1.15	0.21	0.21	1.15	1.15	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21		
曲げ	Mal	2075.9	2075.9	0.0	0.0	1923.2	1923.2	0.0	0.0	1510.0	1510.0	0.0	0.0	
	Mas	3110.0	3110.0	0.0	0.0	2870.9	2870.9	0.0	0.0	2315.7	2315.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3592.4	3592.4	0.0	0.0	3265.1	3265.1	0.0	0.0	2591.3	2591.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3409.0	3409.0	0.0	0.0	3129.7	3129.7	0.0	0.0	2508.6	2508.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2090.9	2090.9	0.0	0.0	1832.5	1832.5	0.0	0.0	1466.5	1466.5	0.0	0.0	
	Qal	940.7	940.7	0.0	0.0	1049.4	1049.4	0.0	0.0	800.5	800.5	0.0	0.0	
	Qas	2864.3	2864.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.53S	3.53S	0.00	0.00	3.09S	3.09S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX4軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1059.8	1059.8	0.0	0.0	512.9	512.9	0.0	0.0	9050.7	9050.7	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	-2.8	29.6	0.0	0.0	
	Ns	1017.8	1017.8	0.0	0.0	498.6	498.6	0.0	0.0	4023.2	4023.2	0.0	0.0	
	Ms	-1297.0	307.0	0.0	0.0	-851.3	156.8	0.0	0.0	-301.1	4906.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-9.8	-9.8	0.0	0.0	
	Qs	782.4	782.4	0.0	0.0	458.5	458.5	0.0	0.0	2474.2	2474.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.3	112.3	162.3	162.3	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.3	98.3	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28	
	pt	0.41	0.41	0.25	0.25	0.41	0.41	0.25	0.25	0.47	0.47	0.19	0.19	
pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	1.17	1.17	0.33	0.33		
曲げ	Mal	1283.7	1283.7	0.0	0.0	1047.7	1047.7	0.0	0.0	3734.4	3734.4	0.0	0.0	
	Mas	2078.7	2078.7	0.0	0.0	1842.6	1842.6	0.0	0.0	5667.0	5667.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1293.2	1232.0	0.0	0.0	2952.0	14207.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	2273.1	2273.1	0.0	0.0	1946.1	1946.1	0.0	0.0	10769.0	10769.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1293.2	1232.0	0.0	0.0	2944.3	14207.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2226.1	2226.1	0.0	0.0	1929.4	1929.4	0.0	0.0	6223.0	6223.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
	Qd	1173.6	1173.6	0.0	0.0	687.8	687.8	0.0	0.0	3706.4	3706.4	0.0	0.0	
	Qal	970.3	970.3	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	1534.5	1534.5	0.0	0.0	
	Qas	1847.8	1847.8	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.38S	2.38S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	3.43S	3.43S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8371.6	8371.6	0.0	0.0	7707.3	7707.3	0.0	0.0	7048.8	7048.8	0.0	0.0	
	MI	3.7	-8.6	0.0	0.0	12.0	-3.6	0.0	0.0	12.8	-11.3	0.0	0.0	
	Ns	3768.3	3768.3	0.0	0.0	3639.2	3639.2	0.0	0.0	3659.5	3659.5	0.0	0.0	
	Ms	-1429.7	3024.9	0.0	0.0	-1606.1	2414.5	0.0	0.0	-1809.0	2048.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	4.4	4.4	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	8.6	8.6	0.0	0.0	
	Qs	2485.9	2485.9	0.0	0.0	2247.9	2247.9	0.0	0.0	2164.9	2164.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	
	d	112.3	112.3	162.3	162.3	112.3	112.3	162.3	162.3	112.5	112.5	162.5	162.5	
	j	98.3	98.3	142.0	142.0	98.3	98.3	142.0	142.0	98.4	98.4	142.2	142.2	
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	
	pt	0.47	0.47	0.19	0.19	0.47	0.47	0.19	0.19	0.39	0.39	0.16	0.16	
	pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	
	曲げ	Mal	3762.8	3762.8	0.0	0.0	3775.9	3775.9	0.0	0.0	3590.5	3590.5	0.0	0.0
Mas		5558.2	5558.2	0.0	0.0	5503.0	5503.0	0.0	0.0	4887.9	4887.9	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2952.0	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2679.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	10350.9	10350.9	0.0	0.0	9873.7	9873.7	0.0	0.0	8642.7	8642.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	2944.3	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2666.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	6086.3	6086.3	0.0	0.0	6016.6	6016.6	0.0	0.0	5356.3	5356.3	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	3726.7	3726.7	0.0	0.0	3369.0	3369.0	0.0	0.0	3243.1	3243.1	0.0	0.0	
	Qal	2066.2	2066.2	0.0	0.0	1944.6	1944.6	0.0	0.0	2449.5	2449.5	0.0	0.0	
	Qas	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4521.9	4521.9	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.45S	3.45S	0.00	0.00	3.12S	3.12S	0.00	0.00	3.30S	3.30S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔7F-8F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6396.2	6396.2	0.0	0.0	5743.5	5743.5	0.0	0.0	5115.8	5115.8	0.0	0.0	
	MI	16.3	-10.9	0.0	0.0	7.8	-11.5	0.0	0.0	6.6	-5.3	0.0	0.0	
	Ns	3718.5	3718.5	0.0	0.0	3763.0	3763.0	0.0	0.0	3531.6	3531.6	0.0	0.0	
	Ms	-1640.2	1959.8	0.0	0.0	-1261.2	2358.3	0.0	0.0	-1626.3	1786.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	9.7	9.7	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	
	Qs	2024.8	2024.8	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	170.0	170.0	120.0	120.0	150.0	150.0	
	d	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	162.5	162.5	112.5	112.5	142.5	142.5	
	j	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	142.2	142.2	98.4	98.4	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	9-D32	9-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	71.46	71.46	23.82	23.82	
pt		0.39	0.39	0.16	0.16	0.39	0.39	0.16	0.16	0.40	0.40	0.13	0.13	
曲げ	pw	1.17	1.17	0.33	0.33	1.17	1.17	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	
	Mal	3587.8	3587.8	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0	3181.4	3181.4	0.0	0.0	
	Mas	4913.1	4913.1	0.0	0.0	4932.2	4932.2	0.0	0.0	4496.5	4496.5	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2679.3	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8041.7	8041.7	0.0	0.0	7416.9	7416.9	0.0	0.0	6547.4	6547.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	2666.2	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5388.1	5388.1	0.0	0.0	5412.1	5412.1	0.0	0.0	4946.5	4946.5	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	3032.3	3032.3	0.0	0.0	2806.0	2806.0	0.0	0.0	2638.5	2638.5	0.0	0.0	
	Qal	2282.9	2282.9	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2109.9	2109.9	0.0	0.0	
	Qas	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4528.6	4528.6	0.0	0.0	4046.8	4046.8	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.85S	2.85S	0.00	0.00	2.98S	2.98S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4501.1	4501.1	0.0	0.0	3886.0	3886.0	0.0	0.0	3292.5	3292.5	0.0	0.0	
	MI	7.8	-6.4	0.0	0.0	0.9	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	
	Ns	3275.3	3275.3	0.0	0.0	3017.1	3017.1	0.0	0.0	2627.4	2627.4	0.0	0.0	
	Ms	-1515.3	1555.1	0.0	0.0	-1390.9	1731.1	0.0	0.0	-1560.7	1266.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	5.1	5.1	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1586.9	1586.9	0.0	0.0	1528.3	1528.3	0.0	0.0	1379.0	1379.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	150.0	150.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	142.5	142.5	112.5	112.5	142.5	142.5	112.8	112.8	102.8	102.8	
	j	98.4	98.4	124.7	124.7	98.4	98.4	124.7	124.7	98.7	98.7	90.0	90.0	
配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
曲げ	pt	0.40	0.40	0.13	0.13	0.40	0.40	0.13	0.13	0.36	0.36	0.18	0.18	
	pw	1.19	1.19	0.33	0.33	1.19	1.19	0.33	0.33	1.15	1.15	0.21	0.21	
	Mal	3180.3	3180.3	0.0	0.0	2918.0	2918.0	0.0	0.0	2079.1	2079.1	0.0	0.0	
せん断	Mas	4387.1	4387.1	0.0	0.0	4276.2	4276.2	0.0	0.0	3137.6	3137.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2140.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	1808.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	6075.4	6075.4	0.0	0.0	5567.6	5567.6	0.0	0.0	4120.9	4120.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2135.0	2135.0	0.0	0.0	1808.6	2135.0	0.0	0.0	1808.6	1808.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4808.9	4808.9	0.0	0.0	4661.3	4661.3	0.0	0.0	3443.3	3443.3	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2377.8	2377.8	0.0	0.0	2291.4	2291.4	0.0	0.0	2068.5	2068.5	0.0	0.0	
	Qal	2115.0	2115.0	0.0	0.0	1541.7	1541.7	0.0	0.0	1005.6	1005.6	0.0	0.0	
	Qas	4046.8	4046.8	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.68S	2.68S	0.00	0.00	2.59S	2.59S	0.00	0.00	3.49S	3.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2716.3	2716.3	0.0	0.0	2150.8	2150.8	0.0	0.0	1594.8	1594.8	0.0	0.0	
	MI	2.0	-0.4	0.0	0.0	2.2	-2.0	0.0	0.0	3.7	-1.8	0.0	0.0	
	Ns	2193.4	2193.4	0.0	0.0	1788.8	1788.8	0.0	0.0	1385.7	1385.7	0.0	0.0	
	Ms	-1422.3	1070.0	0.0	0.0	-1479.1	624.0	0.0	0.0	-1313.6	340.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.9	0.9	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
	Qs	1217.8	1217.8	0.0	0.0	1029.4	1029.4	0.0	0.0	811.4	811.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.41	0.41	0.25	0.25	
pw	1.15	1.15	0.21	0.21	1.15	1.15	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21		
曲げ	Mal	2076.1	2076.1	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0	1505.3	1505.3	0.0	0.0	
	Mas	2937.2	2937.2	0.0	0.0	2759.3	2759.3	0.0	0.0	2242.1	2242.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1447.5	1808.4	0.0	0.0	1447.5	1447.5	0.0	0.0	1083.2	1447.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3761.0	3761.0	0.0	0.0	3382.7	3382.7	0.0	0.0	2655.7	2655.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1445.1	1808.6	0.0	0.0	1445.1	1445.1	0.0	0.0	1080.8	1445.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3211.8	3211.8	0.0	0.0	2991.2	2991.2	0.0	0.0	2430.1	2430.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1826.3	1826.3	0.0	0.0	1543.4	1543.4	0.0	0.0	1216.2	1216.2	0.0	0.0	
	Qal	1160.5	1160.5	0.0	0.0	1545.0	1545.0	0.0	0.0	970.3	970.3	0.0	0.0	
	Qas	2864.3	2864.3	0.0	0.0	2864.3	2864.3	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.61S	2.61S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(50)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1055.2	1055.2	0.0	0.0	515.9	515.9	0.0	0.0	5150.6	5150.6	0.0	0.0	
	MI	5.2	-3.6	0.0	0.0	-6.6	-3.0	0.0	0.0	100.8	-110.7	0.0	0.0	
	Ns	954.8	1155.6	0.0	0.0	494.7	463.2	0.0	0.0	11241.7	-940.5	0.0	0.0	
	Ms	-1126.8	-134.1	0.0	0.0	-732.3	-15.6	0.0	0.0	307.8	2362.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K4			K1	K2			
	QI	3.1	3.1	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	63.6	63.6	0.0	0.0	
	Qs	619.0	619.0	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0	1254.9	1254.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	92.3	92.3	112.3	112.3	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	80.8	80.8	98.3	98.3	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt		0.41	0.41	0.25	0.25	0.41	0.41	0.25	0.25	0.80	0.80	0.32	0.32	
pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	1.16	1.16	0.40	0.40	
曲げ		Mal	1281.8	1281.8	0.0	0.0	1049.0	1049.0	0.0	0.0	2164.1	2164.1	0.0	0.0
	Mas	2050.4	2140.3	0.0	0.0	1840.9	1826.3	0.0	0.0	4258.8	2745.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1083.2	1083.2	0.0	0.0	1133.1	1083.2	0.0	0.0	1154.4	7298.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2303.1	2303.1	0.0	0.0	1951.7	1951.7	0.0	0.0	7442.6	7442.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1080.8	1080.8	0.0	0.0	1136.3	1080.8	0.0	0.0	1115.3	6909.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2190.6	2190.6	0.0	0.0	1927.2	1927.2	0.0	0.0	2908.2	2908.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
	Qd	927.0	927.0	0.0	0.0	495.3	495.3	0.0	0.0	1850.5	1850.5	0.0	0.0	
	Qal	1048.9	1048.9	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	1142.4	1142.4	0.0	0.0	
	Qas	1847.8	1847.8	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0	2609.6	2609.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.88S	1.88S	0.00	0.00	1.00S	1.00S	0.00	0.00	2.08S	2.08S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	116.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4780.3	4780.3	0.0	0.0	4421.5	4421.5	0.0	0.0	4071.7	4071.7	0.0	0.0	
	MI	81.8	-61.3	0.0	0.0	77.8	-75.7	0.0	0.0	77.0	-71.2	0.0	0.0	
	Ns	-624.3	-624.3	0.0	0.0	-333.3	-333.3	0.0	0.0	-168.6	-168.6	0.0	0.0	
	Ms	-532.3	1246.7	0.0	0.0	-480.4	924.6	0.0	0.0	-565.1	615.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	51.1	51.1	0.0	0.0	54.8	54.8	0.0	0.0	52.9	52.9	0.0	0.0	
	Qs	1036.8	1036.8	0.0	0.0	815.1	815.1	0.0	0.0	700.9	700.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.3	92.3	112.3	112.3	92.3	92.3	112.3	112.3	92.8	92.8	112.8	112.8	
配筋	j	80.8	80.8	98.3	98.3	80.8	80.8	98.3	98.3	81.2	81.2	98.7	98.7	
	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	23.82	23.82	
	pt	0.80	0.80	0.32	0.32	0.80	0.80	0.32	0.32	0.66	0.66	0.20	0.20	
	pw	1.16	1.16	0.40	0.40	1.16	1.16	0.40	0.40	0.74	0.74	0.25	0.25	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2189.6	2189.6	0.0	0.0	2213.6	2213.6	0.0	0.0	2085.0	2085.0	0.0	0.0	
	Mas	2868.4	2868.4	0.0	0.0	2980.5	2980.5	0.0	0.0	2543.1	2543.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	7176.2	7176.2	0.0	0.0	6898.0	6898.0	0.0	0.0	6081.4	6081.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	3034.7	3034.7	0.0	0.0	3151.1	3151.1	0.0	0.0	2657.6	2657.6	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1529.7	1529.7	0.0	0.0	1195.2	1195.2	0.0	0.0	1024.9	1024.9	0.0	0.0	
	Qal	1205.4	1205.4	0.0	0.0	1298.9	1298.9	0.0	0.0	1290.5	1290.5	0.0	0.0	
	Qas	2609.6	2609.6	0.0	0.0	2609.6	2609.6	0.0	0.0	2019.9	2019.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.72S	1.72S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3722.3	3722.3	0.0	0.0	3373.5	3373.5	0.0	0.0	3029.8	3029.8	0.0	0.0	
	MI	77.4	-72.0	0.0	0.0	74.8	-71.3	0.0	0.0	74.3	-69.0	0.0	0.0	
	Ns	-9.9	-9.9	0.0	0.0	135.3	135.3	0.0	0.0	257.7	257.7	0.0	0.0	
	Ms	-411.0	587.3	0.0	0.0	-394.3	773.5	0.0	0.0	-606.6	700.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	53.4	53.4	0.0	0.0	52.2	52.2	0.0	0.0	51.2	51.2	0.0	0.0	
	Qs	613.2	613.2	0.0	0.0	693.2	693.2	0.0	0.0	758.7	758.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt	0.66	0.66	0.20	0.20	0.66	0.66	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20		
pw	0.74	0.74	0.25	0.25	0.74	0.74	0.25	0.25	0.53	0.53	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2101.9	2101.9	0.0	0.0	2120.0	2120.0	0.0	0.0	1942.7	1942.7	0.0	0.0	
	Mas	2604.3	2604.3	0.0	0.0	2659.9	2659.9	0.0	0.0	2195.6	2195.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	5809.1	5809.1	0.0	0.0	5524.9	5524.9	0.0	0.0	4691.4	4691.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2721.1	2721.1	0.0	0.0	2792.4	2792.4	0.0	0.0	2308.1	2308.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	893.1	893.1	0.0	0.0	1013.7	1013.7	0.0	0.0	1112.4	1112.4	0.0	0.0	
	Qal	1292.5	1292.5	0.0	0.0	1302.3	1302.3	0.0	0.0	1292.0	1292.0	0.0	0.0	
	Qas	2019.9	2019.9	0.0	0.0	2019.9	2019.9	0.0	0.0	1715.6	1715.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.10S	1.10S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00	1.71S	1.71S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2686.7	2686.7	0.0	0.0	2344.1	2344.1	0.0	0.0	2001.7	2001.7	0.0	0.0	
	MI	74.9	-69.4	0.0	0.0	76.1	-68.8	0.0	0.0	76.4	-68.2	0.0	0.0	
	Ns	365.6	365.6	0.0	0.0	460.2	460.2	0.0	0.0	557.5	557.5	0.0	0.0	
	Ms	-509.1	513.0	0.0	0.0	-486.2	623.7	0.0	0.0	-675.4	600.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	51.5	51.5	0.0	0.0	51.3	51.3	0.0	0.0	51.6	51.6	0.0	0.0	
	Qs	620.5	620.5	0.0	0.0	663.4	663.4	0.0	0.0	744.6	744.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
配筋	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	
	pw	0.53	0.53	0.25	0.25	0.53	0.53	0.25	0.25	0.53	0.53	0.25	0.25	
曲げ	Mal	1952.0	1952.0	0.0	0.0	1793.8	1793.8	0.0	0.0	1774.7	1774.7	0.0	0.0	
	Mas	2237.0	2237.0	0.0	0.0	2273.2	2273.2	0.0	0.0	2310.2	2310.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	841.1	876.3	0.0	0.0	841.1	841.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	4393.6	4393.6	0.0	0.0	4068.3	4068.3	0.0	0.0	3753.0	3753.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	807.0	842.5	0.0	0.0	807.0	807.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2361.3	2361.3	0.0	0.0	2407.4	2407.4	0.0	0.0	2454.8	2454.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	905.0	905.0	0.0	0.0	969.4	969.4	0.0	0.0	1091.1	1091.1	0.0	0.0	
	Qal	1291.6	1291.6	0.0	0.0	1230.4	1230.4	0.0	0.0	1232.5	1232.5	0.0	0.0	
	Qas	1715.6	1715.6	0.0	0.0	1671.8	1671.8	0.0	0.0	1671.8	1671.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.39S	1.39S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	1.68S	1.68S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1658.4	1658.4	0.0	0.0	1320.1	1320.1	0.0	0.0	982.0	982.0	0.0	0.0	
	MI	74.6	-68.2	0.0	0.0	73.8	-63.3	0.0	0.0	73.9	-64.1	0.0	0.0	
	Ns	631.1	2685.6	0.0	0.0	2028.9	2028.9	0.0	0.0	1419.7	1419.7	0.0	0.0	
	Ms	-626.3	-504.7	0.0	0.0	776.5	-255.2	0.0	0.0	774.4	-147.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	50.5	50.5	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0	0.0	
	Qs	592.2	592.2	0.0	0.0	475.0	475.0	0.0	0.0	422.4	422.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
配筋	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20	
	pw	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25	
曲げ	Mal	1657.1	1657.1	0.0	0.0	1539.3	1539.3	0.0	0.0	1419.4	1419.4	0.0	0.0	
	Mas	2338.1	3094.6	0.0	0.0	2862.0	2862.0	0.0	0.0	2642.2	2642.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	638.1	841.1	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	481.7	638.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3431.8	3431.8	0.0	0.0	3142.5	3142.5	0.0	0.0	2864.4	2864.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	606.4	807.0	0.0	0.0	606.4	606.4	0.0	0.0	450.3	606.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2490.5	2490.5	0.0	0.0	2480.9	2480.9	0.0	0.0	2448.4	2448.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	863.0	863.0	0.0	0.0	688.0	688.0	0.0	0.0	609.0	609.0	0.0	0.0	
	Qal	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1218.6	1218.6	0.0	0.0	1222.0	1222.0	0.0	0.0	
	Qas	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.33S	1.33S	0.00	0.00	1.06S	1.06S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	646.4	646.4	0.0	0.0	310.5	310.5	0.0	0.0	
	MI	63.5	-61.1	0.0	0.0	134.2	-73.4	0.0	0.0	
	Ns	873.5	419.2	0.0	0.0	390.4	230.5	0.0	0.0	
	Ms	691.9	-178.0	0.0	0.0	474.3	-239.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K2			
	QI	44.5	44.5	0.0	0.0	73.5	73.5	0.0	0.0	
	Qs	288.1	288.1	0.0	0.0	152.7	152.7	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390 / SD345 / SD295				SD390 / SD345 / SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	120.0	120.0	100.0	100.0	120.0	120.0	
	d	92.8	92.8	112.8	112.8	92.8	92.8	112.8	112.8	
	j	81.2	81.2	98.7	98.7	81.2	81.2	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt	0.53	0.53	0.20	0.20	0.53	0.53	0.20	0.20		
pw	0.42	0.42	0.25	0.25	0.42	0.42	0.25	0.25		
曲げ	Mal	1297.9	1297.9	0.0	0.0	1173.7	1173.7	0.0	0.0	
	Mas	2429.5	2257.5	0.0	0.0	2246.5	2185.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	481.7	481.7	0.0	0.0	515.7	481.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2607.1	2607.1	0.0	0.0	2373.3	2373.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	450.3	450.3	0.0	0.0	460.6	450.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2387.4	2387.4	0.0	0.0	2294.6	2294.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	409.9	409.9	0.0	0.0	192.3	192.3	0.0	0.0	
	Qal	1260.1	1260.1	0.0	0.0	1076.9	1076.9	0.0	0.0	
	Qas	1519.7	1519.7	0.0	0.0	1519.7	1519.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.63S	0.63S	0.00	0.00	0.30S	0.30S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			


A-4. 3. 3 R C壁の断面計算

(1) R C壁の計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/233)



(2) R C 壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C 規準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を O K とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： R C 規準 (1999) 19 条 (19.8) 式による

許容引張耐力： R C 規準 (1999) 19 条 (19.9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を O K とする

(3) R C 壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②：①は壁うちりの長さ、②は壁うちりの高さ
	L/H	cm ①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別 1、②：鉄筋太物種別 2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比
応力	Qdl	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax (Q1, rQw) を用います。
	L. no	上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)

応力	QaI	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 ($=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	NI	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no] 項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	890 / 260		890 / 230		890 / 230		890 / 230		
	L/H	1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	0.2		0.5		0.7		1.7		
	Qds	1768.5		1681.1		1626.9		1591.7		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0		
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1		
	ΣQc	3453.7		3453.7		3453.7		3253.5		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	3808.4		3808.4		3808.4		3680.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	171.4		171.4		171.4		171.4		
	Tv	101.3		101.3		101.3		101.3		
	Th	247.2		265.5		265.5		265.5		
	aTd	3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 344.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	5-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	153.12	229.68	153.12	229.68	153.12	229.68	133.98	174.68	
	長期	NI	9503.9	9503.9	8835.6	8835.6	8185.7	8185.7	7544.6	7544.6
		MI	4338.6	4338.6	3951.4	3951.4	3588.7	3588.7	3271.1	3271.1
		Nc	5185.8	5185.8	4813.0	4813.0	4451.7	4451.7	4099.4	4099.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11204.9	17707.4	11204.9	17707.4	11204.9	17707.4	10929.3	16915.4
		Nat	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2612.6	3406.3
	短期	Ns	18164.3	18164.3	16647.3	16647.3	15151.4	15151.4	13824.9	13824.9
		Ms	46244.9	46244.9	40756.6	40756.6	35658.3	35658.3	31770.4	31770.4
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	13706.6	13706.6	12399.3	12399.3	11141.5	11141.5	10089.5	10089.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22409.9	35414.8	22409.9	35414.8	22409.9	35414.8	21858.6	33830.8
	Nat	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5225.2	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2d		W2d		W2d		W2b		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	3.4		5.0		6.8		8.8		
	Qds	1571.4		1524.6		1477.0		1426.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0		
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1		
	ΣQc	3253.5		3253.5		3253.5		3253.5		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	3680.4		3680.4		3680.4		3680.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	171.4		171.4		171.4		136.1		
	Tv	101.3		101.3		101.3		78.3		
	Th	265.5		265.5		265.5		189.1		
	aTd	3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 291.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	174.68	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	6903.5	6903.5	6262.3	6262.3	5625.9	5625.9	4989.3	4989.3
		MI	2956.8	2956.8	2648.0	2648.0	2367.6	2367.6	2092.9	2092.9
		Nc	3747.4	3747.4	3396.0	3396.0	3049.7	3049.7	2703.9	2703.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10929.3	16915.4	10929.3	16915.4	10378.1	16458.0	10378.1	16458.0
		Nat	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	12502.8	12502.8	11165.0	11165.0	9830.4	9830.4	8492.9	8492.9
		Ms	27865.1	27865.1	24086.4	24086.4	20735.6	20735.6	17550.5	17550.5
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	9037.9	9037.9	7991.2	7991.2	6988.8	6988.8	6001.5	6001.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		21858.6	33830.8	21858.6	33830.8	20756.2	32916.1	20756.2	32916.1	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2a		W2a		W2a		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.661		0.660		0.661		0.660		
	r3	0.681		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	10.3		11.6		12.6		13.4		
	Qds	1347.2		1256.1		1157.8		1032.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	944.6		944.6		944.6		944.6		
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0		
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1		
	ΣQc	3145.9		3145.9		3145.9		3145.9		
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		1417.0		
	Q2	3611.5		3611.5		3611.5		3611.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	128.6		119.9		110.5		98.6		
	Tv	73.9		68.9		63.5		56.7		
	Th	177.9		166.6		152.9		137.0		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	4352.8	4352.8	3722.4	3722.4	3089.7	3089.7	2460.8	2460.8
		MI	1823.7	1823.7	1526.5	1526.5	1231.6	1231.6	969.3	969.3
		Nc	2358.8	2358.8	2013.9	2013.9	1668.0	1668.0	1327.3	1327.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	7167.2	7167.2	5906.2	5906.2	4664.6	4664.6	3552.2	3552.2
		Ms	14585.8	14585.8	11303.4	11303.4	8215.9	8215.9	5848.9	5848.9
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	5042.2	5042.2	4083.4	4083.4	3153.9	3153.9	2361.0	2361.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X1フレームY2軸		14F階X1フレームY2軸		15F階X1フレームY2軸		1F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / 0		
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		840 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333		
	r	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r1	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r2	0.660		0.660		0.661		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.681		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	13.9		14.2		14.4		0.1		
	Qds	894.3		739.2		557.3		2910.4		
	L.no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	944.6		944.6		944.6		1530.0		
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2356.7		
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		2356.7		
	ΣQc	3145.9		3145.9		3145.9		5572.3		
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		2295.0		
	Q2	3611.5		3611.5		3611.5		7929.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	85.4		70.6		53.2				
	Tv	49.1		40.6		30.6				
	Th	118.6		98.0		73.6				
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x150	120x170	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	9-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	210.54	229.68	
	長期	NI	1831.9	1831.9	1213.8	1213.8	594.8	594.8	16121.0	16121.0
		MI	709.0	709.0	419.7	419.7	132.3	132.3	10251.1	10251.1
		Nc	986.8	986.8	648.9	648.9	310.6	310.6	9085.6	9085.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	16531.8	27787.4
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	4105.5	4478.8
	短期	Ns	2500.9	2500.9	1585.1	1585.1	583.6	583.6	16303.6	16303.6
		Ms	3820.3	3820.3	2051.7	2051.7	1656.1	1656.1	92461.4	92461.4
		L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
		Nc	1632.5	1632.5	997.7	997.7	457.4	457.4	17398.0	17398.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1094.3	-1094.3
		Nac	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	33063.6	55574.8
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	8211.1	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	840 / 230		840 / 230		863 / 230		863 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	0.3		0.5		1.1		2.0		
	Qds	2865.2		2783.8		2674.4		2538.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2356.7		2356.7		2419.9		2419.9		
	rQw	2356.7		2356.7		2419.9		2419.9		
	ΣQc	5572.3		5572.3		4950.7		4950.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	7929.0		7929.0		7370.6		7370.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x150	120x170	75x150	120x170	75x105	120x170	75x105	120x170
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	9-D35	10-D35	9-D35	10-D35	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		210.54	229.68	210.54	229.68	133.98	190.56	133.98	190.56
	長期	NI	14932.4	14932.4	13765.8	13765.8	12621.1	12621.1	11486.5	11486.5
		MI	9377.6	9377.6	8542.0	8542.0	7714.0	7714.0	6833.1	6833.1
		Nc	8403.9	8403.9	7737.1	7737.1	7081.9	7081.9	6426.6	6426.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16531.8	27787.4	16531.8	27787.4	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1
		Nat	4105.5	4478.8	4105.5	4478.8	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9
	短期	Ns	15111.5	15111.5	13939.4	13939.4	12789.2	12789.2	11645.6	11645.6
		Ms	81902.8	81902.8	73032.0	73032.0	64398.4	64398.4	56026.5	56026.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	15746.0	15746.0	14272.9	14272.9	12834.4	12834.4	11425.4	11425.4
		Nt	-634.6	-634.6	-333.5	-333.5	-45.3	-45.3	0.0	0.0
		Nac	33063.6	55574.8	33063.6	55574.8	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	863 / 230		883 / 230		883 / 230		883 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	2.8		3.8		4.8		5.5		
	Qds	2393.5		2233.3		2055.3		1868.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1476.0		
	Qw	2419.9		2476.0		2476.0		2476.0		
	rQw	2419.9		2476.0		2476.0		2476.0		
	ΣQc	4950.7		4230.4		4230.4		4095.1		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2214.0		
	Q2	7370.6		6706.4		6706.4		6571.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x105	120x170	75x 85	120x150	75x 85	120x150	75x 85	120x150
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		133.98	190.56	95.70	158.80	95.70	158.80	95.70	158.80
	長期	NI	10352.0	10352.0	9252.6	9252.6	8165.3	8165.3	7078.0	7078.0
		MI	5949.7	5949.7	5193.5	5193.5	4449.4	4449.4	3702.6	3702.6
		Nc	5771.0	5771.0	5145.7	5145.7	4527.6	4527.6	3909.3	3909.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11379.3	27224.1	9028.1	23886.7	9028.1	23886.7	8275.7	21896.2
		Nat	2612.6	3715.9	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6
	短期	Ns	10498.9	10498.9	9384.3	9384.3	8279.7	8279.7	7173.4	7173.4
		Ms	48038.0	48038.0	40582.5	40582.5	33598.6	33598.6	27117.1	27117.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10053.3	10053.3	8750.4	8750.4	7499.7	7499.7	6298.4	6298.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22758.6	54448.1	18056.2	47773.4	18056.2	47773.4	16551.5	43792.3
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	903 / 230		903 / 230		903 / 230		918 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	6.2		6.7		7.1		7.4		
	Qds	1672.6		1459.1		1235.8		992.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	2532.1		2532.1		2532.1		2574.2		
	rQw	2532.1		2532.1		2532.1		2574.2		
	ΣQc	3054.6		3054.6		3054.6		2468.0		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	5586.7		5586.7		5586.7		5042.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	120x110	75x 85	120x110	75x 85	120x110	75x 85	120x 80
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	95.28	
	長期	NI	6030.8	6030.8	4996.4	4996.4	3974.1	3974.1	2963.3	2963.3
		MI	3003.1	3003.1	2374.9	2374.9	1794.4	1794.4	1270.3	1270.3
		Nc	3315.7	3315.7	2735.7	2735.7	2166.5	2166.5	1608.7	1608.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15987.3	8275.7	15987.3	8275.7	15987.3	8275.7	11817.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0
	短期	Ns	6109.1	6109.1	5058.0	5058.0	4021.0	4021.0	2995.5	2995.5
		Ms	21141.4	21141.4	15838.5	15838.5	11158.9	11158.9	7198.3	7198.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5168.7	5168.7	4112.9	4112.9	3126.4	3126.4	2217.6	2217.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	31974.6	16551.5	31974.6	16551.5	31974.6	16551.5	23635.4
		Nat	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	918 / 230		918 / 230		840 / 260		840 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	7.5		7.6		0.0		0.1		
	Qds	724.9		413.1		2910.2		2864.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1476.0		1476.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2574.2		2574.2		2356.7		2356.7		
	rQw	2574.2		2574.2		2356.7		2356.7		
	ΣQc	2468.0		2468.0		5572.3		5572.3		
	Q1	2214.0		2214.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5042.2		5042.2		7929.0		7929.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	120x 80	75x 85	120x 80	75x150	120x170	75x150	120x170
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	9-D35	10-D35	9-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	95.28	95.70	95.28	210.54	229.68	210.54	229.68	
	長期	NI	1975.5	1975.5	988.7	988.7	16273.6	16273.6	15073.1	15073.1
		MI	770.3	770.3	268.6	268.6	11172.7	11172.7	10217.0	10217.0
		Nc	1064.8	1064.8	521.2	521.2	9254.1	9254.1	8558.3	8558.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7	16531.8	27787.4	16531.8	27787.4
		Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	4105.5	4478.8	4105.5	4478.8
	短期	Ns	1996.7	1996.7	998.8	998.8	16303.1	16303.1	15102.0	15102.0
		Ms	3934.7	3934.7	1418.0	1418.0	93211.9	93211.9	82577.1	82577.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1391.8	1391.8	641.2	641.2	17472.8	17472.8	15808.7	15808.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-1169.6	-1169.6	-706.7	-706.7
		Nac	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4	33063.6	55574.8	33063.6	55574.8
	Nat	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	8211.1	8957.5	8211.1	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3フレームY2軸		4F階X3フレームY2軸		5F階X3フレームY2軸		6F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	840 / 230		863 / 230		863 / 230		863 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	0.2		0.6		1.4		2.2		
	Qds	2782.7		2672.0		2534.0		2387.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2356.7		2419.9		2419.9		2419.9		
	rQw	2356.7		2419.9		2419.9		2419.9		
	ΣQc	5572.3		4950.7		4950.7		4950.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	7929.0		7370.6		7370.6		7370.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x150	120x170	75x105	120x170	75x105	120x170	75x105	120x170
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	9-D35	10-D35	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		210.54	229.68	133.98	190.56	133.98	190.56	133.98	190.56
	長期	NI	13895.3	13895.3	12727.2	12727.2	11569.3	11569.3	10411.2	10411.2
		MI	9303.3	9303.3	8336.4	8336.4	7318.1	7318.1	6296.8	6296.8
		Nc	7878.0	7878.0	7197.3	7197.3	6516.5	6516.5	5835.3	5835.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16531.8	27787.4	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1
		Nat	4105.5	4478.8	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9
	短期	Ns	13922.9	13922.9	12752.8	12752.8	11592.5	11592.5	10431.6	10431.6
		Ms	73637.8	73637.8	64872.1	64872.1	56363.0	56363.0	48237.4	48237.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14325.2	14325.2	12863.6	12863.6	11432.5	11432.5	10039.5	10039.5
		Nt	-402.3	-402.3	-110.8	-110.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	33063.6	55574.8	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	883 / 230		883 / 230		883 / 230		903 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	3.1		4.0		4.8		5.4		
	Qds	2226.0		2046.7		1859.0		1663.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1476.0		1476.0		
	Qw	2476.0		2476.0		2476.0		2532.1		
	rQw	2476.0		2476.0		2476.0		2532.1		
	ΣQc	4230.4		4230.4		4095.1		3054.6		
	Q1	2295.0		2295.0		2214.0		2214.0		
	Q2	6706.4		6706.4		6571.1		5586.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	120x150	75x 85	120x150	75x 85	120x150	75x 85	120x110
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32	3-D35	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	158.80	95.70	158.80	95.70	158.80	95.70	111.16
	長期	NI	9301.0	9301.0	8202.7	8202.7	7104.4	7104.4	6056.1	6056.1
		MI	5467.4	5467.4	4650.6	4650.6	3830.9	3830.9	3111.3	3111.3
		Nc	5197.2	5197.2	4566.4	4566.4	3935.3	3935.3	3339.2	3339.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	23886.7	9028.1	23886.7	8275.7	21896.2	8275.7	15987.3
		Nat	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6	1866.2	2167.6
	短期	Ns	9319.3	9319.3	8218.9	8218.9	7118.3	7118.3	6068.1	6068.1
		Ms	40719.5	40719.5	33667.3	33667.3	27115.1	27115.1	21149.2	21149.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8731.6	8731.6	7476.2	7476.2	6270.7	6270.7	5149.0	5149.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		18056.2	47773.4	18056.2	47773.4	16551.5	43792.3	16551.5	31974.6	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		12F階X3フレームY2軸		13F階X3フレームY2軸		14F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	903 / 230		903 / 230		918 / 230		918 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	5.9		6.3		6.6		6.7		
	Qds	1449.9		1226.7		983.4		716.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	2532.1		2532.1		2574.2		2574.2		
	rQw	2532.1		2532.1		2574.2		2574.2		
	ΣQc	3054.6		3054.6		2468.0		2468.0		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	5586.7		5586.7		5042.2		5042.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	120x110	75x 85	120x110	75x 85	120x 80	75x 85	120x 80	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	95.28	95.70	95.28	
	長期	NI	5020.6	5020.6	3997.0	3997.0	2985.0	2985.0	1984.1	1984.1
		MI	2463.1	2463.1	1842.9	1842.9	1279.1	1279.1	772.5	772.5
		Nc	2756.6	2756.6	2182.8	2182.8	1620.4	1620.4	1069.3	1069.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15987.3	8275.7	15987.3	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期	Ns	5030.5	5030.5	4004.9	4004.9	2990.8	2990.8	1987.6	1987.6
		Ms	15850.0	15850.0	11141.5	11141.5	7151.1	7151.1	3900.7	3900.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4100.3	4100.3	3116.6	3116.6	2210.5	2210.5	1383.9	1383.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	31974.6	16551.5	31974.6	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4
	Nat	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1			
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0			
	L' / H'	918 / 230		840 / 260		840 / 230		840 / 230			
	L/H	1000 / 283		1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280			
	r	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D			
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D			
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53			
	Qdl	6.8		0.0		0.1		0.2			
	Qds	405.1		2910.2		2864.6		2782.7			
	L.no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1476.0		1530.0		1530.0		1530.0			
	Qw	2574.2		2356.7		2356.7		2356.7			
	rQw	2574.2		2356.7		2356.7		2356.7			
	ΣQc	2468.0		5572.3		5572.3		5572.3			
	Q1	2214.0		2295.0		2295.0		2295.0			
	Q2	5042.2		7929.0		7929.0		7929.0			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td										
	Tv										
	Th										
	aTd										
	aTv										
	aTh										
	判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D		75x 85	120x 80	75x150	120x170	75x150	120x170	75x150	120x170	
	X	主筋1		4-D35	3-D32	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1		3-D35	5-D32	9-D35	10-D35	9-D35	10-D35	9-D35	10-D35
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag		95.70	95.28	210.54	229.68	210.54	229.68	210.54	229.68	
	長期	NI		983.1	983.1	16273.6	16273.6	15073.1	15073.1	13895.3	13895.3
		MI		265.8	265.8	11172.7	11172.7	10217.0	10217.0	9303.3	9303.3
		Nc		518.1	518.1	9254.1	9254.1	8558.3	8558.3	7878.0	7878.0
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		8275.7	11817.7	16531.8	27787.4	16531.8	27787.4	16531.8	27787.4
		Nat		1866.2	1858.0	4105.5	4478.8	4105.5	4478.8	4105.5	4478.8
	短期	Ns		984.2	984.2	16303.1	16303.1	15102.0	15102.0	13922.9	13922.9
		Ms		1397.0	1397.0	93211.9	93211.9	82577.1	82577.1	73637.8	73637.8
		L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc		631.8	631.8	17472.8	17472.8	15808.7	15808.7	14325.2	14325.2
		Nt		0.0	0.0	-1169.6	-1169.6	-706.7	-706.7	-402.3	-402.3
		Nac		16551.5	23635.4	33063.6	55574.8	33063.6	55574.8	33063.6	55574.8
		Nat		3732.3	3715.9	8211.1	8957.5	8211.1	8957.5	8211.1	8957.5
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X47レ-AY2軸		5F階X47レ-AY2軸		6F階X47レ-AY2軸		7F階X47レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	863 / 230		863 / 230		863 / 230		883 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	0.6		1.4		2.2		3.1		
	Qds	2672.0		2534.0		2387.6		2226.0		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2419.9		2419.9		2419.9		2476.0		
	rQw	2419.9		2419.9		2419.9		2476.0		
	ΣQc	4950.7		4950.7		4950.7		4230.4		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	7370.6		7370.6		7370.6		6706.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x105	120x170	75x105	120x170	75x105	120x170	75x 85	120x150
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	3-D35	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		133.98	190.56	133.98	190.56	133.98	190.56	95.70	158.80
	長期	NI	12727.2	12727.2	11569.3	11569.3	10411.2	10411.2	9301.0	9301.0
		MI	8336.4	8336.4	7318.1	7318.1	6296.8	6296.8	5467.4	5467.4
		Nc	7197.3	7197.3	6516.5	6516.5	5835.3	5835.3	5197.2	5197.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1	9028.1	23886.7
		Nat	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9	1866.2	3096.6
	短期	Ns	12752.8	12752.8	11592.5	11592.5	10431.6	10431.6	9319.3	9319.3
		Ms	64872.1	64872.1	56363.0	56363.0	48237.4	48237.4	40719.5	40719.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12863.6	12863.6	11432.5	11432.5	10039.5	10039.5	8731.6	8731.6
		Nt	-110.8	-110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1	18056.2	47773.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		8F階X47レ-AY2軸		9F階X47レ-AY2軸		10F階X47レ-AY2軸		11F階X47レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	883 / 230		883 / 230		903 / 230		903 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D	
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D	
	ps	0.53		0.53		0.53		0.53	
応力	Qdl	4.0		4.8		5.4		5.9	
	Qds	2046.7		1859.0		1663.4		1449.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	2476.0		2476.0		2532.1		2532.1	
	rQw	2476.0		2476.0		2532.1		2532.1	
	ΣQc	4230.4		4095.1		3054.6		3054.6	
	Q1	2295.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	6706.4		6571.1		5586.7		5586.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	120x150	75x 85	120x150	75x 85	120x110	75x 85	120x110
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32	3-D35	6-D32	3-D35
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	95.70	158.80	95.70	158.80	95.70	111.16	95.70	111.16
	長期	NI	8202.7	8202.7	7104.4	7104.4	6056.1	6056.1	5020.6
		MI	4650.6	4650.6	3830.9	3830.9	3111.3	3111.3	2463.1
		Nc	4566.4	4566.4	3935.3	3935.3	3339.2	3339.2	2756.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	23886.7	8275.7	21896.2	8275.7	15987.3	8275.7
		Nat	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6	1866.2	2167.6	1866.2
	短期	Ns	8218.9	8218.9	7118.3	7118.3	6068.1	6068.1	5030.5
		Ms	33667.3	33667.3	27115.1	27115.1	21149.2	21149.2	15850.0
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7476.2	7476.2	6270.7	6270.7	5149.0	5149.0	4100.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18056.2	47773.4	16551.5	43792.3	16551.5	31974.6	16551.5
		Nat	3732.3	6193.2	3732.3	6193.2	3732.3	4335.2	3732.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	903 / 230		918 / 230		918 / 230		918 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	6.3		6.6		6.7		6.8		
	Qds	1226.7		983.4		716.8		405.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	2532.1		2574.2		2574.2		2574.2		
	rQw	2532.1		2574.2		2574.2		2574.2		
	ΣQc	3054.6		2468.0		2468.0		2468.0		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	5586.7		5042.2		5042.2		5042.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	左柱 75x 85	右柱 120x110	左柱 75x 85	右柱 120x 80	左柱 75x 85	右柱 120x 80	左柱 75x 85	右柱 120x 80	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	111.16	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28
	長期	NI	3997.0	3997.0	2985.0	2985.0	1984.1	1984.1	983.1	983.1
		MI	1842.9	1842.9	1279.1	1279.1	772.5	772.5	265.8	265.8
		Nc	2182.8	2182.8	1620.4	1620.4	1069.3	1069.3	518.1	518.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15987.3	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期	Ns	4004.9	4004.9	2990.8	2990.8	1987.6	1987.6	984.2	984.2
		Ms	11141.5	11141.5	7151.1	7151.1	3900.7	3900.7	1397.0	1397.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3116.6	3116.6	2210.5	2210.5	1383.9	1383.9	631.8	631.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	31974.6	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4
		Nat	3732.3	4335.2	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1			
部材位置		1F階X5フレームY2軸		2F階X5フレームY2軸		3F階X5フレームY2軸		4F階X5フレームY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0			
	L'/H'	840 / 260		840 / 230		840 / 230		863 / 230			
	L/H	1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280			
	r	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D			
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D			
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53			
	Qdl	0.1		0.3		0.5		1.1			
	Qds	2910.4		2865.2		2783.8		2674.4			
	L.no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0			
	Qw	2356.7		2356.7		2356.7		2419.9			
	rQw	2356.7		2356.7		2356.7		2419.9			
	ΣQc	5572.3		5572.3		5572.3		4950.7			
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0			
	Q2	7929.0		7929.0		7929.0		7370.6			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td										
	Tv										
	Th										
	aTd										
	aTv										
	aTh										
	判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D		75x150	120x170	75x150	120x170	75x150	120x170	75x105	120x170	
	X	主筋1		4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
		主筋1		9-D35	10-D35	9-D35	10-D35	9-D35	10-D35	5-D35	10-D32
	Y	主筋2									
		主筋2									
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag		210.54	229.68	210.54	229.68	210.54	229.68	133.98	190.56	
	長期	NI		16121.0	16121.0	14932.4	14932.4	13765.8	13765.8	12621.1	12621.1
		MI		10251.1	10251.1	9377.6	9377.6	8542.0	8542.0	7714.0	7714.0
		Nc		9085.6	9085.6	8403.9	8403.9	7737.1	7737.1	7081.9	7081.9
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		16531.8	27787.4	16531.8	27787.4	16531.8	27787.4	11379.3	27224.1
		Nat		4105.5	4478.8	4105.5	4478.8	4105.5	4478.8	2612.6	3715.9
	短期	Ns		16303.6	16303.6	15111.5	15111.5	13939.4	13939.4	12789.2	12789.2
		Ms		92461.4	92461.4	81902.8	81902.8	73032.0	73032.0	64398.4	64398.4
		L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc		17398.0	17398.0	15746.0	15746.0	14272.9	14272.9	12834.4	12834.4
		Nt		-1094.3	-1094.3	-634.6	-634.6	-333.5	-333.5	-45.3	-45.3
		Nac		33063.6	55574.8	33063.6	55574.8	33063.6	55574.8	22758.6	54448.1
		Nat		8211.1	8957.5	8211.1	8957.5	8211.1	8957.5	5225.2	7431.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	863 / 230		863 / 230		883 / 230		883 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	2.0		2.8		3.8		4.8		
	Qds	2538.2		2393.5		2233.3		2055.3		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2419.9		2419.9		2476.0		2476.0		
	rQw	2419.9		2419.9		2476.0		2476.0		
	ΣQc	4950.7		4950.7		4230.4		4230.4		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	7370.6		7370.6		6706.4		6706.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x105	120x170	75x105	120x170	75x 85	120x150	75x 85	120x150
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	3-D35	9-D32	3-D35	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		133.98	190.56	133.98	190.56	95.70	158.80	95.70	158.80
	長期	NI	11486.5	11486.5	10352.0	10352.0	9252.6	9252.6	8165.3	8165.3
		MI	6833.1	6833.1	5949.7	5949.7	5193.5	5193.5	4449.4	4449.4
		Nc	6426.6	6426.6	5771.0	5771.0	5145.7	5145.7	4527.6	4527.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11379.3	27224.1	11379.3	27224.1	9028.1	23886.7	9028.1	23886.7
		Nat	2612.6	3715.9	2612.6	3715.9	1866.2	3096.6	1866.2	3096.6
	短期	Ns	11645.6	11645.6	10498.9	10498.9	9384.3	9384.3	8279.7	8279.7
		Ms	56026.5	56026.5	48038.0	48038.0	40582.5	40582.5	33598.6	33598.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11425.4	11425.4	10053.3	10053.3	8750.4	8750.4	7499.7	7499.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22758.6	54448.1	22758.6	54448.1	18056.2	47773.4	18056.2	47773.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	883 / 230		903 / 230		903 / 230		903 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	5.5		6.2		6.7		7.1		
	Qds	1868.1		1672.6		1459.1		1235.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	2476.0		2532.1		2532.1		2532.1		
	rQw	2476.0		2532.1		2532.1		2532.1		
	ΣQc	4095.1		3054.6		3054.6		3054.6		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	6571.1		5586.7		5586.7		5586.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	120x150	75x 85	120x110	75x 85	120x110	75x 85	120x110
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	9-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	158.80	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16
	長期	NI	7078.0	7078.0	6030.8	6030.8	4996.4	4996.4	3974.1	3974.1
		MI	3702.6	3702.6	3003.1	3003.1	2374.9	2374.9	1794.4	1794.4
		Nc	3909.3	3909.3	3315.7	3315.7	2735.7	2735.7	2166.5	2166.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	21896.2	8275.7	15987.3	8275.7	15987.3	8275.7	15987.3
		Nat	1866.2	3096.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6
	短期	Ns	7173.4	7173.4	6109.1	6109.1	5058.0	5058.0	4021.0	4021.0
		Ms	27117.1	27117.1	21141.4	21141.4	15838.5	15838.5	11158.9	11158.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6298.4	6298.4	5168.7	5168.7	4112.9	4112.9	3126.4	3126.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	43792.3	16551.5	31974.6	16551.5	31974.6	16551.5	31974.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W2d		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		180 / 90		
	L' /H'	918 / 230		918 / 230		918 / 230		890 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333		
	r	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.677		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	7.4		7.5		7.6		0.2		
	Qds	992.1		724.9		413.1		1768.5		
	L.no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		979.2		
	Qw	2574.2		2574.2		2574.2		2497.0		
	rQw	2574.2		2574.2		2574.2		1598.1		
	ΣQc	2468.0		2468.0		2468.0		3453.7		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		1468.8		
	Q2	5042.2		5042.2		5042.2		3808.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td							171.4		
	Tv							101.3		
	Th							247.2		
	aTd							3-D13 344.3		
	aTv							3-D13 112.4		
	aTh							8-D13 299.7		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	120x 80	75x 85	120x 80	75x 85	120x 80	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	6-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28	153.12	229.68	
	長期	NI	2963.3	2963.3	1975.5	1975.5	988.7	988.7	9503.9	9503.9
		MI	1270.3	1270.3	770.3	770.3	268.6	268.6	4338.6	4338.6
		Nc	1608.7	1608.7	1064.8	1064.8	521.2	521.2	5185.8	5185.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7	8275.7	11817.7	11204.9	17707.4
		Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	2985.8	4478.8
	短期	Ns	2995.5	2995.5	1996.7	1996.7	998.8	998.8	18164.3	18164.3
		Ms	7198.3	7198.3	3934.7	3934.7	1418.0	1418.0	46244.9	46244.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	2217.6	2217.6	1391.8	1391.8	641.2	641.2	13706.6	13706.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4	16551.5	23635.4	22409.9	35414.8
	Nat	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	5971.7	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d		
部材位置		2F階X6フレームY2軸		3F階X6フレームY2軸		4F階X6フレームY2軸		5F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53		
	Qdl	0.5		0.7		1.7		3.4		
	Qds	1681.1		1626.9		1591.7		1571.4		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0		
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1		
	ΣQc	3453.7		3453.7		3253.5		3253.5		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	3808.4		3808.4		3680.4		3680.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	171.4		171.4		171.4		171.4		
	Tv	101.3		101.3		101.3		101.3		
	Th	265.5		265.5		265.5		265.5		
	aTd	3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 344.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	153.12	229.68	153.12	229.68	133.98	174.68	133.98	174.68	
	長期	NI	8835.6	8835.6	8185.7	8185.7	7544.6	7544.6	6903.5	6903.5
		MI	3951.4	3951.4	3588.7	3588.7	3271.1	3271.1	2956.8	2956.8
		Nc	4813.0	4813.0	4451.7	4451.7	4099.4	4099.4	3747.4	3747.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11204.9	17707.4	11204.9	17707.4	10929.3	16915.4	10929.3	16915.4
		Nat	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3
	短期	Ns	16647.3	16647.3	15151.4	15151.4	13824.9	13824.9	12502.8	12502.8
		Ms	40756.6	40756.6	35658.3	35658.3	31770.4	31770.4	27865.1	27865.1
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	12399.3	12399.3	11141.5	11141.5	10089.5	10089.5	9037.9	9037.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22409.9	35414.8	22409.9	35414.8	21858.6	33830.8	21858.6	33830.8
	Nat	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5225.2	6812.5	5225.2	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2d		W2d		W2b		W2a	
部材位置		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸		8F階X67レ-AY2軸		9F階X67レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681	
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D	
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D	
	ps	0.53		0.53		0.53		0.53	
応力	Qdl	5.0		6.8		8.8		10.3	
	Qds	1524.6		1477.0		1426.0		1347.2	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		944.6	
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0	
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1	
	ΣQc	3253.5		3253.5		3253.5		3145.9	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1417.0	
	Q2	3680.4		3680.4		3680.4		3611.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	171.4		171.4		136.1		128.6	
	Tv	101.3		101.3		78.3		73.9	
	Th	265.5		265.5		189.1		177.9	
	aTd	3-D13 344.3		3-D13 344.3		3-D13 291.3		3-D13 264.8	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		6-D13 224.8		5-D13 187.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
付帯柱	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期	NI	6262.3	6262.3	5625.9	5625.9	4989.3	4989.3	4352.8
		MI	2648.0	2648.0	2367.6	2367.6	2092.9	2092.9	1823.7
		Nc	3396.0	3396.0	3049.7	3049.7	2703.9	2703.9	2358.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10929.3	16915.4	10378.1	16458.0	10378.1	16458.0	9513.2
		Nat	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2
	短期	Ns	11165.0	11165.0	9830.4	9830.4	8492.9	8492.9	7167.2
		Ms	24086.4	24086.4	20735.6	20735.6	17550.5	17550.5	14585.8
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	7991.2	7991.2	6988.8	6988.8	6001.5	6001.5	5042.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21858.6	33830.8	20756.2	32916.1	20756.2	32916.1	19026.5
		Nat	5225.2	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2a		W2a		W2		W2				
部材位置		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸		13F階X67レ-ΔY2軸				
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0				
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90				
	L' /H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230				
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.640		0.640		0.640		0.640				
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640				
	r2	0.660		0.661		0.660		0.660				
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679				
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D				
	横筋	D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D		D10 @150D				
応力	ps	0.53		0.53		0.53		0.53				
	Qdl	11.6		12.6		13.4		13.9				
	Qds	1256.1		1157.8		1032.9		894.3				
	L. no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	944.6		944.6		944.6		944.6				
	Qw	2497.0		2497.0		2497.0		2497.0				
	rQw	1598.1		1598.1		1598.1		1598.1				
	ΣQc	3145.9		3145.9		3145.9		3145.9				
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		1417.0				
	Q2	3611.5		3611.5		3611.5		3611.5				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	119.9		110.5		98.6		85.4				
	Tv	68.9		63.5		56.7		49.1				
	Th	166.6		152.9		137.0		118.6				
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	75x100	100x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	3722.4	3722.4	3089.7	3089.7	2460.8	2460.8	1831.9	1831.9		
		MI	1526.5	1526.5	1231.6	1231.6	969.3	969.3	709.0	709.0		
		Nc	2013.9	2013.9	1668.0	1668.0	1327.3	1327.3	986.8	986.8		
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5	9513.2	15086.5		
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9		
	短期	Ns	5906.2	5906.2	4664.6	4664.6	3552.2	3552.2	2500.9	2500.9		
		Ms	11303.4	11303.4	8215.9	8215.9	5848.9	5848.9	3820.3	3820.3		
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3		
		Nc	4083.4	4083.4	3153.9	3153.9	2361.0	2361.0	1632.5	1632.5		
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1	19026.5	30173.1		
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9			
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2	
部材位置		14F階X67レ-ΔY2軸		15F階X67レ-ΔY2軸	
形状	t	18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283	
	r	0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640	
	r2	0.660		0.661	
	r3	0.679		0.681	
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @150D		D10 @150D	
	横筋	D10 @150D		D10 @150D	
	ps	0.53		0.53	
応力	Qdl	14.2		14.4	
	Qds	739.2		557.3	
	L.no	K2		K2	
	Qal	944.6		944.6	
	Qw	2497.0		2497.0	
	rQw	1598.1		1598.1	
	ΣQc	3145.9		3145.9	
	Q1	1417.0		1417.0	
	Q2	3611.5		3611.5	
	判定	OK		OK	
開口	Td	70.6		53.2	
	Tv	40.6		30.6	
	Th	98.0		73.6	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	100x120	75x100	100x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35
		主筋2			
		芯鉄筋			
		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35
	Y	主筋2			
		芯鉄筋			
		Ag	95.70	142.92	95.70
	長期	NI	1213.8	1213.8	594.8
		MI	419.7	419.7	132.3
		Nc	648.9	648.9	310.6
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	15086.5	9513.2
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2
		Ns	1585.1	1585.1	583.6
		Ms	2051.7	2051.7	1656.1
	短期	L.no	K3	K3	K1
		Nc	997.7	997.7	457.4
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	30173.1	19026.5
		Nat	3732.3	5573.9	3732.3
		判定	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図



gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比) を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




42600	2825	16F	0.24 (0.11)	0.55 (0.48)	0.59 (0.01)	0.04 (0.00)	0.57 (0.44)	0.28 (0.00)	0.00 (0.00)	0.56 (0.44)	0.28 (0.00)	0.00 (0.00)	0.56 (0.44)	0.28 (0.00)	0.01 (0.00)	0.64 (0.50)	0.59 (0.01)	0.24 (0.11)		
		15F	0.14 (0.11)	0.45 (0.36)	0.23 (0.00)	0.01 (0.01)	0.31 (0.30)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.31 (0.30)	0.00 (0.00)	0.46 (0.36)	0.23 (0.00)	0.06 (0.04)
		14F	0.08 (0.04)	0.44 (0.36)	0.24 (0.00)	0.01 (0.00)	0.32 (0.30)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.00 (0.00)	0.32 (0.30)	0.01 (0.01)	0.46 (0.36)	0.24 (0.00)	0.09 (0.06)
		13F	0.08 (0.06)	0.26 (0.29)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.28 (0.29)	0.19 (0.00)	0.08 (0.06)
		12F	0.08 (0.06)	0.26 (0.29)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.27 (0.30)	0.00 (0.00)	0.28 (0.29)	0.19 (0.00)	0.07 (0.06)
		11F	0.07 (0.06)	0.26 (0.29)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.28 (0.29)	0.19 (0.00)	0.07 (0.06)
		10F	0.07 (0.06)	0.26 (0.29)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.25 (0.24)	0.00 (0.00)	0.28 (0.29)	0.19 (0.00)	0.07 (0.06)
		9F	0.07 (0.06)	0.20 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.07 (0.06)
		8F	0.07 (0.06)	0.20 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.07 (0.06)
		7F	0.07 (0.06)	0.20 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.18 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		6F	0.06 (0.06)	0.20 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		5F	0.06 (0.06)	0.20 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		4F	0.06 (0.06)	0.20 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		3F	0.06 (0.06)	0.20 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		2F	0.06 (0.06)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.01)	0.16 (0.19)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.16 (0.19)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)
		1F		0.06 (0.05)	0.06 (0.01)	0.09 (0.07)	0.01 (0.01)	0.04 (0.06)	0.08 (0.06)	0.00 (0.00)	0.08 (0.06)	0.04 (0.06)	0.00 (0.00)	0.08 (0.06)	0.04 (0.06)	0.09 (0.06)	0.01 (0.01)	0.06 (0.05)	0.06 (0.06)	
			7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000					
			35000																	
X1			X2		X3		X4		X5		X6									
			Y2 フレーム (S=1/265)																	

42600	2825	16F	0.11 (0.07)	0.52 (0.29)	0.29 (0.01)	0.01 (0.00)	0.54 (0.31)	0.41 (0.00)	0.00 (0.00)	0.54 (0.31)	0.41 (0.00)	0.00 (0.00)	0.54 (0.31)	0.41 (0.00)	0.01 (0.00)	0.59 (0.30)	0.29 (0.01)	0.11 (0.07)		
		15F	0.06 (0.07)	0.35 (0.24)	0.25 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.24)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.35 (0.24)	0.06 (0.07)
		14F	0.05 (0.04)	0.34 (0.24)	0.25 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.24)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.34 (0.24)	0.05 (0.04)
		13F	0.05 (0.04)	0.34 (0.24)	0.25 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.24)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.29 (0.17)	0.00 (0.00)	0.34 (0.24)	0.05 (0.04)
		12F	0.04 (0.04)	0.26 (0.20)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.28 (0.21)	0.00 (0.00)	0.22 (0.16)	0.00 (0.00)	0.22 (0.16)	0.00 (0.00)	0.22 (0.16)	0.00 (0.00)	0.22 (0.16)	0.00 (0.00)	0.22 (0.16)	0.00 (0.00)	0.26 (0.20)	0.04 (0.04)
		11F	0.04 (0.04)	0.20 (0.16)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.17)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.20 (0.16)	0.04 (0.04)
		10F	0.04 (0.04)	0.20 (0.16)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.17)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.20 (0.16)	0.04 (0.04)
		9F	0.04 (0.04)	0.20 (0.16)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.20 (0.16)	0.04 (0.04)
		8F	0.04 (0.04)	0.20 (0.16)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.20 (0.16)	0.04 (0.04)
		7F	0.04 (0.04)	0.20 (0.16)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.00 (0.00)	0.20 (0.16)	0.04 (0.04)
		6F	0.04 (0.04)	0.20 (0.15)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.03 (0.04)
		5F	0.04 (0.04)	0.20 (0.15)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.03 (0.04)
		4F	0.04 (0.04)	0.20 (0.15)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.03 (0.04)
		3F	0.04 (0.04)	0.16 (0.11)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.12)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.16 (0.11)	0.03 (0.04)
		2F	0.05 (0.06)	0.16 (0.12)	0.12 (0.00)	0.00 (0.01)	0.19 (0.12)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.03 (0.04)
		1F	0.05 (0.06)	0.16 (0.12)	0.12 (0.00)	0.00 (0.01)	0.19 (0.12)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.12 (0.09)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.03 (0.04)
			0.05 (0.06)	0.06 (0.01)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.08 (0.07)	0.00 (0.00)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.08 (0.07)	0.00 (0.00)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.10 (0.08)	0.06 (0.01)	0.05 (0.06)	0.05 (0.06)		
			7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000			
			35000																	
X1			X2		X3		X4		X5		X6		Y3 フレーム (S=1/265)							







Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4




Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4




Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)



Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

(2) 短期荷重時断面検定比図



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比


pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

42600	2825 2800 2800 2800 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800	3325	0.21 (0.13)	0.91 (0.48)	0.19 (0.28)	0.40 (0.27)	0.85 (0.61)	0.21 (0.36)	0.46 (0.37)	0.92 (0.65)	0.21 (0.40)	0.46 (0.37)	0.85 (0.61)	0.21 (0.36)	0.40 (0.27)	0.94 (0.49)	0.19 (0.28)	0.21 (0.13)	0.11 (0.13)		
			0.28 (0.27)	0.67 (0.13)	0.13 (0.37)	0.55 (0.50)	0.74 (0.54)	0.11 (0.39)	0.62 (0.64)	0.79 (0.58)	0.10 (0.42)	0.62 (0.64)	0.73 (0.54)	0.11 (0.39)	0.55 (0.50)	0.67 (0.57)	0.13 (0.37)	0.28 (0.27)	0.28 (0.27)	0.11 (0.13)	
			0.29 (0.40)	0.08 (0.27)	0.14 (0.51)	0.59 (0.66)	0.91 (0.65)	0.11 (0.50)	0.65 (0.79)	0.96 (0.69)	0.10 (0.54)	0.65 (0.79)	0.90 (0.65)	0.11 (0.50)	0.59 (0.66)	0.85 (0.72)	0.14 (0.51)	0.29 (0.40)	0.29 (0.40)	0.08 (0.27)	
			0.27 (0.45)	0.06 (0.40)	0.09 (0.57)	0.54 (0.54)	0.81 (0.76)	0.07 (0.61)	0.59 (0.64)	0.84 (0.80)	0.07 (0.65)	0.59 (0.64)	0.80 (0.79)	0.07 (0.61)	0.54 (0.54)	0.80 (0.75)	0.09 (0.57)	0.27 (0.45)	0.27 (0.45)	0.06 (0.40)	
			0.27 (0.57)	0.09 (0.45)	0.09 (0.66)	0.48 (0.64)	0.90 (0.85)	0.07 (0.70)	0.52 (0.73)	0.94 (0.89)	0.07 (0.74)	0.52 (0.73)	0.90 (0.85)	0.07 (0.70)	0.48 (0.64)	0.90 (0.84)	0.09 (0.66)	0.27 (0.57)	0.27 (0.57)	0.09 (0.45)	
			0.29 (0.65)	0.16 (0.57)	0.08 (0.69)	0.50 (0.72)	0.88 (0.85)	0.06 (0.71)	0.52 (0.79)	0.92 (0.89)	0.06 (0.75)	0.52 (0.79)	0.87 (0.85)	0.06 (0.71)	0.50 (0.72)	0.88 (0.84)	0.08 (0.69)	0.29 (0.65)	0.29 (0.65)	0.16 (0.57)	
			0.21 (0.58)	0.26 (0.65)	0.08 (0.71)	0.33 (0.58)	0.91 (0.88)	0.06 (0.74)	0.35 (0.69)	0.95 (0.91)	0.06 (0.77)	0.35 (0.69)	0.90 (0.88)	0.06 (0.74)	0.33 (0.58)	0.91 (0.87)	0.08 (0.71)	0.21 (0.58)	0.21 (0.58)	0.26 (0.65)	
			0.23 (0.53)	0.27 (0.58)	0.08 (0.70)	0.35 (0.59)	0.95 (0.87)	0.05 (0.75)	0.42 (0.76)	0.98 (0.87)	0.05 (0.75)	0.42 (0.76)	0.94 (0.87)	0.05 (0.75)	0.35 (0.59)	0.88 (0.86)	0.08 (0.70)	0.23 (0.53)	0.23 (0.53)	0.27 (0.58)	
			0.28 (0.65)	0.23 (0.53)	0.08 (0.72)	0.36 (0.65)	0.96 (0.87)	0.05 (0.75)	0.42 (0.81)	0.99 (0.87)	0.05 (0.75)	0.42 (0.81)	0.95 (0.87)	0.05 (0.75)	0.36 (0.65)	0.89 (0.87)	0.08 (0.72)	0.28 (0.65)	0.28 (0.65)	0.23 (0.53)	
			0.15 (0.50)	0.32 (0.65)	0.08 (0.72)	0.26 (0.62)	0.95 (0.87)	0.05 (0.75)	0.30 (0.82)	0.99 (0.87)	0.05 (0.75)	0.30 (0.82)	0.94 (0.87)	0.05 (0.75)	0.26 (0.62)	0.89 (0.87)	0.08 (0.72)	0.15 (0.50)	0.15 (0.50)	0.32 (0.65)	
			0.16 (0.44)	0.29 (0.50)	0.08 (0.63)	0.33 (0.67)	0.97 (0.84)	0.05 (0.74)	0.43 (0.97)	0.98 (0.84)	0.04 (0.74)	0.43 (0.97)	0.95 (0.84)	0.05 (0.74)	0.33 (0.67)	0.91 (0.77)	0.08 (0.63)	0.16 (0.44)	0.16 (0.44)	0.29 (0.50)	
			0.22 (0.51)	0.23 (0.44)	0.08 (0.62)	0.37 (0.72)	0.95 (0.84)	0.05 (0.74)	0.43 (1.00)	0.96 (0.84)	0.04 (0.74)	0.43 (1.00)	0.93 (0.84)	0.05 (0.74)	0.37 (0.72)	0.90 (0.76)	0.08 (0.62)	0.22 (0.51)	0.22 (0.51)	0.23 (0.44)	
			0.16 (0.46)	0.24 (0.51)	0.08 (0.63)	0.29 (0.75)	0.95 (0.84)	0.05 (0.74)	0.35 (0.98)	0.95 (0.84)	0.04 (0.74)	0.35 (0.98)	0.93 (0.84)	0.05 (0.74)	0.29 (0.75)	0.91 (0.77)	0.08 (0.63)	0.16 (0.46)	0.16 (0.46)	0.24 (0.51)	
			0.19 (0.59)	0.31 (0.46)	0.06 (0.64)	0.28 (0.82)	0.90 (0.85)	0.05 (0.76)	0.27 (0.97)	0.90 (0.87)	0.04 (0.76)	0.27 (0.97)	0.88 (0.86)	0.05 (0.76)	0.28 (0.82)	0.89 (0.76)	0.06 (0.64)	0.19 (0.59)	0.19 (0.59)	0.31 (0.46)	
			0.07 (0.71)	0.43 (0.59)	0.07 (0.66)	0.05 (0.82)	0.54 (0.76)	0.04 (0.66)	0.09 (0.87)	0.78 (0.76)	0.04 (0.66)	0.09 (0.87)	0.79 (0.76)	0.04 (0.66)	0.05 (0.82)	0.54 (0.78)	0.07 (0.66)	0.43 (0.71)	0.43 (0.71)	0.07 (0.71)	
			0.39 (0.40)	0.86 (0.71)	0.03 (0.36)	0.42 (0.42)	0.87 (0.82)	0.02 (0.35)	0.42 (0.41)	0.66 (0.87)	0.02 (0.35)	0.42 (0.41)	0.66 (0.87)	0.02 (0.35)	0.42 (0.41)	0.66 (0.87)	0.02 (0.35)	0.42 (0.41)	0.87 (0.82)	0.03 (0.36)	0.39 (0.40)
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000					
		35000																			
		X1		X2		X3		X4		X5		X6									
		Y3 フレーム (S=1/265)																			







Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4





Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4



Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4








Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比


pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	28







Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4




Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4




Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)






A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F



16F	OK 0.84 0.64	OK 0.81 0.62	OK 0.84 0.64	OK 0.81 0.62	OK 0.84 0.64
15F	OK 0.84 0.60	OK 0.76 0.66	OK 0.77 0.68	OK 0.76 0.66	OK 0.84 0.60
14F	OK 0.94 0.67	OK 0.85 0.73	OK 0.86 0.74	OK 0.85 0.73	OK 0.94 0.67
13F	OK 0.79 0.74	OK 0.78 0.77	OK 0.80 0.80	OK 0.78 0.77	OK 0.79 0.74
12F	OK 0.86 0.80	OK 0.83 0.82	OK 0.86 0.85	OK 0.83 0.82	OK 0.86 0.80
11F	OK 0.89 0.82	OK 0.91 0.77	OK 0.92 0.78	OK 0.91 0.77	OK 0.89 0.82
10F	OK 0.92 0.84	OK 0.94 0.79	OK 0.95 0.80	OK 0.94 0.79	OK 0.92 0.84
9F	OK 0.91 0.85	OK 0.60 0.68	OK 0.61 0.70	OK 0.60 0.68	OK 0.91 0.85
8F	OK 0.93 0.86	OK 0.61 0.69	OK 0.62 0.70	OK 0.61 0.69	OK 0.93 0.86
7F	OK 0.91 0.86	OK 0.61 0.69	OK 0.62 0.70	OK 0.61 0.69	OK 0.91 0.86
6F	OK 0.86 0.73	OK 0.51 0.66	OK 0.52 0.67	OK 0.51 0.66	OK 0.86 0.73
5F	OK 0.83 0.70	OK 0.48 0.63	OK 0.49 0.64	OK 0.48 0.63	OK 0.83 0.70
4F	OK 0.82 0.70	OK 0.48 0.63	OK 0.49 0.64	OK 0.48 0.63	OK 0.82 0.70
3F	OK 0.78 0.67	OK 0.46 0.61	OK 0.47 0.62	OK 0.46 0.61	OK 0.78 0.67
2F	OK 0.71 0.61	OK 0.41 0.55	OK 0.42 0.55	OK 0.41 0.55	OK 0.71 0.61
1F	OK 0.14 0.19	OK 0.13 0.16	OK 0.12 0.17	OK 0.13 0.16	OK 0.14 0.19

X1X2X3X4X5X6


Y2 フレーム (S=1/233)


16F	OK 0.94 0.49	OK 0.85 0.61	OK 0.92 0.65	OK 0.85 0.61	OK 0.94 0.49
15F	OK 0.67 0.57	OK 0.74 0.54	OK 0.79 0.58	OK 0.74 0.54	OK 0.67 0.57
14F	OK 0.85 0.72	OK 0.91 0.65	OK 0.96 0.69	OK 0.91 0.65	OK 0.85 0.72
13F	OK 0.80 0.75	OK 0.81 0.76	OK 0.84 0.80	OK 0.81 0.76	OK 0.80 0.75
12F	OK 0.91 0.84	OK 0.90 0.85	OK 0.94 0.89	OK 0.90 0.85	OK 0.91 0.84
11F	OK 0.89 0.84	OK 0.88 0.85	OK 0.92 0.89	OK 0.88 0.85	OK 0.89 0.84
10F	OK 0.91 0.87	OK 0.91 0.88	OK 0.95 0.91	OK 0.91 0.88	OK 0.91 0.87
9F	OK 0.88 0.86	OK 0.95 0.87	OK 0.98 0.87	OK 0.95 0.87	OK 0.88 0.86
8F	OK 0.90 0.87	OK 0.96 0.87	OK 0.99 0.87	OK 0.96 0.87	OK 0.90 0.87
7F	OK 0.89 0.87	OK 0.95 0.87	OK 0.99 0.87	OK 0.95 0.87	OK 0.89 0.87
6F	OK 0.91 0.77	OK 0.97 0.84	OK 0.98 0.84	OK 0.97 0.84	OK 0.91 0.77
5F	OK 0.90 0.76	OK 0.95 0.84	OK 0.96 0.84	OK 0.95 0.84	OK 0.90 0.76
4F	OK 0.91 0.77	OK 0.95 0.84	OK 0.95 0.84	OK 0.95 0.84	OK 0.91 0.77
3F	OK 0.89 0.76	OK 0.90 0.86	OK 0.90 0.87	OK 0.90 0.86	OK 0.89 0.76
2F	OK 0.92 0.78	OK 0.79 0.76	OK 0.79 0.76	OK 0.79 0.76	OK 0.92 0.78
1F	OK 0.42 0.42	OK 0.42 0.41	OK 0.42 0.41	OK 0.42 0.41	OK 0.42 0.42

X1X2X3X4X5X6


Y3 フレーム (S=1/233)

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F









Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/233)



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/233)





A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) R C 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

16F	OK 0.31 0.22	OK 0.32 0.21	OK 0.35 0.24	OK 0.35 0.24	OK 0.32 0.21	OK 0.31 0.22
15F	OK 0.19 0.17	OK 0.27 0.21	OK 0.32 0.27	OK 0.32 0.27	OK 0.27 0.21	OK 0.19 0.17
14F	OK 0.23 0.29	OK 0.29 0.29	OK 0.33 0.32	OK 0.33 0.32	OK 0.29 0.29	OK 0.23 0.29
13F	OK 0.27 0.37	OK 0.31 0.35	OK 0.31 0.34	OK 0.31 0.34	OK 0.31 0.35	OK 0.27 0.37
12F	OK 0.24 0.39	OK 0.30 0.38	OK 0.31 0.40	OK 0.31 0.40	OK 0.30 0.38	OK 0.24 0.39
11F	OK 0.22 0.40	OK 0.32 0.42	OK 0.36 0.46	OK 0.36 0.46	OK 0.32 0.42	OK 0.22 0.40
10F	OK 0.27 0.46	OK 0.39 0.47	OK 0.41 0.50	OK 0.41 0.50	OK 0.39 0.47	OK 0.27 0.46
9F	OK 0.26 0.54	OK 0.38 0.56	OK 0.39 0.57	OK 0.39 0.57	OK 0.38 0.56	OK 0.26 0.54
8F	OK 0.26 0.57	OK 0.37 0.54	OK 0.38 0.55	OK 0.38 0.55	OK 0.37 0.54	OK 0.26 0.57
7F	OK 0.19 0.52	OK 0.29 0.52	OK 0.29 0.53	OK 0.29 0.53	OK 0.29 0.52	OK 0.19 0.52
6F	OK 0.16 0.47	OK 0.26 0.45	OK 0.26 0.46	OK 0.26 0.46	OK 0.26 0.45	OK 0.16 0.47
5F	OK 0.16 0.49	OK 0.24 0.44	OK 0.24 0.44	OK 0.24 0.44	OK 0.24 0.44	OK 0.16 0.49
4F	OK 0.16 0.34	OK 0.18 0.42	OK 0.18 0.43	OK 0.18 0.43	OK 0.18 0.42	OK 0.16 0.34
3F	OK 0.15 0.30	OK 0.16 0.34	OK 0.16 0.35	OK 0.16 0.35	OK 0.16 0.34	OK 0.15 0.30
2F	OK 0.32 0.42	OK 0.32 0.43	OK 0.32 0.43	OK 0.32 0.43	OK 0.32 0.43	OK 0.32 0.42
1F						



X1X2X3X4X5X6



Y2 フレーム (S=1/233)


16F	OK 0.21 0.13	OK 0.40 0.27	OK 0.46 0.37	OK 0.46 0.37	OK 0.40 0.27	OK 0.21 0.13
15F	OK 0.28 0.27	OK 0.55 0.50	OK 0.62 0.64	OK 0.62 0.64	OK 0.55 0.50	OK 0.28 0.27
14F	OK 0.29 0.40	OK 0.59 0.66	OK 0.65 0.79	OK 0.65 0.79	OK 0.59 0.66	OK 0.29 0.40
13F	OK 0.27 0.45	OK 0.54 0.54	OK 0.59 0.64	OK 0.59 0.64	OK 0.54 0.54	OK 0.27 0.45
12F	OK 0.27 0.57	OK 0.48 0.64	OK 0.52 0.73	OK 0.52 0.73	OK 0.48 0.64	OK 0.27 0.57
11F	OK 0.29 0.65	OK 0.50 0.72	OK 0.52 0.79	OK 0.52 0.79	OK 0.50 0.72	OK 0.29 0.65
10F	OK 0.27 0.58	OK 0.40 0.58	OK 0.48 0.69	OK 0.48 0.69	OK 0.40 0.58	OK 0.27 0.58
9F	OK 0.23 0.53	OK 0.35 0.59	OK 0.42 0.76	OK 0.42 0.76	OK 0.35 0.59	OK 0.23 0.53
8F	OK 0.32 0.65	OK 0.40 0.65	OK 0.43 0.81	OK 0.43 0.81	OK 0.40 0.65	OK 0.32 0.65
7F	OK 0.29 0.50	OK 0.48 0.62	OK 0.57 0.82	OK 0.57 0.82	OK 0.48 0.62	OK 0.29 0.50
6F	OK 0.23 0.44	OK 0.40 0.67	OK 0.47 0.97	OK 0.47 0.97	OK 0.40 0.67	OK 0.23 0.44
5F	OK 0.24 0.51	OK 0.42 0.72	OK 0.47 1.00	OK 0.47 1.00	OK 0.42 0.72	OK 0.24 0.51
4F	OK 0.31 0.46	OK 0.44 0.75	OK 0.42 0.98	OK 0.42 0.98	OK 0.44 0.75	OK 0.31 0.46
3F	OK 0.43 0.59	OK 0.54 0.82	OK 0.47 0.97	OK 0.47 0.97	OK 0.54 0.82	OK 0.43 0.59
2F	OK 0.86 0.71	OK 0.87 0.82	OK 0.66 0.87	OK 0.66 0.87	OK 0.87 0.82	OK 0.86 0.71
1F						
	X1	X2	X3 Y3 フレーム (S=1/233)	X4	X5	X6

A-4. 8. 4 壁・ブレース断面計算結果


(1) R C 壁断面計算結果 (検定計算)







Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/233)



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/233)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851(秒)	0.851(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4794.18	4794.18	2.809	13467.03	2.911
15F	4872.84	9667.02	2.227	21524.93	2.307
14F	4872.84	14539.86	1.955	28419.51	2.025
13F	4961.79	19501.65	1.779	34686.45	1.843
12F	5007.72	24509.37	1.649	40414.98	1.709
11F	5061.99	29571.36	1.545	45688.04	1.601
10F	5108.86	34680.22	1.457	50537.49	1.510
9F	5299.53	39979.74	1.378	55104.69	1.428
8F	5299.53	45279.27	1.308	59227.22	1.355
7F	5347.46	50626.73	1.244	62956.25	1.289
6F	5521.02	56147.75	1.182	66368.06	1.225
5F	5521.02	61668.77	1.125	69347.05	1.165
4F	5561.33	67230.10	1.070	71920.13	1.109
3F	5641.94	72872.04	1.017	74100.11	1.054
2F	5768.11	78640.15	0.965	75887.70	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4794.18	4794.18	2.809	13467.03	2.911
15F	4872.84	9667.02	2.227	21524.93	2.307
14F	4872.84	14539.86	1.955	28419.51	2.025
13F	4961.79	19501.65	1.779	34686.45	1.843
12F	5007.72	24509.37	1.649	40414.98	1.709
11F	5061.99	29571.36	1.545	45688.04	1.601
10F	5108.86	34680.22	1.457	50537.49	1.510
9F	5299.53	39979.74	1.378	55104.69	1.428
8F	5299.53	45279.27	1.308	59227.22	1.355
7F	5347.46	50626.73	1.244	62956.25	1.289
6F	5521.02	56147.75	1.182	66368.06	1.225
5F	5521.02	61668.77	1.125	69347.05	1.165
4F	5561.33	67230.10	1.070	71920.13	1.109
3F	5641.94	72872.04	1.017	74100.11	1.054
2F	5768.11	78640.15	0.965	75887.70	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4794.18	4794.18	2.809	13467.03	2.911
15F	4872.84	9667.02	2.227	21524.93	2.307
14F	4872.84	14539.86	1.955	28419.51	2.025
13F	4961.79	19501.65	1.779	34686.45	1.843
12F	5007.72	24509.37	1.649	40414.98	1.709
11F	5061.99	29571.36	1.545	45688.04	1.601
10F	5108.86	34680.22	1.457	50537.49	1.510

層名	層重量 W_i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C_i	層せん断力 Q_i	分布形
9F	5299.53	39979.74	1.378	55104.69	1.428
8F	5299.53	45279.27	1.308	59227.22	1.355
7F	5347.46	50626.73	1.244	62956.25	1.289
6F	5521.02	56147.75	1.182	66368.06	1.225
5F	5521.02	61668.77	1.125	69347.05	1.165
4F	5561.33	67230.10	1.070	71920.13	1.109
3F	5641.94	72872.04	1.017	74100.11	1.054
2F	5768.11	78640.15	0.965	75887.70	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W_i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C_i	層せん断力 Q_i	分布形
16F	4794.18	4794.18	2.809	13467.03	2.911
15F	4872.84	9667.02	2.227	21524.93	2.307
14F	4872.84	14539.86	1.955	28419.51	2.025
13F	4961.79	19501.65	1.779	34686.45	1.843
12F	5007.72	24509.37	1.649	40414.98	1.709
11F	5061.99	29571.36	1.545	45688.04	1.601
10F	5108.86	34680.22	1.457	50537.49	1.510
9F	5299.53	39979.74	1.378	55104.69	1.428
8F	5299.53	45279.27	1.308	59227.22	1.355
7F	5347.46	50626.73	1.244	62956.25	1.289
6F	5521.02	56147.75	1.182	66368.06	1.225
5F	5521.02	61668.77	1.125	69347.05	1.165
4F	5561.33	67230.10	1.070	71920.13	1.109
3F	5641.94	72872.04	1.017	74100.11	1.054
2F	5768.11	78640.15	0.965	75887.70	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		13467.03
	13467.03	
15F		8057.90
	21524.93	
14F		6894.57
	28419.51	
13F		6266.95
	34686.45	
12F		5728.53
	40414.98	
11F		5273.06
	45688.04	
10F		4849.45
	50537.49	
9F		4567.20
	55104.69	
8F		4122.53
	59227.22	
7F		3729.02
	62956.25	
6F		3411.82
	66368.06	
5F		2978.98
	69347.05	
4F		2573.09
	71920.13	
3F		2179.98
	74100.11	
2F		1787.59
	75887.70	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		13467.03
	13467.03	
15F		8057.90
	21524.93	
14F		6894.57
	28419.51	
13F		6266.95
	34686.45	
12F		5728.53
	40414.98	
11F		5273.06
	45688.04	
10F		4849.45
	50537.49	
9F		4567.20
	55104.69	
8F		4122.53
	59227.22	
7F		3729.02
	62956.25	
6F		3411.82
	66368.06	
5F		2978.98
	69347.05	
4F		2573.09
	71920.13	
3F		2179.98
	74100.11	
2F		1787.59
	75887.70	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		13467.03
	13467.03	
15F		8057.90
	21524.93	
14F		6894.57
	28419.51	
13F		6266.95
	34686.45	
12F		5728.53
	40414.98	
11F		5273.06
	45688.04	
10F		4849.45
	50537.49	
9F		4567.20
	55104.69	
8F		4122.53
	59227.22	
7F		3729.02
	62956.25	
6F		3411.82
	66368.06	
5F		2978.98
	69347.05	
4F		2573.09
	71920.13	
3F		2179.98
	74100.11	
2F		1787.59
	75887.70	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		13467.03
	13467.03	
15F		8057.90
	21524.93	
14F		6894.57
	28419.51	
13F		6266.95
	34686.45	
12F		5728.53
	40414.98	
11F		5273.06
	45688.04	
10F		4849.45
	50537.49	
9F		4567.20
	55104.69	
8F		4122.53
	59227.22	
7F		3729.02
	62956.25	
6F		3411.82
	66368.06	
5F		2978.98
	69347.05	
4F		2573.09
	71920.13	
3F		2179.98
	74100.11	
2F		1787.59
	75887.70	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）






U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				359.6 (117.7)		392.7 (127.7)		392.4 (127.5)		391.4 (127.3)		376.1 (122.4)						
16F	42600	2825	464.5 (178.8) 212.0	52.4	860.9 (448.7) 227.1	501.3 (227.7) 124.0	54.3	883.1 (490.5) 200.2	54.0	892.3 (491.0) 198.8	500.0 (272.3) 124.0	54.3	872.4 (453.3) 120.3	481.0 (222.4) 120.3	52.4	376.1 (124.3) 200.5	148.2C 24.9	
15F		2800	442.9 (124.2) 269.0	38.2	731.7 (345.9) 247.4	731.3 (196.8) 104.0	42.4	886.2 (459.6) 242.0	732.2 (197.0) 181.5	42.6	885.0 (460.7) 110.6	42.4	725.4 (343.2) 245.0	485.6 (227.8) 198.9	38.2	434.1 (102.9) 290.1	179.0C 146.1	
14F		2800	576.0 (246.0) 231.7	37.5	900.7 (507.4) 189.2	731.7 (196.9) 142.2	42.5	978.3 (543.5) 217.4	732.2 (197.0) 214.1	42.6	974.5 (543.9) 213.3	732.5 (197.2) 188.4	42.5	898.8 (510.2) 184.5	486.7 (228.4) 172.8	37.5	557.9 (222.6) 246.2	151.2C 65.6
13F		2800	729.8 (328.9) 269.4	42.7	1083.1 (583.8) 251.8	731.3 (196.8) 142.2	42.6	1063.4 (581.6) 249.1	845.7 (229.5) 253.5	42.4	1058.0 (582.7) 248.9	845.5 (229.4) 242.0	42.6	1080.1 (598.6) 242.0	849.6 (320.5) 255.2	42.7	698.6 (298.5) 280.6	141.3C 137.3
12F		2800	651.4 (320.4) 198.8	42.8	1023.4 (599.7) 176.8	846.1 (229.6) 151.4	42.5	1041.7 (625.0) 158.9	845.7 (229.5) 286.0	42.4	1033.0 (624.4) 151.0	845.6 (229.4) 146.5	42.5	1014.2 (604.7) 160.3	849.8 (320.6) 162.1	42.8	626.8 (294.9) 210.3	44.0C 206.3
11F		2800	588.8 (342.0) 109.6	42.9	1001.6 (603.5) 196.4	846.1 (229.6) 151.4	41.7	1024.5 (604.9) 177.6	915.7 (249.7) 325.0	41.6	1017.2 (604.7) 179.9	845.6 (249.7) 325.0	41.7	988.4 (603.8) 143.5	850.1 (317.0) 160.7	42.9	558.1 (317.0) 174.2	83.2T 329.4
10F		2825	473.0 (369.9) 49.5	42.9	984.1 (787.0) 1028.9	916.0 (249.8) 181.0	41.7	1079.0 (895.4) 1028.9	915.7 (249.7) 177.6	41.6	1072.2 (893.9) 190.7	915.6 (249.7) 179.9	41.7	980.3 (785.7) 157.4	850.3 (320.7) 152.9	42.9	435.1 (344.4) 51.9	181.9T 537.7
9F		2800	542.8 (423.8) 51.0	42.8	1457.0 (1035.1) 681.8	916.0 (463.3) 681.8	46.2	1791.9 (1254.3) 681.8	1667.2 (463.2) 157.0	46.1	1789.0 (1251.5) 681.8	1667.0 (463.1) 157.0	46.2	1462.5 (1033.7) 157.0	1127.3 (309.8) 157.0	42.8	504.0 (399.5) 104.4	184.6T 309.8
8F		2800	470.2 (455.6) 167.8	43.0	1255.1 (972.4) 1088.8	1667.6 (463.3) 106.4	46.2	1522.3 (1138.9) 1088.8	1667.2 (463.2) 157.0	46.1	1526.9 (1134.6) 1088.8	1667.1 (463.1) 157.0	46.2	1270.1 (967.9) 157.0	1127.3 (309.8) 157.0	43.0	426.7 (433.7) 101.8	172.7T 707.7
7F		2800	308.8 (445.9) 315.0	42.9	1228.1 (1093.8) 1028.8	1667.6 (463.3) 106.4	46.2	1575.9 (1328.7) 1028.8	1667.2 (463.2) 157.0	46.1	1592.2 (1328.2) 1028.8	1667.0 (463.1) 157.0	46.2	1262.3 (1093.4) 1028.8	1127.7 (309.9) 1028.8	42.9	254.1 (418.3) 102.0	180.7T 917.1
6F		2800	174.2 (405.6) 393.6	43.0	1094.9 (1059.1) 1027.8	1901.6 (530.1) 879.2	46.1	1566.2 (1353.2) 1809.4	1901.2 (530.1) 852.2	46.0	1583.7 (1349.7) 1809.4	1901.0 (530.1) 2126.6	46.1	1137.6 (1061.5) 1808.9	1127.9 (310.0) 1808.9	43.0	124.9 (380.8) 104.2	212.5T 941.3
5F		2800	152.1 (473.4) 510.6	43.0	1059.0 (1115.7) 1027.5	1901.6 (530.1) 1074.8	46.1	1487.9 (1377.8) 1809.4	1901.2 (530.1) 1028.8	46.0	1514.9 (1372.6) 1809.4	1901.0 (530.1) 2126.6	46.1	1102.4 (1115.2) 1808.9	1128.1 (310.0) 1808.9	43.0	100.8 (447.2) 104.2	218.9T 1151.2
4F		2800	60.0 (463.9) 709.4	43.0	863.9 (1294.8) 1027.5	1901.5 (530.1) 1198.3	46.0	1340.7 (1581.6) 1809.4	1901.2 (530.1) 1319.3	46.0	1381.8 (1589.7) 1809.4	1901.0 (530.1) 2126.6	46.0	917.0 (1288.6) 1808.9	1128.4 (310.1) 1808.9	43.0	108.7 (443.2) 104.2	227.8T 1349.8
3F		2800	245.3 (399.9) 805.1	43.0	167.4 (996.0) 1027.8	1901.5 (530.1) 1198.3	46.1	622.8 (1316.4) 1809.4	1901.2 (530.1) 1749.4	45.9	697.0 (1352.4) 1809.4	1901.0 (530.1) 2126.6	46.1	246.2 (1028.8) 1808.9	1128.3 (310.1) 1808.9	43.0	307.4 (355.9) 104.2	240.5T 1304.0
2F		3325	252.1 (995.3) 1906.7	43.0	306.5 (1926.9) 2896.9	1901.1 (530.1) 2288.5	45.9	647.4 (2079.7) 2810.1	1901.2 (530.1) 2945.5	46.0	620.6 (1927.8) 2584.3	1901.0 (530.1) 2126.6	45.9	303.8 (1822.7) 2726.5	1129.0 (310.3) 419.2C	43.0	261.0 (1084.0) 2063.0	1080.4C
1F		3325	2688.2 0.0	321.7	1110.7 (883.3)	1812.4 (883.3)	91.0	1819.1 0.0	3267.1 (878.5)	192.5	929.5 0.0	1907.1 (784.0)	163.2	1160.1 0.0	3176.0 (1005.9)	344.5	1847.8 0.0	1847.8T

	7000	7000	7000	7000	7000
	35000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/265)					


16F	42600	2825	1014.1 (154.5) 795.9	1014.1 (236.1) 778.0	22.4	2311.7 (562.6) 1749.1	1252.8 (365.9) 883.9	28.0	2561.0 (728.6) 1832.4	1252.2 (365.8) 886.4	28.1	2560.1 (723.2) 1836.9	1251.7 (365.6) 886.1	28.0	2339.5 (540.0) 1799.5	1031.8 (301.2) 730.6	22.4	1076.6 (67.2) 1009.4									
15F			2800	2208.0 (519.6) 1480.5	1630.3 (457.0) 1173.3	30.9	4440.5 (1166.4) 3274.1	2149.6 (602.6) 1546.9	40.6	4721.1 (1327.2) 3393.9	2150.1 (602.7) 1547.4	40.6	4736.1 (1319.4) 3416.7	2150.3 (602.8) 1547.5	40.6	4522.2 (121.4) 4399.5	1639.1 (459.5) 1179.6	30.9	2843.7 (426.8) 2416.9								
14F				2800	2382.1 (722.9) 1370.1	1629.1 (456.7) 1172.4	30.7	4891.8 (1470.6) 3421.2	2149.8 (602.6) 1547.2	40.6	5223.1 (1662.0) 3561.1	2150.1 (602.7) 1547.4	40.6	5260.7 (1652.1) 3608.6	2150.2 (602.8) 1547.4	40.6	5091.3 (435.3) 4656.0	1640.0 (459.3) 1180.7	30.7	3227.3 (668.8) 2558.5							
13F					2800	2456.8 (636.6) 1265.6	2098.8 (535.1) 1563.7	15.9	5603.7 (1840.2) 3763.5	2762.6 (874.8) 2887.8	15.7	6063.9 (2090.2) 3973.7	2762.7 (874.8) 2887.9	15.8	6117.4 (2070.7) 4046.7	2762.7 (874.8) 2887.9	15.7	5914.0 (807.2) 5106.8	2110.4 (598.4) 1512.0	15.9	3433.2 (817.9) 2615.3						
12F						2825	2213.2 (985.5) 821.2	2098.8 (535.1) 1563.7	15.9	5280.8 (2252.8) 3028.0	2762.6 (874.8) 2887.8	15.7	5733.1 (2455.5) 3277.6	2762.7 (874.8) 2887.9	15.8	5813.6 (2446.9) 3366.7	2762.7 (874.8) 2887.9	15.7	5695.4 (2243.0) 3452.4	2110.4 (598.4) 1512.0	15.9	3223.4 (1037.3) 2186.1					
11F							2800	2182.7 (1269.7) 408.3	2753.5 (782.6) 1970.9	14.4	4903.2 (2532.3) 2370.9	3261.9 (923.9) 2338.0	7.4	5305.1 (2716.2) 2588.9	3261.8 (923.8) 2338.0	7.4	5409.9 (2732.6) 2677.3	3261.6 (923.8) 2338.0	7.4	5374.8 (2626.6) 2748.2	2769.2 (787.1) 1982.1	14.4	3033.2 (1430.8) 1602.4				
10F								2825	1389.4 (1142.1) 223.8	2753.5 (782.6) 1970.9	14.4	3799.4 (2684.4) 1115.0	3261.9 (923.9) 2338.0	7.4	4208.1 (3030.5) 1177.6	3261.8 (923.8) 2338.0	7.4	4268.0 (307.6) 3960.4	3261.6 (923.8) 2338.0	7.4	4036.4 (2857.9) 5488.5	2769.2 (787.1) 1982.1	14.4	1767.4 (1256.6) 502.8			
9F									2800	1037.5 (1089.4) 474.6	2874.5 (816.4) 1968.1	17.2	3190.9 (2714.0) 476.9	4135.0 (1189.2) 2945.8	27.2	3972.6 (3274.1) 698.5	4135.8 (1189.4) 2946.4	27.0	3916.8 (3297.9) 618.9	4136.2 (1189.5) 618.7	27.2	3045.1 (2847.0) 198.1	2891.6 (840.2) 1051.4	17.2	1074.5 (1151.1) 12.4		
8F										2800	887.9 (1253.9) 367.5	2874.6 (816.4) 1968.1	17.2	2566.9 (3066.8) 499.9	4135.1 (1189.2) 2945.8	27.1	3130.4 (3554.9) 424.5	4135.8 (1189.4) 2946.4	27.0	3022.7 (3584.9) 562.2	4136.1 (1189.5) 562.0	27.1	2155.5 (3236.6) 1081.1	2891.5 (821.2) 1070.3	17.2	708.5 (1438.7) 730.2	
7F											2800	251.7 (1227.8) 1467.2	2874.6 (816.4) 1968.1	17.2	955.1 (3203.7) 2248.6	4135.2 (1189.2) 2945.8	27.1	1501.9 (3884.3) 2382.4	4135.7 (1189.4) 2946.4	27.0	1305.9 (3900.3) 2594.4	4136.0 (1189.5) 2594.5	27.1	192.9 (3361.7) 3168.8	2891.4 (821.2) 1070.3	17.2	465.6 (1285.9) 1811.5
6F												2800	272.5 (1037.4) 1724.8	2913.7 (823.0) 1788.6	33.0	702.1 (3249.8) 2547.7	5869.9 (1686.7) 4183.2	33.4	2434.9 (4625.9) 2169.0	5872.4 (1687.2) 4185.2	32.9	2197.3 (4629.2) 2438.6	5873.8 (1687.8) 4185.8	33.4			

Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



[illegible]

A horizontal number line is shown with a vertical line at the left end representing 0. Five major tick marks are placed at intervals of 7,000. The labels for these tick marks are 7000, 14000, 21000, 28000, and 35000.

2014/02/26 18:30 — III — 409 / 744 —


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			1031.8 (301.2)	1251.7 (365.6)	1252.2 (365.8)	1252.8 (365.9)	1014.1 (296.1)	
16F	2825	1076.6 (67.2) 1171.6	1076.6 (67.2) 1171.6	1307.7 (365.6) 1576.7 (459.5)	28.0	2560.1 (723.2) 1538.9 (438.3)	1308.3 (365.8) 125.8 (35.2)	28.1
15F	2800	2843.7 (426.8) 2246.2	1577.2 (459.5) 1714.4 (486.8)	4522.2 (1221.4) 402.8 (112.4)	40.6	4736.2 (1319.4) 2852.8 (788.8)	2068.8 (602.7) 211.1 (58.9)	40.6
14F	2800	3227.3 (668.8) 2291.0	1578.5 (459.5) 1503.3 (426.8)	5091.3 (1435.3) 3081.8 (859.4)	40.6	5260.7 (1656.1) 2942.2 (828.3)	2068.8 (602.7) 232.6 (64.3)	40.6
13F	2800	3433.7 (817.3) 2289.0	1578.6 (459.5) 1619.7 (459.5)	5914.0 (1807.2) 2110.4 (598.4)	15.7	6117.2 (2070.6) 3218.6 (929.8)	2731.1 (784.8) 266.6 (74.3)	15.8
12F	2825	3223.3 (1037.3) 1758.0	2078.6 (598.4) 2149.7 (603.3)	5695.4 (2243.0) 2769.2 (787.1)	15.7	5813.6 (2446.9) 3261.8 (929.8)	2731.1 (784.8) 3261.8 (929.8)	15.7
11F	2800	3033.7 (1430.8) 1030.0	2740.3 (787.1) 2624.3 (730.8)	5374.8 (2626.6) 1697.6 (473.0)	7.4	5409.9 (2732.3) 1587.3 (440.2)	3247.0 (929.8) 1502.4 (420.6)	7.4
10F	2825	1767.4 (1256.6) 510.8	2740.4 (787.1) 3393.6 (956.6)	4036.4 (2857.9) 2891.8 (821.2)	7.4	4268.0 (3071.6) 4136.2 (1189.5)	3247.1 (929.8) 4136.2 (1189.5)	7.4
9F	2800	1074.7 (1151.1) 537.0	2857.1 (821.2) 2148.8 (598.4)	3045.1 (2847.0) 2891.5 (821.2)	27.2	3916.8 (3292.9) 4136.2 (1189.5)	4189.8 (1189.4) 5194.8 (1483.2)	27.2
8F	2800	708.5 (1439.7) 1307.0	2857.0 (821.2) 3322.2 (939.7)	2155.5 (3230.1) 2891.5 (821.2)	27.1	3022.7 (3586.6) 4136.2 (1189.5)	4189.8 (1189.4) 5194.8 (1483.2)	27.1
7F	2800	465.6 (1285.9) 2265.9	2857.0 (821.2) 3322.2 (939.7)	192.9 (3361.7) 2891.5 (821.2)	27.1	1305.9 (3900.3) 4136.2 (1189.5)	4189.8 (1189.4) 5194.8 (1483.2)	27.1
6F	2800	1197.8 (1114.3) 2757.9	2868.4 (829.0) 3322.2 (939.7)	344.7 (3528.9) 2891.5 (821.2)	33.4	2197.3 (4628.2) 5872.6 (1687.6)	5938.2 (1687.2) 10764.5 (3000.3)	32.9
5F	2800	1449.8 (1447.2) 3475.3	2868.8 (828.9) 3322.2 (939.7)	1350.9 (3991.5) 2891.5 (821.2)	34.0	1047.0 (4703.7) 5872.6 (1687.6)	5938.9 (1687.2) 10764.5 (3000.3)	33.7
4F	2800	2634.0 (1251.2) 4385.0	2868.0 (828.9) 3322.2 (939.7)	3652.3 (3704.5) 2891.5 (821.2)	34.1	311.9 (4641.1) 5872.6 (1687.6)	5938.8 (1687.2) 10764.5 (3000.3)	33.7
3F	2800	2397.8 (2814.5) 6338.0	3739.5 (1050.0) 3912.4 (1027.8)	4405.4 (4362.4) 1912.8 (532.4)	33.7	1497.0 (4605.2) 6174.6 (1741.0)	5938.7 (1687.1) 12225.5 (3451.3)	33.7
2F	2800	6470.1 (1380.9) 8765.8	3808.2 (1111.0) 12538.8 (3466.4)	6639.3 (3466.4) 12402.2 (3466.4)	81.2	2206.8 (4110.1) 9039.8 (2326.7)	6010.2 (1740.6) 2375.5 (663.9)	81.8
1F	3325	17073.5 0.0	1061.5 (3021.3)	487.0 (136.4)	65.7	934.8 (2238.9)	172.4 (47.7)	172.4


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）






長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G.ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G.MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G.Q : はりせん断耐力 (kN)


C.MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C.MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C.N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C.Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C.NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W.MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W.MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W.Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W.N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B.N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)





[illegible]

Y3 フレーム (S=1/265)

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）




ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)



ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)



ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)





- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)

終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)








終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


[illegible]

Y3 フレーム (S=1/265)



終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





Y1 Y2 Y3 Y4



X6 フレーム (S=1/265)

U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）






U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




16F	42600	2825	464.4 (177.6)	52.4	359.6 (117.7)	501.3 (127.7)	54.3	392.3 (127.7)	54.0	392.3 (127.5)	499.9 (127.3)	54.3	391.4 (127.3)	480.9 (122.4)	52.4	376.1 (122.1)	147.1C (123.1)
15F		2800	446.1 (123.0)	38.2	483.4 (127.2)	732.8 (189.1)	66.4	859.8 (212.5)	58.3	868.3 (212.5)	730.3 (191.1)	61.5	705.3 (191.1)	485.6 (127.8)	38.2	437.5 (101.3)	174.7C (101.3)
14F		2800	582.6 (241.5)	37.5	480.9 (126.7)	910.3 (231.6)	42.5	993.4 (254.2)	42.6	987.1 (254.2)	732.4 (191.1)	42.5	913.8 (231.6)	486.7 (127.8)	37.5	565.6 (218.4)	148.3C (218.4)
13F		2800	748.8 (326.0)	42.7	842.5 (228.5)	1097.1 (282.5)	42.6	1076.3 (279.6)	42.4	1071.5 (279.6)	845.7 (224.9)	42.6	1093.0 (282.5)	849.5 (228.5)	42.7	718.2 (235.6)	138.9C (235.6)
12F		2825	678.3 (317.2)	42.8	842.4 (228.5)	1046.6 (269.9)	42.5	1065.6 (271.6)	42.4	1056.1 (271.6)	845.5 (224.9)	42.5	1036.6 (269.9)	849.7 (228.5)	42.8	654.2 (230.8)	39.3C (230.8)
11F		2800	624.3 (339.6)	42.9	842.2 (228.4)	1035.4 (269.9)	41.7	1057.2 (271.6)	41.6	1049.0 (271.6)	915.6 (224.9)	41.7	1021.1 (269.9)	850.1 (228.5)	42.9	596.9 (314.6)	97.4T (314.6)
10F		2825	515.4 (366.1)	42.9	842.0 (228.3)	1029.3 (269.9)	41.7	1122.4 (291.7)	41.6	1112.4 (291.7)	915.6 (224.9)	41.7	1017.7 (282.5)	850.2 (230.7)	42.9	480.4 (340.7)	223.4T (340.7)
9F		2800	595.2 (416.7)	42.8	1114.2 (306.1)	1496.6 (389.9)	46.2	1829.4 (463.2)	46.1	1827.2 (463.2)	1667.0 (424.8)	46.2	1502.5 (390.8)	1127.2 (309.8)	42.8	559.6 (391.7)	241.7T (391.7)
8F		2800	542.8 (449.1)	43.0	1114.5 (306.1)	1309.1 (336.2)	46.2	1568.2 (403.2)	46.1	1572.5 (403.2)	1667.0 (424.8)	46.2	1318.4 (336.2)	1127.2 (309.8)	43.0	504.1 (428.5)	261.1T (428.5)
7F		2800	399.5 (438.5)	42.9	1114.1 (306.0)	1308.8 (336.2)	46.2	1563.1 (403.2)	46.1	1560.8 (403.2)	1667.0 (424.8)	46.2	1332.6 (336.2)	1127.2 (309.8)	42.9	345.9 (410.9)	293.7T (410.9)
6F		2800	285.6 (399.3)	43.0	1113.9 (306.0)	1208.9 (336.2)	46.1	1664.2 (424.8)	46.0	1680.2 (424.8)	1900.9 (530.0)	46.1	1240.9 (336.2)	1127.2 (309.8)	43.0	237.4 (374.8)	352.1T (374.8)
5F		2800	281.2 (436.4)	43.0	1113.7 (306.0)	1174.4 (306.0)	86.4	1533.5 (403.2)	79.0	1564.4 (424.8)	1897.1 (530.0)	76.7	1162.3 (336.2)	1128.0 (310.0)	43.0	230.1 (408.8)	423.2T (408.8)
4F		2800	172.8 (463.0)	43.0	1113.4 (306.0)	1124.7 (306.0)	139.8	1450.5 (403.2)	133.7	1481.8 (424.8)	1890.6 (530.0)	132.1	1032.9 (336.2)	1128.3 (310.0)	43.0	127.8 (445.4)	488.1T (445.4)
3F		2800	10.1 (346.1)	43.0	1113.4 (306.0)	326.3 (73.9)	143.7	512.5 (86.6)	143.2	585.7 (91.8)	1703.0 (446.9)	138.7	329.1 (75.0)	1128.3 (310.0)	43.0	77.0 (294.6)	651.4T (294.6)
2F		2800	128.2 (992.8)	86.7	1107.5 (291.7)	639.4 (159.6)	124.2	733.7 (193.6)	125.9	644.8 (176.8)	1429.4 (374.2)	119.7	532.2 (168.9)	1124.2 (291.5)	82.8	56.8 (97.6)	482.1T (97.6)
1F		332															

2014/02/26 18:30 — III — 512 / 744 —


10F	42600	2825	1013.9 (148.0) 804.8	1013.9 (296.1) 595.7 (148.0)	22.4	236.1 (551.8) 552.0 (558.3) (456.9)	291.4 (551.8) 552.0 (558.3) (551.8)	1252.6 (365.9) 1252.0 (365.9)	28.0	2560.6 (718.3) 1546.0 (718.3) 2068.5 (602.5)	1252.0 (365.7) 104.1 (718.3)	28.1	2559.7 (712.9) 1552.0 (712.9) 545.7 (602.6)	1251.5 (365.6) 174.9 (712.9)	28.0	2339.1 (529.3) 1581.6 (529.3) 2068.9 (602.7)	1031.6 (301.2) 184.0 (529.3) 1458.4 (602.7)	22.4	1076.4 (75.7) 329.6 (75.7) 1290.4 (75.7)									
			15F	2800	2225.8 (509.1) 1513.0	1630.1 (456.9) 595.7 (509.1)	30.9	4470.2 (1149.9) 2860.3 (1149.9) 1567.4 (456.6)	2149.3 (602.5) 80.8 (2860.3) 1250.4 (1149.9)	40.6	4749.3 (1310.6) 2914.4 (1310.6) 2068.5 (602.5)	2149.8 (602.6) 176.5 (1310.6) 1079.6 (1310.6)	40.6	4764.2 (1303.0) 2940.1 (1303.0) 2068.5 (602.6)	2150.0 (602.7) 208.9 (1303.0) 1115.9 (1303.0)	40.6	4551.8 (1104.8) 3005.1 (1104.8) 2068.5 (602.7)	1638.9 (459.4) 208.9 (1104.8) 1458.4 (1104.8)	30.9	2867.4 (412.2) 2290.3 (412.2) 1578.3 (412.2)								
					14F	2800	2429.1 (706.6) 1439.9	1628.9 (456.6) 1078.1 (706.6)	30.7	4967.3 (1439.7) 2951.8 (1439.7) 2066.8 (595.1)	2149.5 (602.5) 326.1 (2066.8) 936.2 (1439.7)	40.6	5297.7 (1629.2) 3016.8 (1629.2) 2730.8 (784.7)	2149.8 (602.6) 24.2 (2730.8) (1629.2)	40.6	5334.3 (1622.7) 3062.5 (1622.7) 2730.8 (784.7)	2150.0 (602.7) 229.6 (1622.7) 790.6 (1622.7)	40.6	5166.9 (1403.0) 3005.1 (1403.0) 2068.5 (602.7)	1639.9 (459.4) 208.9 (1403.0) 1458.4 (1403.0)	30.7	3291.5 (645.5) 2387.9 (645.5) 2078.4 (645.5)						
							13F	2800	2549.4 (820.4) 1400.7	2098.6 (595.1) 1685.1 (820.4)	15.9	5765.3 (1804.3) 3239.3 (1804.3) 252.1 (595.1)	2762.3 (784.7) 652.9 (2762.3) 713.3 (1804.3)	15.7	6229.2 (2040.2) 3772.8 (2040.2) 2730.8 (784.7)	2762.4 (784.7) 29.1 (2730.8) (2040.2)	15.8	6283.9 (2031.0) 3440.5 (2031.0) 2730.8 (784.8)	2762.4 (784.8) 260.4 (2031.0) 597.1 (2031.0)	15.7	6079.5 (1766.6) 3606.3 (1766.6) 2730.8 (784.8)	2110.1 (598.4) 877.7 (1766.6) 1133.2 (1766.6)	15.9	3562.6 (791.7) 2454.4 (791.7) 2078.4 (791.7)				
									12F	2825	2350.7 (978.5) 968.7	2098.6 (595.1) 2339.3 (978.5)	15.9	5542.4 (2205.2) 2427.5 (2205.2) 2724.4 (782.5)	2762.3 (784.7) 1053.0 (2762.3) 687.4 (2205.2)	15.7	6009.7 (2413.4) 480.8 (2413.4) 2426.8 (929.8)	2762.4 (784.8) 172.2 (2426.8) (2413.4)	15.8	6090.4 (2404.8) 2593.6 (2404.8) 2426.8 (929.7)	2762.4 (784.8) 253.9 (2404.8) 703.2 (2404.8)	15.7	5974.3 (2187.3) 2884.7 (2187.3) 2426.8 (929.7)	2110.2 (598.4) 1097.4 (2187.3) 204.9 (2187.3)	15.9	3424.1 (999.3) 2011.5 (999.3) 2187.7 (999.3)		
											11F	2800	2339.8 (1238.1) 606.5	2753.2 (782.5) 3196.7 (1238.1)	14.4	5298.6 (2501.0) 1797.2 (2501.0) 2724.4 (782.5)	3261.6 (929.8) 1440.9 (3261.6) 1704.2 (2501.0)	7.4	5700.2 (2664.1) 1970.5 (2664.1) 2730.8 (929.8)	3261.4 (929.7) 336.3 (2730.8) (2664.1)	7.4	5804.8 (2670.0) 2066.8 (2670.0) 2426.8 (929.7)	3261.3 (929.7) 259.9 (2670.0) 1671.3 (2670.0)	7.4	5810.5 (2560.3) 2626.3 (2560.3) 2730.8 (929.7)	2768.9 (787.0) 1333.8 (2560.3) 1588.3 (2560.3)	14.4	3341.0 (1378.1) 2454.4 (1378.1) 2078.4 (1378.1)
													10F	2825	1626.3 (1148.2) 4.4	2753.2 (782.5) 4007.8 (1148.2)	14.4	4281.8 (2619.8) 4007.8 (2619.8) 1617.5 (816.3)	3261.6 (929.8) 1903.6 (4007.8) 3119.2 (2619.8)	7.4	4749.1 (2977.6) 451.8 (2977.6) 4189.8 (1189.0)	3261.4 (929.7) 336.3 (4189.8) 3663.9 (2977.6)	7.4	4836.7 (3006.3) 480.4 (3006.3) 3663.9 (1189.2)	3261.3			

Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				480.9 (122.4)		499.9 (127.3)		500.3 (127.5)		501.3 (127.7)		464.4 (117.7)					
16F	42600	2825	376.1 (123.1)	52.4	872.3 (446.0)	391.4 (127.3)	54.3	892.3 (484.2)	392.3 (127.5)	54.0	893.0 (481.1)	392.7 (127.7)	54.3	860.9 (447.3)	359.6 (177.6)	464.4 (117.7)	
15F			202.2	174.1C (123.1)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	61.4T (17.7)
			437.5 (101.3)	38.2	705.3 (330.6)	607.2 (191.1)	61.5	868.3 (450.2)	613.7 (192.0)	58.3	859.8 (444.8)	595.6 (189.1)	66.4	732.8 (342.9)	407.1 (127.2)	38.2	446.1 (123.0)
			295.7	174.1C (101.3)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	119.1T (101.6)
14F		565.6 (218.4)	37.5	913.8 (510.9)	647.5 (197.1)	42.5	987.1 (543.5)	647.0 (197.0)	42.6	993.4 (544.2)	646.7 (196.9)	42.5	910.3 (505.8)	405.9 (196.9)	37.5	582.6 (241.5)	175.3T (46.8)
		259.9	174.1C (218.4)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	101.6T (123.0)	
		718.2 (295.8)	42.7	1093.0 (595.2)	760.3 (229.4)	42.6	1071.5 (579.2)	760.8 (229.5)	42.4	1076.3 (577.6)	761.0 (228.5)	42.6	1097.1 (590.5)	757.0 (228.5)	42.7	748.8 (326.0)	295.5T (76.1)
13F		295.8	174.1C (295.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	164.1 (42.8)	842.4 (228.5)
		654.2 (290.8)	42.8	1036.6 (517.3)	760.5 (229.4)	42.5	1056.1 (521.3)	760.8 (229.5)	42.4	1065.6 (521.8)	761.0 (229.6)	42.5	1046.6 (515.8)	756.8 (228.5)	42.8	678.3 (317.2)	435.2T (114.5)
		243.4	174.1C (290.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	217.9 (55.9)	842.4 (228.5)
12F		596.9 (314.6)	42.9	1021.1 (502.1)	832.3 (249.7)	41.7	1049.0 (501.6)	832.4 (249.7)	41.6	1057.2 (501.7)	832.5 (249.8)	41.7	1035.4 (509.4)	756.4 (228.4)	42.9	624.3 (339.6)	526.1T (141.8)
		156.4	174.1C (314.6)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	326.7 (84.2)	842.4 (228.5)
		480.4 (340.7)	42.9	1017.7 (784.8)	832.2 (249.7)	41.7	1112.4 (894.6)	832.5 (249.7)	41.6	1122.4 (897.4)	832.6 (249.8)	41.7	1029.3 (789.0)	756.3 (228.3)	42.9	515.4 (366.1)	608.8T (161.9)
9F		559.6 (391.7)	42.8	1502.5 (1030.6)	1574.5 (463.1)	46.2	1827.7 (1248.8)	1574.9 (463.2)	46.1	1829.4 (1251.2)	1575.1 (463.2)	46.2	1496.6 (1029.8)	1028.6 (306.1)	42.8	595.2 (416.7)	754.8T (201.7)
		391.7	174.1C (391.7)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	571.7 (146.7)	1114.5 (306.1)
		504.1 (428.5)	43.0	1318.4 (960.0)	1574.5 (463.1)	46.2	1572.5 (1126.3)	1574.9 (463.2)	46.1	1568.2 (1127.6)	1575.1 (463.2)	46.2	1309.1 (962.9)	1028.5 (306.1)	43.0	542.8 (449.1)	897.4T (244.8)
7F	345.9 (410.9)	42.9	1332.6 (1081.5)	1574.5 (463.1)	46.2	1660.8 (1318.1)	1574.9 (463.2)	46.1	1653.1 (1321.2)	1575.1 (463.2)	46.2	1308.8 (1081.9)	1028.2 (306.0)	42.9	399.5 (438.5)	1021.0T (274.3)	
	229.3	174.1C (410.9)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	1113.9 (306.0)	842.4 (228.5)	
	237.4 (374.8)	43.0	1240.9 (1053.7)	1808.8 (530.0)	46.1	1680.2 (1340.1)	1809.2 (530.0)	46.0	1664.2 (1339.9)	1809.4 (530.1)	46.1	1208.8 (1059.8)	1027.9 (306.0)	43.0	285.6 (399.3)	1124.7T (329.3)	
5F	230.1 (408.8)	43.0	1162.3 (1030.1)	1743.9 (520.0)	76.7	1564.4 (1284.4)	1739.2 (519.5)	79.0	1533.5 (1280.1)	1723.9 (517.2)	86.4	1174.4 (1059.7)	1027.8 (305.9)	43.0	281.2 (436.4)	1190.1T (335.8)	
	342.2	174.1C (408.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	1113.4 (305.8)	842.4 (228.5)	
	127.8 (445.4)	43.0	1032.8 (1163.4)	1626.3 (502.4)	132.1	1481.8 (1438.6)	1623.2 (502.0)	133.7	1450.5 (1452.7)	1610.7 (500.1)	139.8	1124.7 (1259.8)	1027.4 (305.8)	43.0	172.8 (463.0)	1268.4T (355.5)	
3F	2800	77.0 (294.6)	1042.3 (310.1)	329.1 (754.0)	1425.6 (446.9)	585.7 (916.8)	1429.1 (449.2)	143.2	512.5 (865.6)	1414.2 (445.1)	143.7	326.3 (737.9)	1027.4 (305.8)	43.0	10.1 (346.1)	1321.9T (361.5)	
	489.4	174.1C (294.6)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)		435.8 (127.8)	242.4 (127.8)	1107.5 (291.7)	842.4 (228.5)	
	56.8 (975.6)	82.8	532.2 (1689.2)	1190.1 (374.2)	119.7	644.8 (1766.8)	1196.6 (377.9)	125.9	733.7 (1936.4)	1196.6 (377.4)	124.2	639.4 (1890.2)	934.1 (291.7)	86.7	128.2 (992.8)	1127.9T (312.9)	
1F	1565.2	482.2T	2276.1	984.2T		2292.5	303.6T		2485.6	2103.8C		2502.9	1936.6C		1522.3	1127.9T	
	3187.2 (975.6)	2705.3 (841.8)	5084.4 (1689.2)			2511.4 (698.6)	5229.8 (1766.8)		2894.3 (801.8)	5704.9 (1936.4)		2835.9 (806.6)	5645.3 (1890.2)		3172.9 (854.6)	3172.9T (992.8)	
		1321.3 (0.0)	1187.2 (841.8)	240.9 (0.0)	1352.2 (698.6)	66.2 (0.0)	654.7 (801.8)	87.9 (0.0)	2042.0 (806.6)	12.7 (0.0)	1428.0 (854.6)	3809.4 (854.6)	181.8 (0.0)	2784.5 (0.0)			

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

[illegible]


A horizontal number line is shown with a starting point at 0 on the left. Five major tick marks are present, labeled with the values 7000, 14000, 21000, 28000, and 35000. The tick marks are evenly spaced, representing intervals of 7000 units.

X1 X2 X3 X4 X5 X6


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



Y1 Y2 Y3 Y4


X4 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)



長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)										
階	断面	位置	応力 (MPa)	耐力 (MPa)	安全率	位置	応力 (MPa)	耐力 (MPa)	安全率	
16F	2825	421.5	401.4	114.5	723.6	426.3	112.9	736.3	426.3	112.9
		(181.9)	(422.5)	(444.9)	(582.2)	(481.0)	(481.0)	(444.9)	(582.2)	(481.0)
		221.9	213.3	255.1	255.1	330.3	330.3	330.3	330.3	330.3
		(181.9)	(213.3)	(444.9)	(444.9)	(107.4)	(481.0)	(104.8)	(444.9)	(481.0)
		430.4	426.3	86.1	593.8	606.6	113.4	710.5	613.6	110.0
		(127.0)	(426.3)	(334.1)	(727.5)	(450.0)	(450.0)	(727.5)	(445.0)	(727.5)
		290.8	280.8	151.1	151.1	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
		(127.0)	(426.3)	(49.9)	(334.1)	(112.5)	(450.0)	(112.5)	(445.0)	(727.5)
		538.8	426.3	86.1	736.2	644.9	94.3	796.9	644.9	94.3
		(253.3)	(426.3)	(511.0)	(1428.6)	(543.5)	(543.5)	(1428.6)	(544.2)	(1428.6)
		280.2	280.2	18.5	18.5	362.4	362.4	362.4	362.4	362.4
		(253.3)	(426.3)	(42.4)	(511.0)	(144.9)	(543.5)	(144.9)	(544.2)	(144.9)
15F	2800	653.3	746.6	97.7	882.3	746.6	94.1	868.9	746.6	94.1
		(331.6)	(746.6)	(593.7)	(1781.4)	(572.5)	(572.5)	(1781.4)	(572.5)	(1781.4)
		297.0	297.0	58.4	58.4	393.0	393.0	393.0	393.0	393.0
		(331.6)	(746.6)	(42.4)	(593.7)	(583.1)	(583.1)	(144.9)	(572.5)	(583.1)
		590.7	746.6	97.7	824.8	746.6	94.1	836.7	746.6	94.1
		(326.5)	(746.6)	(593.7)	(1593.6)	(572.5)	(572.5)	(1593.6)	(572.5)	(1593.6)
		239.7	239.7	111.2	111.2	464.9	464.9	464.9	464.9	464.9
		(326.5)	(746.6)	(42.4)	(593.7)	(599.8)	(599.8)	(163.0)	(572.5)	(599.8)
		532.7	746.6	97.7	794.5	812.4	94.6	823.5	812.4	94.6
		(350.1)	(746.6)	(601.2)	(1593.6)	(601.2)	(601.2)	(1593.6)	(601.2)	(1593.6)
		350.1	350.1	220.0	220.0	440.1	440.1	440.1	440.1	440.1
		(350.1)	(746.6)	(42.4)	(601.2)	(163.0)	(601.2)	(163.0)	(601.2)	(163.0)
14F	2800	407.9	746.6	97.7	723.3	812.4	94.6	777.0	812.4	94.6
		(375.9)	(746.6)	(783.7)	(1593.6)	(812.4)	(812.4)	(1593.6)	(812.4)	(1593.6)
		375.9	375.9	400.4	400.4	1101.6	1101.6	1101.6	1101.6	1101.6
		(375.9)	(746.6)	(213.1)	(783.7)	(812.4)	(812.4)	(163.0)	(812.4)	(812.4)
		442.5	997.1	103.2	1088.9	1481.5	103.8	1327.8	1481.5	103.8
		(429.9)	(997.1)	(1023.9)	(3453.3)	(1251.2)	(1251.2)	(3453.3)	(1251.2)	(3453.3)
		19.9	19.9	438.8	438.8	1021.3	1021.3	1021.3	1021.3	1021.3
		(429.9)	(997.1)	(213.1)	(1023.9)	(368.2)	(368.2)	(1248.9)	(368.2)	(1248.9)
		370.9	997.1	103.2	938.2	1481.5	103.8	1117.1	1481.5	103.8
		(465.9)	(997.1)	(958.8)	(2453.3)	(1187.0)	(1187.0)	(2453.3)	(1187.0)	(2453.3)
		106.6	106.6	584.1	584.1	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0
		(465.9)	(997.1)	(213.1)	(958.8)	(368.2)	(368.2)	(1126.4)	(368.2)	(1126.4)
13F										

	7000	7000	7000	7000	7000
35000					


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y2 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）




- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
 - CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)



終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



Y1 Y2 Y3 Y4



X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.020	0.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X1	X2	FA	M	0.020	0.71	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.045	1.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X5	X6	FA	M	0.045	1.50	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.065	2.14	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.14	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	2.14	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.14	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.21	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.21	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.97	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.97	36.00
		X1	X2	FA	M	0.027	0.96	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.55	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
Y4	1F	X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.001	0.05	36.00
X1	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.14	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.035	1.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.16	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.15	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.71	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.045	1.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.74	33.00
		X5	X6	FA	M	0.045	1.50	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.78	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.77	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.065	2.14	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.14	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	2.14	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.14	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.21	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.21	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.02	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.055	1.97	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.97	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.55	36.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.027	0.96	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.51	33.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.60	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.48	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.48	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.43	33.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.39	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.39	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.26	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.51	33.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X6	X7	FA	M	0.017	0.57	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X6	X7	FA	M	0.017	0.57	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.46	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.46	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.46	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.46	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.38	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.59	33.00
Y3	16F	X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.43	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.59	33.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.61	33.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.61	33.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.60	33.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.64	33.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.61	33.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.61	33.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.64	33.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.67	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.69	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X1	X2	FA	M	0.020	0.71	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.71	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.68	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.68	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.67	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.020	0.74	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.74	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	$\tau u/F_c$ τu F_c	N/N_o N N_o
Y2	15F	X1	FA-FA	M	6.06②	0.009	0.38	0.01	(0.01)
						0.29		0.20	219.60
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.25②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.93		0.89	592.32
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.99②	0.029	0.45	0.03	(0.03)
						0.95		0.97	607.71
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.93		0.98	590.51
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.27②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.92		0.90	583.71
						33.00		33.00	21987.40

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	7.20②	0.017	0.38	0.01	(0.02)
						0.57		0.31	427.70
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	8.71②	0.018	0.38	0.01	(0.02)
						0.59		0.17	440.07
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.048	0.45	0.02	(0.05)
						1.58		0.68	1005.57
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.21②	0.052	0.45	0.03	(0.05)
						1.71		0.91	1087.00
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.19②	0.048	0.45	0.03	(0.05)
						1.59		0.92	1016.04
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.70②	0.048	0.45	0.02	(0.05)
						1.57		0.69	1000.50
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	10.45②	0.030	0.38	0.01	(0.03)
						0.98		0.22	736.63
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	5.44②	0.027	0.38	0.01	(0.03)
						0.89		0.36	665.92
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.80②	0.070	0.45	0.03	(0.07)
						2.33		1.01	1482.62
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.074	0.45	0.03	(0.07)
						2.45		1.08	1564.21
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.23		1.08	1418.83
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.22		1.01	1413.17
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.88②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.32		0.44	986.38
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	4.98②	0.034	0.38	0.02	(0.03)
						1.12		0.50	837.49
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.93②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.18		1.18	2030.28
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.21		1.16	2049.45
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.087	0.45	0.04	(0.08)
						2.86		1.16	1820.82
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.084	0.45	0.04	(0.08)
						2.77		1.19	1764.34
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.31②	0.051	0.38	0.02	(0.05)
						1.68		0.56	1262.21
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	4.49②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.33		0.48	994.52
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.62②	0.122	0.45	0.04	(0.12)
						4.03		1.19	2569.14
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.51②	0.120	0.45	0.04	(0.11)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FA-FA	M	3.51②	3.96	0.45	1.24	2526.84
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.48②	0.104	0.45	0.04	(0.10)
						3.44		1.24	2194.34
						33.00		33.00	21987.40
						0.097		0.04	(0.09)
		X5	FA-FA	M	3.54②	3.19	0.45	1.20	2035.09
						33.00		33.00	21987.40
						0.059	0.38	0.02	(0.06)
						1.93		0.56	1450.54
		X6	FA-FA	M	4.73②	33.00		33.00	25143.03
						0.049		0.02	(0.05)
	10F	X1	FA-FA	M	3.72②	1.60	0.38	0.52	1202.57
						33.00		33.00	25143.03
						0.150	0.45	0.04	(0.14)
						4.94		1.20	3147.59
						33.00		33.00	21987.40
						0.143	0.45	0.04	(0.14)
						4.73		1.20	3014.44
						33.00		33.00	21987.40
						0.122	0.45	0.04	(0.12)
		X4	FA-FA	M	3.49②	4.02		1.20	2562.94
						33.00		33.00	21987.40
						0.109	0.45	0.04	(0.10)
						3.59		1.20	2286.88
						33.00		33.00	21987.40
						0.065	0.38	0.02	(0.06)
						2.14		0.60	1607.63
		X6	FA-FA	M	3.83②	33.00		33.00	25143.03
						0.058	0.38	0.02	(0.06)
	9F	X1	FA-FA	M	3.19②	1.90		0.57	1426.91
						33.00		33.00	25143.03
						0.177	0.45	0.05	(0.17)
						5.83		1.57	3719.05
						33.00		33.00	21987.40
						0.170	0.45	0.05	(0.16)
						5.63		1.78	3586.13
						33.00		33.00	21987.40
						0.142	0.45	0.05	(0.14)
		X4	FA-FA	M	3.40②	4.68		1.78	2980.72
						33.00		33.00	21987.40
						0.123	0.45	0.05	(0.12)
						4.07		1.56	2594.86
						33.00		33.00	21987.40
						0.072	0.38	0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	3.23②	2.39		0.64	1791.82
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.059	0.38	0.02	(0.06)
						2.13		0.65	1600.70
						36.00		36.00	27055.53
						0.186	0.45	0.06	(0.18)
		X2	FA-FA	M	2.78②	6.69		2.06	4267.32
						36.00		36.00	23613.03
						0.183	0.45	0.07	(0.18)
						6.60		2.49	4209.43
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.149	0.45	0.07	(0.14)
						5.37		2.49	3420.99
						36.00		36.00	23613.03
						0.132	0.45	0.06	(0.13)
						4.77		2.05	3039.89
						36.00		36.00	23613.03
						0.077	0.38	0.02	(0.08)
		X6	FA-FA	M	3.17②	2.77		0.74	2077.90

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	3.17②	36.00	0.38	36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.78②	0.066	0.38	0.02	(0.07)
						2.37		0.71	1776.96
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.207	0.45	0.05	(0.20)
						7.46		1.94	4758.36
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.203	0.45	0.06	(0.20)
						7.31		2.26	4661.07
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.165	0.45	0.06	(0.16)
						5.94		2.26	3785.92
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.149	0.45	0.05	(0.14)
						5.35		1.92	3412.23
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.088	0.38	0.02	(0.09)
						3.17		0.80	2378.22
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.69②	0.073	0.64	0.02	(0.07)
						2.63		0.69	1970.10
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.54②	0.190	0.61	0.05	(0.18)
						6.84		1.76	5384.52
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.37②	0.187	0.61	0.06	(0.18)
						6.75		2.14	5314.86
						36.00		36.00	29845.24
		X4	FA-FA	M	3.34②	0.147	0.61	0.06	(0.14)
						5.31		2.14	4179.23
						36.00		36.00	29845.24
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.134	0.61	0.05	(0.13)
						4.83		1.76	3802.12
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	4.91②	0.098	0.64	0.02	(0.09)
						3.54		0.77	2657.85
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	5.39②	0.081	0.64	0.02	(0.08)
						2.92		0.62	2189.06
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.208	0.61	0.05	(0.20)
						7.49		1.71	5898.50
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.45②	0.207	0.61	0.06	(0.20)
						7.45		2.18	5864.26
						36.00		36.00	29845.24
		X4	FA-FA	M	3.40②	0.161	0.61	0.06	(0.15)
						5.78		2.17	4551.90
						36.00		36.00	29845.24
		X5	FA-FA	M	3.68②	0.148	0.61	0.05	(0.14)
						5.33		1.71	4194.49
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	5.66②	0.108	0.64	0.02	(0.10)
						3.88		0.71	2913.26
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FA-FA	M	5.68②	0.091	0.64	0.02	(0.09)
						3.28		0.74	2462.56
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	4.00②	0.230	0.61	0.05	(0.22)
						8.27		1.80	6509.28
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.230	0.61	0.06	(0.22)
						8.27		2.22	6510.99
						36.00		36.00	29845.24

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	3.59②	0.175	0.61	0.06	(0.17)
						6.29		2.21	4957.24
						36.00		36.00	29845.24
		X5	FA-FA	M	3.90②	0.163	0.61	0.05	(0.15)
						5.87		1.79	4619.95
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	5.93②	0.118	0.64	0.02	(0.11)
						4.26		0.82	3193.46
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FA-FA	M	6.88②	0.099	0.77	0.02	(0.09)
						3.57		0.72	2676.10
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	4.75②	0.178	0.77	0.04	(0.17)
						6.39		1.46	7191.30
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FA-FA	M	4.27②	0.180	0.77	0.05	(0.17)
						6.49		1.78	7300.80
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FA-FA	M	4.19②	0.131	0.77	0.05	(0.12)
						4.73		1.77	5319.72
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FA-FA	M	4.64②	0.123	0.77	0.04	(0.11)
						4.42		1.45	4974.42
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	7.19②	0.129	0.77	0.02	(0.12)
						4.63		0.81	3470.69
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FA-FA	M	8.17②	0.109	0.77	0.02	(0.10)
						3.93		0.61	2945.90
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	6.09②	0.195	0.77	0.03	(0.18)
						7.03		1.12	7907.69
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FA-FA	M	5.27②	0.203	0.77	0.04	(0.19)
						7.31		1.48	8225.49
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FA-FA	M	5.16②	0.147	0.77	0.04	(0.14)
						5.30		1.52	5959.07
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FA-FA	M	5.90②	0.138	0.77	0.03	(0.13)
						4.96		1.16	5575.72
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	8.84②	0.139	0.77	0.02	(0.13)
						4.99		0.66	3744.06
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FA-FA	M	8.01②	0.127	0.77	0.05	(0.12)
						4.56		1.63	3419.26
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	6.91②	0.229	0.77	0.06	(0.21)
						8.25		2.18	9282.18
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FA-FA	M	6.50②	0.245	0.77	0.07	(0.23)
						8.82		2.34	9923.23
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FA-FA	M	6.47②	0.180	0.77	0.06	(0.17)
						6.50		2.17	7310.17
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FA-FA	M	6.89②	0.183	0.77	0.06	(0.17)
						6.59		2.05	7412.89
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	7.98②	0.198	0.77	0.05	(0.18)
						7.14		1.89	5357.55
						36.00		36.00	29518.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	12.08②	0.002	0.53	0.00	(0.00)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	12.08②	0.07	0.53	0.07	98.19
						33.00		33.00	44405.74
						0.014		0.02	(0.01)
		X2	FA-FA	M	5.97②	0.45	0.41	0.55	558.48
						33.00		33.00	39150.48
						0.015		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	4.98②	0.50	0.41	0.71	618.54
						33.00		33.00	39150.48
						0.016		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	5.02②	0.52	0.41	0.71	638.84
						33.00		33.00	39150.48
						0.017		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	6.35②	0.57	0.41	0.53	695.67
						33.00		33.00	39150.48
						0.014		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	37.09②	0.47	0.53	0.01	638.25
						33.00		33.00	44405.74
						0.001		0.01	(0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	7.50②	0.03	0.53	0.42	40.58
						33.00		33.00	44405.74
						0.024		0.03	(0.02)
		X2	FA-FA	M	5.51②	0.79	0.41	1.13	970.96
						33.00		33.00	39150.48
						0.029		0.04	(0.03)
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.97	0.41	1.29	1188.29
						33.00		33.00	39150.48
						0.031		0.04	(0.03)
		X4	FA-FA	M	5.15②	1.03	0.41	1.29	1270.91
						33.00		33.00	39150.48
						0.036		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	5.89②	1.19	0.41	1.10	1461.94
						33.00		33.00	39150.48
						0.032		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	12.33②	1.06	0.53	0.42	1433.80
						33.00		33.00	44405.74
						0.000		0.02	(-0.02)
	13F	X1	FA-FA	M	5.59②	0.00	0.53	0.60	-116.72
						33.00		33.00	-6454.09
						0.031		0.04	(0.03)
		X2	FA-FA	M	4.71②	1.02	0.41	1.43	1260.32
						33.00		33.00	39150.48
						0.041		0.05	(0.04)
		X3	FA-FA	M	4.41②	1.35	0.41	1.62	1662.13
						33.00		33.00	39150.48
						0.045		0.05	(0.05)
		X4	FA-FA	M	4.46②	1.50	0.41	1.62	1839.16
						33.00		33.00	39150.48
						0.054		0.04	(0.06)
		X5	FA-FA	M	5.08②	1.79	0.41	1.40	2202.33
						33.00		33.00	39150.48
						0.049		0.02	(0.05)
		X6	FA-FA	M	8.65②	1.62	0.53	0.64	2190.26
						33.00		33.00	44405.74
						0.000		0.02	(-0.06)
	12F	X1	FA-FA	M	4.87②	0.00	0.53	0.70	-400.22
						33.00		33.00	-6454.09
						0.028		0.04	(0.03)
		X2	FA-FA	M	4.24②	0.93	0.36	1.39	1483.52
						33.00		33.00	49929.73
						0.041		0.05	(0.04)
		X3	FA-FA	M	4.03②	1.35	0.36	1.57	2140.62
						33.00		33.00	49929.73
						0.046		0.05	(0.05)
		X4	FA-FA	M	4.09②	1.53	0.36	1.56	2433.68

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	4.09②	33.00	0.36	33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.058	0.36	0.04	(0.06)
						1.90		1.37	3022.13
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	7.40②	0.067	0.53	0.02	(0.07)
						2.22		0.77	2999.84
						33.00		33.00	44405.74
	11F	X1	FA-FA	M	3.49②	0.000	0.53	0.03	(-0.11)
						0.00		0.83	-727.18
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.031	0.36	0.05	(0.03)
						1.04		1.70	1646.43
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FA-FA	M	3.06②	0.049	0.36	0.06	(0.05)
						1.62		1.85	2568.51
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.057	0.36	0.06	(0.06)
						1.89		1.85	3000.94
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	3.40②	0.073	0.36	0.05	(0.08)
						2.40		1.69	3811.42
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	5.21②	0.085	0.53	0.03	(0.09)
						2.81		0.96	3807.48
						33.00		33.00	44405.74
	10F	X1	FB-FA	M	2.50②	0.000	0.53	0.03	(-0.19)
						0.00		1.08	-1216.85
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.035	0.36	0.06	(0.04)
						1.15		1.91	1833.15
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.057	0.36	0.06	(0.06)
						1.88		2.05	2983.81
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.068	0.36	0.06	(0.07)
						2.26		2.06	3587.36
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.088	0.36	0.06	(0.09)
						2.90		1.98	4617.77
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.108	0.53	0.04	(0.11)
						3.57		1.31	4827.85
						33.00		33.00	44405.74
	9F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.53	0.03	(-0.27)
						0.00		0.97	-1748.13
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.029	0.40	0.05	(0.03)
						0.96		1.55	1979.85
						33.00		33.00	65437.49
		X3	FC-FA	M	1.81②	0.050	0.40	0.05	(0.05)
						1.65		1.76	3413.61
						33.00		33.00	65437.49
		X4	FC-FA	M	1.81②	0.062	0.40	0.05	(0.06)
						2.04		1.78	4224.52
						33.00		33.00	65437.49
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.081	0.40	0.05	(0.08)
						2.66		1.66	5503.75
						33.00		33.00	65437.49
		X6	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.53	0.04	(0.13)
						4.36		1.16	5894.63
						33.00		33.00	44405.74
	8F	X1	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.53	0.03	(-0.35)
						0.00		0.91	-2276.93
						36.00		36.00	-6454.09

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FB-FA	M	2.12②	0.027	0.40	0.04	(0.03)
						0.99		1.57	2046.08
						36.00		36.00	70715.99
		X3	FB-FA	M	2.06②	0.053	0.40	0.05	(0.06)
						1.90		1.90	3941.49
						36.00		36.00	70715.99
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.066	0.40	0.05	(0.07)
						2.39		1.91	4943.99
						36.00		36.00	70715.99
		X5	FB-FA	M	2.30②	0.089	0.40	0.05	(0.09)
						3.19		1.65	6607.35
						36.00		36.00	70715.99
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.143	0.53	0.03	(0.15)
						5.15		1.07	6964.78
						36.00		36.00	47855.89
	7F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.000	0.53	0.03	(-0.44)
						0.00		1.07	-2814.72
						36.00		36.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.029	0.40	0.05	(0.03)
						1.03		1.78	2124.97
						36.00		36.00	70715.99
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.40	0.06	(0.06)
						2.15		2.06	4455.69
						36.00		36.00	70715.99
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.076	0.40	0.06	(0.08)
						2.74		2.08	5662.48
						36.00		36.00	70715.99
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.104	0.40	0.05	(0.11)
						3.74		1.88	7743.14
						36.00		36.00	70715.99
		X6	FA-FA	M	3.92②	0.165	0.53	0.04	(0.17)
						5.95		1.32	8056.90
						36.00		36.00	47855.89
	6F	X1	FA-FA	M	4.49②	0.000	0.66	0.03	(-0.44)
						0.00		1.04	-3438.15
						36.00		36.00	-7816.59
		X2	FA-FA	M	3.59②	0.027	0.39	0.05	(0.03)
						0.95		1.66	2205.44
						36.00		36.00	79422.49
		X3	FA-FA	M	3.44②	0.060	0.39	0.06	(0.06)
						2.17		2.02	5017.71
						36.00		36.00	79422.49
		X4	FA-FA	M	3.53②	0.078	0.39	0.06	(0.08)
						2.80		2.03	6464.50
						36.00		36.00	79422.49
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.109	0.39	0.05	(0.11)
						3.92		1.75	9052.55
						36.00		36.00	79422.49
		X6	FA-FA	M	5.62②	0.188	0.66	0.03	(0.19)
						6.76		1.19	9152.69
						36.00		36.00	49218.39
	5F	X1	FA-FA	M	5.43②	0.000	0.66	0.02	(-0.52)
						0.00		0.87	-4066.26
						36.00		36.00	-7816.59
		X2	FA-FA	M	3.72②	0.022	0.39	0.05	(0.02)
						0.80		1.68	1845.58
						36.00		36.00	79422.49
		X3	FA-FA	M	3.21②	0.067	0.39	0.07	(0.07)
						2.41		2.40	5555.80
						36.00		36.00	79422.49
		X4	FA-FA	M	3.29②	0.087	0.39	0.07	(0.09)
						3.14		2.40	7249.77
						36.00		36.00	79422.49
		X5	FA-FA	M	4.25②	0.128	0.39	0.05	(0.13)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	4.25②	4.59	0.39	1.84	10603.31
						36.00		36.00	79422.49
						0.210		0.03	(0.21)
		X6	FA-FA	M	7.05②	7.57	0.66	1.04	10245.69
						36.00		36.00	49218.39
						0.000		0.03	(-0.60)
	4F	X1	FA-FA	M	5.36②	0.00	0.66	0.97	-4696.20
						36.00		36.00	-7816.59
						0.019		0.05	(0.02)
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.69	0.39	1.65	1594.81
						36.00		36.00	79422.49
						0.074		0.06	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.60②	2.68	0.39	2.33	6188.32
						36.00		36.00	79422.49
						0.098		0.07	(0.10)
		X4	FA-FA	M	3.71②	3.52	0.39	2.44	8139.93
						36.00		36.00	79422.49
						0.148		0.06	(0.16)
		X5	FA-FA	M	4.65②	5.34	0.39	2.08	12329.49
						36.00		36.00	79422.49
						0.234		0.04	(0.23)
		X6	FA-FA	M	6.90②	8.44	0.66	1.33	11414.01
						36.00		36.00	49218.39
						0.000		0.04	(-0.53)
	3F	X1	FA-FA	M	5.63②	0.00	0.80	1.28	-5379.95
						36.00		36.00	-10176.09
						0.015		0.05	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.56	0.47	1.77	1285.22
						36.00		36.00	81100.74
						0.081		0.07	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.89②	2.93	0.47	2.41	6757.95
						36.00		36.00	81100.74
						0.108		0.07	(0.11)
		X4	FA-FA	M	4.20②	3.87	0.47	2.41	8943.12
						36.00		36.00	81100.74
						0.168		0.05	(0.17)
		X5	FA-FA	M	5.73②	6.04	0.47	1.93	13950.15
						36.00		36.00	81100.74
						0.258		0.03	(0.24)
		X6	FA-FA	M	9.11②	9.27	0.80	1.16	12546.93
						36.00		36.00	51577.89
						0.000		0.03	(-0.61)
	2F	X1	FA-FA	M	6.49②	0.00	0.80	1.17	-6251.53
						36.00		36.00	-10176.09
						0.016		0.05	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.58	0.47	1.80	1345.58
						36.00		36.00	81100.74
						0.093		0.06	(0.09)
		X3	FA-FA	M	4.32②	3.33	0.47	2.34	7699.03
						36.00		36.00	81100.74
						0.122		0.07	(0.13)
		X4	FA-FA	M	4.63②	4.40	0.47	2.39	10153.67
						36.00		36.00	81100.74
						0.195		0.06	(0.20)
		X5	FA-FA	M	5.77②	7.04	0.47	2.27	16252.64
						36.00		36.00	81100.74
						0.291		0.07	(0.28)
		X6	FA-FA	M	6.60②	10.49	0.80	2.54	14192.31
						36.00		36.00	51577.89
						0.000		0.03	(-0.68)
	1F	X1	FA-FA	M	7.25②	0.00	0.80	0.93	-6934.33
						36.00		36.00	-10176.09
						0.018		0.05	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.40②	0.66	0.47	1.67	1516.02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X2	FA-FA	M	4.40②	36.00	0.47	36.00	81100.74
						0.105	0.47	0.06	(0.11)
						3.78		2.13	8721.97
		X3	FA-FA	M	5.01②	36.00	0.47	36.00	81100.74
						0.139		0.06	(0.14)
						5.02		2.14	11594.16
		X4	FA-FA	M	5.48②	36.00	0.47	36.00	81100.74
						0.229		0.05	(0.23)
						8.24		1.80	19025.13
		X5	FA-FA	M	7.78②	36.00	0.47	36.00	81100.74
						0.363		0.04	(0.34)
						13.07		1.28	17689.47
		X6	FB-FB	M	14.87②	36.00	0.80	36.00	51577.89

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	7.20②	0.017	0.38	0.01	(0.02)
						0.57		0.31	427.71
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.27②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.92		0.90	583.71
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.93		0.98	590.51
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.99②	0.029	0.45	0.03	(0.03)
						0.95		0.97	607.70
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.25②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.93		0.89	592.32
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	6.06②	0.009	0.38	0.01	(0.01)
						0.29		0.20	219.59
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	10.45②	0.030	0.38	0.01	(0.03)
						0.98		0.22	736.63
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.70②	0.048	0.45	0.02	(0.05)
						1.57		0.69	1000.50
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.19②	0.048	0.45	0.03	(0.05)
						1.59		0.92	1016.04
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.052	0.45	0.03	(0.05)
						1.71		0.91	1087.00
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.048	0.45	0.02	(0.05)
						1.58		0.68	1005.57
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	8.71②	0.018	0.38	0.01	(0.02)
						0.59		0.17	440.07
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	5.88②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.32		0.44	986.38
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.22		1.01	1413.17
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.23		1.08	1418.83
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.87②	0.074	0.45	0.03	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X4	FA-FA	M	3.87②	2.45	0.45	1.08	1564.21
						33.00		33.00	21987.40
						0.070		0.03	(0.07)
		X5	FA-FA	M	3.80②	2.33	0.45	1.01	1482.62
						33.00		33.00	21987.40
						0.027		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	5.44②	0.89	0.38	0.36	665.92
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	5.31②	0.051	0.38	0.02	(0.05)
						1.68		0.56	1262.21
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.88②	0.084	0.45	0.04	(0.08)
						2.77		1.19	1764.33
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.087	0.45	0.04	(0.08)
						2.86		1.16	1820.82
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.94②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.21		1.16	2049.45
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.93②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.18		1.18	2030.28
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.98②	0.034	0.38	0.02	(0.03)
						1.12		0.50	837.49
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	4.73②	0.059	0.38	0.02	(0.06)
						1.93		0.56	1450.53
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.54②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.19		1.20	2035.08
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.48②	0.104	0.45	0.04	(0.10)
						3.44		1.24	2194.35
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.51②	0.120	0.45	0.04	(0.11)
						3.96		1.24	2526.84
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.62②	0.122	0.45	0.04	(0.12)
						4.03		1.19	2569.14
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.49②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.33		0.48	994.52
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.065	0.38	0.02	(0.06)
						2.14		0.60	1607.62
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.37②	0.109	0.45	0.04	(0.10)
						3.59		1.20	2286.87
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.49②	0.122	0.45	0.04	(0.12)
						4.02		1.20	2562.95
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.143	0.45	0.04	(0.14)
						4.73		1.20	3014.45
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.43②	0.150	0.45	0.04	(0.14)
						4.94		1.20	3147.59
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.049	0.38	0.02	(0.05)
						1.60		0.52	1202.56
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.072	0.38	0.02	(0.07)
						2.39		0.64	1791.82

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	3.23②	33.00	0.38	33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.27②	0.123	0.45	0.05	(0.12)
						4.07		1.56	2594.85
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.40②	0.142	0.45	0.05	(0.14)
						4.68		1.78	2980.74
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.170	0.45	0.05	(0.16)
						5.63		1.78	3586.14
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.27②	0.177	0.45	0.05	(0.17)
						5.83		1.57	3719.05
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.19②	0.058	0.38	0.02	(0.06)
						1.90		0.57	1426.91
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.17②	0.077	0.38	0.02	(0.08)
						2.77		0.74	2077.90
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	2.76②	0.132	0.45	0.06	(0.13)
						4.77		2.05	3039.88
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.149	0.45	0.07	(0.14)
						5.37		2.49	3421.00
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.183	0.45	0.07	(0.18)
						6.60		2.49	4209.43
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.186	0.45	0.06	(0.18)
						6.69		2.06	4267.31
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.059	0.38	0.02	(0.06)
						2.13		0.65	1600.69
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.088	0.38	0.02	(0.09)
						3.17		0.80	2378.22
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.149	0.45	0.05	(0.14)
						5.35		1.92	3412.23
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.165	0.45	0.06	(0.16)
						5.94		2.26	3785.93
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.203	0.45	0.06	(0.20)
						7.31		2.26	4661.08
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.207	0.45	0.05	(0.20)
						7.46		1.94	4758.36
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.78②	0.066	0.38	0.02	(0.07)
						2.37		0.71	1776.96
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.91②	0.098	0.64	0.02	(0.09)
						3.54		0.77	2657.85
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.134	0.61	0.05	(0.13)
						4.83		1.76	3802.11
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.34②	0.147	0.61	0.06	(0.14)
						5.31		2.14	4179.24
						36.00		36.00	29845.24
		X4	FA-FA	M	3.37②	0.187	0.61	0.06	(0.18)
						6.75		2.14	5314.88
						36.00		36.00	29845.24

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FA-FA	M	3.54②	0.190	0.61	0.05	(0.18)
						6.84		1.76	5384.52
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	4.69②	0.073	0.64	0.02	(0.07)
						2.63		0.69	1970.10
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	5.66②	0.108	0.64	0.02	(0.10)
						3.88		0.71	2913.26
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.68②	0.148	0.61	0.05	(0.14)
						5.33		1.71	4194.47
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.40②	0.161	0.61	0.06	(0.15)
						5.78		2.17	4551.92
						36.00		36.00	29845.24
		X4	FA-FA	M	3.45②	0.207	0.61	0.06	(0.20)
						7.45		2.18	5864.29
						36.00		36.00	29845.24
		X5	FA-FA	M	3.78②	0.208	0.61	0.05	(0.20)
						7.49		1.71	5898.49
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	5.39②	0.081	0.64	0.02	(0.08)
						2.92		0.62	2189.05
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FA-FA	M	5.93②	0.118	0.64	0.02	(0.11)
						4.26		0.82	3193.47
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.90②	0.163	0.61	0.05	(0.15)
						5.87		1.79	4619.92
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FA-FA	M	3.59②	0.175	0.61	0.06	(0.17)
						6.29		2.21	4957.28
						36.00		36.00	29845.24
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.230	0.61	0.06	(0.22)
						8.27		2.22	6511.01
						36.00		36.00	29845.24
		X5	FA-FA	M	4.00②	0.230	0.61	0.05	(0.22)
						8.27		1.80	6509.28
						36.00		36.00	29845.24
		X6	FA-FA	M	5.68②	0.091	0.64	0.02	(0.09)
						3.28		0.74	2462.55
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FA-FA	M	7.19②	0.129	0.77	0.02	(0.12)
						4.63		0.81	3470.69
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	4.64②	0.123	0.77	0.04	(0.11)
						4.42		1.45	4974.41
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FA-FA	M	4.19②	0.131	0.77	0.05	(0.12)
						4.73		1.77	5319.75
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FA-FA	M	4.27②	0.180	0.77	0.05	(0.17)
						6.49		1.78	7300.82
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FA-FA	M	4.75②	0.178	0.77	0.04	(0.17)
						6.39		1.46	7191.32
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	6.88②	0.099	0.77	0.02	(0.09)
						3.57		0.72	2676.08
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FA-FA	M	8.84②	0.139	0.77	0.02	(0.13)
						4.99		0.66	3744.05
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	5.90②	0.138	0.77	0.03	(0.13)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X2	FA-FA	M	5.90②	4.96	0.77	1.16	5575.70
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FA-FA	M	5.16②	0.147	0.77	0.04	(0.14)
						5.30		1.52	5959.10
		X4	FA-FA	M	5.27②	36.00	0.77	36.00	43457.17
						0.203		0.04	(0.19)
		X5	FA-FA	M	6.09②	7.31	0.77	1.48	8225.55
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	8.17②	0.195	0.77	0.03	(0.18)
						7.03		1.12	7907.68
	1F	X1	FA-FA	M	7.98②	36.00	0.77	36.00	43457.17
						0.198		0.05	(0.18)
		X2	FA-FA	M	6.89②	7.14	0.77	1.89	5357.55
						36.00		36.00	29518.85
		X3	FA-FA	M	6.47②	0.183	0.77	0.06	(0.17)
						6.59		2.05	7412.86
		X4	FA-FA	M	6.50②	36.00	0.77	36.00	43457.17
						0.180		0.06	(0.17)
		X5	FA-FA	M	6.91②	6.50	0.77	2.17	7310.23
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FA-FA	M	8.01②	0.245	0.77	0.07	(0.23)
						8.82		2.34	9923.33
Y3	15F	X1	FA-FA	M	37.09②	36.00	0.53	36.00	43457.17
						0.014		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	6.35②	0.47	0.41	0.01	638.25
						33.00		33.00	44405.74
		X3	FA-FA	M	5.02②	0.017	0.41	0.02	(0.02)
						0.57		0.53	695.67
		X4	FA-FA	M	4.98②	33.00	0.41	33.00	39150.48
						0.016		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	5.97②	0.52	0.41	0.71	638.84
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	12.08②	0.015	0.53	0.02	(0.02)
						0.50		0.71	618.54
14F	14F	X1	FA-FA	M	12.33②	33.00	0.53	33.00	39150.48
						0.014		0.02	(0.01)
		X2	FA-FA	M	5.89②	0.45	0.41	0.55	558.48
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FA-FA	M	5.15②	0.002	0.41	0.00	(0.00)
						0.07		0.07	98.19
		X4	FA-FA	M	5.10②	33.00	0.41	33.00	44405.74
						0.032		0.01	(0.03)
		X5	FA-FA	M	5.51②	1.06	0.41	0.42	1433.79
						33.00		33.00	44405.74
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.036	0.41	0.03	(0.04)
						1.19		1.10	1461.95

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	5.51②	33.00	0.41	33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	7.50②	0.001	0.53	0.01	(0.00)
						0.03		0.42	40.59
						33.00		33.00	44405.74
	13F	X1	FA-FA	M	8.65②	0.049	0.53	0.02	(0.05)
						1.62		0.64	2190.27
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	5.08②	0.054	0.41	0.04	(0.06)
						1.79		1.40	2202.32
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FA-FA	M	4.46②	0.045	0.41	0.05	(0.05)
						1.50		1.62	1839.17
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FA-FA	M	4.41②	0.041	0.41	0.05	(0.04)
						1.35		1.62	1662.12
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.031	0.41	0.04	(0.03)
						1.02		1.43	1260.32
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	5.59②	0.000	0.53	0.02	(-0.02)
						0.00		0.60	-116.73
						33.00		33.00	-6454.09
	12F	X1	FA-FA	M	7.40②	0.067	0.53	0.02	(0.07)
						2.22		0.77	2999.85
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.058	0.36	0.04	(0.06)
						1.90		1.37	3022.12
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FA-FA	M	4.09②	0.046	0.36	0.05	(0.05)
						1.53		1.56	2433.68
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	4.03②	0.041	0.36	0.05	(0.04)
						1.35		1.57	2140.62
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	4.24②	0.028	0.36	0.04	(0.03)
						0.93		1.39	1483.51
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	4.87②	0.000	0.53	0.02	(-0.06)
						0.00		0.70	-400.21
						33.00		33.00	-6454.09
	11F	X1	FA-FA	M	5.21②	0.085	0.53	0.03	(0.09)
						2.81		0.96	3807.50
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.073	0.36	0.05	(0.08)
						2.40		1.69	3811.41
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.057	0.36	0.06	(0.06)
						1.89		1.85	3000.96
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	3.06②	0.049	0.36	0.06	(0.05)
						1.62		1.85	2568.51
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.031	0.36	0.05	(0.03)
						1.04		1.70	1646.41
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	3.49②	0.000	0.53	0.03	(-0.11)
						0.00		0.83	-727.17
						33.00		33.00	-6454.09
	10F	X1	FA-FA	M	3.29②	0.108	0.53	0.04	(0.11)
						3.57		1.31	4827.88
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.088	0.36	0.06	(0.09)
						2.90		1.98	4617.77
						33.00		33.00	49929.73

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	2.51②	0.068	0.36	0.06	(0.07)
						2.26		2.06	3587.38
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.057	0.36	0.06	(0.06)
						1.88		2.05	2983.82
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.035	0.36	0.06	(0.04)
						1.15		1.91	1833.13
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FB-FA	M	2.50②	0.000	0.53	0.03	(-0.19)
						0.00		1.08	-1216.85
						33.00		33.00	-6454.09
	9F	X1	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.53	0.04	(0.13)
						4.36		1.16	5894.64
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.081	0.40	0.05	(0.08)
						2.66		1.66	5503.72
						33.00		33.00	65437.49
		X3	FC-FA	M	1.81②	0.062	0.40	0.05	(0.06)
						2.04		1.78	4224.53
						33.00		33.00	65437.49
		X4	FC-FA	M	1.81②	0.050	0.40	0.05	(0.05)
						1.65		1.76	3413.62
						33.00		33.00	65437.49
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.029	0.40	0.05	(0.03)
						0.96		1.55	1979.83
						33.00		33.00	65437.49
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.000	0.53	0.03	(-0.27)
						0.00		0.97	-1748.14
						33.00		33.00	-6454.09
	8F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.143	0.53	0.03	(0.15)
						5.15		1.07	6964.79
						36.00		36.00	47855.89
		X2	FB-FA	M	2.30②	0.089	0.40	0.05	(0.09)
						3.19		1.65	6607.34
						36.00		36.00	70715.99
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.066	0.40	0.05	(0.07)
						2.39		1.91	4943.96
						36.00		36.00	70715.99
		X4	FB-FA	M	2.06②	0.053	0.40	0.05	(0.06)
						1.90		1.90	3941.50
						36.00		36.00	70715.99
		X5	FB-FA	M	2.12②	0.027	0.40	0.04	(0.03)
						0.99		1.57	2046.08
						36.00		36.00	70715.99
		X6	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.53	0.03	(-0.35)
						0.00		0.91	-2276.93
						36.00		36.00	-6454.09
	7F	X1	FA-FA	M	3.92②	0.165	0.53	0.04	(0.17)
						5.95		1.32	8056.89
						36.00		36.00	47855.89
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.104	0.40	0.05	(0.11)
						3.74		1.88	7743.11
						36.00		36.00	70715.99
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.076	0.40	0.06	(0.08)
						2.74		2.08	5662.42
						36.00		36.00	70715.99
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.40	0.06	(0.06)
						2.15		2.06	4455.66
						36.00		36.00	70715.99
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.029	0.40	0.05	(0.03)
						1.03		1.78	2124.98
						36.00		36.00	70715.99
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.000	0.53	0.03	(-0.44)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	3.48②	0.00	0.53	1.07	-2814.72
						36.00		36.00	-6454.09
						0.188		0.03	(0.19)
	6F	X1	FA-FA	M	5.62②	6.76	0.66	1.19	9152.64
						36.00		36.00	49218.39
						0.109		0.05	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.99②	3.92	0.39	1.75	9052.55
						36.00		36.00	79422.49
						0.078		0.06	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.53②	2.80	0.39	2.03	6464.43
						36.00		36.00	79422.49
						0.060		0.06	(0.06)
		X4	FA-FA	M	3.44②	2.17	0.39	2.02	5017.69
						36.00		36.00	79422.49
						0.027		0.05	(0.03)
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.95	0.39	1.66	2205.47
						36.00		36.00	79422.49
						0.000		0.03	(-0.44)
		X6	FA-FA	M	4.49②	0.00	0.66	1.04	-3438.16
						36.00		36.00	-7816.59
						0.210		0.03	(0.21)
	5F	X1	FA-FA	M	7.05②	7.57	0.66	1.04	10245.65
						36.00		36.00	49218.39
						0.128		0.05	(0.13)
		X2	FA-FA	M	4.25②	4.59	0.39	1.84	10603.31
						36.00		36.00	79422.49
						0.087		0.07	(0.09)
		X3	FA-FA	M	3.29②	3.14	0.39	2.40	7249.69
						36.00		36.00	79422.49
						0.067		0.07	(0.07)
		X4	FA-FA	M	3.21②	2.41	0.39	2.40	5555.76
						36.00		36.00	79422.49
						0.022		0.05	(0.02)
		X5	FA-FA	M	3.72②	0.80	0.39	1.68	1845.58
						36.00		36.00	79422.49
						0.000		0.02	(-0.52)
		X6	FA-FA	M	5.43②	0.00	0.66	0.87	-4066.28
						36.00		36.00	-7816.59
						0.234		0.04	(0.23)
	4F	X1	FA-FA	M	6.90②	8.44	0.66	1.33	11413.99
						36.00		36.00	49218.39
						0.148		0.06	(0.16)
		X2	FA-FA	M	4.65②	5.34	0.39	2.08	12329.55
						36.00		36.00	79422.49
						0.098		0.07	(0.10)
		X3	FA-FA	M	3.71②	3.52	0.39	2.44	8139.91
						36.00		36.00	79422.49
						0.074		0.06	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.60②	2.68	0.39	2.33	6188.28
						36.00		36.00	79422.49
						0.019		0.05	(0.02)
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.69	0.39	1.65	1594.84
						36.00		36.00	79422.49
						0.000		0.03	(-0.60)
		X6	FA-FA	M	5.36②	0.00	0.66	0.97	-4696.22
						36.00		36.00	-7816.59
						0.258		0.03	(0.24)
	3F	X1	FA-FA	M	9.11②	9.27	0.80	1.16	12546.91
						36.00		36.00	51577.89
						0.168		0.05	(0.17)
		X2	FA-FA	M	5.73②	6.04	0.47	1.93	13950.12
						36.00		36.00	81100.74
						0.108		0.07	(0.11)
		X3	FA-FA	M	4.20②	3.87	0.47	2.41	8943.21

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FA-FA	M	4.20②	36.00	0.47	36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.081	0.47	0.07	(0.08)
						2.93		2.41	6757.95
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.015	0.47	0.05	(0.02)
						0.56		1.77	1285.20
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	5.63②	0.000	0.80	0.04	(-0.53)
						0.00		1.28	-5379.98
						36.00		36.00	-10176.09
	2F	X1	FA-FA	M	6.60②	0.291	0.80	0.07	(0.28)
						10.49		2.54	14192.21
						36.00		36.00	51577.89
		X2	FA-FA	M	5.77②	0.195	0.47	0.06	(0.20)
						7.04		2.27	16252.69
						36.00		36.00	81100.74
		X3	FA-FA	M	4.63②	0.122	0.47	0.07	(0.13)
						4.40		2.39	10153.80
						36.00		36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	4.32②	0.093	0.47	0.06	(0.09)
						3.33		2.34	7699.00
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.016	0.47	0.05	(0.02)
						0.58		1.80	1345.52
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	6.49②	0.000	0.80	0.03	(-0.61)
						0.00		1.17	-6251.55
						36.00		36.00	-10176.09
	1F	X1	FB-FB	M	14.87②	0.363	0.80	0.04	(0.34)
						13.07		1.28	17689.45
						36.00		36.00	51577.89
		X2	FA-FA	M	7.78②	0.229	0.47	0.05	(0.23)
						8.24		1.80	19024.90
						36.00		36.00	81100.74
		X3	FA-FA	M	5.48②	0.139	0.47	0.06	(0.14)
						5.02		2.14	11594.37
						36.00		36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	5.01②	0.105	0.47	0.06	(0.11)
						3.78		2.13	8721.97
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FA-FA	M	4.40②	0.018	0.47	0.05	(0.02)
						0.66		1.67	1515.82
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	7.25②	0.000	0.80	0.03	(-0.68)
						0.00		0.93	-6934.33
						36.00		36.00	-10176.09

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.39②	0.001	0.38	0.00	(0.00)
						0.03		0.07	25.80
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.17②	0.013	0.45	0.00	(0.01)
						0.41		0.03	264.06
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.79②	0.012	0.45	0.00	(0.01)
						0.41		0.00	261.84
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.79②	0.012	0.45	0.00	(0.01)
						0.41		0.00	261.84
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.17②	0.013	0.45	0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X5	FA-FA	M	4.17②	0.41	0.45	0.03	264.06
						33.00		33.00	21987.40
						0.001		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	4.39②	0.03	0.38	0.07	25.80
						33.00		33.00	25143.03
						0.000		0.00	(-0.01)
	14F	X1	FA-FA	M	4.05②	0.00	0.38	0.03	-55.27
						33.00		33.00	-4105.53
						0.017		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.55	0.45	0.02	349.61
						33.00		33.00	21987.40
						0.017		0.00	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.74②	0.56	0.45	0.00	354.27
						33.00		33.00	21987.40
						0.017		0.00	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.74②	0.56	0.45	0.00	354.27
						33.00		33.00	21987.40
						0.017		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	3.78②	0.55	0.45	0.02	349.61
						33.00		33.00	21987.40
						0.000		0.00	(-0.01)
		X6	FA-FA	M	4.05②	0.00	0.38	0.03	-55.27
						33.00		33.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.05)
	13F	X1	FA-FA	M	3.88②	0.00	0.38	0.02	-195.39
						33.00		33.00	-4105.53
						0.014		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	4.08②	0.47	0.45	0.03	302.33
						33.00		33.00	21987.40
						0.015		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.49	0.45	0.00	313.51
						33.00		33.00	21987.40
						0.015		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	3.94②	0.49	0.45	0.00	313.51
						33.00		33.00	21987.40
						0.014		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	4.08②	0.47	0.45	0.03	302.34
						33.00		33.00	21987.40
						0.000		0.00	(-0.05)
		X6	FA-FA	M	3.88②	0.00	0.38	0.02	-195.39
						33.00		33.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.10)
	12F	X1	FA-FA	M	3.82②	0.00	0.38	0.02	-393.34
						33.00		33.00	-4105.53
						0.007		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	4.11②	0.23	0.45	0.05	146.67
						33.00		33.00	21987.40
						0.007		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	4.08②	0.23	0.45	0.00	148.62
						33.00		33.00	21987.40
						0.007		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	4.08②	0.23	0.45	0.00	148.62
						33.00		33.00	21987.40
						0.007		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	4.11②	0.23	0.45	0.05	146.67
						33.00		33.00	21987.40
						0.000		0.00	(-0.10)
		X6	FA-FA	M	3.82②	0.00	0.38	0.02	-393.34
						33.00		33.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.16)
	11F	X1	FA-FA	M	3.80②	0.00	0.38	0.02	-656.59
						33.00		33.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.02)
		X2	FA-FA	M	4.56②	0.00	0.45	0.03	-93.82
						0.00		0.03	-93.82
						0.00		0.03	-93.82

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FA-FA	M	4.56②	33.00	0.45	33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	42.31②	0.000	0.45	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-96.74
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	39.96②	0.000	0.45	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-96.74
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.56②	0.000	0.45	0.00	(-0.02)
						0.00		0.03	-93.82
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.80②	0.000	0.38	0.00	(-0.16)
						0.00		0.02	-656.59
						33.00		33.00	-4105.53
	10F	X1	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-1000.66
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.000	0.45	0.00	(-0.10)
						0.00		0.03	-390.81
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-397.18
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-397.18
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.000	0.45	0.00	(-0.10)
						0.00		0.03	-390.81
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.38	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-1000.66
						33.00		33.00	-4105.53
	9F	X1	FA-FA	M	2.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1476.96
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-908.51
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-921.02
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-921.02
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-908.51
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	2.87①	0.000	0.38	0.00	(-0.36)
						0.00		0.02	-1476.96
						33.00		33.00	-4105.53
	8F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-2035.47
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.38)
						0.00		0.03	-1556.87
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1581.78
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1581.78
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.38)
						0.00		0.03	-1556.87
						36.00		36.00	-4105.53

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-2035.47
						36.00		36.00	-4105.53
	7F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.65)
						0.00		0.02	-2650.11
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.57)
						0.00		0.03	-2346.13
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2382.61
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2382.61
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.57)
						0.00		0.03	-2346.11
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.65)
						0.00		0.02	-2650.11
						36.00		36.00	-4105.53
	6F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3319.78
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.58)
						0.00		0.02	-3317.53
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3360.68
						36.00		36.00	-5747.74
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3360.67
						36.00		36.00	-5747.74
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.58)
						0.00		0.02	-3317.50
						36.00		36.00	-5747.74
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3319.77
						36.00		36.00	-5747.74
	5F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.64	0.00	(-0.69)
						0.00		0.04	-3987.78
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.01	-4323.54
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-4369.50
						36.00		36.00	-5747.74
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-4369.48
						36.00		36.00	-5747.74
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.01	-4323.51
						36.00		36.00	-5747.74
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.64	0.00	(-0.69)
						0.00		0.04	-3987.77
						36.00		36.00	-5747.74
	4F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.64	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.06	-4645.18
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.00	-5435.54
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.61	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.00	-5435.54
						36.00		36.00	-5747.74

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.61	0.00	-5477.82
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.95*)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.61	0.00	-5477.80
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.95*)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.61	0.00	-5435.51
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.81*)
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.06	-4645.18
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.80*)
	3F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.07	-5249.17
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-6817.02
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6842.65
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6842.61
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-6816.96
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.07	-5249.18
						36.00		36.00	-6568.85
	2F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.08	-5903.67
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-8060.65
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-8069.02
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-8068.97
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-8060.58
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.08	-5903.68
						36.00		36.00	-6568.85
	1F	X1	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						0.00		0.00	-6568.85

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FA-FA	M	3.13①	36.00	0.77	36.00	-6568.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.40②	0.007	0.53	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	302.67
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.44		0.04	545.91
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.44		0.01	537.45
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.44		0.01	537.46
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.44		0.04	545.91
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	3.40②	0.007	0.53	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	302.67
						33.00		33.00	44405.74
	14F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.67		0.02	900.76
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.034	0.41	0.00	(0.03)
						1.11		0.03	1363.01
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.033	0.41	0.00	(0.03)
						1.10		0.01	1352.09
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.033	0.41	0.00	(0.03)
						1.10		0.01	1352.10
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.034	0.41	0.00	(0.03)
						1.11		0.03	1363.01
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.67		0.02	900.76
						33.00		33.00	44405.74
	13F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.036	0.53	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1612.30
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.058	0.41	0.00	(0.06)
						1.91		0.03	2352.58
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.058	0.41	0.00	(0.06)
						1.90		0.01	2337.83
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.058	0.41	0.00	(0.06)
						1.90		0.01	2337.83
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.058	0.41	0.00	(0.06)
						1.91		0.03	2352.58
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.036	0.53	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1612.30
						33.00		33.00	44405.74
	12F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.054	0.53	0.00	(0.05)
						1.79		0.02	2420.15
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.068	0.36	0.00	(0.07)
						2.23		0.03	3542.55
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.067	0.36	0.00	(0.07)
						2.21		0.01	3516.48
						33.00		33.00	49929.73

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FB-FA	M	2.43②	0.067	0.36	0.00	(0.07)
						2.21		0.01	3516.49
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.068	0.36	0.00	(0.07)
						2.23		0.03	3542.55
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.054	0.53	0.00	(0.05)
						1.79		0.02	2420.14
						33.00		33.00	44405.74
	11F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.074	0.53	0.00	(0.07)
						2.45		0.02	3317.37
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.093	0.36	0.00	(0.10)
						3.07		0.03	4875.11
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.092	0.36	0.00	(0.10)
						3.04		0.01	4838.01
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.092	0.36	0.00	(0.10)
						3.04		0.01	4838.01
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.093	0.36	0.00	(0.10)
						3.07		0.03	4875.11
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.074	0.53	0.00	(0.07)
						2.45		0.02	3317.37
						33.00		33.00	44405.74
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.096	0.53	0.00	(0.10)
						3.18		0.01	4299.08
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.121	0.36	0.00	(0.13)
						4.01		0.03	6374.04
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.120	0.36	0.00	(0.13)
						3.97		0.01	6316.09
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.120	0.36	0.00	(0.13)
						3.97		0.01	6316.09
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.121	0.36	0.00	(0.13)
						4.01		0.03	6374.04
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.096	0.53	0.00	(0.10)
						3.18		0.01	4299.07
						33.00		33.00	44405.74
	9F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.120	0.53	0.00	(0.12)
						3.94		0.01	5335.62
						33.00		33.00	44405.74
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.118	0.40	0.00	(0.12)
						3.90		0.03	8067.91
						33.00		33.00	65437.49
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						3.86		0.01	7980.89
						33.00		33.00	65437.49
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						3.86		0.01	7980.89
						33.00		33.00	65437.49
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.118	0.40	0.00	(0.12)
						3.90		0.03	8067.90
						33.00		33.00	65437.49
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.120	0.53	0.00	(0.12)
						3.94		0.01	5335.60
						33.00		33.00	44405.74
	8F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.132	0.53	0.00	(0.13)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FA-FA	M	2.87②	4.77	0.53	0.01	6451.62
						36.00		36.00	47855.89
						0.132		0.00	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.39②	4.75	0.40	0.02	9833.51
						36.00		36.00	70715.99
						0.131		0.00	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.43②	4.70	0.40	0.01	9734.48
						36.00		36.00	70715.99
						0.131		0.00	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.43②	4.70	0.40	0.01	9734.46
						36.00		36.00	70715.99
						0.132		0.00	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.39②	4.75	0.40	0.02	9833.49
						36.00		36.00	70715.99
						0.132		0.00	(0.13)
		X6	FA-FA	M	2.87②	4.77	0.53	0.01	6451.61
						36.00		36.00	47855.89
						0.156		0.00	(0.16)
	7F	X1	FA-FA	M	2.85②	5.63	0.53	0.02	7616.18
						36.00		36.00	47855.89
						0.157		0.00	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.44②	5.65	0.40	0.02	11689.59
						36.00		36.00	70715.99
						0.155		0.00	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.50②	5.59	0.40	0.01	11576.70
						36.00		36.00	70715.99
						0.155		0.00	(0.16)
		X4	FB-FA	M	2.50②	5.59	0.40	0.01	11576.65
						36.00		36.00	70715.99
						0.157		0.00	(0.17)
		X5	FB-FA	M	2.44②	5.65	0.40	0.02	11689.59
						36.00		36.00	70715.99
						0.156		0.00	(0.16)
		X6	FA-FA	M	2.85②	5.63	0.53	0.02	7616.17
						36.00		36.00	47855.89
						0.179		0.00	(0.18)
	6F	X1	FA-FA	M	2.88②	6.45	0.66	0.02	8721.39
						36.00		36.00	49218.39
						0.164		0.00	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.35②	5.90	0.39	0.02	13627.29
						36.00		36.00	79422.49
						0.162		0.00	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.60②	5.84	0.39	0.01	13499.51
						36.00		36.00	79422.49
						0.162		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.60②	5.84	0.39	0.01	13499.49
						36.00		36.00	79422.49
						0.164		0.00	(0.17)
		X5	FB-FA	M	2.35②	5.90	0.39	0.02	13627.27
						36.00		36.00	79422.49
						0.179		0.00	(0.18)
		X6	FA-FA	M	2.88②	6.45	0.66	0.02	8721.39
						36.00		36.00	49218.39
						0.203		0.00	(0.20)
	5F	X1	FA-FA	M	3.01②	7.31	0.66	0.02	9891.28
						36.00		36.00	49218.39
						0.189		0.00	(0.20)
		X2	FA-FA	M	2.51②	6.80	0.39	0.01	15709.01
						36.00		36.00	79422.49
						0.187		0.00	(0.20)
		X3	FB-FA	M	2.49②	6.75	0.39	0.01	15589.99
						36.00		36.00	79422.49
						0.187		0.00	(0.20)
		X4	FB-FA	M	2.49②	6.75	0.39	0.01	15589.95
						36.00		36.00	79422.49
						0.187		0.00	(0.20)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.39	36.00	79422.49
		X5	FA-FA	M	2.51②	0.189	0.39	0.00	(0.20)
						6.80		0.01	15708.99
						36.00		36.00	79422.49
		X6	FA-FA	M	3.01②	0.203	0.66	0.00	(0.20)
						7.31		0.02	9891.28
						36.00		36.00	49218.39
	4F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.227	0.66	0.00	(0.22)
						8.18		0.03	11072.37
						36.00		36.00	49218.39
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.215	0.39	0.00	(0.23)
						7.74		0.01	17878.57
						36.00		36.00	79422.49
		X3	FA-FA	M	2.50②	0.214	0.39	0.00	(0.22)
						7.69		0.01	17770.55
						36.00		36.00	79422.49
		X4	FA-FA	M	2.50②	0.214	0.39	0.00	(0.22)
						7.69		0.01	17770.50
						36.00		36.00	79422.49
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.215	0.39	0.00	(0.23)
						7.74		0.01	17878.57
						36.00		36.00	79422.49
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.227	0.66	0.00	(0.22)
						8.18		0.03	11072.38
						36.00		36.00	49218.39
	3F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.250	0.80	0.00	(0.24)
						8.99		0.03	12164.56
						36.00		36.00	51577.89
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.240	0.47	0.00	(0.25)
						8.64		0.01	19969.27
						36.00		36.00	81100.74
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.239	0.47	0.00	(0.25)
						8.60		0.00	19876.83
						36.00		36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.239	0.47	0.00	(0.25)
						8.60		0.00	19876.74
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.240	0.47	0.00	(0.25)
						8.64		0.01	19969.27
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.250	0.80	0.00	(0.24)
						8.99		0.03	12164.56
						36.00		36.00	51577.89
	2F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.274	0.80	0.00	(0.26)
						9.85		0.03	13322.42
						36.00		36.00	51577.89
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.268	0.47	0.00	(0.28)
						9.66		0.01	22319.86
						36.00		36.00	81100.74
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.267	0.47	0.00	(0.27)
						9.62		0.00	22225.91
						36.00		36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.267	0.47	0.00	(0.27)
						9.62		0.00	22225.83
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.268	0.47	0.00	(0.28)
						9.66		0.01	22319.83
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.274	0.80	0.00	(0.26)
						9.85		0.03	13322.43
						36.00		36.00	51577.89
	1F	X1	FA-FA	M	5.29②	0.329	0.80	0.00	(0.31)
						11.83		0.05	16012.11
						36.00		36.00	51577.89

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FA-FA	M	4.48②	0.313	0.47	0.00	(0.32)
						11.26		0.01	26017.27
						36.00		36.00	81100.74
		X3	FA-FA	M	4.36②	0.311	0.47	0.00	(0.32)
						11.21		0.00	25900.14
						36.00		36.00	81100.74
		X4	FA-FA	M	4.35②	0.311	0.47	0.00	(0.32)
						11.21		0.00	25900.08
						36.00		36.00	81100.74
		X5	FA-FA	M	4.48②	0.313	0.47	0.00	(0.32)
						11.26		0.01	26017.24
						36.00		36.00	81100.74
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.329	0.80	0.00	(0.31)
						11.83		0.05	16012.14
						36.00		36.00	51577.89

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.74②	0.012	0.38	0.00	(0.01)
						0.38		0.12	287.16
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.70②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.73		0.01	466.76
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.023	0.45	0.00	(0.02)
						0.75		0.02	474.98
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.023	0.45	0.00	(0.02)
						0.75		0.02	474.98
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.70②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.73		0.01	466.76
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.74②	0.012	0.38	0.00	(0.01)
						0.38		0.12	287.16
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.044	0.38	0.00	(0.04)
						1.47		0.06	1100.67
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.95②	0.052	0.45	0.00	(0.05)
						1.71		0.01	1091.02
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.82②	0.052	0.45	0.00	(0.05)
						1.71		0.01	1092.86
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.82②	0.052	0.45	0.00	(0.05)
						1.71		0.01	1092.86
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.95②	0.052	0.45	0.00	(0.05)
						1.71		0.01	1091.03
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.044	0.38	0.00	(0.04)
						1.47		0.06	1100.67
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	4.25②	0.079	0.38	0.00	(0.08)
						2.61		0.09	1957.47
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.54②	0.091	0.45	0.00	(0.09)
						3.01		0.02	1919.33
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.78②	0.091	0.45	0.00	(0.09)
						3.00		0.01	1911.90
						3.00		0.01	1911.90

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X3	FA-FA	M	3.78②	33.00	0.45	33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.091	0.45	0.00	(0.09)
						3.00		0.01	1911.90
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.54②	0.091	0.45	0.00	(0.09)
						3.01		0.02	1919.33
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.25②	0.079	0.38	0.00	(0.08)
						2.61		0.09	1957.47
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	3.76②	0.113	0.38	0.00	(0.11)
						3.74		0.10	2807.32
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.137	0.45	0.00	(0.13)
						4.51		0.02	2874.73
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.79②	0.135	0.45	0.00	(0.13)
						4.45		0.01	2837.79
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.79②	0.135	0.45	0.00	(0.13)
						4.45		0.01	2837.79
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.137	0.45	0.00	(0.13)
						4.51		0.02	2874.74
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.76②	0.113	0.38	0.00	(0.11)
						3.74		0.10	2807.31
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.148	0.38	0.00	(0.15)
						4.90		0.10	3673.60
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.81②	0.189	0.45	0.00	(0.18)
						6.22		0.02	3967.72
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.93②	0.185	0.45	0.00	(0.18)
						6.12		0.01	3900.69
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.93②	0.185	0.45	0.00	(0.18)
						6.12		0.01	3900.69
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.81②	0.189	0.45	0.00	(0.18)
						6.22		0.02	3967.73
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.148	0.38	0.00	(0.15)
						4.90		0.10	3673.60
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	3.85②	0.185	0.38	0.00	(0.18)
						6.10		0.10	4578.10
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.246	0.45	0.00	(0.24)
						8.13		0.02	5185.70
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.242	0.45	0.00	(0.23)
						7.99		0.02	5095.11
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.87②	0.242	0.45	0.00	(0.23)
						7.99		0.02	5095.11
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.246	0.45	0.00	(0.24)
						8.13		0.02	5185.70
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.85②	0.185	0.38	0.00	(0.18)
						6.10		0.10	4578.10
						33.00		33.00	25143.03

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	4.17②	0.223	0.38	0.00	(0.22)
						7.36		0.10	5522.49
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.15②	0.305	0.45	0.00	(0.29)
						10.06		0.03	6411.00
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.08②	0.299	0.45	0.00	(0.29)
						9.86		0.02	6282.59
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.08②	0.299	0.45	0.00	(0.29)
						9.86		0.02	6282.58
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.305	0.45	0.00	(0.29)
						10.06		0.03	6411.01
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.223	0.38	0.00	(0.22)
						7.36		0.10	5522.49
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.242	0.38	0.00	(0.24)
						8.70		0.12	6525.30
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.85②	0.342	0.45	0.00	(0.33)
						12.30		0.03	7843.18
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.88②	0.333	0.45	0.00	(0.32)
						12.00		0.02	7652.61
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.88②	0.333	0.45	0.00	(0.32)
						12.00		0.02	7652.61
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.85②	0.342	0.45	0.00	(0.33)
						12.30		0.03	7843.18
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.242	0.38	0.00	(0.24)
						8.70		0.12	6525.30
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.09		0.11	7568.91
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FB-FA	M	3.98②	0.408	0.45	0.00	(0.40)
						14.69		0.03	9366.29
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FB-FA	M	3.94②	0.398	0.45	0.00	(0.39)
						14.32		0.02	9128.19
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FB-FA	M	3.94②	0.398	0.45	0.00	(0.39)
						14.32		0.02	9128.17
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FB-FA	M	3.98②	0.408	0.45	0.00	(0.40)
						14.69		0.03	9366.29
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.09		0.11	7568.92
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	3.86②	0.317	0.64	0.00	(0.30)
						11.40		0.10	8552.01
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FB-FA	M	3.95②	0.407	0.61	0.00	(0.39)
						14.64		0.02	11530.53
						36.00		36.00	29845.24
		X3	FB-FA	M	3.97②	0.397	0.61	0.00	(0.38)
						14.29		0.01	11256.85
		X4	FB-FA	M	3.97②	0.397	0.61	0.00	(0.38)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$	
Y2	6F	X4	FB-FA	M	3.97②	14.29	0.61	0.01	11256.86	
						36.00		36.00	29845.24	
		X5	FB-FA	M	3.95②	0.407	0.61	0.00	(0.39)	
						14.64		0.02	11530.54	
						36.00	0.64	36.00	29845.24	
						0.317		0.00	(0.30)	
		X6	FA-FA	M	3.86②	11.40	0.64	0.10	8552.03	
						36.00		36.00	28697.74	
		5F	X1	FB-FA	M	4.00②	0.357	0.64	0.00	(0.34)
							12.86		0.09	9641.58
							36.00		36.00	28697.74
							0.470		0.61	0.00
	16.91						0.01			13315.22
	36.00						36.00			29845.24
	X3		FC-FA	M	3.75②	0.460	0.61	0.00	(0.44)	
						16.55		0.01	13037.05	
						36.00		36.00	29845.24	
	X4		FC-FA	M	3.75②	0.460	0.61	0.00	(0.44)	
						16.55		0.01	13037.05	
						36.00		36.00	29845.24	
	X5		FC-FA	M	3.98②	0.470	0.61	0.00	(0.45)	
						16.91		0.01	13315.22	
						36.00		36.00	29845.24	
	X6		FB-FA	M	4.00②	0.357	0.64	0.00	(0.34)	
						12.86		0.09	9641.60	
						36.00		36.00	28697.74	
						0.401		0.64	0.00	(0.38)
						14.43			0.08	10824.54
						36.00			36.00	28697.74
	4F		X2	FC-FA	M	5.34②	0.532	0.61	0.00	(0.51)
							19.15		0.00	15077.15
							36.00		36.00	29845.24
		X3	FC-FA	M	4.28②	0.523	0.61	0.00	(0.50)	
						18.82		0.01	14823.70	
						36.00		36.00	29845.24	
		X4	FC-FA	M	4.28②	0.523	0.61	0.00	(0.50)	
						18.82		0.01	14823.71	
						36.00		36.00	29845.24	
		X5	FC-FA	M	5.34②	0.532	0.61	0.00	(0.51)	
						19.15		0.00	15077.15	
						36.00		36.00	29845.24	
		X6	FB-FA	M	4.65②	0.401	0.64	0.00	(0.38)	
						14.43		0.08	10824.53	
						36.00		36.00	28697.74	
		3F	X1	FB-FA	M	3.80②	0.435	0.77	0.00	(0.40)
							15.67		0.07	11755.40
							36.00		36.00	29518.85
	0.459						0.77		0.00	(0.43)
	16.53								0.00	18600.64
	36.00								36.00	43457.17
	X3		FC-FA	M	4.03②	0.452	0.77	0.00	(0.42)	
						16.27		0.00	18302.29	
						36.00		36.00	43457.17	
	X4		FC-FA	M	4.03②	0.452	0.77	0.00	(0.42)	
						16.27		0.00	18302.30	
						36.00		36.00	43457.17	
	X5		FC-FA	M	5.46②	0.459	0.77	0.00	(0.43)	
						16.53		0.00	18600.65	
						36.00		36.00	43457.17	
	X6		FB-FA	M	3.80②	0.435	0.77	0.00	(0.40)	
						15.67		0.07	11755.42	
						36.00		36.00	29518.85	
2F	X1	FC-FA	M	4.66②	0.485	0.77	0.00	(0.44)		
17.46	0.07	13095.22								

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FC-FA	M	4.66②	36.00	0.77	36.00	29518.85
		X2	FC-FA	M	6.70②	0.516	0.77	0.00	(0.48)
						18.56		0.00	20878.70
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FC-FA	M	4.34②	0.505	0.77	0.00	(0.47)
						18.19		0.00	20465.78
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FC-FA	M	4.34②	0.505	0.77	0.00	(0.47)
						18.19		0.00	20465.78
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FC-FA	M	6.68②	0.516	0.77	0.00	(0.48)
						18.56		0.00	20878.69
						36.00		36.00	43457.17
		X6	FC-FA	M	4.65②	0.485	0.77	0.00	(0.44)
						17.46		0.07	13095.20
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FD-FD	M	5.12②	0.667	0.77	0.00	(0.61*)
						24.02		0.04	18015.38
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FD-FD	M	53.74②	0.679	0.77	0.00	(0.63*)
						24.44		0.00	27493.40
						36.00		36.00	43457.17
		X3	FD-FD	M	5.85②	0.670	0.77	0.00	(0.62*)
						24.13		0.00	27147.80
						36.00		36.00	43457.17
		X4	FD-FD	M	5.84②	0.670	0.77	0.00	(0.62*)
						24.13		0.00	27147.85
						36.00		36.00	43457.17
		X5	FD-FD	M	53.69②	0.679	0.77	0.00	(0.63*)
						24.44		0.00	27493.37
						36.00		36.00	43457.17
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.53	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-262.02
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.008	0.41	0.00	(0.01)
						0.28		0.13	341.97
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.29		0.04	362.25
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.29		0.04	362.25
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.008	0.41	0.00	(0.01)
						0.28		0.13	341.96
						33.00		33.00	39150.48
	14F	X6	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.53	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-262.01
						33.00		33.00	-6454.09
		X1	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.53	0.00	(-0.09)
						0.00		0.03	-564.10
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.011	0.41	0.00	(0.01)
						0.37		0.11	454.89
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.43		0.04	523.28
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.013	0.41	0.00	(0.01)
						0.43		0.04	523.28
						33.00		33.00	39150.48

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FB-FA	M	2.42②	0.011	0.41	0.00	(0.01)
						0.37		0.11	454.89
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.53	0.00	(-0.09)
						0.00		0.03	-564.10
						33.00		33.00	-6454.09
	13F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.53	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-921.21
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	350.93
						33.00		33.00	39150.48
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.011	0.41	0.00	(0.01)
						0.38		0.04	461.68
						33.00		33.00	39150.48
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.011	0.41	0.00	(0.01)
						0.38		0.04	461.68
						33.00		33.00	39150.48
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	350.93
						33.00		33.00	39150.48
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.53	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-921.20
						33.00		33.00	-6454.09
	12F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.53	0.00	(-0.21)
						0.00		0.05	-1340.67
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	2.80②	0.001	0.36	0.00	(0.00)
						0.02		0.11	28.15
						33.00		33.00	49929.73
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.003	0.36	0.00	(0.00)
						0.09		0.04	147.82
						33.00		33.00	49929.73
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.003	0.36	0.00	(0.00)
						0.09		0.04	147.82
						33.00		33.00	49929.73
		X5	FA-FA	M	2.80②	0.001	0.36	0.00	(0.00)
						0.02		0.11	28.15
						33.00		33.00	49929.73
		X6	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.53	0.00	(-0.21)
						0.00		0.05	-1340.66
						33.00		33.00	-6454.09
	11F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.53	0.00	(-0.28)
						0.00		0.07	-1831.04
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.36	0.00	(-0.07)
						0.00		0.11	-382.32
						33.00		33.00	-5330.23
		X3	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.36	0.00	(-0.05)
						0.00		0.02	-247.69
						33.00		33.00	-5330.23
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.36	0.00	(-0.05)
						0.00		0.02	-247.69
						33.00		33.00	-5330.23
		X5	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.36	0.00	(-0.07)
						0.00		0.11	-382.32
						33.00		33.00	-5330.23
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.53	0.00	(-0.28)
						0.00		0.07	-1831.03
						33.00		33.00	-6454.09
	10F	X1	FA-FA	M	3.45②	0.000	0.53	0.00	(-0.37)
						0.00		0.10	-2415.82
						33.00		33.00	-6454.09
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.36	0.00	(-0.17)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.36	0.12	-890.72
						33.00		33.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.14)
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.00	0.36	0.02	-731.03
						33.00		33.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.14)
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.00	0.36	0.02	-731.03
						33.00		33.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.17)
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.36	0.12	-890.72
						33.00		33.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.37)
		X6	FA-FA	M	3.45②	0.00	0.53	0.10	-2415.81
						33.00		33.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.48)
	9F	X1	FA-FA	M	3.62②	0.00	0.53	0.11	-3090.97
						33.00		33.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.24)
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.00	0.40	0.12	-1740.54
						33.00		33.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.21)
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.00	0.40	0.02	-1528.28
						33.00		33.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.21)
		X4	FA-FA	M	2.70②	0.00	0.40	0.02	-1528.29
						33.00		33.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.24)
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.00	0.40	0.12	-1740.55
						33.00		33.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.48)
		X6	FA-FA	M	3.62②	0.00	0.53	0.11	-3090.97
						33.00		33.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.60)
	8F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.00	0.53	0.13	-3846.91
						36.00		36.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.35)
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.00	0.40	0.13	-2610.58
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.31)
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.40	0.03	-2292.66
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.31)
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.40	0.03	-2292.66
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.35)
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.00	0.40	0.13	-2610.59
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.60)
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.00	0.53	0.13	-3846.91
						36.00		36.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.72)
	7F	X1	FA-FA	M	4.14②	0.00	0.53	0.13	-4661.03
						36.00		36.00	-6454.09
						0.000		0.00	(-0.49)
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.00	0.40	0.14	-3640.03
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.44)
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.00	0.40	0.03	-3277.96
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.44)
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.00	0.40	0.03	-3277.96
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.49)
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.00	0.40	0.14	-3640.03
						0.00		0.14	-3640.03

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FB-FA	M	2.36②	36.00	0.40	36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.72)
		X6	FA-FA	M	4.14②	0.00	0.53	0.13	-4661.03
						36.00		36.00	-6454.09
	6F	X1	FA-FA	M	4.38②	0.000	0.66	0.00	(-0.71)
						0.00		0.17	-5571.10
						36.00		36.00	-7816.59
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.000	0.39	0.00	(-0.55)
						0.00		0.15	-4827.46
						36.00		36.00	-8736.49
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.39	0.00	(-0.51)
						0.00		0.04	-4466.71
						36.00		36.00	-8736.49
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.39	0.00	(-0.51)
						0.00		0.04	-4466.71
						36.00		36.00	-8736.49
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.000	0.39	0.00	(-0.55)
						0.00		0.15	-4827.46
						36.00		36.00	-8736.49
		X6	FA-FA	M	4.38②	0.000	0.66	0.00	(-0.71)
						0.00		0.17	-5571.09
						36.00		36.00	-7816.59
	5F	X1	FA-FA	M	4.89②	0.000	0.66	0.01	(-0.83*)
						0.00		0.25	-6506.51
						36.00		36.00	-7816.59
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.69)
						0.00		0.15	-6055.07
						36.00		36.00	-8736.49
		X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.65)
						0.00		0.05	-5699.73
						36.00		36.00	-8736.49
		X4	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.65)
						0.00		0.05	-5699.74
						36.00		36.00	-8736.49
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.69)
						0.00		0.15	-6055.08
						36.00		36.00	-8736.49
		X6	FA-FA	M	4.89②	0.000	0.66	0.01	(-0.83*)
						0.00		0.25	-6506.49
						36.00		36.00	-7816.59
	4F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.66	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.09	-7456.29
						36.00		36.00	-7816.59
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.15	-7409.32
						36.00		36.00	-8736.49
		X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.04	-7053.52
						36.00		36.00	-8736.49
		X4	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.04	-7053.52
						36.00		36.00	-8736.49
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.39	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.15	-7409.32
						36.00		36.00	-8736.49
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.66	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.09	-7456.27
						36.00		36.00	-7816.59
	3F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.80	0.01	(-0.84*)
						0.00		0.35	-8572.61
						36.00		36.00	-10176.09
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.01	(-0.82*)
						0.00		0.22	-8571.06
						36.00		36.00	-10414.74

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.05	-8240.42
						36.00		36.00	-10414.74
		X4	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.05	-8240.44
						36.00		36.00	-10414.74
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.01	(-0.82*)
						0.00		0.22	-8571.06
						36.00		36.00	-10414.74
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.80	0.01	(-0.84*)
						0.00		0.35	-8572.60
						36.00		36.00	-10176.09
	2F	X1	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.80	0.01	(-0.94*)
						0.00		0.21	-9605.52
						36.00		36.00	-10176.09
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.12	-9866.29
						36.00		36.00	-10414.74
		X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.02	-9741.79
						36.00		36.00	-10414.74
		X4	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.02	-9741.82
						36.00		36.00	-10414.74
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.47	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.12	-9866.30
						36.00		36.00	-10414.74
		X6	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.80	0.01	(-0.94*)
						0.00		0.21	-9605.51
						36.00		36.00	-10176.09
	1F	X1	FB-FB	M	2.25①	0.000	0.80	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10176.09
						36.00		36.00	-10176.09
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10414.74
						36.00		36.00	-10414.74
		X3	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10414.74
						36.00		36.00	-10414.74
		X4	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10414.74
						36.00		36.00	-10414.74
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10414.74
						36.00		36.00	-10414.74
		X6	FB-FB	M	2.25①	0.000	0.80	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10176.09
						36.00		36.00	-10176.09

c) RC壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X4	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
X6	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.052	1.9	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.052	1.9	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウエブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: Ho/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モｰﾄﾞ : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ／柱のせい) または (2・M／Q・D)
σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R Cの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重／S R C断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウエブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モｰﾄﾞ : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.052	---	---	---

Y 方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.052	---	---	---

Y 方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	5.12②	0.67	0.77	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	53.74②	0.68	0.77	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.85②	0.67	0.77	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.84②	0.67	0.77	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	53.69②	0.68	0.77	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	5.13②	0.67	0.77	0.001	

U-5.1.4 S 造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C 部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 R C はり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0 = 曲げヒンジ、x = せん断破壊
QL : 長期せん断力 (kN)
Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-19.6	1.200	0.0	19.6	≦	297.1	OK
		R		30.7			30.7	≦		
	X2	L		-26.6	1.200	0.0	26.6	≦	297.1	OK
		R		23.8			23.8	≦		
	X3	L		-25.2	1.200	0.0	25.2	≦	297.1	OK
		R		25.2			25.2	≦		
	X4	L		-23.8	1.200	0.0	23.8	≦	297.1	OK
		R		26.6			26.6	≦		
	X5	L		-30.7	1.200	0.0	30.7	≦	297.1	OK
		R		19.6			19.6	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	1.100	117.7	36.2	≦	338.7	OK
		R	0			227.5	≦		
	X2	L	0	1.100	127.7	44.6	≦	369.0	OK
		R	0			236.0	≦		
	X3	L	0	1.100	127.5	44.6	≦	369.0	OK
		R	0			236.0	≦		
	X4	L	0	1.100	127.3	44.6	≦	369.0	OK
		R	0			235.9	≦		
	X5	L	0	1.100	122.4	36.6	≦	338.7	OK
		R	0			228.0	≦		
15F	X1	L	0	1.100	127.2	62.6	≦	369.0	OK
		R	0			217.9	≦		
	X2	L	0	1.100	196.8	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X3	L	0	1.100	197.0	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X4	L	0	1.100	197.2	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X5	L	0	1.100	127.8	62.7	≦	369.0	OK
		R	0			218.0	≦		
14F	X1	L	0	1.100	126.7	62.5	≦	369.0	OK
		R	0			217.9	≦		
	X2	L	0	1.100	196.9	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X3	L	0	1.100	197.0	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X4	L	0	1.100	197.2	132.2	≦	461.3	OK
		R	0			301.3	≦		
	X5	L	0	1.100	128.4	62.7	≦	369.0	OK
		R	0			218.0	≦		
13F	X1	L	0	1.100	228.5	165.2	≦	505.7	OK
		R	0			339.5	≦		
	X2	L	0	1.100	229.6	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X3	L	0	1.100	229.5	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X4	L	0	1.100	229.4	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X5	L	0	1.100	230.5	165.4	≦	505.7	OK
		R	0			339.7	≦		
12F	X1	L	0	1.100	228.5	165.2	≦	505.7	OK
		R	0			339.5	≦		
	X2	L	0	1.100	229.6	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X3	L	0	1.100	229.5	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X4	L	0	1.100	229.4	167.9	≦	475.0	OK
		R	0			337.0	≦		
	X5	L	0	1.100	230.6	165.4	≦	505.7	OK
		R	0			339.7	≦		
11F	X1	L	0	1.100	228.4	165.2	≦	505.7	OK
		R	0			339.5	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	L 0	-86.8	1.100	249.8	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.7			361.5	≦		
	X3	L 0	-86.7	1.100	249.7	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.7			361.5	≦		
	X4	L 0	-86.7	1.100	249.7	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.8			361.5	≦		
	X5	L 0	-88.3	1.100	230.6	165.4	≦	505.7	OK
		R 0	86.0			339.7	≦		
10F	X1	L 0	-86.0	1.100	228.4	165.2	≦	505.7	OK
		R 0	88.3			339.5	≦		
	X2	L 0	-86.8	1.100	249.8	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.7			361.5	≦		
	X3	L 0	-86.7	1.100	249.7	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.7			361.5	≦		
	X4	L 0	-86.7	1.100	249.7	188.0	≦	558.7	OK
		R 0	86.8			361.5	≦		
	X5	L 0	-88.3	1.100	230.7	165.4	≦	505.7	OK
		R 0	86.0			339.7	≦		
9F	X1	L 0	-93.1	1.100	306.1	243.7	≦	651.2	OK
		R 0	96.8			433.5	≦		
	X2	L 0	-95.0	1.100	463.3	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.8			604.4	≦		
	X3	L 0	-94.9	1.100	463.2	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.9			604.4	≦		
	X4	L 0	-94.8	1.100	463.1	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	95.0			604.4	≦		
	X5	L 0	-96.8	1.100	309.8	244.1	≦	651.2	OK
		R 0	93.1			433.9	≦		
8F	X1	L 0	-93.1	1.100	306.2	243.7	≦	651.2	OK
		R 0	96.7			433.5	≦		
	X2	L 0	-95.0	1.100	463.3	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.8			604.4	≦		
	X3	L 0	-94.9	1.100	463.2	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.9			604.4	≦		
	X4	L 0	-94.8	1.100	463.1	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	95.0			604.4	≦		
	X5	L 0	-96.7	1.100	309.8	244.1	≦	651.2	OK
		R 0	93.1			433.9	≦		
7F	X1	L 0	-93.0	1.100	306.1	243.7	≦	651.2	OK
		R 0	96.8			433.5	≦		
	X2	L 0	-95.0	1.100	463.3	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.8			604.4	≦		
	X3	L 0	-94.9	1.100	463.2	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	94.9			604.4	≦		
	X4	L 0	-94.8	1.100	463.1	414.6	≦	778.3	OK
		R 0	95.0			604.4	≦		
	X5	L 0	-96.8	1.100	309.9	244.1	≦	651.2	OK
		R 0	93.0			433.9	≦		
6F	X1	L 0	-92.9	1.100	306.0	243.7	≦	708.7	OK
		R 0	96.9			433.5	≦		
	X2	L 0	-95.0	1.100	530.1	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	94.8			678.0	≦		
	X3	L 0	-94.9	1.100	530.1	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	94.9			678.0	≦		
	X4	L 0	-94.8	1.100	530.0	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	95.0			678.0	≦		
	X5	L 0	-96.9	1.100	310.0	244.1	≦	708.7	OK
		R 0	92.9			433.9	≦		
5F	X1	L 0	-92.9	1.100	305.9	243.7	≦	708.7	OK
		R 0	97.0			433.5	≦		
	X2	L 0	-95.0	1.100	530.1	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	94.8			678.0	≦		
	X3	L 0	-94.9	1.100	530.1	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	94.9			678.0	≦		
	X4	L 0	-94.8	1.100	530.0	488.2	≦	796.2	OK
		R 0	94.8			488.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	95.0	1.100	530.0	678.0	≦	796.2	OK
	X5	L	0	-97.0	1.100	310.0	244.1	≦	708.7	OK
4F	X1	R	0	92.9	1.100	305.8	433.9	≦	708.7	OK
		L	0	-92.8			243.7	≦		
	X2	R	0	97.0	1.100	530.1	433.5	≦	796.2	OK
		L	0	-95.0			488.2	≦		
	X3	R	0	94.8	1.100	530.1	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9			488.2	≦		
	X4	R	0	94.9	1.100	530.0	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.8			488.1	≦		
	X5	R	0	95.0	1.100	310.1	678.0	≦	708.7	OK
		L	0	-97.0			244.1	≦		
3F	X1	R	0	92.8	1.100	305.9	433.9	≦	708.7	OK
		L	0	-92.8			243.7	≦		
	X2	R	0	97.0	1.100	530.1	433.5	≦	796.2	OK
		L	0	-95.0			488.2	≦		
	X3	R	0	94.8	1.100	530.1	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9			488.2	≦		
	X4	R	0	94.9	1.100	530.0	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.8			488.1	≦		
	X5	R	0	95.0	1.100	310.1	678.0	≦	708.7	OK
		L	0	-97.0			244.1	≦		
2F	X1	R	0	92.6	1.100	305.7	433.9	≦	708.7	OK
		L	0	-92.6			243.6	≦		
	X2	R	0	97.2	1.100	530.1	433.5	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9			488.1	≦		
	X3	R	0	94.9	1.100	530.1	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9			488.1	≦		
	X4	R	0	94.9	1.100	530.0	678.0	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9			488.1	≦		
	X5	R	0	97.2	1.100	310.3	678.0	≦	708.7	OK
		L	0	-97.2			244.1	≦		
1F	X1	R		238.7	1.200	925.6	1349.4	≦	3870.6	OK
		L		-170.4			940.3	≦		
	X2	R		198.5	1.200	883.3	1258.4	≦	4044.9	OK
		L		-210.6			849.3	≦		
	X3	R		204.6	1.200	878.5	1258.7	≦	3949.0	OK
		L		-204.6			849.6	≦		
	X4	R		210.6	1.200	784.0	1151.4	≦	3916.0	OK
		L		-198.5			742.3	≦		
	X5	R		170.4	1.200	1005.9	1377.5	≦	4402.3	OK
		L		-238.7			968.4	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	124.0	1.100	296.1	449.8	≦	598.3	OK
		L	0	-119.0			206.8	≦		
	X2	R	0	121.3	1.100	365.9	523.9	≦	580.2	OK
		L	0	-121.7			280.9	≦		
	X3	R	0	121.5	1.100	365.8	523.9	≦	580.2	OK
		L	0	-121.5			280.9	≦		
	X4	R	0	121.7	1.100	365.6	523.9	≦	580.2	OK
		L	0	-121.3			280.8	≦		
	X5	R	0	119.0	1.100	301.2	450.3	≦	598.3	OK
		L	0	-124.0			207.3	≦		
15F	X1	R	0	122.3	1.100	457.0	625.0	≦	724.7	OK
		L	0	-119.8			382.8	≦		
	X2	R	0	131.8	1.100	602.6	794.7	≦	1055.6	OK
		L	0	-131.6			531.2	≦		
	X3	R	0	131.7	1.100	602.7	794.7	≦	1055.6	OK
		L	0	-131.7			531.2	≦		
	X4	R	0	131.6	1.100	602.8	794.7	≦	1055.6	OK
		L	0	-131.8			531.2	≦		
	X5	R	0	122.3	1.100	459.5	383.1	≦	724.7	OK
		L	0	-122.3			383.1	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	119.8	1.100	459.5	625.3	≦	724.7	OK
14F	X1	L	0	-119.0	1.100	456.7	383.3	≦	724.7	OK
		R	0	122.1			624.5	≦		
	X2	L	0	-130.9	1.100	602.6	532.0	≦	1055.6	OK
		R	0	131.0			793.9	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	602.7	532.0	≦	1055.6	OK
		R	0	131.0			793.9	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	602.8	532.0	≦	1055.6	OK
		R	0	130.9			793.9	≦		
	X5	L	0	-122.1	1.100	459.8	383.6	≦	724.7	OK
		R	0	119.0			624.8	≦		
13F	X1	L	0	-121.7	1.100	595.1	532.9	≦	841.1	OK
		R	0	125.0			779.7	≦		
	X2	L	0	-131.0	1.100	784.8	732.3	≦	1097.4	OK
		R	0	131.0			994.3	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	784.8	732.4	≦	1097.4	OK
		R	0	131.0			994.3	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	784.8	732.3	≦	1097.4	OK
		R	0	131.0			994.3	≦		
	X5	L	0	-125.0	1.100	598.4	533.2	≦	841.1	OK
		R	0	121.7			780.0	≦		
12F	X1	L	0	-121.7	1.100	595.1	532.9	≦	841.1	OK
		R	0	125.0			779.7	≦		
	X2	L	0	-130.9	1.100	784.8	732.4	≦	1097.4	OK
		R	0	131.0			994.3	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	784.8	732.4	≦	1097.4	OK
		R	0	131.0			994.3	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	784.9	732.4	≦	1097.4	OK
		R	0	130.9			994.3	≦		
	X5	L	0	-125.0	1.100	598.4	533.3	≦	841.1	OK
		R	0	121.7			780.0	≦		
11F	X1	L	0	-129.0	1.100	782.6	731.9	≦	1097.4	OK
		R	0	133.5			994.3	≦		
	X2	L	0	-137.0	1.100	929.9	885.8	≦	1261.1	OK
		R	0	136.9			1159.8	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	929.8	885.8	≦	1261.1	OK
		R	0	137.0			1159.8	≦		
	X4	L	0	-136.9	1.100	929.8	885.8	≦	1261.1	OK
		R	0	137.0			1159.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	787.1	732.3	≦	1097.4	OK
		R	0	129.0			994.8	≦		
10F	X1	L	0	-128.7	1.100	782.6	732.1	≦	1097.4	OK
		R	0	133.2			994.1	≦		
	X2	L	0	-137.0	1.100	929.9	885.9	≦	1261.1	OK
		R	0	136.9			1159.8	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	929.8	885.9	≦	1261.1	OK
		R	0	137.0			1159.8	≦		
	X4	L	0	-136.9	1.100	929.8	885.8	≦	1261.1	OK
		R	0	137.0			1159.8	≦		
	X5	L	0	-133.2	1.100	787.1	732.6	≦	1097.4	OK
		R	0	128.7			994.5	≦		
9F	X1	L	0	-128.5	1.100	816.4	769.5	≦	1120.8	OK
		R	0	133.4			1031.4	≦		
	X2	L	0	-149.1	1.100	1189.2	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.4			1457.6	≦		
	X3	L	0	-149.3	1.100	1189.4	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.3			1457.6	≦		
	X4	L	0	-149.4	1.100	1189.5	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.1			1457.6	≦		
	X5	L	0	-133.4	1.100	821.2	770.0	≦	1120.8	OK
		R	0	128.5			1031.9	≦		
8F	X1	L	0	-128.5	1.100	816.4	769.5	≦	1120.8	OK
		R	0	133.4			1031.4	≦		
	X2	L	0	-148.6	1.100	1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.9			1457.0	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X3	L 0	-148.8	1.100	1189.4	1159.5	1603.7	OK
		R 0	148.8			1457.1	1603.7	
	X4	L 0	-148.9	1.100	1189.5	1159.6	1603.7	OK
		R 0	148.6			1457.1	1603.7	
	X5	L 0	-133.4	1.100	821.2	770.0	1120.8	OK
		R 0	128.5			1031.9	1120.8	
7F	X1	L 0	-128.6	1.100	816.4	769.5	1120.8	OK
		R 0	133.4			1031.4	1120.8	
	X2	L 0	-148.6	1.100	1189.2	1159.5	1603.7	OK
		R 0	148.9			1457.0	1603.7	
	X3	L 0	-148.8	1.100	1189.4	1159.5	1603.7	OK
		R 0	148.8			1457.1	1603.7	
	X4	L 0	-148.9	1.100	1189.5	1159.5	1603.7	OK
		R 0	148.6			1457.1	1603.7	
	X5	L 0	-133.4	1.100	821.2	770.0	1120.8	OK
		R 0	128.6			1031.9	1120.8	
6F	X1	L 0	-134.0	1.100	823.0	771.3	1270.0	OK
		R 0	139.9			1045.3	1270.0	
	X2	L 0	-169.9	1.100	1686.7	1685.4	2328.3	OK
		R 0	171.1			2026.4	2328.3	
	X3	L 0	-170.5	1.100	1687.2	1685.4	2328.3	OK
		R 0	170.5			2026.5	2328.3	
	X4	L 0	-171.1	1.100	1687.8	1685.5	2328.3	OK
		R 0	169.9			2026.5	2328.3	
	X5	L 0	-139.9	1.100	829.0	771.9	1270.0	OK
		R 0	134.0			1045.9	1270.0	
5F	X1	L 0	-134.1	1.100	823.1	771.3	1270.0	OK
		R 0	139.8			1045.3	1270.0	
	X2	L 0	-166.0	1.100	1686.8	1689.5	2331.1	OK
		R 0	166.8			2022.3	2331.1	
	X3	L 0	-166.4	1.100	1687.2	1689.5	2331.1	OK
		R 0	166.4			2022.3	2331.1	
	X4	L 0	-166.8	1.100	1687.6	1689.6	2331.1	OK
		R 0	166.0			2022.4	2331.1	
	X5	L 0	-139.8	1.100	828.9	771.9	1270.0	OK
		R 0	134.1			1045.9	1270.0	
4F	X1	L 0	-134.1	1.100	823.1	771.3	1270.0	OK
		R 0	139.8			1045.3	1270.0	
	X2	L 0	-165.9	1.100	1686.7	1689.4	2331.1	OK
		R 0	166.9			2022.2	2331.1	
	X3	L 0	-166.4	1.100	1687.2	1689.5	2331.1	OK
		R 0	166.4			2022.3	2331.1	
	X4	L 0	-166.9	1.100	1687.6	1689.5	2331.1	OK
		R 0	165.9			2022.3	2331.1	
	X5	L 0	-139.8	1.100	828.9	771.9	1270.0	OK
		R 0	134.1			1045.8	1270.0	
3F	X1	L 0	-145.0	1.100	1051.6	1011.7	1580.0	OK
		R 0	153.5			1310.2	1580.0	
	X2	L 0	-166.4	1.100	1687.1	1689.4	2331.1	OK
		R 0	166.4			2022.2	2331.1	
	X3	L 0	-166.4	1.100	1687.1	1689.4	2331.1	OK
		R 0	166.4			2022.2	2331.1	
	X4	L 0	-166.4	1.100	1687.2	1689.4	2331.1	OK
		R 0	166.4			2022.2	2331.1	
	X5	L 0	-153.5	1.100	1060.0	1012.5	1580.0	OK
		R 0	145.0			1311.1	1580.0	
2F	X1	L 0	-147.9	1.100	1102.9	1065.4	1580.0	OK
		R 0	155.9			1369.1	1580.0	
	X2	L 0	-168.8	1.100	1740.2	1745.3	2300.6	OK
		R 0	169.6			2083.8	2300.6	
	X3	L 0	-169.2	1.100	1740.6	1745.4	2300.6	OK
		R 0	169.2			2083.9	2300.6	
	X4	L 0	-169.6	1.100	1741.0	1745.4	2300.6	OK
		R 0	168.8			2083.9	2300.6	
	X5	L 0	-155.9	1.100	1111.0	1066.2	1580.0	OK
		R 0					1580.0	

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	R 0	147.9	1.100	1111.0	1369.9	1580.0	OK
1F	X1	L	-190.2	1.200	1322.5	1396.8	5122.2	OK
		R	253.1			1840.1		
	X2	L	-227.2	1.200	1767.7	1894.1	5762.6	OK
		R	214.5			2335.8		
	X3	L	-220.9	1.200	2238.9	2465.8	5317.1	OK
		R	220.9			2907.6		
	X4	L	-214.5	1.200	2326.7	2577.5	5415.7	OK
		R	227.2			3019.2		
	X5	L	-253.1	1.200	3021.3	3372.4	5781.1	OK
		R	190.2			3815.7		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R	21.3			21.3		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.9			5.9		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R	5.9	1.200	0.0	5.9	≦	564.5	OK
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≦	297.1	OK
		R	30.7			30.7	≦		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	≦	297.1	OK
		R	23.8			23.8	≦		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	≦	297.1	OK
		R	25.2			25.2	≦		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	≦	297.1	OK
		R	26.6			26.6	≦		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	≦	297.1	OK
		R	19.6			19.6	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L 0	-93.3	1.100	-122.4	228.0	≦	338.7	OK
		R 0	98.0			36.6	≦		
	X2	L 0	-95.9	1.100	-127.3	235.9	≦	369.0	OK
		R 0	95.5			44.6	≦		
	X3	L 0	-95.7	1.100	-127.5	236.0	≦	369.0	OK
		R 0	95.7			44.6	≦		
	X4	L 0	-95.5	1.100	-127.7	236.0	≦	369.0	OK
		R 0	95.9			44.6	≦		
	X5	L 0	-98.0	1.100	-117.7	227.5	≦	338.7	OK
		R 0	93.3			36.2	≦		
15F	X1	L 0	-77.3	1.100	-127.8	218.0	≦	369.0	OK
		R 0	78.0			62.7	≦		
	X2	L 0	-84.4	1.100	-197.2	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.8			132.2	≦		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-197.0	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.6			132.2	≦		
	X4	L 0	-84.8	1.100	-196.8	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.4			132.2	≦		
	X5	L 0	-78.0	1.100	-127.2	217.9	≦	369.0	OK
		R 0	77.3			62.6	≦		
14F	X1	L 0	-76.8	1.100	-128.4	218.0	≦	369.0	OK
		R 0	78.5			62.7	≦		
	X2	L 0	-84.5	1.100	-197.2	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.7			132.2	≦		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-197.0	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.6			132.2	≦		
	X4	L 0	-84.7	1.100	-196.9	301.3	≦	461.3	OK
		R 0	84.5			132.2	≦		
	X5	L 0	-78.5	1.100	-126.7	217.9	≦	369.0	OK
		R 0	76.8			62.5	≦		
13F	X1	L 0	-86.1	1.100	-230.5	339.7	≦	505.7	OK
		R 0	88.2			165.4	≦		
	X2	L 0	-84.7	1.100	-229.4	337.0	≦	475.0	OK
		R 0	84.5			167.9	≦		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-229.5	337.0	≦	475.0	OK
		R 0	84.6			167.9	≦		
	X4	L 0	-84.5	1.100	-229.6	337.0	≦	475.0	OK
		R 0	84.7			167.9	≦		
	X5	L 0	-88.2	1.100	-228.5	339.5	≦	505.7	OK
		R 0	86.1			165.2	≦		
12F	X1	L 0	-86.1	1.100	-230.6	339.7	≦	505.7	OK
		R 0	88.2			165.4	≦		
	X2	L 0	-84.6	1.100	-229.4	337.0	≦	475.0	OK
		R 0	84.5			167.9	≦		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-229.5	337.0	≦	475.0	OK
		R 0	-84.6			337.0	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	R	0	84.6	1.100	-229.5	167.9	≦	475.0	OK
		L	0	-84.5	1.100	-229.6	337.0	≦	475.0	OK
	X4	R	0	84.6	1.100	-229.6	167.9	≦	475.0	OK
		L	0	-88.2	1.100	-228.5	339.5	≦	505.7	OK
11F	X1	R	0	86.1	1.100	-228.5	165.2	≦	505.7	OK
		L	0	-86.0	1.100	-230.6	339.7	≦	505.7	OK
	X2	R	0	88.3	1.100	-249.7	165.4	≦	558.7	OK
		L	0	-86.8	1.100	-249.7	361.5	≦	558.7	OK
	X3	R	0	86.7	1.100	-249.7	188.0	≦	558.7	OK
		L	0	-86.7	1.100	-249.7	361.5	≦	558.7	OK
	X4	R	0	86.7	1.100	-249.8	188.0	≦	558.7	OK
		L	0	-86.7	1.100	-249.8	361.5	≦	558.7	OK
	X5	R	0	86.8	1.100	-228.4	188.0	≦	505.7	OK
		L	0	-88.3	1.100	-228.4	339.5	≦	505.7	OK
10F	X1	R	0	86.0	1.100	-230.7	165.2	≦	505.7	OK
		L	0	-86.0	1.100	-230.7	339.7	≦	505.7	OK
	X2	R	0	88.3	1.100	-249.7	165.4	≦	558.7	OK
		L	0	-86.8	1.100	-249.7	361.5	≦	558.7	OK
	X3	R	0	86.7	1.100	-249.7	188.0	≦	558.7	OK
		L	0	-86.7	1.100	-249.7	361.5	≦	558.7	OK
	X4	R	0	86.7	1.100	-249.8	188.0	≦	558.7	OK
		L	0	-86.7	1.100	-249.8	361.5	≦	558.7	OK
	X5	R	0	86.8	1.100	-228.4	188.0	≦	505.7	OK
		L	0	-88.3	1.100	-228.4	339.5	≦	505.7	OK
9F	X1	R	0	86.0	1.100	-309.8	243.7	≦	651.2	OK
		L	0	-93.1	1.100	-309.8	433.9	≦	651.2	OK
	X2	R	0	96.8	1.100	-463.1	244.1	≦	778.3	OK
		L	0	-95.0	1.100	-463.1	604.4	≦	778.3	OK
	X3	R	0	94.8	1.100	-463.2	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.9	1.100	-463.2	604.4	≦	778.3	OK
	X4	R	0	94.9	1.100	-463.3	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.8	1.100	-463.3	604.4	≦	778.3	OK
	X5	R	0	95.0	1.100	-306.1	414.6	≦	651.2	OK
		L	0	-96.8	1.100	-306.1	433.5	≦	651.2	OK
8F	X1	R	0	93.1	1.100	-309.8	243.7	≦	651.2	OK
		L	0	-93.1	1.100	-309.8	433.9	≦	651.2	OK
	X2	R	0	96.7	1.100	-463.1	244.1	≦	778.3	OK
		L	0	-95.0	1.100	-463.1	604.4	≦	778.3	OK
	X3	R	0	94.8	1.100	-463.2	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.9	1.100	-463.2	604.4	≦	778.3	OK
	X4	R	0	94.9	1.100	-463.3	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.8	1.100	-463.3	604.4	≦	778.3	OK
	X5	R	0	95.0	1.100	-306.2	414.6	≦	651.2	OK
		L	0	-96.7	1.100	-306.2	433.5	≦	651.2	OK
7F	X1	R	0	93.0	1.100	-309.9	243.7	≦	651.2	OK
		L	0	-93.0	1.100	-309.9	433.9	≦	651.2	OK
	X2	R	0	96.8	1.100	-463.1	244.1	≦	778.3	OK
		L	0	-95.0	1.100	-463.1	604.4	≦	778.3	OK
	X3	R	0	94.8	1.100	-463.2	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.9	1.100	-463.2	604.4	≦	778.3	OK
	X4	R	0	94.9	1.100	-463.3	414.6	≦	778.3	OK
		L	0	-94.8	1.100	-463.3	604.4	≦	778.3	OK
	X5	R	0	95.0	1.100	-306.1	414.6	≦	651.2	OK
		L	0	-96.8	1.100	-306.1	433.5	≦	651.2	OK
6F	X1	R	0	92.9	1.100	-310.0	244.1	≦	708.7	OK
		L	0	-92.9	1.100	-310.0	433.9	≦	708.7	OK
	X2	R	0	94.8	1.100	-530.0	488.2	≦	796.2	OK
		L	0	-95.0	1.100	-530.0	678.0	≦	796.2	OK
	X3	R	0	94.9	1.100	-530.1	488.2	≦	796.2	OK
		L	0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	≦	796.2	OK
	X4	R	0	95.0	1.100	-530.1	488.2	≦	796.2	OK
		L	0	-94.8	1.100	-530.1	678.0	≦	796.2	OK
	X5	R	0	96.9	1.100	-306.0	433.5	≦	708.7	OK
		L	0	-96.9	1.100	-306.0	433.5	≦	708.7	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	L 0	-92.9	1.100	-310.0	433.9	708.7	OK
		R 0	97.0			244.1		
	X2	L 0	-95.0	1.100	-530.0	678.0	796.2	OK
		R 0	94.8			488.2		
	X3	L 0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.2		
	X4	L 0	-94.8	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	95.0			488.2		
	X5	L 0	-97.0	1.100	-305.9	433.5	708.7	OK
		R 0	92.9			243.7		
4F	X1	L 0	-92.8	1.100	-310.1	433.9	708.7	OK
		R 0	97.0			244.1		
	X2	L 0	-95.0	1.100	-530.0	678.0	796.2	OK
		R 0	94.8			488.1		
	X3	L 0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.2		
	X4	L 0	-94.8	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	95.0			488.2		
	X5	L 0	-97.0	1.100	-305.8	433.5	708.7	OK
		R 0	92.8			243.7		
3F	X1	L 0	-92.8	1.100	-310.1	433.9	708.7	OK
		R 0	97.0			244.1		
	X2	L 0	-95.0	1.100	-530.0	678.0	796.2	OK
		R 0	94.8			488.1		
	X3	L 0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.2		
	X4	L 0	-94.8	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	95.0			488.2		
	X5	L 0	-97.0	1.100	-305.9	433.5	708.7	OK
		R 0	92.8			243.7		
2F	X1	L 0	-92.6	1.100	-310.3	433.9	708.7	OK
		R 0	97.2			244.1		
	X2	L 0	-94.9	1.100	-530.0	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.1		
	X3	L 0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.1		
	X4	L 0	-94.9	1.100	-530.1	678.0	796.2	OK
		R 0	94.9			488.1		
	X5	L 0	-97.2	1.100	-305.7	433.5	708.7	OK
		R 0	92.6			243.6		
1F	X1	L	-170.4	1.200	-1005.9	1377.5	4402.3	OK
		R	238.7			968.3		
	X2	L	-210.6	1.200	-784.0	1151.4	3916.0	OK
		R	198.5			742.3		
	X3	L	-204.6	1.200	-878.5	1258.7	3949.0	OK
		R	204.6			849.6		
	X4	L	-198.5	1.200	-883.3	1258.4	4044.9	OK
		R	210.6			849.3		
	X5	L	-238.7	1.200	-925.6	1349.4	3870.6	OK
		R	170.4			940.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-119.0	1.100	-301.2	450.3	598.3	OK
		R 0	124.0			207.3		
	X2	L 0	-121.7	1.100	-365.6	523.9	580.2	OK
		R 0	121.3			280.8		
	X3	L 0	-121.5	1.100	-365.8	523.9	580.2	OK
		R 0	121.5			280.9		
	X4	L 0	-121.3	1.100	-365.9	523.9	580.2	OK
		R 0	121.7			280.9		
	X5	L 0	-124.0	1.100	-296.1	449.8	598.3	OK
		R 0	119.0			206.8		
15F	X1	L 0	-119.8	1.100	-459.5	625.3	724.7	OK
		R 0	122.3			383.1		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X2	L 0	-131.6	1.100	-602.8	794.7	1055.6	OK
		R 0	131.8			531.2		
	X3	L 0	-131.7	1.100	-602.7	794.7	1055.6	OK
		R 0	131.7			531.2		
	X4	L 0	-131.8	1.100	-602.6	794.7	1055.6	OK
		R 0	131.6			531.2		
	X5	L 0	-122.3	1.100	-457.0	625.0	724.7	OK
		R 0	119.8			382.8		
14F	X1	L 0	-119.0	1.100	-459.8	624.8	724.7	OK
		R 0	122.1			383.6		
	X2	L 0	-130.9	1.100	-602.8	793.9	1055.6	OK
		R 0	131.0			532.0		
	X3	L 0	-131.0	1.100	-602.7	793.9	1055.6	OK
		R 0	131.0			532.0		
	X4	L 0	-131.0	1.100	-602.6	793.9	1055.6	OK
		R 0	130.9			532.0		
	X5	L 0	-122.1	1.100	-456.7	624.5	724.7	OK
		R 0	119.0			383.3		
13F	X1	L 0	-121.7	1.100	-598.4	780.0	841.1	OK
		R 0	125.0			533.2		
	X2	L 0	-131.0	1.100	-784.8	994.3	1097.4	OK
		R 0	131.0			732.3		
	X3	L 0	-131.0	1.100	-784.8	994.3	1097.4	OK
		R 0	131.0			732.4		
	X4	L 0	-131.0	1.100	-784.8	994.3	1097.4	OK
		R 0	131.0			732.3		
	X5	L 0	-125.0	1.100	-595.1	779.7	841.1	OK
		R 0	121.7			532.9		
12F	X1	L 0	-121.7	1.100	-598.4	780.0	841.1	OK
		R 0	125.0			533.3		
	X2	L 0	-130.9	1.100	-784.9	994.3	1097.4	OK
		R 0	131.0			732.4		
	X3	L 0	-131.0	1.100	-784.8	994.3	1097.4	OK
		R 0	131.0			732.4		
	X4	L 0	-131.0	1.100	-784.8	994.3	1097.4	OK
		R 0	130.9			732.4		
	X5	L 0	-125.0	1.100	-595.1	779.7	841.1	OK
		R 0	121.7			532.9		
11F	X1	L 0	-129.0	1.100	-787.1	994.8	1097.4	OK
		R 0	133.5			732.3		
	X2	L 0	-137.0	1.100	-929.8	1159.8	1261.1	OK
		R 0	136.9			885.8		
	X3	L 0	-137.0	1.100	-929.8	1159.8	1261.1	OK
		R 0	137.0			885.8		
	X4	L 0	-136.9	1.100	-929.9	1159.8	1261.1	OK
		R 0	137.0			885.8		
	X5	L 0	-133.5	1.100	-782.6	994.3	1097.4	OK
		R 0	129.0			731.9		
10F	X1	L 0	-128.7	1.100	-787.1	994.5	1097.4	OK
		R 0	133.2			732.6		
	X2	L 0	-137.0	1.100	-929.8	1159.8	1261.1	OK
		R 0	136.9			885.8		
	X3	L 0	-137.0	1.100	-929.8	1159.8	1261.1	OK
		R 0	137.0			885.9		
	X4	L 0	-136.9	1.100	-929.9	1159.8	1261.1	OK
		R 0	137.0			885.9		
	X5	L 0	-133.2	1.100	-782.6	994.1	1097.4	OK
		R 0	128.7			732.1		
9F	X1	L 0	-128.5	1.100	-821.2	1031.9	1120.8	OK
		R 0	133.4			770.0		
	X2	L 0	-149.1	1.100	-1189.5	1457.6	1603.7	OK
		R 0	149.4			1159.0		
	X3	L 0	-149.3	1.100	-1189.4	1457.6	1603.7	OK
		R 0	149.3			1159.0		
	X4	L 0	-149.4	1.100	-1189.2	1457.6	1603.7	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	R	0	149.1	1.100	-1189.2	1159.0	≦	1603.7	OK
	X5	L	0	-133.4	1.100	-816.4	1031.4	≦	1120.8	OK
8F	X1	R	0	128.5	1.100	-821.2	769.5	≦	1120.8	OK
		L	0	-128.5			1031.9	≦		
	X2	R	0	133.4	1.100	-1189.5	770.0	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.6			1457.1	≦		
	X3	R	0	148.9	1.100	-1189.4	1159.6	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.8			1457.1	≦		
	X4	R	0	148.8	1.100	-1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.9			1457.0	≦		
	X5	R	0	148.6	1.100	-816.4	1159.5	≦	1120.8	OK
		L	0	-133.4			1031.4	≦		
7F	X1	R	0	128.5	1.100	-821.2	769.5	≦	1120.8	OK
		L	0	-128.6			1031.9	≦		
	X2	R	0	133.4	1.100	-1189.5	770.0	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.6			1457.1	≦		
	X3	R	0	148.9	1.100	-1189.4	1159.5	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.8			1457.1	≦		
	X4	R	0	148.8	1.100	-1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		L	0	-148.9			1457.0	≦		
	X5	R	0	148.6	1.100	-816.4	1159.5	≦	1120.8	OK
		L	0	-133.4			1031.4	≦		
6F	X1	R	0	128.6	1.100	-829.0	771.9	≦	1270.0	OK
		L	0	-134.0			1045.9	≦		
	X2	R	0	139.9	1.100	-1687.8	2026.5	≦	2328.3	OK
		L	0	-169.9			1685.5	≦		
	X3	R	0	171.1	1.100	-1687.2	2026.5	≦	2328.3	OK
		L	0	-170.5			1685.4	≦		
	X4	R	0	170.5	1.100	-1686.7	2026.4	≦	2328.3	OK
		L	0	-171.1			1685.4	≦		
	X5	R	0	169.9	1.100	-823.0	771.3	≦	1270.0	OK
		L	0	-139.9			1045.3	≦		
5F	X1	R	0	134.0	1.100	-828.9	771.9	≦	1270.0	OK
		L	0	-134.1			1045.8	≦		
	X2	R	0	139.8	1.100	-1687.6	2022.4	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.0			1689.6	≦		
	X3	R	0	166.8	1.100	-1687.2	2022.3	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.4			1689.5	≦		
	X4	R	0	166.4	1.100	-1686.8	2022.3	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.8			1689.5	≦		
	X5	R	0	166.0	1.100	-823.1	771.3	≦	1270.0	OK
		L	0	-139.8			1045.3	≦		
4F	X1	R	0	134.1	1.100	-828.9	771.9	≦	1270.0	OK
		L	0	-134.1			1045.8	≦		
	X2	R	0	139.8	1.100	-1687.6	2022.3	≦	2331.1	OK
		L	0	-165.9			1689.5	≦		
	X3	R	0	166.9	1.100	-1687.2	2022.3	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.4			1689.5	≦		
	X4	R	0	166.4	1.100	-1686.7	2022.2	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.9			1689.4	≦		
	X5	R	0	165.9	1.100	-823.1	771.3	≦	1270.0	OK
		L	0	-139.8			1045.3	≦		
3F	X1	R	0	134.1	1.100	-1060.0	1012.5	≦	1580.0	OK
		L	0	-145.0			1311.1	≦		
	X2	R	0	153.5	1.100	-1687.2	2022.2	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.4			1689.4	≦		
	X3	R	0	166.4	1.100	-1687.1	2022.2	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.4			1689.4	≦		
	X4	R	0	166.4	1.100	-1687.1	2022.2	≦	2331.1	OK
		L	0	-166.4			1689.4	≦		
	X5	R	0	145.0	1.100	-1051.6	1011.7	≦	1580.0	OK
		L	0	-153.5			1310.2	≦		
2F	X1	R	0	155.9	1.100	-1111.0	1066.2	≦	1580.0	OK
		L	0	-147.9			1369.9	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X2	L	0	1.100	-1741.0	2083.9	2300.6	OK
		R	0			1745.4		
	X3	L	0	1.100	-1740.6	2083.9	2300.6	OK
		R	0			1745.4		
	X4	L	0	1.100	-1740.2	2083.8	2300.6	OK
		R	0			1745.3		
	X5	L	0	1.100	-1102.9	1369.1	1580.0	OK
		R	0			1065.4		
1F	X1	L		1.200	-3021.3	3815.7	5781.1	OK
		R				3372.4		
	X2	L		1.200	-2326.7	3019.2	5415.7	OK
		R				2577.5		
	X3	L		1.200	-2238.9	2907.6	5317.2	OK
		R				2465.8		
	X4	L		1.200	-1767.7	2335.8	5762.6	OK
		R				1894.0		
	X5	L		1.200	-1322.5	1840.1	5122.2	OK
		R				1396.8		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L		1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R				33.5		
	X2	L		1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R				25.9		
	X3	L		1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R				27.4		
	X4	L		1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R				28.9		
	X5	L		1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R				21.3		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R				5.9		
	Y3	L		1.200	0.0	7.5	564.5	OK
		R				3.3		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R				3.3		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R				3.3		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R				8.1		
	Y3	L		1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R				3.3		

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.1	564.5	OK

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	R	8.1	1.200	0.0	8.1	564.5	OK
		L	-10.4			10.4		
	Y3	R	3.3	1.200	0.0	3.3	564.5	OK

X6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.9			5.9		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.9			5.9		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	8.1			8.1		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.9			5.9		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	564.5	OK
		R	3.3			3.3		

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	297.1	OK
		R	30.7			30.7		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	297.1	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	297.1	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	297.1	OK
		R	26.6			26.6		

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	297.1	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-93.3	1.200	7.9	83.8	338.7	OK
		R	98.0			107.5		
	X2	L	-95.9	1.200	0.5	95.3	369.0	OK
		R	95.5			96.0		
	X3	L	-95.7	1.200	0.0	95.7	369.0	OK
		R	95.7			95.7		
	X4	L	-95.5	1.200	-0.5	96.0	369.0	OK
		R	95.9			95.3		
	X5	L	-98.0	1.200	-7.9	107.5	338.7	OK
		R	93.3			83.8		
15F	X1	L	-77.3	1.200	10.2	65.1	369.0	OK
		R	78.0			90.2		
	X2	L	-84.4	1.200	1.2	82.9	461.3	OK
		R	84.8			86.2		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	461.3	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.8	1.200	-1.2	86.2	461.3	OK
		R	84.4			82.9		
	X5	L	-78.0	1.200	-10.2	90.2	369.0	OK
		R	77.3			65.1		
14F	X1	L	-76.8	1.200	10.9	63.7	369.0	OK
		R	78.5			91.6		
	X2	L	-84.5	1.200	1.2	83.1	461.3	OK
		R	84.7			86.1		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	461.3	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.7	1.200	-1.2	86.1	461.3	OK
		R	84.5			83.1		
	X5	L	-78.5	1.200	-10.9	91.6	369.0	OK
		R	76.8			63.7		
13F	X1	L	-86.1	1.200	16.6	66.2	505.7	OK
		R	88.2			108.1		
	X2	L	-84.7	1.200	0.7	83.8	475.0	OK
		R	84.5			85.3		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	475.0	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	-0.7	85.3	475.0	OK
		R	84.7			83.8		
	X5	L	-88.2	1.200	-16.6	108.1	505.7	OK
		R	86.1			66.2		
12F	X1	L	-86.1	1.200	16.4	66.5	505.7	OK
		R	88.2			107.8		
	X2	L	-84.6	1.200	-0.2	84.9	475.0	OK
		R	84.5			84.3		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	475.0	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	0.2	84.3	475.0	OK
		R	84.6			84.9		
	X5	L	-88.2	1.200	-16.4	107.8	505.7	OK
		R	86.1			66.5		
11F	X1	L	-86.0	1.200	15.9	67.0	505.7	OK
		R	88.3			107.3		
	X2	L	-86.8	1.200	-1.6	88.7	558.7	OK
		R	86.7			84.8		
	X3	L	-86.7	1.200	0.0	86.7	558.7	OK
		R	86.7			86.7		
	X4	L	-86.7	1.200	1.6	84.8	558.7	OK
		R	86.8			88.7		
	X5	L	-88.3	1.200	-15.9	107.3	505.7	OK
		R	86.0			67.0		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	L		-86.0	1.200	16.2	66.6	≧	505.7	OK
		R		88.3			107.7	≧		
	X2	L		-86.8	1.200	-1.7	88.8	≧	558.7	OK
		R		86.7			84.6	≧		
	X3	L		-86.7	1.200	0.0	86.7	≧	558.7	OK
		R		86.7			86.7	≧		
	X4	L		-86.7	1.200	1.7	84.6	≧	558.7	OK
		R		86.8			88.8	≧		
	X5	L		-88.3	1.200	-16.2	107.7	≧	505.7	OK
		R		86.0			66.6	≧		
9F	X1	L		-93.1	1.200	21.1	67.7	≧	651.2	OK
		R		96.8			122.1	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	-3.4	99.1	≧	778.3	OK
		R		94.8			90.7	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	778.3	OK
		R		94.9			94.9	≧		
	X4	L		-94.8	1.200	3.4	90.7	≧	778.3	OK
		R		95.0			99.1	≧		
	X5	L		-96.8	1.200	-21.1	122.1	≧	651.2	OK
		R		93.1			67.7	≧		
8F	X1	L		-93.1	1.200	19.4	69.8	≧	651.2	OK
		R		96.7			120.0	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	-3.1	98.7	≧	778.3	OK
		R		94.8			91.2	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	778.3	OK
		R		94.9			94.9	≧		
	X4	L		-94.8	1.200	3.1	91.2	≧	778.3	OK
		R		95.0			98.7	≧		
	X5	L		-96.7	1.200	-19.4	120.0	≧	651.2	OK
		R		93.1			69.8	≧		
7F	X1	L		-93.0	1.200	15.2	74.8	≧	651.2	OK
		R		96.8			115.1	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	-1.7	97.0	≧	778.3	OK
		R		94.8			92.8	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	778.3	OK
		R		94.9			94.9	≧		
	X4	L		-94.8	1.200	1.7	92.8	≧	778.3	OK
		R		95.0			97.0	≧		
	X5	L		-96.8	1.200	-15.2	115.1	≧	651.2	OK
		R		93.0			74.8	≧		
6F	X1	L		-92.9	1.200	11.4	79.3	≧	708.7	OK
		R		96.9			110.6	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	-0.7	95.9	≧	796.2	OK
		R		94.8			94.0	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	796.2	OK
		R		94.9			94.9	≧		
	X4	L		-94.8	1.200	0.7	94.0	≧	796.2	OK
		R		95.0			95.9	≧		
	X5	L		-96.9	1.200	-11.4	110.6	≧	708.7	OK
		R		92.9			79.3	≧		
5F	X1	L		-92.9	1.200	5.4	86.3	≧	708.7	OK
		R		97.0			103.5	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	0.2	94.7	≧	796.2	OK
		R		94.8			95.1	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	796.2	OK
		R		94.9			94.9	≧		
	X4	L		-94.8	1.200	-0.2	95.1	≧	796.2	OK
		R		95.0			94.7	≧		
	X5	L		-97.0	1.200	-5.4	103.5	≧	708.7	OK
		R		92.9			86.3	≧		
4F	X1	L		-92.8	1.200	-3.7	97.3	≧	708.7	OK
		R		97.0			92.6	≧		
	X2	L		-95.0	1.200	1.9	92.7	≧	796.2	OK
		R		94.8			97.2	≧		
	X3	L		-94.9	1.200	0.0	94.9	≧	796.2	OK
		R						≧		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	R	94.9	1.200	0.0	94.9	796.2	OK
		L	-94.8			97.2		
	X4	R	95.0	1.200	-1.9	92.7	796.2	OK
		L	-97.0			92.6		
3F	X1	R	92.8	1.200	3.7	97.3	708.7	OK
		L	-92.8			96.5		
	X2	R	97.0	1.200	-3.1	93.3	708.7	OK
		L	-95.0			93.1		
	X3	R	94.8	1.200	1.6	96.8	796.2	OK
		L	-94.9			94.9		
	X4	R	94.9	1.200	0.0	94.9	796.2	OK
		L	-94.8			96.8		
	X5	R	95.0	1.200	-1.6	93.1	796.2	OK
		L	-97.0			93.3		
2F	X1	R	92.8	1.200	3.1	96.5	708.7	OK
		L	-92.6			89.3		
	X2	R	97.2	1.200	2.7	100.5	708.7	OK
		L	-94.9			94.2		
	X3	R	94.9	1.200	0.6	95.6	796.2	OK
		L	-94.9			94.9		
	X4	R	94.9	1.200	0.0	94.9	796.2	OK
		L	-94.9			95.6		
	X5	R	94.9	1.200	-0.6	94.2	796.2	OK
		L	-97.2			100.5		
1F	X1	R	92.6	1.200	-2.7	89.3	708.7	OK
		L	-170.4			159.6		
	X2	R	238.7	1.200	9.0	249.5	3461.5	OK
		L	-210.6			213.8		
	X3	R	198.5	1.200	-2.6	195.4	3364.6	OK
		L	-204.6			204.6		
	X4	R	204.6	1.200	0.0	204.6	3364.6	OK
		L	-198.5			195.4		
	X5	R	210.6	1.200	2.6	213.8	3364.6	OK
		L	-238.7			249.5		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	R	-119.0	1.200	14.3	101.8	598.3	OK
		L	124.0			141.2		
	X2	R	-121.7	1.200	4.0	116.9	580.5	OK
		L	121.3			126.1		
	X3	R	-121.5	1.200	0.0	121.5	580.5	OK
		L	121.5			121.5		
	X4	R	-121.3	1.200	-4.0	126.1	580.5	OK
		L	121.7			116.9		
	X5	R	-124.0	1.200	-14.3	141.2	598.3	OK
		L	119.0			101.8		
15F	X1	R	-119.8	1.200	18.6	97.6	724.7	OK
		L	122.3			144.6		
	X2	R	-131.6	1.200	7.2	123.0	1055.6	OK
		L	131.8			140.4		
	X3	R	-131.7	1.200	0.0	131.7	1057.2	OK
		L	131.7			131.7		
	X4	R	-131.8	1.200	-7.2	140.4	1055.6	OK
		L	131.6			123.0		
	X5	R	-122.3	1.200	-18.6	144.6	724.7	OK
		L	119.8			97.6		
14F	X1	R	-119.0	1.200	18.9	96.3	724.7	OK
		L	122.1			144.8		
	X2	R	-130.9	1.200	7.0	122.5	1055.6	OK
		L	131.0			139.4		
	X3	R	-131.0	1.200	0.0	131.0	1057.2	OK
		L	131.0			131.0		
	X4	R	-131.0	1.200	-7.0	139.4	1055.6	OK
		L	131.0			139.4		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X4	R	130.9	1.200	-7.0	122.5	≦	1055.6	OK
	X5	L	-122.1	1.200	-18.9	144.8	≦	724.7	OK
13F	X1	R	119.0	1.200	21.2	96.3	≦	841.1	OK
		L	-121.7			150.5	≦		
	X2	R	125.0	1.200	6.8	122.7	≦	1097.4	OK
		L	-131.0			139.2	≦		
	X3	R	131.0	1.200	0.0	131.0	≦	1098.8	OK
		L	-131.0			131.0	≦		
	X4	R	131.0	1.200	-6.8	139.2	≦	1097.4	OK
		L	-131.0			122.7	≦		
	X5	R	121.7	1.200	-21.2	150.5	≦	841.1	OK
		L	-125.0			96.3	≦		
12F	X1	R	125.0	1.200	21.8	95.5	≦	841.1	OK
		L	-121.7			151.2	≦		
	X2	R	131.0	1.200	6.8	122.8	≦	1097.4	OK
		L	-130.9			139.1	≦		
	X3	R	131.0	1.200	0.0	131.0	≦	1098.8	OK
		L	-131.0			131.0	≦		
	X4	R	130.9	1.200	-6.8	139.1	≦	1097.4	OK
		L	-131.0			122.8	≦		
	X5	R	121.7	1.200	-21.8	151.2	≦	841.1	OK
		L	-125.0			95.5	≦		
11F	X1	R	133.5	1.200	27.9	95.5	≦	1097.4	OK
		L	-129.0			166.9	≦		
	X2	R	136.9	1.200	6.8	128.9	≦	1261.1	OK
		L	-137.0			145.0	≦		
	X3	R	137.0	1.200	0.0	137.0	≦	1266.2	OK
		L	-137.0			137.0	≦		
	X4	R	137.0	1.200	-6.8	145.0	≦	1261.1	OK
		L	-136.9			128.9	≦		
	X5	R	129.0	1.200	-27.9	166.9	≦	1097.4	OK
		L	-133.5			95.5	≦		
10F	X1	R	133.2	1.200	30.1	92.5	≦	1097.4	OK
		L	-128.7			169.4	≦		
	X2	R	136.9	1.200	6.4	129.3	≦	1261.1	OK
		L	-137.0			144.6	≦		
	X3	R	137.0	1.200	0.0	137.0	≦	1266.2	OK
		L	-137.0			137.0	≦		
	X4	R	137.0	1.200	-6.4	144.6	≦	1261.1	OK
		L	-136.9			129.3	≦		
	X5	R	128.7	1.200	-30.1	169.4	≦	1097.4	OK
		L	-133.2			92.5	≦		
9F	X1	R	133.4	1.200	29.4	93.3	≦	1120.8	OK
		L	-128.5			168.6	≦		
	X2	R	149.4	1.200	8.8	138.6	≦	1603.7	OK
		L	-149.1			160.0	≦		
	X3	R	149.3	1.200	0.0	149.3	≦	1603.7	OK
		L	-149.3			149.3	≦		
	X4	R	149.1	1.200	-8.8	160.0	≦	1603.7	OK
		L	-149.4			138.6	≦		
	X5	R	128.5	1.200	-29.4	168.6	≦	1120.8	OK
		L	-133.4			93.3	≦		
8F	X1	R	133.4	1.200	27.7	95.3	≦	1120.8	OK
		L	-128.5			166.6	≦		
	X2	R	148.9	1.200	8.0	139.0	≦	1603.7	OK
		L	-148.6			158.5	≦		
	X3	R	148.8	1.200	0.0	148.8	≦	1603.7	OK
		L	-148.8			148.8	≦		
	X4	R	148.6	1.200	-8.0	158.5	≦	1603.7	OK
		L	-148.9			139.0	≦		
	X5	R	128.5	1.200	-27.7	166.6	≦	1120.8	OK
		L	-133.4			95.3	≦		
7F	X1	R	133.4	1.200	25.9	97.4	≦	1120.8	OK
		L	-128.6			164.5	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X2	L	-148.6	1.200	7.2	140.1	1603.7	OK
		R	148.9			157.5		
	X3	L	-148.8	1.200	0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-148.9	1.200	-7.2	157.5	1603.7	OK
		R	148.6			140.1		
	X5	L	-133.4	1.200	-25.9	164.5	1120.8	OK
		R	128.6			97.4		
6F	X1	L	-134.0	1.200	23.4	105.9	1270.0	OK
		R	139.9			168.0		
	X2	L	-169.9	1.200	9.7	158.3	2183.6	OK
		R	171.1			182.7		
	X3	L	-170.5	1.200	0.0	170.5	2183.6	OK
		R	170.5			170.5		
	X4	L	-171.1	1.200	-9.7	182.7	2183.6	OK
		R	169.9			158.3		
	X5	L	-139.9	1.200	-23.4	168.1	1270.0	OK
		R	134.0			105.9		
5F	X1	L	-134.1	1.200	18.5	111.9	1270.0	OK
		R	139.8			162.1		
	X2	L	-166.0	1.200	8.3	156.1	2183.6	OK
		R	166.8			176.7		
	X3	L	-166.4	1.200	0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.8	1.200	-8.3	176.7	2183.6	OK
		R	166.0			156.1		
	X5	L	-139.8	1.200	-18.5	162.1	1270.0	OK
		R	134.1			111.9		
4F	X1	L	-134.1	1.200	14.0	117.2	1270.0	OK
		R	139.8			156.7		
	X2	L	-165.9	1.200	6.6	158.0	2183.6	OK
		R	166.9			174.8		
	X3	L	-166.4	1.200	0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.9	1.200	-6.6	174.8	2183.6	OK
		R	165.9			158.0		
	X5	L	-139.8	1.200	-14.0	156.7	1270.0	OK
		R	134.1			117.2		
3F	X1	L	-145.0	1.200	14.0	128.2	1580.0	OK
		R	153.5			170.3		
	X2	L	-166.4	1.200	4.3	161.2	2183.6	OK
		R	166.4			171.6		
	X3	L	-166.4	1.200	0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.4	1.200	-4.3	171.6	2183.6	OK
		R	166.4			161.2		
	X5	L	-153.5	1.200	-14.0	170.4	1580.0	OK
		R	145.0			128.2		
2F	X1	L	-147.9	1.200	12.2	133.2	1580.0	OK
		R	155.9			170.6		
	X2	L	-168.8	1.200	2.1	166.3	2224.4	OK
		R	169.6			172.1		
	X3	L	-169.2	1.200	0.0	169.2	2224.4	OK
		R	169.2			169.2		
	X4	L	-169.6	1.200	-2.1	172.1	2224.4	OK
		R	168.8			166.3		
	X5	L	-155.9	1.200	-12.2	170.6	1580.0	OK
		R	147.9			133.2		
1F	X1	L	-190.2	1.200	1.2	188.8	3364.6	OK
		R	253.1			254.5		
	X2	L	-227.2	1.200	0.3	226.8	3364.6	OK
		R	214.5			214.9		
	X3	L	-220.9	1.200	-0.0	220.9	3364.6	OK
		R	220.9			220.9		
	X4	L	-214.5	1.200	-0.3	214.9	3364.6	OK
		R						

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	R	227.2	1.200	-0.3	226.8	≦	3364.6	OK
	X5	L	-253.1	1.200	-1.2	254.5	≦	3364.6	OK
		R	190.2			188.8	≦		

Y4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	297.1	OK
		R	33.5			33.5	≦		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	≦	297.1	OK
		R	25.9			25.9	≦		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R	27.4			27.4	≦		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	≦	297.1	OK
		R	28.9			28.9	≦		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	297.1	OK
		R	21.3			21.3	≦		

X1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	≦	564.5	OK
		R	5.9			5.9	≦		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R	8.1			8.1	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R	8.1			8.1	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R	8.1			8.1	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R	8.1			8.1	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	≦	564.5	OK
		R	5.9			5.9	≦		
	Y3	L	-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R	3.3			3.3	≦		

Y1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≦	297.1	OK
		R	30.7			30.7	≦		

Y1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	297.1	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	297.1	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	297.1	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	297.1	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-93.3	1.200	-7.9	102.8	338.7	OK
		R	98.0			88.6		
	X2	L	-95.9	1.200	4.2	90.8	369.0	OK
		R	95.5			100.6		
	X3	L	-95.7	1.200	0.0	95.7	369.0	OK
		R	95.7			95.7		
	X4	L	-95.5	1.200	-4.2	100.6	369.0	OK
		R	95.9			90.8		
	X5	L	-98.0	1.200	7.9	88.6	338.7	OK
		R	93.3			102.8		
15F	X1	L	-77.3	1.200	-9.5	88.8	369.0	OK
		R	78.0			66.5		
	X2	L	-84.4	1.200	5.9	77.3	461.3	OK
		R	84.8			91.9		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	461.3	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.8	1.200	-5.9	91.9	461.3	OK
		R	84.4			77.3		
	X5	L	-78.0	1.200	9.5	66.5	369.0	OK
		R	77.3			88.8		
14F	X1	L	-76.8	1.200	-10.1	89.0	369.0	OK
		R	78.5			66.3		
	X2	L	-84.5	1.200	5.9	77.3	461.3	OK
		R	84.7			91.8		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	461.3	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.7	1.200	-5.9	91.8	461.3	OK
		R	84.5			77.3		
	X5	L	-78.5	1.200	10.1	66.3	369.0	OK
		R	76.8			89.0		
13F	X1	L	-86.1	1.200	-16.0	105.3	505.7	OK
		R	88.2			69.0		
	X2	L	-84.7	1.200	6.4	77.0	475.0	OK
		R	84.5			92.2		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	475.0	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	-6.4	92.2	475.0	OK
		R	84.7			77.0		
	X5	L	-88.2	1.200	16.0	69.0	505.7	OK
		R	86.1			105.3		
12F	X1	L	-86.1	1.200	-17.1	106.6	505.7	OK
		R	88.2			67.7		
	X2	L	-84.6	1.200	6.4	77.0	475.0	OK
		R	84.5			92.1		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	475.0	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	-6.4	92.1	475.0	OK
		R	84.6			77.0		
	X5	L	-88.2	1.200	17.1	67.7	505.7	OK
		R	86.1			106.6		
11F	X1	L	-86.0	1.200	-17.7	107.2	505.7	OK
		R	88.3			67.1		
	X2	L	-86.8	1.200	7.3	78.0	558.7	OK
		R	86.7			95.5		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	L	-86.7	1.200	0.0	86.7	558.7	OK
		R	86.7			86.7	558.7	OK
	X4	L	-86.7	1.200	-7.3	95.5	558.7	OK
		R	86.8			78.0	558.7	OK
	X5	L	-88.3	1.200	17.7	67.1	505.7	OK
		R	86.0			107.2	505.7	OK
10F	X1	L	-86.0	1.200	-17.8	107.3	505.7	OK
		R	88.3			67.0	505.7	OK
	X2	L	-86.8	1.200	7.0	78.3	558.7	OK
		R	86.7			95.1	558.7	OK
	X3	L	-86.7	1.200	-0.0	86.7	558.7	OK
		R	86.7			86.7	558.7	OK
	X4	L	-86.7	1.200	-7.0	95.1	558.7	OK
		R	86.8			78.4	558.7	OK
	X5	L	-88.3	1.200	17.8	67.0	505.7	OK
		R	86.0			107.3	505.7	OK
9F	X1	L	-93.1	1.200	-25.2	123.3	651.2	OK
		R	96.8			66.5	651.2	OK
	X2	L	-95.0	1.200	9.8	83.2	778.3	OK
		R	94.8			106.6	778.3	OK
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	778.3	OK
		R	94.9			94.9	778.3	OK
	X4	L	-94.8	1.200	-9.8	106.6	778.3	OK
		R	95.0			83.2	778.3	OK
	X5	L	-96.8	1.200	25.2	66.5	651.2	OK
		R	93.1			123.3	651.2	OK
8F	X1	L	-93.1	1.200	-23.1	120.8	651.2	OK
		R	96.7			69.1	651.2	OK
	X2	L	-95.0	1.200	8.8	84.5	778.3	OK
		R	94.8			105.3	778.3	OK
	X3	L	-94.9	1.200	0.0	94.9	778.3	OK
		R	94.9			94.9	778.3	OK
	X4	L	-94.8	1.200	-8.8	105.3	778.3	OK
		R	95.0			84.5	778.3	OK
	X5	L	-96.7	1.200	23.1	69.1	651.2	OK
		R	93.1			120.8	651.2	OK
7F	X1	L	-93.0	1.200	-18.9	115.7	651.2	OK
		R	96.8			74.1	651.2	OK
	X2	L	-95.0	1.200	7.3	86.2	778.3	OK
		R	94.8			103.6	778.3	OK
	X3	L	-94.9	1.200	0.0	94.9	778.3	OK
		R	94.9			94.9	778.3	OK
	X4	L	-94.8	1.200	-7.3	103.6	778.3	OK
		R	95.0			86.2	778.3	OK
	X5	L	-96.8	1.200	18.9	74.1	651.2	OK
		R	93.0			115.7	651.2	OK
6F	X1	L	-92.9	1.200	-15.6	111.7	708.7	OK
		R	96.9			78.2	708.7	OK
	X2	L	-95.0	1.200	6.1	87.6	796.2	OK
		R	94.8			102.2	796.2	OK
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	796.2	OK
		R	94.9			94.9	796.2	OK
	X4	L	-94.8	1.200	-6.1	102.2	796.2	OK
		R	95.0			87.6	796.2	OK
	X5	L	-96.9	1.200	15.6	78.2	708.7	OK
		R	92.9			111.7	708.7	OK
5F	X1	L	-92.9	1.200	-10.6	105.6	708.7	OK
		R	97.0			84.3	708.7	OK
	X2	L	-95.0	1.200	4.8	89.3	796.2	OK
		R	94.8			100.5	796.2	OK
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	796.2	OK
		R	94.9			94.9	796.2	OK
	X4	L	-94.8	1.200	-4.8	100.5	796.2	OK
		R	95.0			89.3	796.2	OK
	X5	L	-97.0	1.200	10.6	84.3	708.7	OK
		R					708.7	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	R	92.9	1.200	10.6	105.6	708.7	OK
4F	X1	L	-92.8	1.200	-4.0	97.5	708.7	OK
		R	97.0			92.3		
	X2	L	-95.0	1.200	3.1	91.2	796.2	OK
		R	94.8			98.6		
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	796.2	OK
		R	94.9			94.9		
	X4	L	-94.8	1.200	-3.1	98.6	796.2	OK
		R	95.0			91.2		
	X5	L	-97.0	1.200	3.9	92.3	708.7	OK
		R	92.8			97.5		
3F	X1	L	-92.8	1.200	-2.5	95.8	708.7	OK
		R	97.0			94.0		
	X2	L	-95.0	1.200	2.5	92.0	796.2	OK
		R	94.8			97.8		
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	796.2	OK
		R	94.9			94.9		
	X4	L	-94.8	1.200	-2.5	97.8	796.2	OK
		R	95.0			92.0		
	X5	L	-97.0	1.200	2.5	94.0	708.7	OK
		R	92.8			95.8		
2F	X1	L	-92.6	1.200	0.3	92.3	708.7	OK
		R	97.2			97.6		
	X2	L	-94.9	1.200	1.0	93.7	796.2	OK
		R	94.9			96.1		
	X3	L	-94.9	1.200	-0.0	94.9	796.2	OK
		R	94.9			94.9		
	X4	L	-94.9	1.200	-1.0	96.1	796.2	OK
		R	94.9			93.7		
	X5	L	-97.2	1.200	-0.3	97.6	708.7	OK
		R	92.6			92.3		
1F	X1	L	-170.4	1.200	2.0	168.1	3364.6	OK
		R	238.7			241.1		
	X2	L	-210.6	1.200	-0.4	211.1	3364.6	OK
		R	198.5			198.0		
	X3	L	-204.6	1.200	-0.0	204.6	3364.6	OK
		R	204.6			204.6		
	X4	L	-198.5	1.200	0.4	198.0	3364.6	OK
		R	210.6			211.1		
	X5	L	-238.7	1.200	-2.0	241.1	3364.6	OK
		R	170.4			168.1		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-119.0	1.200	41.9	68.6	598.3	OK
		R	124.0			174.4		
	X2	L	-121.7	1.200	17.9	100.2	580.2	OK
		R	121.3			142.8		
	X3	L	-121.5	1.200	-0.0	121.5	580.5	OK
		R	121.5			121.5		
	X4	L	-121.3	1.200	-17.9	142.8	580.2	OK
		R	121.7			100.2		
	X5	L	-124.0	1.200	-41.9	174.4	598.3	OK
		R	119.0			68.6		
15F	X1	L	-119.8	1.200	57.4	51.0	724.7	OK
		R	122.3			191.2		
	X2	L	-131.6	1.200	31.8	93.4	1055.6	OK
		R	131.8			170.0		
	X3	L	-131.7	1.200	-0.0	131.7	1057.2	OK
		R	131.7			131.7		
	X4	L	-131.8	1.200	-31.8	170.0	1055.6	OK
		R	131.6			93.4		
	X5	L	-122.3	1.200	-57.4	191.2	724.7	OK
		R	119.8			51.0		
14F	X1	L	-119.0	1.200	64.1	42.1	724.7	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	R	122.1	1.200	64.1	199.0	≦	724.7	OK
		L	-130.9			92.8	≦		
	X2	R	131.0	1.200	31.8	169.1	≦	1055.6	OK
		L	-131.0			131.0	≦		
	X3	R	131.0	1.200	-0.0	131.0	≦	1057.2	OK
		L	-131.0			169.1	≦		
	X4	R	130.9	1.200	-31.8	92.8	≦	1055.6	OK
		L	-122.1			199.0	≦		
	X5	R	119.0	1.200	-64.1	42.1	≦	724.7	OK
		L	-121.7			29.0	≦		
13F	X1	R	125.0	1.200	77.3	217.8	≦	841.1	OK
		L	-131.0			94.1	≦		
	X2	R	131.0	1.200	30.7	167.9	≦	1097.4	OK
		L	-131.0			131.0	≦		
	X3	R	131.0	1.200	-0.0	131.0	≦	1098.8	OK
		L	-131.0			167.9	≦		
	X4	R	131.0	1.200	-30.7	94.1	≦	1097.4	OK
		L	-125.0			217.8	≦		
	X5	R	121.7	1.200	-77.3	29.0	≦	841.1	OK
		L	-121.7			15.2	≦		
12F	X1	R	125.0	1.200	88.8	231.6	≦	841.1	OK
		L	-130.9			98.5	≦		
	X2	R	131.0	1.200	27.1	163.5	≦	1097.4	OK
		L	-131.0			131.0	≦		
	X3	R	131.0	1.200	-0.0	131.0	≦	1098.8	OK
		L	-131.0			163.5	≦		
	X4	R	130.9	1.200	-27.1	98.5	≦	1097.4	OK
		L	-125.0			231.6	≦		
	X5	R	121.7	1.200	-88.8	15.2	≦	841.1	OK
		L	-129.0			14.7	≦		
11F	X1	R	133.5	1.200	119.8	277.2	≦	1097.4	OK
		L	-137.0			110.0	≦		
	X2	R	136.9	1.200	22.5	163.9	≦	1261.1	OK
		L	-137.0			137.0	≦		
	X3	R	137.0	1.200	-0.0	137.0	≦	1266.2	OK
		L	-136.9			163.9	≦		
	X4	R	137.0	1.200	-22.5	110.0	≦	1261.1	OK
		L	-133.5			277.2	≦		
	X5	R	129.0	1.200	-119.8	14.7	≦	1097.4	OK
		L	-128.7			29.2	≦		
10F	X1	R	133.2	1.200	131.6	291.1	≦	1097.4	OK
		L	-137.0			108.1	≦		
	X2	R	136.9	1.200	24.1	165.8	≦	1261.1	OK
		L	-137.0			137.0	≦		
	X3	R	137.0	1.200	-0.0	137.0	≦	1266.2	OK
		L	-136.9			165.8	≦		
	X4	R	137.0	1.200	-24.1	108.1	≦	1261.1	OK
		L	-133.2			291.1	≦		
	X5	R	128.7	1.200	-131.6	29.2	≦	1097.4	OK
		L	-128.5			44.7	≦		
9F	X1	R	133.4	1.200	144.3	306.6	≦	1120.8	OK
		L	-149.1			103.5	≦		
	X2	R	149.4	1.200	38.0	195.0	≦	1799.4	OK
		L	-149.3			149.3	≦		
	X3	R	149.3	1.200	-0.0	149.3	≦	1603.7	OK
		L	-149.4			195.0	≦		
	X4	R	149.1	1.200	-38.0	103.5	≦	1799.4	OK
		L	-133.4			306.6	≦		
	X5	R	128.5	1.200	-144.3	44.7	≦	1120.8	OK
		L	-128.5			53.7	≦		
8F	X1	R	133.4	1.200	151.9	315.6	≦	1120.8	OK
		L	-148.6			97.2	≦		
	X2	R	148.9	1.200	42.9	200.3	≦	1925.5	OK
		L	-148.8			148.8	≦		
	X3	R	148.8	1.200	-0.0	148.8	≦	1603.7	OK
		L	-148.8			148.8	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-148.9	1.200	-42.9	200.3	1925.5	OK
		R	148.6			97.2		
	X5	L	-133.4	1.200	-151.9	315.6	1120.8	OK
		R	128.5			53.7		
7F	X1	L	-128.6	1.200	160.7	64.3	1120.8	OK
		R	133.4			326.2		
	X2	L	-148.6	1.200	50.1	88.5	2092.1	OK
		R	148.9			209.0		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-148.9	1.200	-50.1	209.0	2092.1	OK
		R	148.6			88.5		
	X5	L	-133.4	1.200	-160.7	326.2	1120.8	OK
		R	128.6			64.3		
6F	X1	L	-134.0	1.200	183.7	86.4	1270.0	OK
		R	139.9			360.4		
	X2	L	-169.9	1.200	72.7	82.6	3565.3	OK
		R	171.1			258.4		
	X3	L	-170.5	1.200	-0.0	170.5	2183.6	OK
		R	170.5			170.5		
	X4	L	-171.1	1.200	-72.7	258.4	3565.4	OK
		R	169.9			82.7		
	X5	L	-139.9	1.200	-183.7	360.4	1270.0	OK
		R	134.0			86.4		
5F	X1	L	-134.1	1.200	180.6	82.7	1270.0	OK
		R	139.8			356.6		
	X2	L	-166.0	1.200	71.6	80.1	3664.5	OK
		R	166.8			252.7		
	X3	L	-166.4	1.200	-0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.8	1.200	-71.6	252.7	3664.6	OK
		R	166.0			80.1		
	X5	L	-139.8	1.200	-180.6	356.6	1270.0	OK
		R	134.1			82.7		
4F	X1	L	-134.1	1.200	201.8	108.0	1270.0	OK
		R	139.8			382.0		
	X2	L	-165.9	1.200	75.5	75.3	3409.3	OK
		R	166.9			257.5		
	X3	L	-166.4	1.200	-0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.9	1.200	-75.5	257.5	3409.5	OK
		R	165.9			75.3		
	X5	L	-139.8	1.200	-201.8	382.0	1270.0	OK
		R	134.1			108.0		
3F	X1	L	-145.0	1.200	259.1	165.9	1580.0	OK
		R	153.5			464.4		
	X2	L	-166.4	1.200	46.0	111.2	3794.4	OK
		R	166.4			221.6		
	X3	L	-166.4	1.200	-0.0	166.4	2183.6	OK
		R	166.4			166.4		
	X4	L	-166.4	1.200	-46.0	221.6	3794.5	OK
		R	166.4			111.2		
	X5	L	-153.5	1.200	-259.1	464.4	1580.0	OK
		R	145.0			165.9		
2F	X1	L	-147.9	1.200	187.7	77.4	1583.7	OK
		R	155.9			381.2		
	X2	L	-168.8	1.200	-61.2	242.3	2475.7	OK
		R	169.6			96.2		
	X3	L	-169.2	1.200	-0.0	169.2	2224.4	OK
		R	169.2			169.2		
	X4	L	-169.6	1.200	61.2	96.2	2475.7	OK
		R	168.8			242.3		
	X5	L	-155.9	1.200	-187.7	381.2	1583.7	OK
		R	147.9			77.4		
1F	X1	L	-190.2	1.200	140.7	21.4	3364.6	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	253.1	1.200	140.7	421.9	3364.6	OK
		L	-227.2			277.1		
	X2	R	214.5	1.200	-41.5	164.7	6319.2	OK
		L	-220.9			220.9		
	X3	R	220.9	1.200	0.0	220.9	3364.6	OK
		L	-214.5			164.7		
	X4	R	227.2	1.200	41.5	277.1	6319.2	OK
		L	-253.1			421.9		
	X5	R	190.2	1.200	-140.7	21.4	3364.6	OK
		L						

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R	21.3			21.3		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-58.8	1.250	178.8	164.7	980.4	OK
		B	-58.8			164.7		
	X2	T	1.1	1.250	448.7	562.0	1434.8	OK
		B	1.1			562.0		
	X3	T	-0.1	1.250	490.5	613.0	1474.1	OK
		B	-0.1			613.0		
	X4	T	0.1	1.250	491.0	613.8	1473.8	OK
		B	0.1			613.8		
	X5	T	-1.1	1.250	453.3	565.5	1435.1	OK
		B	-1.1			565.5		
	X6	T	58.8	1.250	124.3	214.2	996.8	OK
		B	58.8			214.2		
14F	X1	T	-25.7	1.250	124.2	129.6	997.8	OK
		B	-25.7			129.6		
	X2	T	-3.5	1.250	345.9	428.9	1412.9	OK
		B	-3.5			428.9		
	X3	T	0.2	1.250	459.6	574.7	1480.9	OK
		B	0.2			574.7		
	X4	T	-0.2	1.250	460.7	575.7	1477.8	OK
		B	-0.2			575.7		
	X5	T	3.5	1.250	343.2	432.4	1416.1	OK
		B	3.5			432.4		
	X6	T	25.7	1.250	102.9	154.2	1021.2	OK
		B	25.7			154.2		
13F	X1	T	-35.0	1.250	246.0	272.5	1015.6	OK
		B	-35.0			272.5		
	X2	T	-0.1	1.250	507.4	634.2	1573.3	OK
		B	-0.1			634.2		
	X3	T	-0.0	1.250	543.5	679.3	1568.0	OK
		B	-0.0			679.3		
	X4	T	0.0	1.250	543.9	679.9	1560.1	OK
		B	0.0			679.9		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	B	0.0	1.250	543.9	679.9	1560.1	OK
		T	0.1			637.9		
	X5	B	0.1	1.250	510.2	637.9	1571.7	OK
		T						
12F	X1	B	35.0	1.250	222.6	313.3	1040.9	OK
		T	35.0			313.3		
	X2	B	-35.7	1.250	328.9	375.4	1045.7	OK
		T	-35.7			375.4		
	X3	B	2.1	1.250	593.8	744.4	1595.4	OK
		T	2.1			744.4		
	X4	B	-0.1	1.250	581.6	726.9	1594.7	OK
		T	-0.1			726.9		
	X5	B	0.1	1.250	582.7	728.4	1581.8	OK
		T	0.1			728.4		
	X6	B	-2.1	1.250	598.6	746.2	1581.7	OK
		T	-2.1			746.2		
11F	X1	B	35.7	1.250	298.5	408.9	1099.1	OK
		T	35.7			408.9		
	X2	B	-35.6	1.250	320.4	364.9	1119.1	OK
		T	-35.6			364.9		
	X3	B	1.2	1.250	599.7	750.8	1689.2	OK
		T	1.2			750.8		
	X4	B	-0.0	1.250	625.0	781.2	1705.2	OK
		T	-0.0			781.2		
	X5	B	0.0	1.250	624.4	780.5	1685.3	OK
		T	0.0			780.5		
	X6	B	-1.2	1.250	604.7	754.7	1661.1	OK
		T	-1.2			754.7		
10F	X1	B	35.6	1.250	294.9	404.3	1175.1	OK
		T	35.6			404.3		
	X2	B	-35.4	1.250	342.0	392.0	1265.8	OK
		T	-35.4			392.0		
	X3	B	0.8	1.250	603.5	755.2	1770.9	OK
		T	0.8			755.2		
	X4	B	-0.0	1.250	604.9	756.1	1742.8	OK
		T	-0.0			756.1		
	X5	B	0.0	1.250	604.7	755.9	1712.9	OK
		T	0.0			755.9		
	X6	B	-0.8	1.250	603.8	753.9	1714.7	OK
		T	-0.8			753.9		
9F	X1	B	35.4	1.250	317.0	431.6	1314.4	OK
		T	35.4			431.6		
	X2	B	-35.3	1.250	369.9	427.1	1410.5	OK
		T	-35.3			427.1		
	X3	B	1.1	1.250	787.0	984.9	1849.0	OK
		T	1.1			984.9		
	X4	B	-0.1	1.250	895.4	1119.2	1813.1	OK
		T	-0.1			1119.2		
	X5	B	0.1	1.250	893.9	1117.4	1762.4	OK
		T	0.1			1117.4		
	X6	B	-1.1	1.250	785.7	981.1	1758.5	OK
		T	-1.1			981.1		
8F	X1	B	35.3	1.250	344.4	465.7	1447.3	OK
		T	35.3			465.7		
	X2	B	-38.2	1.250	423.8	491.6	1492.2	OK
		T	-38.2			491.6		
	X3	B	1.3	1.250	1035.1	1295.1	2065.7	OK
		T	1.3			1295.1		
	X4	B	-0.1	1.250	1254.3	1567.8	2072.5	OK
		T	-0.1			1567.8		
	X5	B	0.1	1.250	1251.5	1564.4	2009.5	OK
		T	0.1			1564.4		
	X6	B	-1.3	1.250	1033.7	1290.9	1974.7	OK
		T	-1.3			1290.9		
	X6	B	38.2	1.250	399.5	537.6	1539.3	OK
		T	38.2			537.6		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X1	T	-37.3	1.250	455.6	532.2	1344.2	OK
		B	-37.3			532.2		
	X2	T	1.2	1.250	972.4	1216.8	2017.2	OK
		B	1.2			1216.8		
	X3	T	-0.1	1.250	1138.9	1423.5	2041.7	OK
		B	-0.1			1423.5		
	X4	T	0.1	1.250	1134.6	1418.3	1979.4	OK
		B	0.1			1418.3		
	X5	T	-1.2	1.250	967.9	1208.6	1925.6	OK
		B	-1.2			1208.6		
	X6	T	37.3	1.250	433.7	579.5	1402.6	OK
		B	37.3			579.5		
6F	X1	T	-37.4	1.250	445.9	519.9	1286.5	OK
		B	-37.4			519.9		
	X2	T	1.5	1.250	1093.8	1368.8	2295.1	OK
		B	1.5			1368.8		
	X3	T	-0.1	1.250	1328.7	1660.8	2335.3	OK
		B	-0.1			1660.8		
	X4	T	0.1	1.250	1328.2	1660.3	2255.6	OK
		B	0.1			1660.3		
	X5	T	-1.5	1.250	1093.4	1365.3	2192.2	OK
		B	-1.5			1365.3		
	X6	T	37.4	1.250	418.3	560.3	1359.4	OK
		B	37.4			560.3		
5F	X1	T	-37.3	1.250	405.6	469.7	1236.5	OK
		B	-37.3			469.7		
	X2	T	1.5	1.250	1059.1	1325.3	2277.7	OK
		B	1.5			1325.3		
	X3	T	-0.1	1.250	1353.2	1691.4	2357.4	OK
		B	-0.1			1691.4		
	X4	T	0.1	1.250	1349.7	1687.1	2265.6	OK
		B	0.1			1687.1		
	X5	T	-1.5	1.250	1061.5	1325.4	2166.4	OK
		B	-1.5			1325.4		
	X6	T	37.3	1.250	380.8	513.3	1295.2	OK
		B	37.3			513.3		
4F	X1	T	-37.2	1.250	473.4	554.5	1258.0	OK
		B	-37.2			554.5		
	X2	T	1.4	1.250	1115.7	1396.1	2276.7	OK
		B	1.4			1396.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1377.8	1722.2	2354.9	OK
		B	-0.0			1722.2		
	X4	T	0.0	1.250	1372.6	1715.8	2248.1	OK
		B	0.0			1715.8		
	X5	T	-1.4	1.250	1115.2	1392.6	2149.1	OK
		B	-1.4			1392.6		
	X6	T	37.2	1.250	447.2	596.2	1315.7	OK
		B	37.2			596.2		
3F	X1	T	-37.1	1.250	463.9	542.7	1554.9	OK
		B	-37.1			542.7		
	X2	T	1.9	1.250	1294.8	1620.5	2747.6	OK
		B	1.9			1620.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1581.6	1976.8	2874.8	OK
		B	-0.1			1976.8		
	X4	T	0.1	1.250	1569.7	1962.2	2742.8	OK
		B	0.1			1962.2		
	X5	T	-1.9	1.250	1288.6	1608.8	2598.5	OK
		B	-1.9			1608.8		
	X6	T	37.1	1.250	443.2	591.1	1617.6	OK
		B	37.1			591.1		
2F	X1	T	-37.6	1.250	399.9	462.3	1576.2	OK
		B	-37.6			462.3		
	X2	T	0.9	1.250	996.0	1245.9	2673.5	OK
		B	0.9			1245.9		
	X3	T	0.2	1.250	1316.4	1645.7	2723.6	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X3	B	0.2	1.250	1316.4	1645.7	2723.6	OK
	X4	B	-0.2	1.250	1352.4	1690.3	2565.9	OK
	X5	B	-0.9	1.250	1028.8	1285.1	2489.5	OK
	X6	B	37.6	1.250	355.9	482.5	1639.2	OK
	X1	B	-32.4	1.250	995.3	1211.7	1613.5	OK
	X2	B	4.4	1.250	1926.9	2413.0	2782.0	OK
1F	X3	B	-0.7	1.250	2079.7	2598.8	2832.6	OK
	X4	B	0.7	1.250	1927.8	2410.4	2626.3	OK
	X5	B	-4.4	1.250	1822.7	2274.0	2634.4	OK
	X6	B	32.4	1.250	1084.0	1387.4	1766.5	OK
	X1	B	-32.4	1.250	995.3	1211.7	1613.5	OK
	X2	B	4.4	1.250	1926.9	2413.0	2782.0	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	B	-73.5	1.250	154.5	119.6	1869.4	OK
	X2	B	1.2	1.250	562.6	704.5	2368.7	OK
	X3	B	-0.1	1.250	728.6	910.7	2525.8	OK
	X4	B	0.1	1.250	723.2	904.2	2520.4	OK
	X5	B	-1.2	1.250	540.0	673.8	2347.8	OK
	X6	B	73.5	1.250	-67.2	10.5	2825.7	OK
14F	X1	B	-44.5	1.250	519.6	605.1	1864.7	OK
	X2	B	-3.1	1.250	1166.4	1454.9	2473.0	OK
	X3	B	0.1	1.250	1327.2	1659.1	2563.0	OK
	X4	B	-0.1	1.250	1319.4	1649.2	2562.0	OK
	X5	B	3.1	1.250	1121.4	1404.9	2472.2	OK
	X6	B	44.5	1.250	426.8	578.0	2905.2	OK
13F	X1	B	-49.3	1.250	722.9	854.3	1852.0	OK
	X2	B	-2.0	1.250	1470.6	1836.3	2641.0	OK
	X3	B	0.0	1.250	1662.0	2077.5	2746.8	OK
	X4	B	-0.0	1.250	1656.1	2070.1	2752.0	OK
	X5	B	2.0	1.250	1435.3	1796.1	2667.9	OK
	X6	B	49.3	1.250	668.8	885.3	2980.9	OK
12F	X1	B	-49.0	1.250	836.6	996.8	1920.7	OK
	X2	B	-1.5	1.250	1840.2	2298.8	3701.5	OK
	X3	B	0.0	1.250	2080.2	2600.3	3837.0	OK
	X4	T	-0.0	1.250	2070.6	2588.2	3844.6	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X4	B	-0.0	1.250	2070.6	2588.2	3844.6	OK
		T	1.5			2260.6		
	X5	B	1.5	1.250	1807.2	2260.6	3750.3	OK
		T	49.0			1070.6		
	X6	B	49.0	1.250	817.3	1070.6	3064.4	OK
		T	-50.5			1181.3		
11F	X1	B	-50.5	1.250	985.5	1181.3	2293.7	OK
		T	-0.9			2815.1		
	X2	B	-0.9	1.250	2252.8	2815.1	4193.6	OK
		T	-0.0			3069.4		
	X3	B	-0.0	1.250	2455.5	3069.4	4294.3	OK
		T	0.0			3058.6		
	X4	B	0.0	1.250	2446.9	3058.6	4300.6	OK
		T	0.9			2804.6		
	X5	B	0.9	1.250	2243.0	2804.6	4248.4	OK
		T	50.5			1347.2		
	X6	B	50.5	1.250	1037.3	1347.2	3610.5	OK
		T	-51.6			1531.7		
10F	X1	B	-51.6	1.250	1266.7	1531.7	2914.1	OK
		T	0.1			3165.4		
	X2	B	0.1	1.250	2532.3	3165.4	4638.6	OK
		T	-0.1			3395.2		
	X3	B	-0.1	1.250	2716.2	3395.2	4730.8	OK
		T	0.1			3415.5		
	X4	B	0.1	1.250	2732.3	3415.5	4755.8	OK
		T	-0.1			3283.2		
	X5	B	-0.1	1.250	2626.6	3283.2	4775.8	OK
		T	51.6			1840.1		
	X6	B	51.6	1.250	1430.8	1840.1	2989.7	OK
		T	-51.3			1376.3		
9F	X1	B	-51.3	1.250	1142.1	1376.3	2853.2	OK
		T	-2.3			3353.3		
	X2	B	-2.3	1.250	2684.4	3353.3	7092.1	OK
		T	0.0			3788.2		
	X3	B	0.0	1.250	3030.5	3788.2	7151.4	OK
		T	-0.0			3839.5		
	X4	B	-0.0	1.250	3071.6	3839.5	7235.0	OK
		T	2.3			3574.6		
	X5	B	2.3	1.250	2857.9	3574.6	7430.2	OK
		T	51.3			1622.1		
	X6	B	51.3	1.250	1256.6	1622.1	3816.0	OK
		T	-51.5			1298.6		
8F	X1	B	-51.5	1.250	1080.1	1298.6	2615.1	OK
		T	-5.1			3387.5		
	X2	B	-5.1	1.250	2714.0	3387.5	6722.3	OK
		T	0.2			4092.7		
	X3	B	0.2	1.250	3274.1	4092.7	7007.3	OK
		T	-0.2			4115.9		
	X4	B	-0.2	1.250	3292.9	4115.9	7047.4	OK
		T	5.1			3563.8		
	X5	B	5.1	1.250	2847.0	3563.8	6941.3	OK
		T	51.5			1490.4		
	X6	B	51.5	1.250	1151.1	1490.4	3387.4	OK
		T	-51.2			1516.1		
7F	X1	B	-51.2	1.250	1253.9	1516.1	2328.4	OK
		T	-4.3			3829.3		
	X2	B	-4.3	1.250	3066.8	3829.3	6059.5	OK
		T	0.1			4443.7		
	X3	B	0.1	1.250	3554.9	4443.7	6366.4	OK
		T	-0.1			4483.2		
	X4	B	-0.1	1.250	3586.6	4483.2	6424.2	OK
		T	4.3			4041.9		
	X5	B	4.3	1.250	3230.1	4041.9	6373.7	OK
		T	51.2			1850.8		
	X6	B	51.2	1.250	1439.7	1850.8	3098.2	OK
		T						

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	T	-52.2	1.250	1227.8	1482.5	3678.7	OK
		B	-52.2			1482.5		
	X2	T	-6.9	1.250	3203.7	3997.8	5967.6	OK
		B	-6.9			3997.8		
	X3	T	0.3	1.250	3884.3	4855.7	6349.4	OK
		B	0.3			4855.7		
	X4	T	-0.3	1.250	3900.3	4875.0	6435.4	OK
		B	-0.3			4875.0		
	X5	T	6.9	1.250	3361.7	4209.0	6421.6	OK
		B	6.9			4209.0		
	X6	T	52.2	1.250	1285.9	1659.6	3026.2	OK
		B	52.2			1659.6		
5F	X1	T	-53.4	1.250	1037.4	1243.4	3264.6	OK
		B	-53.4			1243.4		
	X2	T	-9.7	1.250	3249.8	4052.6	5844.0	OK
		B	-9.7			4052.6		
	X3	T	0.5	1.250	4625.9	5782.8	6575.6	OK
		B	0.5			5782.8		
	X4	T	-0.5	1.250	4629.2	5786.0	6678.4	OK
		B	-0.5			5786.0		
	X5	T	9.7	1.250	3528.9	4420.8	6449.1	OK
		B	9.7			4420.8		
	X6	T	53.4	1.250	1114.3	1446.3	3099.6	OK
		B	53.4			1446.3		
4F	X1	T	-52.9	1.250	1141.4	1373.8	3226.8	OK
		B	-52.9			1373.8		
	X2	T	-8.6	1.250	3187.3	3975.6	5709.3	OK
		B	-8.6			3975.6		
	X3	T	0.4	1.250	4490.2	5613.2	6356.8	OK
		B	0.4			5613.2		
	X4	T	-0.4	1.250	4703.7	5879.1	6484.3	OK
		B	-0.4			5879.1		
	X5	T	8.6	1.250	3991.5	4998.0	6445.8	OK
		B	8.6			4998.0		
	X6	T	52.9	1.250	1447.2	1862.0	3194.4	OK
		B	52.9			1862.0		
3F	X1	T	-54.8	1.250	1496.5	1815.8	3591.2	OK
		B	-54.8			1815.8		
	X2	T	-5.6	1.250	3419.5	4268.8	5712.3	OK
		B	-5.6			4268.8		
	X3	T	0.2	1.250	4631.5	5789.5	6338.4	OK
		B	0.2			5789.5		
	X4	T	-0.2	1.250	4641.1	5801.2	6393.7	OK
		B	-0.2			5801.2		
	X5	T	5.6	1.250	3704.5	4636.2	6318.6	OK
		B	5.6			4636.2		
	X6	T	54.8	1.250	1251.2	1618.8	3621.1	OK
		B	54.8			1618.8		
2F	X1	T	-51.1	1.250	1366.2	1656.6	3277.9	OK
		B	-51.1			1656.6		
	X2	T	-4.4	1.250	3471.6	4335.2	5721.7	OK
		B	-4.4			4335.2		
	X3	T	0.7	1.250	4498.3	5623.6	6209.8	OK
		B	0.7			5623.6		
	X4	T	-0.7	1.250	4605.2	5755.8	6316.8	OK
		B	-0.7			5755.8		
	X5	T	4.4	1.250	4362.4	5457.4	6536.3	OK
		B	4.4			5457.4		
	X6	T	51.1	1.250	2814.5	3569.2	3754.0	OK
		B	51.1			3569.2		
1F	X1	T	-63.6	1.250	1107.8	1321.1	3123.7	OK
		B	-63.6			1321.1		
	X2	T	9.8	1.250	3207.7	4019.4	5552.2	OK
		B	9.8			4019.4		
	X3	T	-2.5	1.250	4099.4	5121.7	6024.0	OK
		B	-2.5			5121.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

（※方向正負は、図参照）										
階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	0	-2.5	1.250	4099.4	5121.7	≦	6024.0	OK
		T		2.5	1.250	4110.1	5140.1	≦	6154.3	OK
	B	0	2.5	5140.1			≦			
	X5	T		-9.8	1.250	3466.4	4323.3	≦	6689.0	OK
		B	0	-9.8			4323.3	≦		
	X6	T		63.6	1.250	1380.9	1789.7	≦	4003.4	OK
		B	0	63.6			1789.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-58.8	1.250	-124.3	214.2	996.8	OK
		B	-58.8			214.2		
	X2	T	1.1	1.250	-453.3	565.5	1435.1	OK
		B	1.1			565.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-491.0	613.8	1473.8	OK
		B	-0.1			613.8		
	X4	T	0.1	1.250	-490.5	613.0	1474.1	OK
		B	0.1			613.0		
	X5	T	-1.1	1.250	-448.7	562.0	1434.8	OK
		B	-1.1			562.0		
	X6	T	58.8	1.250	-178.8	164.7	980.4	OK
		B	58.8			164.7		
14F	X1	T	-25.7	1.250	-102.9	154.2	1021.2	OK
		B	-25.7			154.2		
	X2	T	-3.5	1.250	-343.2	432.4	1416.1	OK
		B	-3.5			432.4		
	X3	T	0.2	1.250	-460.7	575.7	1477.8	OK
		B	0.2			575.7		
	X4	T	-0.2	1.250	-459.6	574.7	1480.9	OK
		B	-0.2			574.7		
	X5	T	3.5	1.250	-345.9	428.9	1412.9	OK
		B	3.5			428.9		
	X6	T	25.7	1.250	-124.2	129.6	997.8	OK
		B	25.7			129.6		
13F	X1	T	-35.0	1.250	-222.6	313.3	1040.9	OK
		B	-35.0			313.3		
	X2	T	-0.1	1.250	-510.2	637.9	1571.7	OK
		B	-0.1			637.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-543.9	679.9	1560.1	OK
		B	-0.0			679.9		
	X4	T	0.0	1.250	-543.5	679.3	1568.0	OK
		B	0.0			679.3		
	X5	T	0.1	1.250	-507.4	634.2	1573.3	OK
		B	0.1			634.2		
	X6	T	35.0	1.250	-246.0	272.5	1015.6	OK
		B	35.0			272.5		
12F	X1	T	-35.7	1.250	-298.5	408.9	1099.1	OK
		B	-35.7			408.9		
	X2	T	2.1	1.250	-598.6	746.2	1581.7	OK
		B	2.1			746.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-582.7	728.4	1581.8	OK
		B	-0.1			728.4		
	X4	T	0.1	1.250	-581.6	726.9	1594.7	OK
		B	0.1			726.9		
	X5	T	-2.1	1.250	-593.8	744.4	1595.4	OK
		B	-2.1			744.4		
	X6	T	35.7	1.250	-328.9	375.4	1045.7	OK
		B	35.7			375.4		
11F	X1	T	-35.6	1.250	-294.9	404.3	1175.1	OK
		B	-35.6			404.3		
	X2	T	1.2	1.250	-604.7	754.7	1661.1	OK
		B	1.2			754.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-624.4	780.5	1685.3	OK
		B	-0.0			780.5		
	X4	T	0.0	1.250	-625.0	781.2	1705.2	OK
		B	0.0			781.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X4	B	0.0	1.250	-625.0	781.2	≦	1705.2	OK
	X5	T	-1.2	1.250	-599.7	750.8	≦	1689.2	OK
		B	-1.2			750.8	≦		
	X6	T	35.6	1.250	-320.4	364.9	≦	1119.1	OK
		B	35.6			364.9	≦		
10F	X1	T	-35.4	1.250	-317.0	431.6	≦	1314.4	OK
		B	-35.4			431.6	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-603.8	753.9	≦	1714.7	OK
		B	0.8			753.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-604.7	755.9	≦	1712.9	OK
		B	-0.0			755.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-604.9	756.1	≦	1742.8	OK
		B	0.0			756.1	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-603.5	755.2	≦	1770.9	OK
		B	-0.8			755.2	≦		
	X6	T	35.4	1.250	-342.0	392.0	≦	1265.8	OK
		B	35.4			392.0	≦		
9F	X1	T	-35.3	1.250	-344.4	465.7	≦	1447.3	OK
		B	-35.3			465.7	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-785.7	981.1	≦	1758.5	OK
		B	1.1			981.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-893.9	1117.4	≦	1762.4	OK
		B	-0.1			1117.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-895.4	1119.2	≦	1813.1	OK
		B	0.1			1119.2	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-787.0	984.9	≦	1849.0	OK
		B	-1.1			984.9	≦		
	X6	T	35.3	1.250	-369.9	427.1	≦	1410.5	OK
		B	35.3			427.1	≦		
8F	X1	T	-38.2	1.250	-399.5	537.6	≦	1539.3	OK
		B	-38.2			537.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-1033.7	1290.9	≦	1974.7	OK
		B	1.3			1290.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1251.5	1564.4	≦	2009.5	OK
		B	-0.1			1564.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1254.3	1567.8	≦	2072.5	OK
		B	0.1			1567.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1035.1	1295.1	≦	2065.7	OK
		B	-1.3			1295.1	≦		
	X6	T	38.2	1.250	-423.8	491.6	≦	1492.2	OK
		B	38.2			491.6	≦		
7F	X1	T	-37.3	1.250	-433.7	579.5	≦	1402.6	OK
		B	-37.3			579.5	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-967.9	1208.6	≦	1925.6	OK
		B	1.2			1208.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1134.6	1418.3	≦	1979.4	OK
		B	-0.1			1418.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1138.9	1423.5	≦	2041.7	OK
		B	0.1			1423.5	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-972.4	1216.8	≦	2017.2	OK
		B	-1.2			1216.8	≦		
	X6	T	37.3	1.250	-455.6	532.2	≦	1344.2	OK
		B	37.3			532.2	≦		
6F	X1	T	-37.4	1.250	-418.3	560.3	≦	1359.4	OK
		B	-37.4			560.3	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-1093.4	1365.3	≦	2192.2	OK
		B	1.5			1365.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1328.2	1660.3	≦	2255.6	OK
		B	-0.1			1660.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1328.7	1660.8	≦	2335.3	OK
		B	0.1			1660.8	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-1093.8	1368.8	≦	2295.1	OK
		B	-1.5			1368.8	≦		
	X6	T	37.4	1.250	-445.9	519.9	≦	1286.5	OK
		B	37.4			519.9	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	T	-37.3	1.250	-380.8	513.3	1295.2	OK
		B	-37.3			513.3		
	X2	T	1.5	1.250	-1061.5	1325.4	2166.4	OK
		B	1.5			1325.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-1349.7	1687.1	2265.6	OK
		B	-0.1			1687.1		
	X4	T	0.1	1.250	-1353.2	1691.4	2357.4	OK
		B	0.1			1691.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-1059.1	1325.3	2277.7	OK
		B	-1.5			1325.3		
	X6	T	37.3	1.250	-405.6	469.7	1236.5	OK
		B	37.3			469.7		
4F	X1	T	-37.2	1.250	-447.2	596.2	1315.7	OK
		B	-37.2			596.2		
	X2	T	1.4	1.250	-1115.2	1392.6	2149.1	OK
		B	1.4			1392.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1372.6	1715.8	2248.1	OK
		B	-0.0			1715.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1377.8	1722.2	2354.9	OK
		B	0.0			1722.2		
	X5	T	-1.4	1.250	-1115.7	1396.1	2276.7	OK
		B	-1.4			1396.1		
	X6	T	37.2	1.250	-473.4	554.5	1258.0	OK
		B	37.2			554.5		
3F	X1	T	-37.1	1.250	-443.2	591.1	1617.6	OK
		B	-37.1			591.1		
	X2	T	1.9	1.250	-1288.6	1608.8	2598.5	OK
		B	1.9			1608.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-1569.7	1962.2	2742.9	OK
		B	-0.1			1962.2		
	X4	T	0.1	1.250	-1581.6	1976.8	2874.8	OK
		B	0.1			1976.8		
	X5	T	-1.9	1.250	-1294.8	1620.5	2747.6	OK
		B	-1.9			1620.5		
	X6	T	37.1	1.250	-463.9	542.7	1554.9	OK
		B	37.1			542.7		
2F	X1	T	-37.6	1.250	-355.9	482.5	1639.2	OK
		B	-37.6			482.5		
	X2	T	0.9	1.250	-1028.8	1285.1	2489.4	OK
		B	0.9			1285.1		
	X3	T	0.2	1.250	-1352.4	1690.3	2565.9	OK
		B	0.2			1690.3		
	X4	T	-0.2	1.250	-1316.4	1645.7	2723.6	OK
		B	-0.2			1645.7		
	X5	T	-0.9	1.250	-996.0	1245.9	2673.5	OK
		B	-0.9			1245.9		
	X6	T	37.6	1.250	-399.9	462.3	1576.2	OK
		B	37.6			462.3		
1F	X1	T	-32.4	1.250	-1084.0	1387.4	1766.5	OK
		B	-32.4			1387.4		
	X2	T	4.4	1.250	-1822.8	2274.0	2634.4	OK
		B	4.4			2274.0		
	X3	T	-0.7	1.250	-1927.8	2410.5	2626.3	OK
		B	-0.7			2410.5		
	X4	T	0.7	1.250	-2079.7	2598.8	2832.6	OK
		B	0.7			2598.8		
	X5	T	-4.4	1.250	-1926.9	2413.1	2782.0	OK
		B	-4.4			2413.1		
	X6	T	32.4	1.250	-995.3	1211.7	1613.5	OK
		B	32.4			1211.7		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-73.5	1.250	67.2	10.5	2825.7	OK
		B	-73.5			10.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X2	T	1.2	1.250	-540.0	673.8	2347.8	OK
		B	1.2			673.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-723.2	904.2	2520.4	OK
		B	-0.1			904.2		
	X4	T	0.1	1.250	-728.6	910.7	2525.8	OK
		B	0.1			910.7		
	X5	T	-1.2	1.250	-562.6	704.5	2368.7	OK
		B	-1.2			704.5		
	X6	T	73.5	1.250	-154.5	119.6	1869.4	OK
		B	73.5			119.6		
14F	X1	T	-44.5	1.250	-426.8	578.0	2905.2	OK
		B	-44.5			578.0		
	X2	T	-3.1	1.250	-1121.4	1404.9	2472.2	OK
		B	-3.1			1404.9		
	X3	T	0.1	1.250	-1319.4	1649.2	2562.0	OK
		B	0.1			1649.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-1327.2	1659.1	2563.0	OK
		B	-0.1			1659.1		
	X5	T	3.1	1.250	-1166.4	1454.9	2473.0	OK
		B	3.1			1454.9		
	X6	T	44.5	1.250	-519.6	605.1	1864.7	OK
		B	44.5			605.1		
13F	X1	T	-49.3	1.250	-668.8	885.3	2980.9	OK
		B	-49.3			885.3		
	X2	T	-2.0	1.250	-1435.3	1796.1	2667.9	OK
		B	-2.0			1796.1		
	X3	T	0.0	1.250	-1656.1	2070.1	2752.0	OK
		B	0.0			2070.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-1662.0	2077.5	2746.8	OK
		B	-0.0			2077.5		
	X5	T	2.0	1.250	-1470.6	1836.3	2641.0	OK
		B	2.0			1836.3		
	X6	T	49.3	1.250	-722.9	854.3	1852.0	OK
		B	49.3			854.3		
12F	X1	T	-49.0	1.250	-817.3	1070.6	3064.4	OK
		B	-49.0			1070.6		
	X2	T	-1.5	1.250	-1807.2	2260.6	3750.3	OK
		B	-1.5			2260.6		
	X3	T	0.0	1.250	-2070.6	2588.2	3844.6	OK
		B	0.0			2588.2		
	X4	T	-0.0	1.250	-2080.2	2600.3	3837.0	OK
		B	-0.0			2600.3		
	X5	T	1.5	1.250	-1840.2	2298.8	3701.5	OK
		B	1.5			2298.8		
	X6	T	49.0	1.250	-836.6	996.8	1920.7	OK
		B	49.0			996.8		
11F	X1	T	-50.5	1.250	-1037.3	1347.2	3610.5	OK
		B	-50.5			1347.2		
	X2	T	-0.9	1.250	-2243.0	2804.6	4248.4	OK
		B	-0.9			2804.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-2446.9	3058.6	4300.6	OK
		B	-0.0			3058.6		
	X4	T	0.0	1.250	-2455.5	3069.4	4294.3	OK
		B	0.0			3069.4		
	X5	T	0.9	1.250	-2252.8	2815.1	4193.6	OK
		B	0.9			2815.1		
	X6	T	50.5	1.250	-985.5	1181.3	2293.7	OK
		B	50.5			1181.3		
10F	X1	T	-51.6	1.250	-1430.8	1840.1	2989.7	OK
		B	-51.6			1840.1		
	X2	T	0.1	1.250	-2626.6	3283.2	4775.8	OK
		B	0.1			3283.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-2732.3	3415.5	4755.8	OK
		B	-0.1			3415.5		
	X4	T	0.1	1.250	-2716.2	3395.2	4730.8	OK
		B	0.1			3395.2		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	B	0.1	1.250	-2716.2	3395.2	≦	4730.8	OK
		T	-0.1			3165.4	≦		
	X5	B	-0.1	1.250	-2532.3	3165.4	≦	4638.6	OK
		T	51.6			1531.7	≦		
	X6	B	51.6	1.250	-1266.7	1531.7	≦	2914.1	OK
		T	-51.3			1622.1	≦		
9F	X1	B	-51.3	1.250	-1256.6	1622.1	≦	3816.0	OK
		T	-2.3			3574.6	≦		
	X2	B	-2.3	1.250	-2857.9	3574.6	≦	7430.2	OK
		T	0.0			3839.5	≦		
	X3	B	0.0	1.250	-3071.6	3839.5	≦	7235.0	OK
		T	-0.0			3788.2	≦		
	X4	B	-0.0	1.250	-3030.5	3788.2	≦	7151.4	OK
		T	2.3			3353.3	≦		
	X5	B	2.3	1.250	-2684.4	3353.3	≦	7092.1	OK
		T	51.3			1376.3	≦		
	X6	B	51.3	1.250	-1142.1	1376.3	≦	2853.2	OK
		T	-51.5			1490.4	≦		
8F	X1	B	-51.5	1.250	-1151.1	1490.4	≦	3387.4	OK
		T	-5.1			3563.8	≦		
	X2	B	-5.1	1.250	-2847.0	3563.8	≦	6941.3	OK
		T	0.2			4115.9	≦		
	X3	B	0.2	1.250	-3292.9	4115.9	≦	7047.4	OK
		T	-0.2			4092.7	≦		
	X4	B	-0.2	1.250	-3274.1	4092.7	≦	7007.3	OK
		T	5.1			3387.5	≦		
	X5	B	5.1	1.250	-2714.0	3387.5	≦	6722.3	OK
		T	51.5			1298.6	≦		
	X6	B	51.5	1.250	-1080.1	1298.6	≦	2615.1	OK
		T	-51.2			1850.8	≦		
7F	X1	B	-51.2	1.250	-1439.7	1850.8	≦	3098.2	OK
		T	-4.3			4041.9	≦		
	X2	B	-4.3	1.250	-3230.1	4041.9	≦	6373.7	OK
		T	0.1			4483.2	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-3586.6	4483.2	≦	6424.2	OK
		T	-0.1			4443.7	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-3554.9	4443.7	≦	6366.4	OK
		T	4.3			3829.3	≦		
	X5	B	4.3	1.250	-3066.8	3829.3	≦	6059.5	OK
		T	51.2			1516.1	≦		
	X6	B	51.2	1.250	-1253.9	1516.1	≦	2328.4	OK
		T	-52.2			1659.6	≦		
6F	X1	B	-52.2	1.250	-1285.9	1659.6	≦	3026.2	OK
		T	-6.9			4209.0	≦		
	X2	B	-6.9	1.250	-3361.7	4209.0	≦	6421.6	OK
		T	0.3			4875.0	≦		
	X3	B	0.3	1.250	-3900.3	4875.0	≦	6435.4	OK
		T	-0.3			4855.7	≦		
	X4	B	-0.3	1.250	-3884.3	4855.7	≦	6349.4	OK
		T	6.9			3997.8	≦		
	X5	B	6.9	1.250	-3203.7	3997.8	≦	5967.6	OK
		T	52.2			1482.5	≦		
	X6	B	52.2	1.250	-1227.8	1482.5	≦	3678.6	OK
		T	-53.4			1446.3	≦		
5F	X1	B	-53.4	1.250	-1114.3	1446.3	≦	3099.6	OK
		T	-9.7			4420.8	≦		
	X2	B	-9.7	1.250	-3528.9	4420.8	≦	6449.1	OK
		T	0.5			5786.0	≦		
	X3	B	0.5	1.250	-4629.2	5786.0	≦	6678.4	OK
		T	-0.5			5782.8	≦		
	X4	B	-0.5	1.250	-4625.9	5782.8	≦	6575.6	OK
		T	9.7			4052.6	≦		
	X5	B	9.7	1.250	-3249.8	4052.6	≦	5844.0	OK
		T	53.4			1243.4	≦		
	X6	B	53.4	1.250	-1037.4	1243.4	≦	3264.6	OK
		T							

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-52.9	1.250	-1447.2	1862.0	3194.4	OK
		B	-52.9			1862.0		
	X2	T	-8.6	1.250	-3991.5	4998.0	6445.8	OK
		B	-8.6			4998.0		
	X3	T	0.4	1.250	-4703.7	5879.2	6484.3	OK
		B	0.4			5879.2		
	X4	T	-0.4	1.250	-4490.2	5613.2	6356.8	OK
		B	-0.4			5613.2		
	X5	T	8.6	1.250	-3187.3	3975.6	5709.3	OK
		B	8.6			3975.6		
	X6	T	52.9	1.250	-1141.4	1373.8	3226.8	OK
		B	52.9			1373.8		
3F	X1	T	-54.8	1.250	-1251.2	1618.8	3621.1	OK
		B	-54.8			1618.8		
	X2	T	-5.6	1.250	-3704.5	4636.2	6318.6	OK
		B	-5.6			4636.2		
	X3	T	0.2	1.250	-4641.1	5801.2	6393.7	OK
		B	0.2			5801.2		
	X4	T	-0.2	1.250	-4631.5	5789.5	6338.5	OK
		B	-0.2			5789.5		
	X5	T	5.6	1.250	-3419.5	4268.8	5712.3	OK
		B	5.6			4268.8		
	X6	T	54.8	1.250	-1496.5	1815.8	3591.2	OK
		B	54.8			1815.8		
2F	X1	T	-51.1	1.250	-2814.5	3569.2	3754.0	OK
		B	-51.1			3569.2		
	X2	T	-4.4	1.250	-4362.4	5457.4	6536.3	OK
		B	-4.4			5457.4		
	X3	T	0.7	1.250	-4605.2	5755.8	6316.8	OK
		B	0.7			5755.8		
	X4	T	-0.7	1.250	-4498.3	5623.5	6209.8	OK
		B	-0.7			5623.5		
	X5	T	4.4	1.250	-3471.6	4335.2	5721.7	OK
		B	4.4			4335.2		
	X6	T	51.1	1.250	-1366.2	1656.6	3277.9	OK
		B	51.1			1656.6		
1F	X1	T	-63.6	1.250	-1380.9	1789.7	4003.4	OK
		B	-63.6			1789.7		
	X2	T	9.8	1.250	-3466.4	4323.2	6689.0	OK
		B	9.8			4323.2		
	X3	T	-2.5	1.250	-4110.1	5140.1	6154.3	OK
		B	-2.5			5140.1		
	X4	T	2.5	1.250	-4099.4	5121.7	6024.0	OK
		B	2.5			5121.7		
	X5	T	-9.8	1.250	-3207.6	4019.3	5552.2	OK
		B	-9.8			4019.3		
	X6	T	63.6	1.250	-1107.8	1321.1	3123.7	OK
		B	63.6			1321.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-58.8	1.250	18.5	35.7	1017.9	OK
		B	-58.8			35.7		
	X2	T	1.1	1.250	16.5	21.7	1375.0	OK
		B	1.1			21.7		
	X3	T	-0.1	1.250	1.6	1.9	1421.2	OK
		B	-0.1			1.9		
	X4	T	0.1	1.250	-1.6	1.9	1421.0	OK
		B	0.1			1.9		
	X5	T	-1.1	1.250	-16.5	21.7	1375.0	OK
		B	-1.1			21.7		
	X6	T	58.8	1.250	-18.5	35.7	1017.9	OK
		B	58.8			35.7		
14F	X1	T	-25.7	1.250	10.1	13.1	1025.7	OK
		B	-25.7			13.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X2	T	-3.5	1.250	12.6	12.3	1458.4	OK
		B	-3.5			12.3		
	X3	T	0.2	1.250	1.7	2.3	1480.5	OK
		B	0.2			2.3		
	X4	T	-0.2	1.250	-1.7	2.3	1480.5	OK
		B	-0.2			2.3		
	X5	T	3.5	1.250	-12.6	12.3	1458.4	OK
		B	3.5			12.3		
	X6	T	25.7	1.250	-10.1	13.1	1025.7	OK
		B	25.7			13.1		
13F	X1	T	-35.0	1.250	20.3	9.6	1124.7	OK
		B	-35.0			9.6		
	X2	T	-0.1	1.250	17.0	21.2	1410.5	OK
		B	-0.1			21.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1.5	1.9	1443.7	OK
		B	-0.0			1.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1.5	1.9	1443.6	OK
		B	0.0			1.9		
	X5	T	0.1	1.250	-17.0	21.2	1410.5	OK
		B	0.1			21.2		
	X6	T	35.0	1.250	-20.3	9.6	1124.7	OK
		B	35.0			9.6		
12F	X1	T	-35.7	1.250	22.0	8.2	1143.8	OK
		B	-35.7			8.2		
	X2	T	2.1	1.250	24.1	32.2	1428.2	OK
		B	2.1			32.2		
	X3	T	-0.1	1.250	1.1	1.2	1428.4	OK
		B	-0.1			1.2		
	X4	T	0.1	1.250	-1.1	1.2	1428.1	OK
		B	0.1			1.2		
	X5	T	-2.1	1.250	-24.1	32.2	1428.2	OK
		B	-2.1			32.2		
	X6	T	35.7	1.250	-22.0	8.2	1143.8	OK
		B	35.7			8.2		
11F	X1	T	-35.6	1.250	21.9	8.2	1123.0	OK
		B	-35.6			8.2		
	X2	T	1.2	1.250	11.7	15.9	1359.2	OK
		B	1.2			15.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.0	0.1	1260.9	OK
		B	-0.0			0.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.0	0.1	1260.9	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-1.2	1.250	-11.7	15.9	1359.2	OK
		B	-1.2			15.9		
	X6	T	35.6	1.250	-21.9	8.2	1123.0	OK
		B	35.6			8.2		
10F	X1	T	-35.4	1.250	21.7	8.3	1107.5	OK
		B	-35.4			8.3		
	X2	T	0.8	1.250	14.2	18.6	1430.9	OK
		B	0.8			18.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	1405.3	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	1405.5	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.8	1.250	-14.2	18.6	1430.9	OK
		B	-0.8			18.6		
	X6	T	35.4	1.250	-21.7	8.3	1107.5	OK
		B	35.4			8.3		
9F	X1	T	-35.3	1.250	24.9	4.2	934.9	OK
		B	-35.3			4.2		
	X2	T	1.1	1.250	15.2	20.1	1354.0	OK
		B	1.1			20.1		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	0.9	1222.0	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	0.9	1222.3	OK
		B	0.1			0.9		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	T	0.1	1.250	0.7	0.9	≦	1222.3	OK
		B	-1.1			20.1	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-15.2	20.1	≦	1354.0	OK
		B	35.3			4.2	≦		
	X6	T	35.3	1.250	-24.9	4.2	≦	934.9	OK
		B	-38.2			1.9	≦		
8F	X1	T	-38.2	1.250	29.0	1.9	≦	1018.4	OK
		B	-38.2			1.9	≦		
	X2	T	1.3	1.250	15.9	21.2	≦	1358.0	OK
		B	1.3			21.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.2	≦	1348.6	OK
		B	-0.1			1.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.2	≦	1348.7	OK
		B	0.1			1.2	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-15.9	21.2	≦	1358.0	OK
		B	-1.3			21.2	≦		
	X6	T	38.2	1.250	-29.0	1.9	≦	1018.4	OK
		B	38.2			1.9	≦		
7F	X1	T	-37.3	1.250	25.7	5.2	≦	983.4	OK
		B	-37.3			5.2	≦		
	X2	T	1.2	1.250	12.5	16.8	≦	1239.4	OK
		B	1.2			16.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.5	0.7	≦	1116.4	OK
		B	-0.1			0.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.5	0.7	≦	1116.7	OK
		B	0.1			0.7	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-12.5	16.8	≦	1239.4	OK
		B	-1.2			16.8	≦		
	X6	T	37.3	1.250	-25.7	5.2	≦	983.4	OK
		B	37.3			5.2	≦		
6F	X1	T	-37.4	1.250	17.5	15.5	≦	1063.2	OK
		B	-37.4			15.5	≦		
	X2	T	1.5	1.250	12.9	17.6	≦	1456.9	OK
		B	1.5			17.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.1	0.1	≦	1279.5	OK
		B	-0.1			0.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.1	≦	1279.5	OK
		B	0.1			0.1	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-12.9	17.6	≦	1456.9	OK
		B	-1.5			17.6	≦		
	X6	T	37.4	1.250	-17.5	15.5	≦	1063.2	OK
		B	37.4			15.5	≦		
5F	X1	T	-37.3	1.250	13.0	21.1	≦	947.9	OK
		B	-37.3			21.1	≦		
	X2	T	1.5	1.250	7.4	10.7	≦	1325.2	OK
		B	1.5			10.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	1215.7	OK
		B	-0.1			0.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.5	≦	1213.9	OK
		B	0.1			0.5	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-7.4	10.7	≦	1325.2	OK
		B	-1.5			10.7	≦		
	X6	T	37.3	1.250	-13.0	21.1	≦	947.9	OK
		B	37.3			21.1	≦		
4F	X1	T	-37.2	1.250	4.1	32.1	≦	892.3	OK
		B	-37.2			32.1	≦		
	X2	T	1.4	1.250	0.3	1.8	≦	1115.8	OK
		B	1.4			1.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	1202.9	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	1202.3	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-0.3	1.8	≦	1115.8	OK
		B	-1.4			1.8	≦		
	X6	T	37.2	1.250	-4.1	32.1	≦	892.3	OK
		B	37.2			32.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	T	-37.1	1.250	-2.8	40.6	1149.0	OK
		B	-37.1			40.6		
	X2	T	1.9	1.250	-5.1	4.5	1689.7	OK
		B	1.9			4.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1.9	2.3	1760.2	OK
		B	-0.1			2.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1.9	2.3	1759.9	OK
		B	0.1			2.3		
	X5	T	-1.9	1.250	5.2	4.5	1689.9	OK
		B	-1.9			4.5		
	X6	T	37.1	1.250	2.8	40.6	1149.0	OK
		B	37.1			40.6		
2F	X1	T	-37.6	1.250	-12.0	52.5	1029.9	OK
		B	-37.6			52.5		
	X2	T	0.9	1.250	-0.1	0.8	1413.3	OK
		B	0.9			0.8		
	X3	T	0.2	1.250	1.2	1.7	1817.8	OK
		B	0.2			1.7		
	X4	T	-0.2	1.250	-1.2	1.7	1816.9	OK
		B	-0.2			1.7		
	X5	T	-0.9	1.250	0.1	0.8	1413.3	OK
		B	-0.9			0.8		
	X6	T	37.6	1.250	12.0	52.5	1029.9	OK
		B	37.6			52.5		
1F	X1	T	-32.4	1.250	32.4	8.1	821.5	OK
		B	-32.4			8.1		
	X2	T	4.4	1.250	-4.4	1.1	1331.3	OK
		B	4.4			1.1		
	X3	T	-0.7	1.250	0.7	0.2	1331.3	OK
		B	-0.7			0.2		
	X4	T	0.7	1.250	-0.7	0.2	1331.3	OK
		B	0.7			0.2		
	X5	T	-4.4	1.250	4.4	1.1	1331.3	OK
		B	-4.4			1.1		
	X6	T	32.4	1.250	-32.4	8.1	821.5	OK
		B	32.4			8.1		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-73.5	1.250	29.4	36.7	2290.2	OK
		B	-73.5			36.7		
	X2	T	1.2	1.250	38.7	49.6	3120.9	OK
		B	1.2			49.6		
	X3	T	-0.1	1.250	9.5	11.8	3387.8	OK
		B	-0.1			11.8		
	X4	T	0.1	1.250	-9.5	11.8	3387.8	OK
		B	0.1			11.8		
	X5	T	-1.2	1.250	-38.7	49.6	3120.9	OK
		B	-1.2			49.6		
	X6	T	73.5	1.250	-29.4	36.7	2290.2	OK
		B	73.5			36.7		
14F	X1	T	-44.5	1.250	23.1	15.7	2714.8	OK
		B	-44.5			15.7		
	X2	T	-3.1	1.250	31.6	36.3	3483.5	OK
		B	-3.1			36.3		
	X3	T	0.1	1.250	8.9	11.2	3530.7	OK
		B	0.1			11.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-8.9	11.2	3530.7	OK
		B	-0.1			11.2		
	X5	T	3.1	1.250	-31.6	36.3	3483.5	OK
		B	3.1			36.3		
	X6	T	44.5	1.250	-23.1	15.7	2714.8	OK
		B	44.5			15.7		
13F	X1	T	-49.3	1.250	25.2	17.8	2582.9	OK
		B	-49.3			17.8		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	T	-2.0	1.250	32.0	38.0	≤	3616.5 OK
		B	-2.0			38.0	≤	
	X3	T	0.0	1.250	8.3	10.4	≤	3562.3 OK
		B	0.0			10.4	≤	
	X4	T	-0.0	1.250	-8.3	10.4	≤	3562.3 OK
		B	-0.0			10.4	≤	
	X5	T	2.0	1.250	-32.0	38.0	≤	3616.5 OK
		B	2.0			38.0	≤	
	X6	T	49.3	1.250	-25.2	17.8	≤	2582.8 OK
		B	49.3			17.8	≤	
12F	X1	T	-49.0	1.250	26.6	15.7	≤	2686.8 OK
		B	-49.0			15.7	≤	
	X2	T	-1.5	1.250	36.5	44.2	≤	4823.1 OK
		B	-1.5			44.2	≤	
	X3	T	0.0	1.250	9.0	11.2	≤	4812.4 OK
		B	0.0			11.2	≤	
	X4	T	-0.0	1.250	-9.0	11.2	≤	4812.5 OK
		B	-0.0			11.2	≤	
	X5	T	1.5	1.250	-36.5	44.2	≤	4823.1 OK
		B	1.5			44.2	≤	
	X6	T	49.0	1.250	-26.6	15.7	≤	2686.8 OK
		B	49.0			15.7	≤	
11F	X1	T	-50.5	1.250	30.6	12.3	≤	2641.1 OK
		B	-50.5			12.3	≤	
	X2	T	-0.9	1.250	39.0	47.8	≤	4821.1 OK
		B	-0.9			47.8	≤	
	X3	T	-0.0	1.250	8.5	10.6	≤	4988.8 OK
		B	-0.0			10.6	≤	
	X4	T	0.0	1.250	-8.5	10.6	≤	4988.7 OK
		B	0.0			10.6	≤	
	X5	T	0.9	1.250	-39.0	47.8	≤	4821.1 OK
		B	0.9			47.8	≤	
	X6	T	50.5	1.250	-30.6	12.3	≤	2641.1 OK
		B	50.5			12.3	≤	
10F	X1	T	-51.6	1.250	36.8	5.7	≤	2844.2 OK
		B	-51.6			5.7	≤	
	X2	T	0.1	1.250	42.5	53.2	≤	5136.3 OK
		B	0.1			53.2	≤	
	X3	T	-0.1	1.250	7.9	9.8	≤	5024.6 OK
		B	-0.1			9.8	≤	
	X4	T	0.1	1.250	-7.9	9.8	≤	5024.6 OK
		B	0.1			9.8	≤	
	X5	T	-0.1	1.250	-42.5	53.2	≤	5136.3 OK
		B	-0.1			53.2	≤	
	X6	T	51.6	1.250	-36.8	5.7	≤	2844.2 OK
		B	51.6			5.7	≤	
9F	X1	T	-51.3	1.250	36.7	5.4	≤	3043.9 OK
		B	-51.3			5.4	≤	
	X2	T	-2.3	1.250	48.0	57.7	≤	6679.0 OK
		B	-2.3			57.7	≤	
	X3	T	0.0	1.250	9.9	12.4	≤	6583.6 OK
		B	0.0			12.4	≤	
	X4	T	-0.0	1.250	-9.9	12.4	≤	6583.5 OK
		B	-0.0			12.4	≤	
	X5	T	2.3	1.250	-48.0	57.7	≤	6679.1 OK
		B	2.3			57.7	≤	
	X6	T	51.3	1.250	-36.7	5.4	≤	3043.9 OK
		B	51.3			5.4	≤	
8F	X1	T	-51.5	1.250	35.8	6.8	≤	3341.2 OK
		B	-51.5			6.8	≤	
	X2	T	-5.1	1.250	46.3	52.8	≤	7173.0 OK
		B	-5.1			52.8	≤	
	X3	T	0.2	1.250	10.9	13.8	≤	7084.7 OK
		B	0.2			13.8	≤	
	X4	T	-0.2	1.250	-10.9	13.8	≤	7084.8 OK
		B	-0.2			13.8	≤	

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	T	-0.2	1.250	-10.9	13.8	≦	7084.8	OK
		B	5.1			52.8	≦		
	X5	T	5.1	1.250	-46.3	52.8	≦	7173.0	OK
		B	51.5			6.8	≦		
	X6	T	51.5	1.250	-35.8	6.8	≦	3341.1	OK
		B	51.5			6.8	≦		
7F	X1	T	-51.2	1.250	33.4	9.4	≦	3431.4	OK
		B	-51.2			9.4	≦		
	X2	T	-4.3	1.250	41.8	47.9	≦	7304.5	OK
		B	-4.3			47.9	≦		
	X3	T	0.1	1.250	9.2	11.6	≦	7196.2	OK
		B	0.1			11.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-9.2	11.6	≦	7196.2	OK
		B	-0.1			11.6	≦		
	X5	T	4.3	1.250	-41.8	47.9	≦	7304.5	OK
		B	4.3			47.9	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-33.4	9.4	≦	3431.4	OK
		B	51.2			9.4	≦		
6F	X1	T	-52.2	1.250	31.0	13.5	≦	3896.7	OK
		B	-52.2			13.5	≦		
	X2	T	-6.9	1.250	42.1	45.7	≦	8150.5	OK
		B	-6.9			45.7	≦		
	X3	T	0.3	1.250	10.9	13.9	≦	7921.6	OK
		B	0.3			13.9	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-10.9	13.9	≦	7921.6	OK
		B	-0.3			13.9	≦		
	X5	T	6.9	1.250	-42.1	45.7	≦	8150.6	OK
		B	6.9			45.7	≦		
	X6	T	52.2	1.250	-31.0	13.5	≦	3896.6	OK
		B	52.2			13.5	≦		
5F	X1	T	-53.4	1.250	26.3	20.5	≦	4025.3	OK
		B	-53.4			20.5	≦		
	X2	T	-9.7	1.250	37.4	37.0	≦	8397.8	OK
		B	-9.7			37.0	≦		
	X3	T	0.5	1.250	11.5	14.9	≦	8254.4	OK
		B	0.5			14.9	≦		
	X4	T	-0.5	1.250	-11.5	14.9	≦	8254.3	OK
		B	-0.5			14.9	≦		
	X5	T	9.7	1.250	-37.4	37.0	≦	8397.8	OK
		B	9.7			37.0	≦		
	X6	T	53.4	1.250	-26.3	20.5	≦	4025.3	OK
		B	53.4			20.5	≦		
4F	X1	T	-52.9	1.250	19.9	28.0	≦	4110.6	OK
		B	-52.9			28.0	≦		
	X2	T	-8.6	1.250	29.0	27.7	≦	8408.3	OK
		B	-8.6			27.7	≦		
	X3	T	0.4	1.250	9.3	12.1	≦	8500.4	OK
		B	0.4			12.1	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-9.3	12.1	≦	8500.4	OK
		B	-0.4			12.1	≦		
	X5	T	8.6	1.250	-29.0	27.7	≦	8408.3	OK
		B	8.6			27.7	≦		
	X6	T	52.9	1.250	-19.9	28.0	≦	4110.5	OK
		B	52.9			28.0	≦		
3F	X1	T	-54.8	1.250	17.1	33.4	≦	4524.3	OK
		B	-54.8			33.4	≦		
	X2	T	-5.6	1.250	23.9	24.3	≦	8702.8	OK
		B	-5.6			24.3	≦		
	X3	T	0.2	1.250	6.9	8.8	≦	8585.2	OK
		B	0.2			8.8	≦		
	X4	T	-0.2	1.250	-6.9	8.8	≦	8585.2	OK
		B	-0.2			8.8	≦		
	X5	T	5.6	1.250	-23.9	24.3	≦	8702.9	OK
		B	5.6			24.3	≦		
	X6	T	54.8	1.250	-17.1	33.4	≦	4524.3	OK
		B	54.8			33.4	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X1	T	-51.1	1.250	17.5	29.2	4316.7	OK
		B	-51.1			29.2		
	X2	T	-4.4	1.250	21.3	22.3	8839.0	OK
		B	-4.4			22.3		
	X3	T	0.7	1.250	4.2	6.0	9118.9	OK
		B	0.7			6.0		
	X4	T	-0.7	1.250	-4.2	6.0	9120.0	OK
		B	-0.7			6.0		
	X5	T	4.4	1.250	-21.3	22.3	8839.3	OK
		B	4.4			22.3		
	X6	T	51.1	1.250	-17.5	29.2	4316.6	OK
		B	51.1			29.2		
1F	X1	T	-63.6	1.250	6.7	55.2	4397.4	OK
		B	-63.6			55.2		
	X2	T	9.8	1.250	7.9	19.6	8681.4	OK
		B	9.8			19.6		
	X3	T	-2.5	1.250	1.2	1.0	7376.5	OK
		B	-2.5			1.0		
	X4	T	2.5	1.250	-1.2	1.0	7376.5	OK
		B	2.5			1.0		
	X5	T	-9.8	1.250	-7.9	19.6	8681.3	OK
		B	-9.8			19.6		
	X6	T	63.6	1.250	-6.7	55.2	4397.4	OK
		B	63.6			55.2		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-58.8	1.250	-14.8	77.3	1057.3	OK
		B	-58.8			77.3		
	X2	T	1.1	1.250	-7.5	8.3	1493.1	OK
		B	1.1			8.3		
	X3	T	-0.1	1.250	8.2	10.2	1448.0	OK
		B	-0.1			10.2		
	X4	T	0.1	1.250	-8.2	10.2	1448.0	OK
		B	0.1			10.2		
	X5	T	-1.1	1.250	7.5	8.3	1493.1	OK
		B	-1.1			8.3		
	X6	T	58.8	1.250	14.8	77.3	1057.3	OK
		B	58.8			77.3		
14F	X1	T	-25.7	1.250	-11.9	40.5	1222.3	OK
		B	-25.7			40.5		
	X2	T	-3.5	1.250	-3.4	7.7	1536.3	OK
		B	-3.5			7.7		
	X3	T	0.2	1.250	6.5	8.4	1543.4	OK
		B	0.2			8.4		
	X4	T	-0.2	1.250	-6.5	8.4	1543.4	OK
		B	-0.2			8.4		
	X5	T	3.5	1.250	3.4	7.7	1536.3	OK
		B	3.5			7.7		
	X6	T	25.7	1.250	11.9	40.5	1222.3	OK
		B	25.7			40.5		
13F	X1	T	-35.0	1.250	-16.1	55.1	1314.8	OK
		B	-35.0			55.1		
	X2	T	-0.1	1.250	-8.4	10.6	1552.9	OK
		B	-0.1			10.6		
	X3	T	-0.0	1.250	7.1	8.9	1612.4	OK
		B	-0.0			8.9		
	X4	T	0.0	1.250	-7.1	8.9	1612.4	OK
		B	0.0			8.9		
	X5	T	0.1	1.250	8.4	10.6	1552.9	OK
		B	0.1			10.6		
	X6	T	35.0	1.250	16.1	55.1	1314.8	OK
		B	35.0			55.1		
12F	X1	T	-35.7	1.250	-21.3	62.3	1397.6	OK
		B	-35.7			62.3		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X2	T	2.1	1.250	-13.1	14.3	1679.5	OK
		B	2.1			14.3		
	X3	T	-0.1	1.250	7.1	8.8	1682.4	OK
		B	-0.1			8.8		
	X4	T	0.1	1.250	-7.1	8.8	1682.4	OK
		B	0.1			8.8		
	X5	T	-2.1	1.250	13.1	14.3	1679.5	OK
		B	-2.1			14.3		
	X6	T	35.7	1.250	21.3	62.3	1397.6	OK
		B	35.7			62.3		
11F	X1	T	-35.6	1.250	-21.5	62.6	1470.4	OK
		B	-35.6			62.6		
	X2	T	1.2	1.250	-12.7	14.7	1772.1	OK
		B	1.2			14.7		
	X3	T	-0.0	1.250	7.6	9.4	1741.7	OK
		B	-0.0			9.4		
	X4	T	0.0	1.250	-7.6	9.4	1741.7	OK
		B	0.0			9.4		
	X5	T	-1.2	1.250	12.7	14.7	1772.1	OK
		B	-1.2			14.7		
	X6	T	35.6	1.250	21.5	62.6	1470.4	OK
		B	35.6			62.6		
10F	X1	T	-35.4	1.250	-21.2	61.9	1541.0	OK
		B	-35.4			61.9		
	X2	T	0.8	1.250	-12.2	14.4	1865.2	OK
		B	0.8			14.4		
	X3	T	-0.0	1.250	7.8	9.7	1845.7	OK
		B	-0.0			9.7		
	X4	T	0.0	1.250	-7.8	9.7	1845.7	OK
		B	0.0			9.7		
	X5	T	-0.8	1.250	12.2	14.4	1865.3	OK
		B	-0.8			14.4		
	X6	T	35.4	1.250	21.2	61.9	1541.0	OK
		B	35.4			61.9		
9F	X1	T	-35.3	1.250	-26.3	68.1	1584.5	OK
		B	-35.3			68.1		
	X2	T	1.1	1.250	-15.5	18.3	1905.9	OK
		B	1.1			18.3		
	X3	T	-0.1	1.250	8.8	11.0	1908.6	OK
		B	-0.1			11.0		
	X4	T	0.1	1.250	-8.8	11.0	1908.6	OK
		B	0.1			11.0		
	X5	T	-1.1	1.250	15.5	18.3	1905.9	OK
		B	-1.1			18.3		
	X6	T	35.3	1.250	26.3	68.1	1584.5	OK
		B	35.3			68.1		
8F	X1	T	-38.2	1.250	-31.6	77.7	1722.1	OK
		B	-38.2			77.7		
	X2	T	1.3	1.250	-18.9	22.3	2103.6	OK
		B	1.3			22.3		
	X3	T	-0.1	1.250	10.1	12.6	2084.6	OK
		B	-0.1			12.6		
	X4	T	0.1	1.250	-10.1	12.6	2084.7	OK
		B	0.1			12.6		
	X5	T	-1.3	1.250	18.9	22.3	2103.6	OK
		B	-1.3			22.3		
	X6	T	38.2	1.250	31.6	77.7	1722.1	OK
		B	38.2			77.7		
7F	X1	T	-37.3	1.250	-25.7	69.5	1809.3	OK
		B	-37.3			69.5		
	X2	T	1.2	1.250	-14.9	17.4	2185.1	OK
		B	1.2			17.4		
	X3	T	-0.1	1.250	8.1	10.0	2191.2	OK
		B	-0.1			10.0		
	X4	T	0.1	1.250	-8.1	10.0	2191.2	OK
		B	0.1			10.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	T	0.1	1.250	-8.1	10.0	≦	2191.2	OK
		B	-1.2			17.4	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	14.9	17.4	≦	2185.1	OK
		B	37.3			69.5	≦		
6F	X1	T	37.3	1.250	25.7	69.5	≦	1809.4	OK
		B	37.3			69.5	≦		
	X2	T	-37.4	1.250	-21.3	64.1	≦	1985.7	OK
		B	-37.4			64.1	≦		
	X3	T	1.5	1.250	-13.4	15.3	≦	2666.9	OK
		B	1.5			15.3	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	7.5	9.3	≦	2658.8	OK
		B	-0.1			9.3	≦		
	X5	T	0.1	1.250	-7.5	9.3	≦	2658.7	OK
		B	0.1			9.3	≦		
	X6	T	-1.5	1.250	13.4	15.3	≦	2666.9	OK
		B	-1.5			15.3	≦		
5F	X1	T	37.4	1.250	21.3	64.1	≦	1985.7	OK
		B	37.4			64.1	≦		
	X2	T	-37.3	1.250	-16.6	58.1	≦	2063.4	OK
		B	-37.3			58.1	≦		
	X3	T	1.5	1.250	-9.9	10.9	≦	2652.5	OK
		B	1.5			10.9	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	6.3	7.7	≦	2712.9	OK
		B	-0.1			7.7	≦		
	X5	T	0.1	1.250	-6.3	7.8	≦	2712.9	OK
		B	0.1			7.8	≦		
	X6	T	-1.5	1.250	9.9	10.9	≦	2652.5	OK
		B	-1.5			10.9	≦		
4F	X1	T	37.3	1.250	16.6	58.1	≦	2063.4	OK
		B	37.3			58.1	≦		
	X2	T	-37.2	1.250	-8.5	47.9	≦	2134.5	OK
		B	-37.2			47.9	≦		
	X3	T	1.4	1.250	-3.3	2.8	≦	2439.7	OK
		B	1.4			2.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	3.4	4.2	≦	2605.9	OK
		B	-0.0			4.2	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	2605.4	OK
		B	0.0			4.2	≦		
	X6	T	-1.4	1.250	3.3	2.8	≦	2439.7	OK
		B	-1.4			2.8	≦		
3F	X1	T	37.2	1.250	8.5	47.9	≦	2134.6	OK
		B	37.2			47.9	≦		
	X2	T	-37.1	1.250	-3.2	41.0	≦	2457.9	OK
		B	-37.1			41.0	≦		
	X3	T	1.9	1.250	-0.2	1.7	≦	3688.3	OK
		B	1.9			1.7	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	4.0	4.8	≦	3635.6	OK
		B	-0.1			4.8	≦		
	X5	T	0.1	1.250	-4.0	4.9	≦	3635.2	OK
		B	0.1			4.9	≦		
	X6	T	-1.9	1.250	0.2	1.7	≦	3687.3	OK
		B	-1.9			1.7	≦		
2F	X1	T	37.1	1.250	3.2	41.0	≦	2458.0	OK
		B	37.1			41.0	≦		
	X2	T	-37.6	1.250	-3.9	42.4	≦	2464.0	OK
		B	-37.6			42.4	≦		
	X3	T	0.9	1.250	1.0	2.1	≦	3526.5	OK
		B	0.9			2.1	≦		
	X4	T	0.2	1.250	1.7	2.4	≦	3652.5	OK
		B	0.2			2.4	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	-1.8	2.4	≦	3653.7	OK
		B	-0.2			2.4	≦		
	X6	T	-0.9	1.250	-1.0	2.1	≦	3526.2	OK
		B	-0.9			2.1	≦		
2F	X1	T	37.6	1.250	3.9	42.4	≦	2464.0	OK
		B	37.6			42.4	≦		
	X2	T	-37.6	1.250	-3.9	42.4	≦	2464.0	OK
		B	-37.6			42.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	T	-32.4	1.250	6.2	24.6	2321.0	OK
		B	-32.4			24.6		
	X2	T	4.4	1.250	-0.1	4.4	3339.2	OK
		B	4.4			4.4		
	X3	T	-0.7	1.250	0.6	0.0	3327.9	OK
		B	-0.7			0.0		
	X4	T	0.7	1.250	-0.6	0.0	3327.9	OK
		B	0.7			0.0		
	X5	T	-4.4	1.250	0.1	4.4	3338.9	OK
		B	-4.4			4.4		
	X6	T	32.4	1.250	-6.2	24.6	2321.0	OK
		B	32.4			24.6		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-73.5	1.250	91.6	41.0	2105.2	OK
		B	-73.5			41.0		
	X2	T	1.2	1.250	128.8	162.2	3190.9	OK
		B	1.2			162.2		
	X3	T	-0.1	1.250	42.1	52.6	3345.0	OK
		B	-0.1			52.6		
	X4	T	0.1	1.250	-42.1	52.6	3345.0	OK
		B	0.1			52.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-128.8	162.2	3190.9	OK
		B	-1.2			162.2		
	X6	T	73.5	1.250	-91.6	41.0	2105.1	OK
		B	73.5			41.0		
14F	X1	T	-44.5	1.250	74.1	48.1	2173.2	OK
		B	-44.5			48.1		
	X2	T	-3.1	1.250	114.6	140.1	3386.8	OK
		B	-3.1			140.1		
	X3	T	0.1	1.250	39.7	49.7	3449.6	OK
		B	0.1			49.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-39.7	49.7	3449.6	OK
		B	-0.1			49.7		
	X5	T	3.1	1.250	-114.6	140.1	3386.8	OK
		B	3.1			140.1		
	X6	T	44.5	1.250	-74.1	48.1	2173.2	OK
		B	44.5			48.1		
13F	X1	T	-49.3	1.250	90.7	64.1	2076.6	OK
		B	-49.3			64.1		
	X2	T	-2.0	1.250	135.0	166.7	3272.2	OK
		B	-2.0			166.7		
	X3	T	0.0	1.250	37.5	46.9	3367.7	OK
		B	0.0			46.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-37.5	46.9	3367.7	OK
		B	-0.0			46.9		
	X5	T	2.0	1.250	-135.0	166.7	3272.2	OK
		B	2.0			166.7		
	X6	T	49.3	1.250	-90.7	64.1	2076.6	OK
		B	49.3			64.1		
12F	X1	T	-49.0	1.250	105.7	83.1	2079.5	OK
		B	-49.0			83.1		
	X2	T	-1.5	1.250	149.8	185.7	4187.8	OK
		B	-1.5			185.7		
	X3	T	0.0	1.250	48.0	60.0	4346.1	OK
		B	0.0			60.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-48.0	60.0	4346.1	OK
		B	-0.0			60.0		
	X5	T	1.5	1.250	-149.8	185.7	4187.8	OK
		B	1.5			185.7		
	X6	T	49.0	1.250	-105.7	83.1	2079.5	OK
		B	49.0			83.1		
11F	X1	T	-50.5	1.250	132.5	115.1	1982.3	OK
		B	-50.5			115.1		

Y3フレーム (Y方向負加力)

図 3-10-10 変位変換係数 (1) 方向角異方向									
階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	T	-0.9	1.250	149.6	186.2	≧	3993.8	OK
		B	-0.9			186.2	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	23.1	28.8	≧	4043.6	OK
		B	-0.0			28.8	≧		
	X4	T	0.0	1.250	-23.1	28.8	≧	4043.6	OK
		B	0.0			28.8	≧		
	X5	T	0.9	1.250	-149.6	186.2	≧	3993.8	OK
		B	0.9			186.2	≧		
	X6	T	50.5	1.250	-132.5	115.1	≧	1982.3	OK
		B	50.5			115.1	≧		
10F	X1	T	-51.6	1.250	162.4	151.3	≧	2178.1	OK
		B	-51.6			151.3	≧		
	X2	T	0.1	1.250	159.9	200.0	≧	4360.4	OK
		B	0.1			200.0	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	29.7	37.0	≧	4412.5	OK
		B	-0.1			37.0	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-29.7	37.0	≧	4412.5	OK
		B	0.1			37.0	≧		
	X5	T	-0.1	1.250	-159.9	200.0	≧	4360.4	OK
		B	-0.1			200.0	≧		
	X6	T	51.6	1.250	-162.4	151.3	≧	2178.1	OK
		B	51.6			151.3	≧		
9F	X1	T	-51.3	1.250	180.2	174.0	≧	2071.2	OK
		B	-51.3			174.0	≧		
	X2	T	-2.3	1.250	212.2	263.0	≧	5830.3	OK
		B	-2.3			263.0	≧		
	X3	T	0.0	1.250	42.6	53.3	≧	5518.0	OK
		B	0.0			53.3	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	-42.6	53.3	≧	5518.0	OK
		B	-0.0			53.3	≧		
	X5	T	2.3	1.250	-212.2	263.0	≧	5830.3	OK
		B	2.3			263.0	≧		
	X6	T	51.3	1.250	-180.2	174.0	≧	2071.2	OK
		B	51.3			174.0	≧		
8F	X1	T	-51.5	1.250	203.4	202.8	≧	2023.8	OK
		B	-51.5			202.8	≧		
	X2	T	-5.1	1.250	228.6	280.7	≧	5895.3	OK
		B	-5.1			280.7	≧		
	X3	T	0.2	1.250	53.4	66.9	≧	5884.8	OK
		B	0.2			66.9	≧		
	X4	T	-0.2	1.250	-53.4	67.0	≧	5884.8	OK
		B	-0.2			67.0	≧		
	X5	T	5.1	1.250	-228.6	280.7	≧	5895.3	OK
		B	5.1			280.7	≧		
	X6	T	51.5	1.250	-203.4	202.8	≧	2023.8	OK
		B	51.5			202.8	≧		
7F	X1	T	-51.2	1.250	202.1	201.5	≧	1837.8	OK
		B	-51.2			201.5	≧		
	X2	T	-4.3	1.250	239.1	294.5	≧	5829.4	OK
		B	-4.3			294.5	≧		
	X3	T	0.1	1.250	58.8	73.6	≧	5799.1	OK
		B	0.1			73.6	≧		
	X4	T	-0.1	1.250	-58.8	73.6	≧	5799.1	OK
		B	-0.1			73.6	≧		
	X5	T	4.3	1.250	-239.1	294.5	≧	5829.4	OK
		B	4.3			294.5	≧		
	X6	T	51.2	1.250	-202.1	201.5	≧	1837.8	OK
		B	51.2			201.5	≧		
6F	X1	T	-52.2	1.250	242.9	251.4	≧	1967.2	OK
		B	-52.2			251.4	≧		
	X2	T	-6.9	1.250	292.3	358.4	≧	6197.8	OK
		B	-6.9			358.4	≧		
	X3	T	0.3	1.250	80.6	101.0	≧	6054.5	OK
		B	0.3			101.0	≧		
	X4	T	-0.3	1.250	-80.6	101.0	≧	6054.5	OK
		B	-0.3			101.0	≧		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	T		-0.3	1.250	-80.6	101.0	≦	6054.5	OK
		B		6.9			358.4	≦		
	X5	T		6.9	1.250	-292.3	358.4	≦	6197.8	OK
		B		52.2			251.4	≦		
	X6	T		52.2	1.250	-242.9	251.4	≦	1967.2	OK
		B		52.2			251.4	≦		
5F	X1	T		-53.4	1.250	331.3	360.8	≦	1787.2	OK
		B		-53.4			360.8	≦		
	X2	T		-9.7	1.250	303.3	369.4	≦	6151.1	OK
		B		-9.7			369.4	≦		
	X3	T		0.5	1.250	100.3	125.9	≦	6183.0	OK
		B		0.5			125.9	≦		
	X4	T		-0.5	1.250	-100.3	125.9	≦	6183.0	OK
		B		-0.5			125.9	≦		
	X5	T		9.7	1.250	-303.3	369.4	≦	6151.1	OK
		B		9.7			369.4	≦		
	X6	T		53.4	1.250	-331.3	360.8	≦	1787.2	OK
		B		53.4			360.8	≦		
4F	X1	T	0	-52.9	1.100	158.2	121.1	≦	2578.3	OK
		B	0	-52.9			121.1	≦		
	X2	T		-8.6	1.250	288.3	351.8	≦	6097.3	OK
		B		-8.6			351.8	≦		
	X3	T		0.4	1.250	82.7	103.8	≦	6029.8	OK
		B		0.4			103.8	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	-82.7	103.8	≦	6029.8	OK
		B		-0.4			103.8	≦		
	X5	T		8.6	1.250	-288.3	351.8	≦	6097.2	OK
		B		8.6			351.8	≦		
	X6	T	0	52.9	1.100	-158.2	121.1	≦	2578.3	OK
		B	0	52.9			121.1	≦		
3F	X1	T		-54.8	1.250	453.5	512.0	≦	1917.1	OK
		B		-54.8			512.0	≦		
	X2	T		-5.6	1.250	425.9	526.8	≦	5714.8	OK
		B		-5.6			526.8	≦		
	X3	T		0.2	1.250	90.2	112.9	≦	5864.9	OK
		B		0.2			112.9	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-90.2	112.9	≦	5864.9	OK
		B		-0.2			112.9	≦		
	X5	T		5.6	1.250	-425.9	526.8	≦	5714.8	OK
		B		5.6			526.8	≦		
	X6	T		54.8	1.250	-453.5	512.0	≦	1917.1	OK
		B		54.8			512.0	≦		
2F	X1	T		-51.1	1.250	285.6	305.8	≦	2856.6	OK
		B	0	-51.1			305.8	≦		
	X2	T		-4.4	1.250	229.7	282.8	≦	5829.4	OK
		B		-4.4			282.8	≦		
	X3	T		0.7	1.250	41.9	53.2	≦	4615.4	OK
		B		0.7			53.2	≦		
	X4	T		-0.7	1.250	-41.9	53.1	≦	4615.2	OK
		B		-0.7			53.1	≦		
	X5	T		4.4	1.250	-229.7	282.8	≦	5829.4	OK
		B		4.4			282.8	≦		
	X6	T		51.1	1.250	-285.6	305.8	≦	2856.6	OK
		B	0	51.1			305.8	≦		
1F	X1	T		-63.6	1.250	63.7	16.0	≦	2792.2	OK
		B		-63.6			16.0	≦		
	X2	T		9.8	1.250	-9.7	2.4	≦	4009.5	OK
		B		9.8			2.4	≦		
	X3	T		-2.5	1.250	2.5	0.6	≦	3735.7	OK
		B		-2.5			0.6	≦		
	X4	T		2.5	1.250	-2.5	0.6	≦	3735.7	OK
		B		2.5			0.6	≦		
	X5	T		-9.8	1.250	9.7	2.4	≦	4004.2	OK
		B		-9.8			2.4	≦		
	X6	T		63.6	1.250	-63.7	16.0	≦	2792.2	OK
		B		63.6			16.0	≦		

U-5. 2. 3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：壁のせん断耐力 (kN)

n：せん断力の割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	54.7	54.0	≤	4426.5	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	-203.9	269.1	≤	5492.1	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	-238.3	311.8	≤	5061.2	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	-298.0	385.9	≤	4698.1	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	-388.6	498.4	≤	4578.5	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	-499.1	635.5	≤	4418.7	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	-481.2	611.9	≤	4045.6	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	-434.9	552.5	≤	4107.7	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	-639.1	805.7	≤	4114.4	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	-677.6	852.0	≤	4328.0	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	-791.3	992.5	≤	4334.8	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	-789.8	989.0	≤	4341.7	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	-757.5	947.6	≤	4435.2	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	-816.4	1020.9	≤	4432.6	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-58.2	72.9	≤	4429.4	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	-70.0	80.0	≤	8575.2	OK
14F	Y2		7.5	1.250	-367.9	452.4	≤	8708.5	OK
13F	Y2		7.4	1.250	-437.9	540.0	≤	8841.9	OK
12F	Y2		7.1	1.250	-550.7	681.2	≤	8929.6	OK
11F	Y2		6.7	1.250	-713.3	884.9	≤	9057.1	OK
10F	Y2		6.2	1.250	-879.3	1092.9	≤	9187.7	OK
9F	Y2		5.5	1.250	-823.4	1023.7	≤	9222.1	OK
8F	Y2		4.8	1.250	-688.5	855.9	≤	9166.1	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-820.6	1022.0	≤	9244.1	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-761.9	949.6	≤	9249.5	OK
5F	Y2		2.0	1.250	-840.5	1048.6	≤	8880.5	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-885.5	1105.8	≤	8542.2	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-818.5	1022.6	≤	8661.5	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-1124.1	1404.7	≤	9219.5	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-339.8	424.7	≤	8431.4	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	-94.7	111.5	≤	8580.4	OK
14F	Y2		6.7	1.250	-187.3	227.5	≤	8732.2	OK
13F	Y2		6.6	1.250	-227.0	277.2	≤	8883.9	OK
12F	Y2		6.3	1.250	-295.5	363.1	≤	8981.0	OK
11F	Y2		5.9	1.250	-387.5	478.4	≤	9121.8	OK
10F	Y2		5.4	1.250	-466.8	578.1	≤	9264.2	OK
9F	Y2		4.8	1.250	-454.8	563.7	≤	9300.6	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-409.6	508.0	≤	9805.4	OK
7F	Y2		3.1	1.250	-460.3	572.3	≤	9939.8	OK
6F	Y2		2.2	1.250	-461.7	574.9	≤	10594.0	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-526.0	656.1	≤	10725.5	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-564.4	704.9	≤	10856.9	OK
3F	Y2		0.2	1.250	-531.6	664.3	≤	11894.3	OK
2F	Y2		0.1	1.250	-800.0	999.9	≤	12022.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-506.8	633.5	≤	12152.5	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	48.9	67.9	≤	8580.4	OK
14F	Y2		6.7	1.250	127.8	166.5	≤	7959.2	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		6.6	1.250	135.7	176.2	≦	7028.4	OK
12F	Y2		6.3	1.250	145.5	188.2	≦	6542.3	OK
11F	Y2		5.9	1.250	162.5	209.0	≦	6597.5	OK
10F	Y2		5.4	1.250	213.2	272.0	≦	6739.9	OK
9F	Y2		4.8	1.250	235.4	299.0	≦	6776.3	OK
8F	Y2		4.0	1.250	264.7	334.9	≦	7132.6	OK
7F	Y2		3.1	1.250	357.8	450.3	≦	7267.0	OK
6F	Y2		2.2	1.250	358.1	449.9	≦	7684.8	OK
5F	Y2		1.4	1.250	409.1	512.8	≦	7816.3	OK
4F	Y2		0.6	1.250	415.5	520.0	≦	7947.8	OK
3F	Y2		0.2	1.250	416.3	520.6	≦	8613.4	OK
2F	Y2		0.1	1.250	370.6	463.4	≦	8741.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-4.9	6.1	≦	8871.7	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	53.4	74.4	≦	7830.3	OK
14F	Y2		7.5	1.250	310.1	395.1	≦	8752.3	OK
13F	Y2		7.4	1.250	336.9	428.5	≦	7929.6	OK
12F	Y2		7.1	1.250	425.6	539.1	≦	7529.1	OK
11F	Y2		6.7	1.250	594.8	750.2	≦	7602.2	OK
10F	Y2		6.2	1.250	771.9	971.0	≦	7699.0	OK
9F	Y2		5.5	1.250	730.5	918.6	≦	7199.7	OK
8F	Y2		4.8	1.250	643.8	809.6	≦	7232.6	OK
7F	Y2		3.8	1.250	826.3	1036.6	≦	7397.5	OK
6F	Y2		2.8	1.250	828.3	1038.2	≦	7834.4	OK
5F	Y2		2.0	1.250	926.1	1159.6	≦	8024.4	OK
4F	Y2		1.1	1.250	976.7	1221.9	≦	8214.5	OK
3F	Y2		0.5	1.250	943.9	1180.4	≦	8924.6	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1177.5	1472.3	≦	9097.3	OK
1F	Y2		0.1	1.250	0.0	0.2	≦	9272.5	OK

X6フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	7.7	4.8	≦	3875.8	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	321.3	387.4	≦	5095.0	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	430.5	524.2	≦	4759.9	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	573.0	702.8	≦	4697.5	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	732.1	902.5	≦	4703.2	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	860.1	1063.5	≦	4622.3	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	793.6	981.6	≦	4429.4	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	624.6	772.0	≦	4679.6	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	736.0	913.2	≦	4787.1	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	714.7	888.3	≦	5101.4	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	822.6	1024.8	≦	5209.6	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	847.5	1057.7	≦	5317.9	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	747.4	933.6	≦	5512.7	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	1192.3	1489.9	≦	5632.0	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	909.7	1137.0	≦	5755.3	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	7.7	4.8	≦	4143.7	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	321.3	387.4	≦	5482.8	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	430.5	524.2	≦	5104.9	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	573.0	702.8	≦	5027.0	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	732.1	902.5	≦	5024.5	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	860.1	1063.5	≦	4925.4	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	793.6	981.6	≦	4702.6	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	624.6	772.0	≦	4968.8	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	736.0	913.2	≦	5077.3	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	714.7	888.3	≦	5319.9	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	822.6	1024.8	≦	5429.2	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	847.5	1057.7	≦	5538.4	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		-0.7	1.250	747.4	933.6	≦	5840.9	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	1192.3	1489.9	≦	5961.4	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	909.7	1137.0	≦	6085.9	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	53.4	74.4	≦	7808.9	OK
14F	Y2		7.5	1.250	310.1	395.1	≦	8728.4	OK
13F	Y2		7.4	1.250	336.9	428.5	≦	7908.1	OK
12F	Y2		7.1	1.250	425.6	539.1	≦	7775.9	OK
11F	Y2		6.7	1.250	594.8	750.2	≦	7847.2	OK
10F	Y2		6.2	1.250	771.9	971.0	≦	7943.3	OK
9F	Y2		5.5	1.250	730.5	918.6	≦	7916.2	OK
8F	Y2		4.8	1.250	643.8	809.6	≦	7934.4	OK
7F	Y2		3.8	1.250	826.3	1036.6	≦	8104.5	OK
6F	Y2		2.8	1.250	828.3	1038.3	≦	8420.7	OK
5F	Y2		2.0	1.250	926.1	1159.6	≦	8616.6	OK
4F	Y2		1.1	1.250	976.7	1222.0	≦	8812.6	OK
3F	Y2		0.5	1.250	943.9	1180.4	≦	9096.9	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1177.6	1472.3	≦	9271.2	OK
1F	Y2		0.1	1.250	0.0	0.2	≦	9448.1	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	48.9	67.9	≦	8557.0	OK
14F	Y2		6.7	1.250	127.8	166.5	≦	7937.6	OK
13F	Y2		6.6	1.250	135.7	176.3	≦	7009.6	OK
12F	Y2		6.3	1.250	145.5	188.2	≦	6746.6	OK
11F	Y2		5.9	1.250	162.5	209.1	≦	6799.6	OK
10F	Y2		5.4	1.250	213.2	272.0	≦	6943.7	OK
9F	Y2		4.8	1.250	235.4	299.1	≦	7437.4	OK
8F	Y2		4.0	1.250	264.7	334.9	≦	7831.3	OK
7F	Y2		3.1	1.250	357.8	450.3	≦	7969.8	OK
6F	Y2		2.2	1.250	358.1	449.9	≦	8266.6	OK
5F	Y2		1.4	1.250	409.1	512.8	≦	8402.1	OK
4F	Y2		0.6	1.250	415.5	520.0	≦	8537.6	OK
3F	Y2		0.2	1.250	416.3	520.6	≦	8782.8	OK
2F	Y2		0.1	1.250	370.6	463.3	≦	8911.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-4.9	6.1	≦	9043.5	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	-94.7	111.5	≦	8557.0	OK
14F	Y2		6.7	1.250	-187.4	227.5	≦	8708.4	OK
13F	Y2		6.6	1.250	-227.0	277.2	≦	8859.7	OK
12F	Y2		6.3	1.250	-295.5	363.1	≦	9294.0	OK
11F	Y2		5.9	1.250	-387.5	478.4	≦	9436.4	OK
10F	Y2		5.4	1.250	-466.9	578.1	≦	9580.5	OK
9F	Y2		4.8	1.250	-454.8	563.7	≦	10341.4	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-409.6	508.0	≦	10906.1	OK
7F	Y2		3.1	1.250	-460.3	572.4	≦	11044.7	OK
6F	Y2		2.2	1.250	-461.7	575.0	≦	11496.0	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-526.1	656.2	≦	11631.5	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-564.5	705.0	≦	11767.0	OK
3F	Y2		0.2	1.250	-531.6	664.3	≦	12154.0	OK
2F	Y2		0.1	1.250	-800.1	1000.0	≦	12283.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-506.9	633.6	≦	12414.7	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	-70.0	80.0	≦	8551.8	OK
14F	Y2		7.5	1.250	-367.9	452.4	≦	8684.7	OK
13F	Y2		7.4	1.250	-437.8	539.9	≦	8817.8	OK
12F	Y2		7.1	1.250	-550.7	681.2	≦	9241.9	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		6.7	1.250	-713.3	884.9	≦	9370.9	OK
10F	Y2		6.2	1.250	-879.3	1092.9	≦	9503.1	OK
9F	Y2		5.5	1.250	-823.4	1023.7	≦	10260.4	OK
8F	Y2		4.8	1.250	-688.5	855.9	≦	10184.1	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-820.6	1022.0	≦	10261.8	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-761.9	949.5	≦	10016.7	OK
5F	Y2		2.0	1.250	-840.4	1048.5	≦	9601.7	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-885.5	1105.7	≦	9220.9	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-818.5	1022.6	≦	8838.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-1124.1	1404.7	≦	9410.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-339.8	424.6	≦	8599.1	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	54.7	54.0	≦	4755.6	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	-203.9	269.1	≦	5930.0	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	-238.3	311.8	≦	5451.2	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	-298.0	385.9	≦	5048.3	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	-388.6	498.4	≦	4914.3	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	-499.1	635.5	≦	4736.6	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	-481.2	611.9	≦	4323.5	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	-434.9	552.5	≦	4391.4	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	-639.1	805.7	≦	4398.2	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	-677.6	852.0	≦	4539.1	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	-791.3	992.5	≦	4546.1	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	-789.8	989.0	≦	4553.0	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	-757.5	947.6	≦	4753.1	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	-816.3	1020.9	≦	4750.6	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-58.2	72.9	≦	4747.3	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	1014.9	1254.3	≦	5480.4	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	1408.5	1746.4	≦	5534.4	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	1737.3	2157.7	≦	5588.3	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	2049.8	2548.8	≦	5642.9	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	2345.0	2918.6	≦	5656.6	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	2599.7	3238.0	≦	5440.8	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	2879.8	3589.4	≦	5292.5	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	3100.4	3866.6	≦	5355.2	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	3242.6	4046.5	≦	5212.8	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	3304.7	4125.8	≦	5328.0	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	3384.0	4226.5	≦	5215.9	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	3355.6	4192.8	≦	5088.2	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	3145.3	3930.9	≦	5005.7	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	3344.8	4180.6	≦	5017.4	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	4067.3	5084.0	≦	5181.2	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	937.1	1179.0	≦	8582.6	OK
14F	Y2		7.5	1.250	1598.1	2005.2	≦	8733.8	OK
13F	Y2		7.4	1.250	2168.7	2718.2	≦	8885.2	OK
12F	Y2		7.1	1.250	2681.0	3358.4	≦	8984.1	OK
11F	Y2		6.7	1.250	3146.1	3939.4	≦	9126.8	OK
10F	Y2		6.2	1.250	3583.0	4485.0	≦	8871.2	OK
9F	Y2		5.5	1.250	3960.9	4956.7	≦	8579.4	OK
8F	Y2		4.8	1.250	4339.0	5428.5	≦	8727.2	OK
7F	Y2		3.8	1.250	4705.1	5885.1	≦	8597.4	OK
6F	Y2		2.8	1.250	5066.1	6335.5	≦	8931.2	OK
5F	Y2		2.0	1.250	5387.0	6735.8	≦	8826.6	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5715.4	7145.3	≦	8757.2	OK
3F	Y2		0.5	1.250	6092.6	7616.3	≦	9399.2	OK
2F	Y2		0.3	1.250	6229.4	7787.1	≦	9277.7	OK

X2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.1	1.250	6058.6	7573.3	≦	9041.0	OK

X3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	911.7	1146.4	≦	8580.7	OK
14F	Y2		6.7	1.250	1570.6	1970.0	≦	8733.1	OK
13F	Y2		6.6	1.250	2137.4	2678.4	≦	8885.5	OK
12F	Y2		6.3	1.250	2645.2	3312.8	≦	8983.0	OK
11F	Y2		5.9	1.250	3103.1	3884.8	≦	9123.2	OK
10F	Y2		5.4	1.250	3532.8	4421.4	≦	8841.7	OK
9F	Y2		4.8	1.250	3906.1	4887.3	≦	8551.6	OK
8F	Y2		4.0	1.250	4278.6	5352.3	≦	8693.1	OK
7F	Y2		3.1	1.250	4646.9	5811.7	≦	8564.2	OK
6F	Y2		2.2	1.250	5016.8	6273.1	≦	8901.6	OK
5F	Y2		1.4	1.250	5342.1	6679.1	≦	8798.4	OK
4F	Y2		0.6	1.250	5675.6	7095.2	≦	8732.3	OK
3F	Y2		0.2	1.250	6055.9	7570.0	≦	9375.9	OK
2F	Y2		0.1	1.250	6183.1	7728.9	≦	9254.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6011.4	7514.3	≦	9019.6	OK

X4フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	911.7	1146.4	≦	8580.7	OK
14F	Y2		6.7	1.250	1570.6	1969.9	≦	8733.1	OK
13F	Y2		6.6	1.250	2137.4	2678.4	≦	8885.5	OK
12F	Y2		6.3	1.250	2645.2	3312.8	≦	8983.0	OK
11F	Y2		5.9	1.250	3103.1	3884.8	≦	9123.2	OK
10F	Y2		5.4	1.250	3532.8	4421.4	≦	8841.7	OK
9F	Y2		4.8	1.250	3906.0	4887.3	≦	8551.6	OK
8F	Y2		4.0	1.250	4278.6	5352.3	≦	8693.1	OK
7F	Y2		3.1	1.250	4646.9	5811.7	≦	8564.2	OK
6F	Y2		2.2	1.250	5016.7	6273.1	≦	8901.6	OK
5F	Y2		1.4	1.250	5342.1	6679.0	≦	8798.4	OK
4F	Y2		0.6	1.250	5675.6	7095.1	≦	8732.2	OK
3F	Y2		0.2	1.250	6055.8	7569.9	≦	9375.9	OK
2F	Y2		0.1	1.250	6183.1	7728.9	≦	9254.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6011.6	7514.5	≦	9019.7	OK

X5フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	937.1	1179.0	≦	8582.6	OK
14F	Y2		7.5	1.250	1598.1	2005.2	≦	8733.8	OK
13F	Y2		7.4	1.250	2168.7	2718.2	≦	8885.2	OK
12F	Y2		7.1	1.250	2681.0	3358.4	≦	8984.1	OK
11F	Y2		6.7	1.250	3146.1	3939.4	≦	9126.8	OK
10F	Y2		6.2	1.250	3583.0	4485.0	≦	8871.1	OK
9F	Y2		5.5	1.250	3960.9	4956.7	≦	8579.4	OK
8F	Y2		4.8	1.250	4338.9	5428.5	≦	8727.2	OK
7F	Y2		3.8	1.250	4705.1	5885.1	≦	8597.4	OK
6F	Y2		2.8	1.250	5066.1	6335.5	≦	8931.2	OK
5F	Y2		2.0	1.250	5387.0	6735.8	≦	8826.6	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5715.4	7145.3	≦	8757.2	OK
3F	Y2		0.5	1.250	6092.6	7616.2	≦	9399.2	OK
2F	Y2		0.3	1.250	6229.4	7787.1	≦	9277.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	6058.8	7573.6	≦	9041.1	OK

X6フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	1014.9	1254.2	≦	5480.4	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	1408.5	1746.4	≦	5534.4	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	1737.3	2157.6	≦	5588.3	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	2049.8	2548.8	≦	5642.9	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	2345.0	2918.6	≦	5656.6	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	2599.7	3238.0	≦	5440.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-10.3	1.250	2879.8	3589.4	≦	5292.5	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	3100.4	3866.6	≦	5355.2	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	3242.6	4046.5	≦	5212.8	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	3304.7	4125.8	≦	5328.0	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	3384.0	4226.5	≦	5215.9	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	3355.6	4192.8	≦	5088.2	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	3145.3	3930.9	≦	5005.8	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	3344.8	4180.6	≦	5017.4	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	4067.2	5083.8	≦	5181.2	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	-2072.3	2604.8	≦	5917.6	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	-2309.0	2900.5	≦	5971.3	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	-2506.7	3147.3	≦	6024.7	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	-2695.4	3382.7	≦	6078.7	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	-2877.4	3609.4	≦	5997.0	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	-3039.1	3810.5	≦	5729.1	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	-3184.9	3991.5	≦	5518.5	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	-3415.0	4277.6	≦	5603.2	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	-3547.7	4441.5	≦	5454.6	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	-3682.9	4608.7	≦	5500.8	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	-3831.2	4792.4	≦	5406.4	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	-3976.1	4971.8	≦	5330.3	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	-4082.0	5103.2	≦	5461.9	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	-4179.7	5225.0	≦	5387.6	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-4664.3	5830.5	>	5432.4	NG

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	-807.8	1002.2	≦	8558.7	OK
14F	Y2		7.5	1.250	-1757.4	2189.3	≦	8708.7	OK
13F	Y2		7.4	1.250	-2576.7	3213.5	≦	8859.3	OK
12F	Y2		7.1	1.250	-3324.4	4148.4	≦	9295.1	OK
11F	Y2		6.7	1.250	-4021.0	5019.5	≦	9440.1	OK
10F	Y2		6.2	1.250	-4680.7	5844.7	≦	9589.0	OK
9F	Y2		5.5	1.250	-5293.1	6610.8	≦	10354.2	OK
8F	Y2		4.8	1.250	-5837.4	7292.0	≦	10814.7	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-6191.0	7734.9	≦	10481.1	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-6549.6	8184.2	≦	10558.5	OK
5F	Y2		2.0	1.250	-6873.4	8589.8	≦	10348.8	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-7191.8	8988.7	≦	10188.1	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-7476.8	9345.5	≦	10283.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-7711.6	9639.2	≦	10165.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-7854.5	9818.0	≦	9996.2	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	-680.6	844.0	≦	8558.6	OK
14F	Y2		6.7	1.250	-1624.8	2024.3	≦	8712.9	OK
13F	Y2		6.6	1.250	-2430.8	3032.0	≦	8867.1	OK
12F	Y2		6.3	1.250	-3151.4	3933.0	≦	9303.3	OK
11F	Y2		5.9	1.250	-3787.5	4728.5	≦	9448.1	OK
10F	Y2		5.4	1.250	-4360.3	5444.9	≦	9594.3	OK
9F	Y2		4.8	1.250	-4884.3	6100.6	≦	10355.8	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-5317.4	6642.7	≦	10691.5	OK
7F	Y2		3.1	1.250	-5921.2	7398.4	≦	10501.4	OK
6F	Y2		2.2	1.250	-6413.3	8014.4	≦	10629.9	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-6843.4	8552.8	≦	10453.0	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-7167.7	8959.0	≦	10279.5	OK
3F	Y2		0.2	1.250	-7457.1	9321.3	≦	10366.5	OK
2F	Y2		0.1	1.250	-7701.1	9626.3	≦	10220.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7546.4	9432.9	≦	9911.9	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.8	1.250	-680.6	844.0	≦	8558.6	OK
14F	Y2		6.7	1.250	-1624.8	2024.3	≦	8712.9	OK
13F	Y2		6.6	1.250	-2430.8	3032.0	≦	8867.1	OK
12F	Y2		6.3	1.250	-3151.4	3933.0	≦	9303.3	OK
11F	Y2		5.9	1.250	-3787.5	4728.5	≦	9448.1	OK
10F	Y2		5.4	1.250	-4360.2	5444.9	≦	9594.3	OK
9F	Y2		4.8	1.250	-4884.3	6100.6	≦	10355.8	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-5317.4	6642.7	≦	10691.5	OK
7F	Y2		3.1	1.250	-5921.2	7398.5	≦	10501.4	OK
6F	Y2		2.2	1.250	-6413.3	8014.5	≦	10629.9	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-6843.4	8552.8	≦	10453.0	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-7167.7	8959.1	≦	10279.5	OK
3F	Y2		0.2	1.250	-7457.1	9321.2	≦	10366.5	OK
2F	Y2		0.1	1.250	-7701.1	9626.3	≦	10220.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7546.0	9432.5	≦	9911.8	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.6	1.250	-807.8	1002.2	≦	8558.7	OK
14F	Y2		7.5	1.250	-1757.5	2189.3	≦	8708.7	OK
13F	Y2		7.4	1.250	-2576.7	3213.5	≦	8859.3	OK
12F	Y2		7.1	1.250	-3324.4	4148.4	≦	9295.1	OK
11F	Y2		6.7	1.250	-4021.0	5019.5	≦	9440.1	OK
10F	Y2		6.2	1.250	-4680.7	5844.7	≦	9589.0	OK
9F	Y2		5.5	1.250	-5293.1	6610.8	≦	10354.2	OK
8F	Y2		4.8	1.250	-5837.4	7292.0	≦	10814.7	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-6191.0	7734.9	≦	10481.1	OK
6F	Y2		2.8	1.250	-6549.6	8184.2	≦	10558.5	OK
5F	Y2		2.0	1.250	-6873.4	8589.7	≦	10348.8	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-7191.8	8988.7	≦	10188.1	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-7476.8	9345.5	≦	10283.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-7711.6	9639.2	≦	10165.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-7854.3	9817.8	≦	9996.2	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-14.4	1.250	-2072.3	2604.8	≦	5917.6	OK
14F	Y2		-14.2	1.250	-2309.0	2900.5	≦	5971.3	OK
13F	Y2		-13.9	1.250	-2506.7	3147.3	≦	6024.7	OK
12F	Y2		-13.4	1.250	-2695.4	3382.7	≦	6078.7	OK
11F	Y2		-12.6	1.250	-2877.4	3609.4	≦	5997.0	OK
10F	Y2		-11.6	1.250	-3039.1	3810.5	≦	5729.1	OK
9F	Y2		-10.3	1.250	-3184.9	3991.5	≦	5518.5	OK
8F	Y2		-8.8	1.250	-3415.1	4277.6	≦	5603.2	OK
7F	Y2		-6.8	1.250	-3547.7	4441.5	≦	5454.6	OK
6F	Y2		-5.0	1.250	-3682.9	4608.7	≦	5500.8	OK
5F	Y2		-3.4	1.250	-3831.2	4792.4	≦	5406.4	OK
4F	Y2		-1.7	1.250	-3976.1	4971.8	≦	5330.3	OK
3F	Y2		-0.7	1.250	-4082.0	5103.2	≦	5461.9	OK
2F	Y2		-0.5	1.250	-4179.7	5225.0	≦	5387.6	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-4664.5	5830.8	>	5432.4	NG

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16863.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	5901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24863.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	合計	25785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15991.32	1380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25827.57	1380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	合計	4828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14043.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16863.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	21118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15991.28	1380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25827.56	1380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1014.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	937.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	937.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1014.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5727.49	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1408.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1408.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9154.49	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1737.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2168.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2168.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1737.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12086.74	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2049.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2645.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2645.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2049.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14752.05	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2344.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3146.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3146.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2344.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17188.38	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2599.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3583.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2599.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19431.00	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2879.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3960.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3960.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2879.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21493.45	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4338.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4278.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4278.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4338.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23435.87	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3242.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4646.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4646.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3242.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25189.17	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5066.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5066.11	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26775.12	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3383.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5342.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5342.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3383.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28226.16	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3355.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5715.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5675.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5675.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5715.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3355.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29493.11	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3145.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6092.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6055.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6055.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6092.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3145.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30587.44	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6183.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6183.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31514.58	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4067.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6058.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6058.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4067.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32274.83	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2072.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	807.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	680.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	680.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	807.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2072.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7121.47	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2309.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1624.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1624.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2309.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11382.55	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2576.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2576.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15028.46	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3324.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3151.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3151.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3324.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18342.47	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2877.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4020.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3787.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3787.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4020.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2877.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21371.76	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4360.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4360.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24160.21	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5293.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4884.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4884.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5293.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26724.63	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3415.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5837.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5317.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5317.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5837.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3415.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29139.80	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6190.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5921.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5921.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6190.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31319.83	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3682.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6549.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6549.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3682.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33291.77	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3831.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6873.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6843.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6843.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6873.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3831.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35095.95	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7191.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7167.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7167.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7191.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.10	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36671.26	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4082.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7476.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7457.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7457.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7476.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4082.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38031.94	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4179.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7711.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7701.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7701.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7711.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4179.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39184.74	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4664.30
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7546.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7546.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4664.50
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30801.25	0.00	0.00	9328.80

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2186.6	0.0	2186.6	0.46	0.00	0.46
	Y3	2641.8	0.0	2641.8	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4828.4	0.0	4828.4	1.01	0.00	1.01
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.5	0.0	1836.5	0.19	0.00	0.19
	Y3	5880.9	0.0	5880.9	0.61	0.00	0.61
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.911 Co=0.359

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7717.5	0.0	7717.5	0.80	0.00	0.80
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2573.7	0.0	2573.7	0.18	0.00	0.18
	Y3	7615.7	0.0	7615.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.4	0.0	10189.4	0.70	0.00	0.70
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2984.2	0.0	2984.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	9452.2	0.0	9452.2	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12436.3	0.0	12436.3	0.64	0.00	0.64
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3069.1	0.0	3069.1	0.13	0.00	0.13
	Y3	11421.1	0.0	11421.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14490.2	0.0	14490.2	0.59	0.00	0.59
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3075.9	0.0	3075.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	13304.9	0.0	13304.9	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16380.8	0.0	16380.8	0.55	0.00	0.55
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4076.3	0.0	4076.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	14043.2	0.0	14043.2	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18119.5	0.0	18119.5	0.52	0.00	0.52
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5397.9	0.0	5397.9	0.14	0.00	0.14
	Y3	14359.1	0.0	14359.1	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.307 Co=0.359

Ai=2.025 Co=0.359

Ai=1.843 Co=0.359

Ai=1.709 Co=0.359

Ai=1.601 Co=0.359

Ai=1.510 Co=0.359

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19757.0	0.0	19757.0	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5103.0	0.0	5103.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	16132.0	0.0	16132.0	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21235.0	0.0	21235.0	0.47	0.00	0.47
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5708.3	0.0	5708.3	0.11	0.00	0.11
	Y3	16863.7	0.0	16863.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22572.1	0.0	22572.1	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.8	0.0	5609.8	0.10	0.00	0.10
	Y3	18185.5	0.0	18185.5	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23795.3	0.0	23795.3	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5902.0	0.0	5902.0	0.10	0.00	0.10
	Y3	18961.4	0.0	18961.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24863.4	0.0	24863.4	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6641.7	0.0	6641.7	0.10	0.00	0.10
	Y3	19144.2	0.0	19144.2	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25785.9	0.0	25785.9	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5449.3	0.0	5449.3	0.07	0.00	0.07
	Y3	21118.2	0.0	21118.2	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.428 Co=0.359

Ai=1.355 Co=0.359

Ai=1.289 Co=0.359

Ai=1.225 Co=0.359

Ai=1.165 Co=0.359

Ai=1.109 Co=0.359

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26567.5	0.0	26567.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9836.3	0.0	9836.3	0.13	0.00	0.13
	Y3	17372.2	0.0	17372.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27208.4	0.0	27208.4	0.35	0.00	0.35

Ai=1.054 Co=0.359

Ai=1.000 Co=0.359

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2186.6	0.0	2186.6	0.46	0.00	0.46
	Y3	2641.8	0.0	2641.8	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4828.4	0.0	4828.4	1.01	0.00	1.01
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.5	0.0	1836.5	0.19	0.00	0.19
	Y3	5880.9	0.0	5880.9	0.61	0.00	0.61
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7717.5	0.0	7717.5	0.80	0.00	0.80
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2573.7	0.0	2573.7	0.18	0.00	0.18
	Y3	7615.7	0.0	7615.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.4	0.0	10189.4	0.70	0.00	0.70
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2984.2	0.0	2984.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	9452.2	0.0	9452.2	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12436.3	0.0	12436.3	0.64	0.00	0.64
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3069.1	0.0	3069.1	0.13	0.00	0.13

Ai=2.911 Co=0.359

Ai=2.307 Co=0.359

Ai=2.025 Co=0.359

Ai=1.843 Co=0.359

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	11421.1	0.0	11421.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14490.2	0.0	14490.2	0.59	0.00	0.59
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3075.9	0.0	3075.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	13304.9	0.0	13304.9	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16380.8	0.0	16380.8	0.55	0.00	0.55
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4076.3	0.0	4076.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	14043.2	0.0	14043.2	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18119.5	0.0	18119.5	0.52	0.00	0.52
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5397.9	0.0	5397.9	0.14	0.00	0.14
	Y3	14359.1	0.0	14359.1	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19757.0	0.0	19757.0	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5103.0	0.0	5103.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	16132.0	0.0	16132.0	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21235.0	0.0	21235.0	0.47	0.00	0.47
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5708.3	0.0	5708.3	0.11	0.00	0.11
	Y3	16863.7	0.0	16863.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22572.0	0.0	22572.0	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.709 Co=0.359

Ai=1.601 Co=0.359

Ai=1.510 Co=0.359

Ai=1.428 Co=0.359

Ai=1.355 Co=0.359

Ai=1.289 Co=0.359

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	5609.8	0.0	5609.8	0.10	0.00	0.10
	Y3	18185.5	0.0	18185.5	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23795.3	0.0	23795.3	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5902.0	0.0	5902.0	0.10	0.00	0.10
	Y3	18961.4	0.0	18961.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24863.4	0.0	24863.4	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6641.7	0.0	6641.7	0.10	0.00	0.10
	Y3	19144.2	0.0	19144.2	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25785.9	0.0	25785.9	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5449.3	0.0	5449.3	0.07	0.00	0.07
	Y3	21118.2	0.0	21118.2	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26567.5	0.0	26567.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9836.3	0.0	9836.3	0.13	0.00	0.13
	Y3	17372.2	0.0	17372.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27208.4	0.0	27208.4	0.35	0.00	0.35

Ai=1.225 Co=0.359

Ai=1.165 Co=0.359

Ai=1.109 Co=0.359

Ai=1.054 Co=0.359

Ai=1.000 Co=0.359

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1014.9	1014.9	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	937.1	937.1	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	911.7	911.7	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	911.7	911.7	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	937.1	937.1	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	1014.9	1014.9	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5727.5	5727.5	0.00	1.19	1.19
14F	X1	0.0	1408.5	1408.5	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1598.1	1598.1	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1570.6	1570.6	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1570.6	1570.6	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1598.1	1598.1	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1408.5	1408.5	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9154.5	9154.5	0.00	0.95	0.95
13F	X1	0.0	1737.3	1737.3	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2168.7	2168.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2137.4	2137.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2137.4	2137.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2168.7	2168.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1737.3	1737.3	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12086.7	12086.7	0.00	0.83	0.83
12F	X1	0.0	2049.8	2049.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2681.0	2681.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2645.2	2645.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2645.2	2645.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2681.0	2681.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2049.8	2049.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14752.1	14752.1	0.00	0.76	0.76
11F	X1	0.0	2345.0	2345.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3146.1	3146.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3103.1	3103.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3103.1	3103.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3146.1	3146.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2345.0	2345.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17188.4	17188.4	0.00	0.70	0.70
10F	X1	0.0	2599.7	2599.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3583.0	3583.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3532.8	3532.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3532.8	3532.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3583.0	3583.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2599.7	2599.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19431.0	19431.0	0.00	0.66	0.66
9F	X1	0.0	2879.8	2879.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3960.9	3960.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3906.1	3906.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3906.0	3906.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3960.9	3960.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2879.8	2879.8	0.00	0.08	0.08

Ai=2.911 Co=0.425

Ai=2.307 Co=0.425

Ai=2.025 Co=0.425

Ai=1.843 Co=0.425

Ai=1.709 Co=0.425

Ai=1.601 Co=0.425

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21493.5	21493.5	0.00	0.62	0.62
8F	X1	0.0	3100.4	3100.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4339.0	4339.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4278.6	4278.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4278.6	4278.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4338.9	4338.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3100.4	3100.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23435.9	23435.9	0.00	0.59	0.59
7F	X1	0.0	3242.6	3242.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4705.1	4705.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4646.9	4646.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4646.9	4646.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4705.1	4705.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3242.6	3242.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25189.2	25189.2	0.00	0.56	0.56
6F	X1	0.0	3304.7	3304.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5066.1	5066.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5016.8	5016.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5016.7	5016.7	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5066.1	5066.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3304.7	3304.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26775.1	26775.1	0.00	0.53	0.53
5F	X1	0.0	3384.0	3384.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5387.0	5387.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5342.1	5342.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5342.1	5342.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5387.0	5387.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3384.0	3384.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28226.2	28226.2	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3355.6	3355.6	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5715.4	5715.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5675.6	5675.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5675.6	5675.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5715.4	5715.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3355.6	3355.6	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29493.1	29493.1	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3145.3	3145.3	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6092.6	6092.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6055.9	6055.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6055.8	6055.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6092.6	6092.6	0.00	0.09	0.09

Ai=1.510 Co=0.425

Ai=1.428 Co=0.425

Ai=1.355 Co=0.425

Ai=1.289 Co=0.425

Ai=1.225 Co=0.425

Ai=1.165 Co=0.425

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X6	0.0	3145.3	3145.3	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30587.4	30587.4	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	3344.8	3344.8	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6229.4	6229.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6183.1	6183.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6183.1	6183.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6229.4	6229.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3344.8	3344.8	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31514.6	31514.6	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	4067.3	4067.3	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6058.6	6058.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6011.4	6011.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6011.6	6011.6	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6058.8	6058.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4067.2	4067.2	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32274.8	32274.8	0.00	0.41	0.41

Ai=1.109 Co=0.425

Ai=1.054 Co=0.425

Ai=1.000 Co=0.425

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2072.3	2072.3	0.00	0.43	0.43
	X2	0.0	807.8	807.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	680.6	680.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	680.6	680.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	807.8	807.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2072.3	2072.3	0.00	0.43	0.43
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7121.5	7121.5	0.00	1.49	1.49
14F	X1	0.0	2309.0	2309.0	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1757.4	1757.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1624.8	1624.8	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1624.8	1624.8	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1757.5	1757.5	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2309.0	2309.0	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11382.6	11382.6	0.00	1.18	1.18
13F	X1	0.0	2506.7	2506.7	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	2576.7	2576.7	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	2430.8	2430.8	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2430.8	2430.8	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2576.7	2576.7	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2506.7	2506.7	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15028.5	15028.5	0.00	1.03	1.03

Ai=2.911 Co=0.529

Ai=2.307 Co=0.529

Ai=2.025 Co=0.529

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	2695.4	2695.4	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	3324.4	3324.4	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	3151.4	3151.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	3151.4	3151.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3324.4	3324.4	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2695.4	2695.4	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18342.5	18342.5	0.00	0.94	0.94
11F	X1	0.0	2877.4	2877.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	4021.0	4021.0	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3787.5	3787.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3787.5	3787.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	4021.0	4021.0	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2877.4	2877.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21371.8	21371.8	0.00	0.87	0.87
10F	X1	0.0	3039.1	3039.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4680.7	4680.7	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	4360.3	4360.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	4360.2	4360.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	4680.7	4680.7	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3039.1	3039.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24160.2	24160.2	0.00	0.82	0.82
9F	X1	0.0	3184.9	3184.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5293.1	5293.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	4884.3	4884.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4884.3	4884.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5293.1	5293.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3184.9	3184.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26724.6	26724.6	0.00	0.77	0.77
8F	X1	0.0	3415.0	3415.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5837.4	5837.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	5317.4	5317.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5317.4	5317.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5837.4	5837.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3415.1	3415.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29139.8	29139.8	0.00	0.73	0.73
7F	X1	0.0	3547.7	3547.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6191.0	6191.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5921.2	5921.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5921.2	5921.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	6191.0	6191.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3547.7	3547.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.843 Co=0.529

Ai=1.709 Co=0.529

Ai=1.601 Co=0.529

Ai=1.510 Co=0.529

Ai=1.428 Co=0.529

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / ∑W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	合計	0.0	31319.8	31319.8	0.00	0.69	0.69	Ai=1.355 Co=0.529
6F	X1	0.0	3682.9	3682.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6549.6	6549.6	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	6413.3	6413.3	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6413.3	6413.3	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6549.6	6549.6	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3682.9	3682.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33291.8	33291.8	0.00	0.66	0.66	Ai=1.289 Co=0.529
5F	X1	0.0	3831.2	3831.2	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6873.4	6873.4	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6843.4	6843.4	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6843.4	6843.4	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6873.4	6873.4	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3831.2	3831.2	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35096.0	35096.0	0.00	0.63	0.63	Ai=1.225 Co=0.529
4F	X1	0.0	3976.1	3976.1	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	7191.8	7191.8	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	7167.7	7167.7	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	7167.7	7167.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	7191.8	7191.8	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3976.1	3976.1	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36671.3	36671.3	0.00	0.59	0.59	Ai=1.165 Co=0.529
3F	X1	0.0	4082.0	4082.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	7476.8	7476.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7457.1	7457.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7457.1	7457.1	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7476.8	7476.8	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4082.0	4082.0	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38031.9	38031.9	0.00	0.57	0.57	Ai=1.109 Co=0.529
2F	X1	0.0	4179.7	4179.7	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	7711.6	7711.6	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7701.1	7701.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7701.1	7701.1	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7711.6	7711.6	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4179.7	4179.7	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	39184.7	39184.7	0.00	0.54	0.54	Ai=1.054 Co=0.529
1F	X1	0.0	4664.3	4664.3	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	7854.5	7854.5	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	7546.4	7546.4	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	7546.0	7546.0	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	7854.3	7854.3	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4664.5	4664.5	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40130.1	40130.1	0.00	0.51	0.51

Ai=1.000 Co=0.529

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2159.3	0.0	2159.3	0.45	0.00	0.45
	Y3	2584.5	0.0	2584.5	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4743.9	0.0	4743.9	0.99	0.00	0.99
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1792.8	0.0	1792.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	5789.6	0.0	5789.6	0.60	0.00	0.60
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7582.4	0.0	7582.4	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2564.4	0.0	2564.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	7446.7	0.0	7446.7	0.51	0.00	0.51
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10011.0	0.0	10011.0	0.69	0.00	0.69
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2964.3	0.0	2964.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	9254.3	0.0	9254.3	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.6	0.0	12218.6	0.63	0.00	0.63
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.1	0.0	3048.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	11188.5	0.0	11188.5	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14236.6	0.0	14236.6	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3058.5	0.0	3058.5	0.10	0.00	0.10
	Y3	13035.6	0.0	13035.6	0.44	0.00	0.44

Ai=2.911 Co=0.352

Ai=2.307 Co=0.352

Ai=2.025 Co=0.352

Ai=1.843 Co=0.352

Ai=1.709 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16094.0	0.0	16094.0	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4072.5	0.0	4072.5	0.12	0.00	0.12
	Y3	13729.8	0.0	13729.8	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17802.3	0.0	17802.3	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5368.9	0.0	5368.9	0.13	0.00	0.13
	Y3	14042.2	0.0	14042.2	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19411.2	0.0	19411.2	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5054.4	0.0	5054.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	15809.0	0.0	15809.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20863.4	0.0	20863.4	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5652.1	0.0	5652.1	0.11	0.00	0.11
	Y3	16524.8	0.0	16524.8	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22176.9	0.0	22176.9	0.44	0.00	0.44
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5564.6	0.0	5564.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	17814.2	0.0	17814.2	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23378.8	0.0	23378.8	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5499.5	0.0	5499.5	0.09	0.00	0.09

Ai=1.601 Co=0.352

Ai=1.510 Co=0.352

Ai=1.428 Co=0.352

Ai=1.355 Co=0.352

Ai=1.289 Co=0.352

Ai=1.225 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y3	18928.7	0.0	18928.7	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24428.2	0.0	24428.2	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6222.9	0.0	6222.9	0.09	0.00	0.09
	Y3	19111.6	0.0	19111.6	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25334.6	0.0	25334.6	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3914.9	0.0	3914.9	0.05	0.00	0.05
	Y3	22187.6	0.0	22187.6	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26102.5	0.0	26102.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9251.0	0.0	9251.0	0.12	0.00	0.12
	Y3	17481.1	0.0	17481.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26732.2	0.0	26732.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.165 Co=0.352

Ai=1.109 Co=0.352

Ai=1.054 Co=0.352

Ai=1.000 Co=0.352

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2159.3	0.0	2159.3	0.45	0.00	0.45
	Y3	2584.5	0.0	2584.5	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4743.9	0.0	4743.9	0.99	0.00	0.99
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1792.8	0.0	1792.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	5789.6	0.0	5789.6	0.60	0.00	0.60
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.911 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7582.4	0.0	7582.4	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2564.4	0.0	2564.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	7446.7	0.0	7446.7	0.51	0.00	0.51
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10011.0	0.0	10011.0	0.69	0.00	0.69
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2964.3	0.0	2964.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	9254.3	0.0	9254.3	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.6	0.0	12218.6	0.63	0.00	0.63
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.1	0.0	3048.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	11188.5	0.0	11188.5	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14236.6	0.0	14236.6	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3058.5	0.0	3058.5	0.10	0.00	0.10
	Y3	13035.6	0.0	13035.6	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16094.0	0.0	16094.0	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4072.5	0.0	4072.5	0.12	0.00	0.12
	Y3	13729.8	0.0	13729.8	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17802.3	0.0	17802.3	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5368.9	0.0	5368.9	0.13	0.00	0.13
	Y3	14042.2	0.0	14042.2	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.307 Co=0.352

Ai=2.025 Co=0.352

Ai=1.843 Co=0.352

Ai=1.709 Co=0.352

Ai=1.601 Co=0.352

Ai=1.510 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19411.2	0.0	19411.2	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5054.4	0.0	5054.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	15809.0	0.0	15809.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20863.4	0.0	20863.4	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5652.1	0.0	5652.1	0.11	0.00	0.11
	Y3	16524.8	0.0	16524.8	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22176.9	0.0	22176.9	0.44	0.00	0.44
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5564.6	0.0	5564.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	17814.2	0.0	17814.2	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23378.8	0.0	23378.8	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5499.5	0.0	5499.5	0.09	0.00	0.09
	Y3	18928.7	0.0	18928.7	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24428.2	0.0	24428.2	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6222.9	0.0	6222.9	0.09	0.00	0.09
	Y3	19111.6	0.0	19111.6	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25334.6	0.0	25334.6	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3914.9	0.0	3914.9	0.05	0.00	0.05
	Y3	22187.6	0.0	22187.6	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.428 Co=0.352

Ai=1.355 Co=0.352

Ai=1.289 Co=0.352

Ai=1.225 Co=0.352

Ai=1.165 Co=0.352

Ai=1.109 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26102.5	0.0	26102.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9251.0	0.0	9251.0	0.12	0.00	0.12
	Y3	17481.1	0.0	17481.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26732.2	0.0	26732.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.054 Co=0.352

Ai=1.000 Co=0.352

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1000.1	1000.1	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	922.7	922.7	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	897.7	897.7	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	897.7	897.7	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	922.7	922.7	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1000.1	1000.1	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5641.0	5641.0	0.00	1.18	1.18
14F	X1	0.0	1387.7	1387.7	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1573.7	1573.7	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1546.7	1546.7	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1546.7	1546.7	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1573.7	1573.7	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1387.7	1387.7	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9016.2	9016.2	0.00	0.93	0.93
13F	X1	0.0	1711.0	1711.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2135.8	2135.8	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2105.2	2105.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2105.2	2105.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2135.8	2135.8	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1711.0	1711.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11904.2	11904.2	0.00	0.82	0.82
12F	X1	0.0	2017.4	2017.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2641.2	2641.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2606.1	2606.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2606.1	2606.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2641.2	2641.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2017.4	2017.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14529.3	14529.3	0.00	0.75	0.75
11F	X1	0.0	2306.3	2306.3	0.00	0.09	0.09

Ai=2.911 Co=0.419

Ai=2.307 Co=0.419

Ai=2.025 Co=0.419

Ai=1.843 Co=0.419

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X2	0.0	3099.7	3099.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3058.4	3058.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3058.4	3058.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3099.7	3099.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2306.3	2306.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16928.8	16928.8	0.00	0.69	0.69
10F	X1	0.0	2557.5	2557.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3530.7	3530.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3480.5	3480.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3480.5	3480.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3530.7	3530.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2557.5	2557.5	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19137.6	19137.6	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	2833.2	2833.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3903.0	3903.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3848.2	3848.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3848.2	3848.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3903.0	3903.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2833.2	2833.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21168.9	21168.9	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	3052.1	3052.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4274.5	4274.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4214.3	4214.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4214.3	4214.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4274.5	4274.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3052.1	3052.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23082.0	23082.0	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	3195.4	3195.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4633.6	4633.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4575.4	4575.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4575.4	4575.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4633.6	4633.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3195.4	3195.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24808.8	24808.8	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	3260.4	3260.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4987.4	4987.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4937.6	4937.6	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4937.6	4937.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4987.4	4987.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3260.4	3260.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26370.8	26370.8	0.00	0.52	0.52

Ai=1.709 Co=0.419

Ai=1.601 Co=0.419

Ai=1.510 Co=0.419

Ai=1.428 Co=0.419

Ai=1.355 Co=0.419

Ai=1.289 Co=0.419

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X1	0.0	3342.6	3342.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5301.5	5301.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5255.9	5255.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5255.9	5255.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5301.5	5301.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3342.6	3342.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27799.9	27799.9	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3320.0	3320.0	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5622.3	5622.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5581.6	5581.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5581.6	5581.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5622.3	5622.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3319.9	3319.9	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29047.7	29047.7	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	3121.2	3121.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5989.7	5989.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5951.8	5951.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5951.8	5951.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5989.7	5989.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3121.2	3121.2	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30125.5	30125.5	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	3323.5	3323.5	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6121.5	6121.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6074.2	6074.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6074.2	6074.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6121.5	6121.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3323.5	3323.5	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31038.7	31038.7	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	3924.7	3924.7	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6011.8	6011.8	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5957.2	5957.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5957.2	5957.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6011.8	6011.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3924.8	3924.8	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31787.5	31787.5	0.00	0.40	0.40

Ai=1.225 Co=0.419

Ai=1.165 Co=0.419

Ai=1.109 Co=0.419

Ai=1.054 Co=0.419

Ai=1.000 Co=0.419

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2006.2	2006.2	0.00	0.42	0.42
	X2	0.0	809.4	809.4	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	694.1	694.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	694.1	694.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	809.4	809.4	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2006.2	2006.2	0.00	0.42	0.42

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7019.5	7019.5	0.00	1.46	1.46
14F	X1	0.0	2298.6	2298.6	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1715.4	1715.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1595.7	1595.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1595.7	1595.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1715.4	1715.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2298.6	2298.6	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11219.5	11219.5	0.00	1.16	1.16
13F	X1	0.0	2495.3	2495.3	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	2521.2	2521.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2390.1	2390.1	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2390.1	2390.1	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2521.2	2521.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2495.3	2495.3	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14813.2	14813.2	0.00	1.02	1.02
12F	X1	0.0	2683.3	2683.3	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	3255.6	3255.6	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	3101.0	3101.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	3101.0	3101.0	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3255.6	3255.6	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2683.3	2683.3	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18079.8	18079.8	0.00	0.93	0.93
11F	X1	0.0	2864.9	2864.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3937.2	3937.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3730.7	3730.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3730.7	3730.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3937.2	3937.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2864.9	2864.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21065.7	21065.7	0.00	0.86	0.86
10F	X1	0.0	3027.2	3027.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4582.9	4582.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	4297.0	4297.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	4297.0	4297.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	4582.9	4582.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3027.2	3027.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23814.2	23814.2	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	3174.0	3174.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5179.7	5179.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	4817.3	4817.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4817.3	4817.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5179.7	5179.7	0.00	0.15	0.15

Ai=2.911 Co=0.521

Ai=2.307 Co=0.521

Ai=2.025 Co=0.521

Ai=1.843 Co=0.521

Ai=1.709 Co=0.521

Ai=1.601 Co=0.521

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	3174.0	3174.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26341.9	26341.9	0.00	0.76	0.76
8F	X1	0.0	3405.0	3405.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5705.4	5705.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5250.9	5250.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5250.8	5250.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5705.4	5705.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3405.0	3405.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28722.5	28722.5	0.00	0.72	0.72
7F	X1	0.0	3534.0	3534.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6173.4	6173.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5728.3	5728.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5728.3	5728.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	6173.4	6173.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3534.0	3534.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30871.3	30871.3	0.00	0.68	0.68
6F	X1	0.0	3670.5	3670.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6532.0	6532.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	6204.9	6204.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6204.9	6204.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6532.0	6532.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3670.5	3670.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32815.0	32815.0	0.00	0.65	0.65
5F	X1	0.0	3784.6	3784.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6807.4	6807.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6704.7	6704.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6704.7	6704.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6807.4	6807.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3784.6	3784.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34593.3	34593.3	0.00	0.62	0.62
4F	X1	0.0	3904.7	3904.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7095.1	7095.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	7073.2	7073.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7073.2	7073.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7095.1	7095.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3904.7	3904.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36146.1	36146.1	0.00	0.59	0.59
3F	X1	0.0	4004.3	4004.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7382.7	7382.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7356.6	7356.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7356.6	7356.6	0.00	0.11	0.11

Ai=1.510 Co=0.521

Ai=1.428 Co=0.521

Ai=1.355 Co=0.521

Ai=1.289 Co=0.521

Ai=1.225 Co=0.521

Ai=1.165 Co=0.521

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	7382.7	7382.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4004.3	4004.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37487.3	37487.3	0.00	0.56	0.56
2F	X1	0.0	4091.8	4091.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7619.2	7619.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7600.8	7600.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7600.8	7600.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7619.2	7619.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4091.8	4091.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38623.5	38623.5	0.00	0.53	0.53
1F	X1	0.0	4278.6	4278.6	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	7854.7	7854.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7644.3	7644.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7644.3	7644.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7854.7	7854.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4278.6	4278.6	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39555.3	39555.3	0.00	0.50	0.50

$A_i = 1.109$ $C_o = 0.521$
 $A_i = 1.054$ $C_o = 0.521$
 $A_i = 1.000$ $C_o = 0.521$

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

D_s : 構造特性係数

* : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	D_s
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4828.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4828.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7717.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7717.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10189.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10189.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12436.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12436.32		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14490.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14490.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16380.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16380.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	18119.49	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18119.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	19756.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19756.98		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	21235.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21235.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	22572.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22572.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	23795.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23795.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	24863.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24863.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	25785.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25785.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	26567.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26567.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25827.57	94.92		0.00	0.00			
	B	1380.86	5.08		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27208.43		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4828.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4828.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7717.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7717.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10189.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10189.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12436.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12436.32		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14490.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14490.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16380.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16380.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	18119.48	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18119.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	19756.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19756.98		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	21235.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21235.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	22572.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22572.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	23795.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23795.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	24863.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24863.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	25785.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25785.91		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	26567.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26567.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25827.56	94.92		0.00	0.00			
	B	1380.87	5.08		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27208.43		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		5727.49	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5727.49		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		9154.49	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9154.49		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		12086.74	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12086.74		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		14752.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14752.05		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		17188.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17188.38		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		19431.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19431.00		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		21493.45	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21493.45		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		23435.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23435.87		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		25189.17	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25189.17		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		26775.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26775.12		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		28226.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28226.16		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		29493.11	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29493.11		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		30587.44	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30587.44		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		31514.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31514.58		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		32274.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32274.83		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		7121.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7121.47		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		11382.55	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11382.55		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		15028.46	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15028.46		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18342.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18342.47		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		21371.76	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21371.76		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		24160.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24160.21		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		26724.63	100.00			

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26724.63		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		29139.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29139.80		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		31319.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31319.83		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		33291.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33291.77		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		35095.95	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35095.95		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		36671.26	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36671.26		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		38031.94	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38031.94		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		39184.74	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39184.74		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30801.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30801.25		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		9328.80	23.25			
	A+B+C+D	0.00		FA	40130.06		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.809	4794.2	13467.0	1.000	1.000	1.000	0.30	4040.1
14F	2.227	9667.0	21524.9	1.000	1.149	1.149	0.30	7422.0
13F	1.955	14539.9	28419.5	1.000	1.086	1.086	0.30	9257.5
12F	1.779	19501.7	34686.5	1.000	1.074	1.074	0.30	11180.9
11F	1.649	24509.4	40415.0	1.000	1.066	1.066	0.30	12919.8
10F	1.545	29571.4	45688.0	1.000	1.058	1.058	0.30	14503.8
9F	1.457	34680.2	50537.5	1.000	1.054	1.054	0.30	15973.8
8F	1.378	39979.7	55104.7	1.000	1.005	1.005	0.30	16617.1
7F	1.308	45279.3	59227.2	1.000	1.030	1.030	0.30	18295.1
6F	1.244	50626.7	62956.2	1.000	1.049	1.049	0.30	19810.1
5F	1.182	56147.7	66368.1	1.000	1.116	1.116	0.30	22215.9
4F	1.125	61668.8	69347.0	1.000	1.105	1.105	0.30	22980.0
3F	1.070	67230.1	71920.1	1.000	1.051	1.051	0.30	22685.0
2F	1.017	72872.0	74100.1	1.000	1.086	1.086	0.30	24148.0

X方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
1F	0.965	78640.1	75887.7	1.000	1.052	1.052	0.30	23959.0

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.809	4794.2	13467.0	1.000	1.000	1.000	0.30	4040.1
14F	2.227	9667.0	21524.9	1.000	1.149	1.149	0.30	7422.0
13F	1.955	14539.9	28419.5	1.000	1.086	1.086	0.30	9257.5
12F	1.779	19501.7	34686.5	1.000	1.074	1.074	0.30	11180.9
11F	1.649	24509.4	40415.0	1.000	1.066	1.066	0.30	12919.8
10F	1.545	29571.4	45688.0	1.000	1.058	1.058	0.30	14503.8
9F	1.457	34680.2	50537.5	1.000	1.054	1.054	0.30	15973.8
8F	1.378	39979.7	55104.7	1.000	1.005	1.005	0.30	16617.1
7F	1.308	45279.3	59227.2	1.000	1.030	1.030	0.30	18295.1
6F	1.244	50626.7	62956.2	1.000	1.049	1.049	0.30	19810.1
5F	1.182	56147.7	66368.1	1.000	1.116	1.116	0.30	22215.9
4F	1.125	61668.8	69347.0	1.000	1.105	1.105	0.30	22980.0
3F	1.070	67230.1	71920.1	1.000	1.051	1.051	0.30	22685.0
2F	1.017	72872.0	74100.1	1.000	1.086	1.086	0.30	24148.0
1F	0.965	78640.1	75887.7	1.000	1.052	1.052	0.30	23959.0

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.809	4794.2	13467.0	1.000	1.000	1.000	0.40	5386.8
14F	2.227	9667.0	21524.9	1.000	1.000	1.000	0.40	8610.0
13F	1.955	14539.9	28419.5	1.000	1.000	1.000	0.40	11367.8
12F	1.779	19501.7	34686.5	1.000	1.000	1.000	0.40	13874.6
11F	1.649	24509.4	40415.0	1.000	1.000	1.000	0.40	16166.0
10F	1.545	29571.4	45688.0	1.000	1.000	1.000	0.40	18275.2
9F	1.457	34680.2	50537.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20215.0
8F	1.378	39979.7	55104.7	1.000	1.000	1.000	0.40	22041.9
7F	1.308	45279.3	59227.2	1.000	1.000	1.000	0.40	23690.9
6F	1.244	50626.7	62956.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25182.5
5F	1.182	56147.7	66368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26547.2
4F	1.125	61668.8	69347.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27738.8
3F	1.070	67230.1	71920.1	1.000	1.000	1.000	0.40	28768.1
2F	1.017	72872.0	74100.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29640.0
1F	0.965	78640.1	75887.7	1.000	1.000	1.000	0.40	30355.1

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.809	4794.2	13467.0	1.000	1.000	1.000	0.40	5386.8
14F	2.227	9667.0	21524.9	1.000	1.000	1.000	0.40	8610.0
13F	1.955	14539.9	28419.5	1.000	1.000	1.000	0.40	11367.8
12F	1.779	19501.7	34686.5	1.000	1.000	1.000	0.40	13874.6
11F	1.649	24509.4	40415.0	1.000	1.000	1.000	0.40	16166.0
10F	1.545	29571.4	45688.0	1.000	1.000	1.000	0.40	18275.2
9F	1.457	34680.2	50537.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20215.0
8F	1.378	39979.7	55104.7	1.000	1.000	1.000	0.40	22041.9
7F	1.308	45279.3	59227.2	1.000	1.000	1.000	0.40	23690.9
6F	1.244	50626.7	62956.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25182.5
5F	1.182	56147.7	66368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26547.2
4F	1.125	61668.8	69347.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27738.8
3F	1.070	67230.1	71920.1	1.000	1.000	1.000	0.40	28768.1
2F	1.017	72872.0	74100.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29640.0
1F	0.965	78640.1	75887.7	1.000	1.000	1.000	0.40	30355.1
							0.55	41738.2

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7582.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16094.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18928.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15952.20	1528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25203.24	1528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16094.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18928.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15952.21	1528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25203.25	1528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	922.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	897.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	897.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	922.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5641.00	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1387.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1546.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1546.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1387.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9016.25	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1711.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2135.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2135.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1711.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11904.21	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2017.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2641.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2606.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2606.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2641.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2017.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14529.28	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16928.82	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3530.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3480.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3480.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3530.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19137.58	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2833.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3903.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3848.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3848.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3903.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2833.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21168.89	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3052.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4274.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4214.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4214.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4274.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3052.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23081.98	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3195.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4633.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4575.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4575.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4633.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3195.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24808.80	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3260.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4987.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4937.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4937.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4987.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26370.79	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3342.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5301.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5255.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5255.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5301.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3342.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27799.91	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5622.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5581.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5581.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5622.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29047.74	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3121.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3121.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30125.54	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6121.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6074.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6074.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6121.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31038.67	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3924.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5957.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5957.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3924.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31787.45	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.17	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	694.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7019.49	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2298.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1715.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1595.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1595.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1715.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2298.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11219.54	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2495.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2521.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2521.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2495.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14813.24	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2683.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3255.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3255.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2683.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18079.79	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2864.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3937.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3937.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2864.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21065.70	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3027.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4582.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4582.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3027.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23814.20	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3173.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5179.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4817.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4817.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5179.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3173.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26341.90	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5705.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5705.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28722.48	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6173.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5728.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5728.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6173.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30871.28	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6532.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6204.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6204.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6532.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32814.98	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3784.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6807.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6704.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6704.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6807.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3784.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34593.34	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7073.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7073.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36146.10	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7382.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7356.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7356.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7382.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37487.27	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4091.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7619.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7619.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4091.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38623.55	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4278.59
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7644.33	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7644.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4278.59
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30998.12	0.00	0.00	8557.18

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13467.0	1.000	0.30	4040.1		4743.9	1.17
14F	21524.9	1.149	0.30	7422.0		7582.4	1.02
13F	28419.5	1.086	0.30	9257.5		10011.0	1.08
12F	34686.5	1.074	0.30	11180.9		12218.6	1.09
11F	40415.0	1.066	0.30	12919.8		14236.6	1.10
10F	45688.0	1.058	0.30	14503.8		16094.0	1.10
9F	50537.5	1.054	0.30	15973.8		17802.3	1.11
8F	55104.7	1.005	0.30	16617.1		19411.2	1.16
7F	59227.2	1.030	0.30	18295.1		20863.4	1.14
6F	62956.2	1.049	0.30	19810.1		22176.9	1.11
5F	66368.1	1.116	0.30	22215.9		23378.8	1.05
4F	69347.0	1.105	0.30	22980.0		24428.2	1.06
3F	71920.1	1.051	0.30	22685.0		25334.6	1.11
2F	74100.1	1.086	0.30	24148.0		26102.5	1.08
1F	75887.7	1.052	0.30	23959.0		26732.2	1.11

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13467.0	1.000	0.30	4040.1		4743.9	1.17
14F	21524.9	1.149	0.30	7422.0		7582.4	1.02
13F	28419.5	1.086	0.30	9257.5		10011.0	1.08
12F	34686.5	1.074	0.30	11180.9		12218.6	1.09
11F	40415.0	1.066	0.30	12919.8		14236.6	1.10
10F	45688.0	1.058	0.30	14503.8		16094.0	1.10
9F	50537.5	1.054	0.30	15973.8		17802.3	1.11
8F	55104.7	1.005	0.30	16617.1		19411.2	1.16
7F	59227.2	1.030	0.30	18295.1		20863.4	1.14
6F	62956.2	1.049	0.30	19810.1		22176.9	1.11
5F	66368.1	1.116	0.30	22215.9		23378.8	1.05
4F	69347.0	1.105	0.30	22980.0		24428.2	1.06
3F	71920.1	1.051	0.30	22685.0		25334.6	1.11
2F	74100.1	1.086	0.30	24148.0		26102.5	1.08
1F	75887.7	1.052	0.30	23959.0		26732.2	1.11

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13467.0	1.000	0.40	5386.8		5641.0	1.04
14F	21524.9	1.000	0.40	8610.0		9016.2	1.04
13F	28419.5	1.000	0.40	11367.8		11904.2	1.04
12F	34686.5	1.000	0.40	13874.6		14529.3	1.04
11F	40415.0	1.000	0.40	16166.0		16928.8	1.04
10F	45688.0	1.000	0.40	18275.2		19137.6	1.04
9F	50537.5	1.000	0.40	20215.0		21168.9	1.04
8F	55104.7	1.000	0.40	22041.9		23082.0	1.04
7F	59227.2	1.000	0.40	23690.9		24808.8	1.04
6F	62956.2	1.000	0.40	25182.5		26370.8	1.04
5F	66368.1	1.000	0.40	26547.2		27799.9	1.04
4F	69347.0	1.000	0.40	27738.8		29047.7	1.04
3F	71920.1	1.000	0.40	28768.1		30125.5	1.04
2F	74100.1	1.000	0.40	29640.0		31038.7	1.04
1F	75887.7	1.000	0.40	30355.1		31787.5	1.04

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13467.0	1.000	0.40	5386.8		7019.5	1.30
14F	21524.9	1.000	0.40	8610.0		11219.5	1.30
13F	28419.5	1.000	0.40	11367.8		14813.2	1.30
12F	34686.5	1.000	0.40	13874.6		18079.8	1.30
11F	40415.0	1.000	0.40	16166.0		21065.7	1.30
10F	45688.0	1.000	0.40	18275.2		23814.2	1.30
9F	50537.5	1.000	0.40	20215.0		26341.9	1.30
8F	55104.7	1.000	0.40	22041.9		28722.5	1.30
7F	59227.2	1.000	0.40	23690.9		30871.3	1.30
6F	62956.2	1.000	0.40	25182.5		32815.0	1.30
5F	66368.1	1.000	0.40	26547.2		34593.3	1.30
4F	69347.0	1.000	0.40	27738.8		36146.1	1.30
3F	71920.1	1.000	0.40	28768.1		37487.3	1.30
2F	74100.1	1.000	0.40	29640.0		38623.5	1.30
1F	75887.7	1.000	0.40	30355.1		30998.1	1.02
			0.55	(41738.2)	8557.2	(39555.3)	(0.94)

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 9F - 10F)
 X方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 9F - 10F)
 Y方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 1F - 2F)
 Y方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 1F - 2F)

保有耐力時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：11F - 12F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q	： 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	： 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU	： 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
515	16F	4828.4	73.3566	4.6058	1/ 61
	15F	7717.5	68.7508	4.7226	1/ 59
	14F	10189.4	64.0283	4.9830	1/ 56
	13F	12436.3	59.0452	5.2310	1/ 54
	12F	14490.2	53.8142	5.4834	1/ 52
	11F	16380.8	48.3309	5.5744	1/ 50
	10F	18119.5	42.7564	5.6531	1/ 50
	9F	19757.0	37.1033	5.5605	1/ 50
	8F	21235.1	31.5428	5.4741	1/ 51
	7F	22572.0	26.0687	5.2925	1/ 53
	6F	23795.3	20.7762	5.0248	1/ 56
	5F	24863.4	15.7514	4.7152	1/ 59
	4F	25785.9	11.0361	4.2912	1/ 65
	3F	26567.5	6.7449	3.7593	1/ 74
	2F	27208.4	2.9856	2.9856	1/ 111

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
515	16F	4828.4	73.3566	4.6058	1/ 61
	15F	7717.5	68.7509	4.7226	1/ 59
	14F	10189.4	64.0282	4.9830	1/ 56
	13F	12436.3	59.0453	5.2310	1/ 54
	12F	14490.2	53.8142	5.4834	1/ 52
	11F	16380.8	48.3309	5.5744	1/ 50
	10F	18119.5	42.7564	5.6531	1/ 50
	9F	19757.0	37.1033	5.5605	1/ 50
	8F	21235.1	31.5428	5.4741	1/ 51
	7F	22572.0	26.0687	5.2925	1/ 53
	6F	23795.3	20.7762	5.0248	1/ 56
	5F	24863.4	15.7514	4.7152	1/ 59
	4F	25785.9	11.0361	4.2912	1/ 65
	3F	26567.5	6.7449	3.7593	1/ 74
	2F	27208.4	2.9856	2.9856	1/ 111

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	16F	5727.5	81.0510	5.4439	1/ 52
	15F	9154.5	75.6071	5.4074	1/ 52
	14F	12086.7	70.1997	5.4136	1/ 52
	13F	14752.0	64.7862	5.4159	1/ 52
	12F	17188.4	59.3703	5.4606	1/ 52
	11F	19431.0	53.9096	5.4025	1/ 52
	10F	21493.4	48.5071	5.4351	1/ 52

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	9F	23435.9	43.0720	5.3586	1/ 52
	8F	25189.2	37.7133	5.3222	1/ 53
	7F	26775.1	32.3911	5.2722	1/ 53
	6F	28226.2	27.1189	5.2209	1/ 54
	5F	29493.1	21.8980	5.1572	1/ 54
	4F	30587.4	16.7407	5.0786	1/ 55
	3F	31514.6	11.6621	5.0085	1/ 56
	2F	32274.8	6.6536	6.6536	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
471	16F	7121.5	79.8318	5.3173	1/ 53
	15F	11382.6	74.5144	5.2875	1/ 53
	14F	15028.5	69.2269	5.2987	1/ 53
	13F	18342.5	63.9282	5.3050	1/ 53
	12F	21371.8	58.6232	5.3536	1/ 53
	11F	24160.2	53.2696	5.2986	1/ 53
	10F	26724.6	47.9710	5.3301	1/ 53
	9F	29139.8	42.6409	5.2562	1/ 53
	8F	31319.8	37.3847	5.2264	1/ 54
	7F	33291.8	32.1583	5.1858	1/ 54
	6F	35096.0	26.9726	5.1575	1/ 54
	5F	36671.3	21.8151	5.1282	1/ 55
	4F	38031.9	16.6868	5.0469	1/ 55
	3F	39184.7	11.6399	4.9843	1/ 56
	2F	40130.1	6.6556	6.6556	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
395	16F	4743.9	33.6540	1.6368	1/ 173
	15F	7582.4	32.0172	1.7968	1/ 156
	14F	10011.0	30.2204	2.0652	1/ 136
	13F	12218.6	28.1552	2.3286	1/ 120
	12F	14236.6	25.8266	2.5803	1/ 109
	11F	16094.1	23.2463	2.7293	1/ 103
	10F	17802.3	20.5170	2.8214	1/ 100
	9F	19411.2	17.6957	2.8008	1/ 100
	8F	20863.4	14.8949	2.7696	1/ 101
	7F	22176.9	12.1253	2.6528	1/ 106
	6F	23378.8	9.4725	2.4648	1/ 114
	5F	24428.2	7.0077	2.2555	1/ 124
	4F	25334.6	4.7522	1.9810	1/ 141
	3F	26102.5	2.7712	1.6289	1/ 172
	2F	26732.2	1.1422	1.1422	1/ 291

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
395	16F	4743.9	33.6540	1.6368	1/ 173
	15F	7582.4	32.0172	1.7968	1/ 156
	14F	10011.0	30.2204	2.0652	1/ 136
	13F	12218.6	28.1552	2.3286	1/ 120
	12F	14236.6	25.8266	2.5803	1/ 109
	11F	16094.1	23.2463	2.7293	1/ 103
	10F	17802.3	20.5170	2.8214	1/ 100
	9F	19411.2	17.6956	2.8008	1/ 100
	8F	20863.4	14.8948	2.7696	1/ 101
	7F	22176.9	12.1253	2.6528	1/ 106

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
395	6F	23378.8	9.4725	2.4648	1/ 114
	5F	24428.2	7.0077	2.2555	1/ 124
	4F	25334.6	4.7522	1.9810	1/ 141
	3F	26102.5	2.7712	1.6289	1/ 172
	2F	26732.2	1.1422	1.1422	1/ 291

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
225	16F	5641.0	19.3669	1.3961	1/ 202
	15F	9016.2	17.9708	1.3944	1/ 201
	14F	11904.2	16.5764	1.4006	1/ 200
	13F	14529.3	15.1758	1.4027	1/ 200
	12F	16928.8	13.7731	1.4119	1/ 200
	11F	19137.6	12.3612	1.3898	1/ 201
	10F	21168.9	10.9714	1.3869	1/ 204
	9F	23082.0	9.5844	1.3473	1/ 208
	8F	24808.8	8.2371	1.3116	1/ 213
	7F	26370.8	6.9256	1.2630	1/ 222
	6F	27799.9	5.6625	1.2129	1/ 231
	5F	29047.7	4.4496	1.1506	1/ 243
	4F	30125.6	3.2990	1.0738	1/ 261
	3F	31038.7	2.2253	1.0051	1/ 279
	2F	31787.5	1.2202	1.2202	1/ 273

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	16F	7019.5	19.5109	1.3803	1/ 205
	15F	11219.5	18.1306	1.3839	1/ 202
	14F	14813.2	16.7467	1.3951	1/ 201
	13F	18079.8	15.3515	1.4012	1/ 200
	12F	21065.7	13.9504	1.4146	1/ 200
	11F	23814.2	12.5358	1.3951	1/ 201
	10F	26341.9	11.1407	1.3922	1/ 203
	9F	28722.5	9.7485	1.3537	1/ 207
	8F	30871.3	8.3948	1.3224	1/ 212
	7F	32815.0	7.0723	1.2827	1/ 218
	6F	34593.3	5.7896	1.2369	1/ 226
	5F	36146.1	4.5527	1.1912	1/ 235
	4F	37487.3	3.3615	1.1071	1/ 253
	3F	38623.5	2.2544	1.0340	1/ 271
	2F	39555.3	1.2204	1.2204	1/ 272

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：515
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：515
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：478
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：471

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：395
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：395
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：225
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：229

U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.10 崩壊形の判別

(「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」)

本建物の場合は該当しない(該当するデータがありません)

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{cu})$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)

ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする

柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
 Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
 lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
 L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
 hc, hc' : 上下の階高 (cm)
 Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
 Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
 Qdju : 柱はり接合部の設計用せん断力 (kN)
 cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
 Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
 bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
 Dj : 柱せい (cm)
 Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
 種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.8	566.3	OK	FA
			40.0	349.1	700.0	625.0	282.5	791.6				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
	X2	Fc33	40.0	401.4	700.0	625.0	0.0	910.1	612.2	1198.5	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	0.0	910.1	631.9	1176.7	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	0.0	910.1	631.9	1176.7	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	0.0	910.1	614.8	1195.6	OK	FA
			40.0	349.1	700.0	625.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	401.4	700.0	625.0	0.0	910.1	318.2	651.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
15F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	147.6	708.4	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	282.5	910.1	403.3	1863.7	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	282.5	1305.9	490.4	2203.3	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	282.5	1305.9	490.4	2203.3	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X5	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	282.5	1305.9	404.5	1862.4	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	282.5	910.1	169.7	814.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	148.3	707.6	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1	405.1	1861.7	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9	492.5	2200.9	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9	492.5	2200.9	OK	FA
			50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9	406.3	1860.4	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1	170.5	813.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	275.1	1221.2	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	573.7	2546.9	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	298.6	1325.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	273.9	1222.6	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	571.2	2549.7	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	297.3	1327.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	273.9	1222.6	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X2	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8	595.3	2523.2	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8	597.4	2520.9	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8	297.3	1327.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	273.9	1222.6	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	595.3	2523.2	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8	597.4	2520.9	OK	FA
			55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8	297.3	1327.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	369.4	1335.2	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	282.5	1701.7	959.8	3513.8	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	282.5	2571.0	1152.7	4257.9	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	282.5	2571.0	1152.7	4257.9	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	282.5	2571.0	959.4	3514.3	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	282.5	1701.7	397.1	1435.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	964.1	3509.1	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X5	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	963.6	3509.6	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	964.1	3509.1	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0	963.6	3509.6	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	371.1	1333.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	398.8	1433.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	339.3	1368.4	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	332.5	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	957.9	3901.4	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1211.5	4964.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	1211.5	4964.0	OK	FA
			60.0	1622.1	700.0	625.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4	957.6	3901.7	OK	FA
			60.0	927.6	700.0	625.0	332.5	1583.2				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7	364.6	1470.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	332.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	318.2	651.0	OK	FA
			40.0	401.4	700.0	625.0	282.5	910.1				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
	X2	Fc33	40.0	349.1	700.0	625.0	0.0	791.6	614.8	1195.6	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X3	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	0.0	791.6	631.9	1176.7	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	0.0	791.6	631.9	1176.7	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	0.0	791.6	612.2	1198.5	OK	FA
			40.0	401.4	700.0	625.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	349.1	700.0	625.0	0.0	791.6	276.8	566.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
15F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	169.7	814.4	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	282.5	791.6	404.5	1862.4	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	282.5	1187.4	490.4	2203.3	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	282.5	1187.4	490.4	2203.3	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	282.5	1187.4	403.3	1863.7	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	282.5	791.6	147.6	708.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	170.5	813.6	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6	406.3	1860.4	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4	492.5	2200.9	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4	492.5	2200.9	OK	FA
			50.0	644.9	700.0	625.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	700.0	625.0	280.0	1187.4	405.1	1861.7	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	625.0	280.0	910.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	370.7	700.0	625.0	280.0	791.6	148.3	707.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	298.6	1325.7	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	573.7	2546.9	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	573.7	2546.9	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X6	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	275.1	1221.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	297.3	1327.2	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	571.2	2549.7	OK	FA
			50.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	571.2	2549.7	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	273.9	1222.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	297.3	1327.2	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3	597.4	2520.9	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	282.5	1385.3	595.3	2523.2	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	282.5	1385.3	273.9	1222.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	297.3	1327.2	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	597.4	2520.9	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3	621.5	2494.4	OK	FA
			50.0	812.4	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	748.4	700.0	625.0	280.0	1385.3	595.3	2523.2	OK	FA
			55.0	746.6	700.0	625.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	700.0	625.0	280.0	1385.3	273.9	1222.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	397.1	1435.1	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	282.5	1583.2	959.4	3514.3	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X3	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	282.5	2452.5	1152.7	4257.9	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	282.5	2452.5	1152.7	4257.9	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	282.5	2452.5	959.8	3513.8	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	282.5	1583.2	369.4	1335.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	963.6	3509.6	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	964.1	3509.1	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	963.6	3509.6	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	1157.9	4252.2	OK	FA
			60.0	1481.5	700.0	625.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	700.0	625.0	280.0	2452.5	964.1	3509.1	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	398.8	1433.2	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	1047.3	3803.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1325.1	4839.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1047.7	3802.6	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	280.0	1701.7				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	371.1	1333.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	364.6	1470.8	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	332.5	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	957.6	3901.7	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	364.6	1470.8	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	332.5	1701.7				

Y2 (負加力) -- R C はり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X3	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1211.5	4964.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	1211.5	4964.0	OK	FA
			60.0	1690.7	700.0	625.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	700.0	625.0	280.0	2802.9	957.9	3901.4	OK	FA
			60.0	997.1	700.0	625.0	332.5	1701.7				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	700.0	625.0	280.0	1583.2	339.3	1368.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	332.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

U-5. 11. 2 R C 柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内り高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段: 直接入力、下段: (計算結果) として表記します)	

Y2 (正加力) -- R C 柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2950.5	332.5	235.0	0.0	4984.9	1192.8	1564.3	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		
	X2	Fc36	100.0	5005.8	332.5	235.0	700.0	8457.3	1011.8	3071.3	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.38			
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X3	Fc36	100.0	5077.9	332.5	235.0	700.0	8579.1	1026.4	3115.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.38			
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X4	Fc36	100.0	4680.8	332.5	235.0	700.0	7908.2	946.1	2871.9	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.38			
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X5	Fc36	100.0	4700.1	332.5	235.0	700.0	7940.8	950.0	2883.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.38			
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X6	Fc36	100.0	3305.4	332.5	235.0	700.0	5584.4	1336.2	1752.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		

Y2 (負加力) ― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0. 0	-3305. 4	332. 5	235. 0	0. 0	5584. 4	1336. 2	1752. 4	OK	FA
			100. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 38			
			100. 0	75. 0	0. 40	1. 00	9. 83	100. 0	56. 3	2211. 5		
	X2	Fc36	100. 0	-4700. 1	332. 5	235. 0	700. 0	7940. 8	950. 0	2883. 7	OK	FA
			100. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 38			
			150. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	125. 0	75. 0	6450. 2		
	X3	Fc36	100. 0	-4680. 8	332. 5	235. 0	700. 0	7908. 3	946. 1	2871. 9	OK	FA
			100. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 38			
			150. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	125. 0	75. 0	6450. 2		
	X4	Fc36	100. 0	-5077. 9	332. 5	235. 0	700. 0	8579. 2	1026. 4	3115. 5	OK	FA
			100. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 38			
			150. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	125. 0	75. 0	6450. 2		
	X5	Fc36	100. 0	-5005. 8	332. 5	235. 0	700. 0	8457. 3	1011. 8	3071. 3	OK	FA
			100. 0	0. 0	0. 0	0. 0	700. 0	0. 0	0. 38			
			150. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	125. 0	75. 0	6450. 2		
	X6	Fc36	100. 0	-2950. 5	332. 5	235. 0	700. 0	4984. 9	1192. 8	1564. 3	OK	FA
			0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 38			
			100. 0	75. 0	0. 40	1. 00	9. 83	100. 0	56. 3	2211. 5		

U-5. 12 S R C柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。

■建物基本入力データ

エラー	メッセージ	: 0
警告	メッセージ	: 0
注意	メッセージ	: 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレム Y2 軸 1F 階]: R C壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレム Y2 軸 1F 階]: R C壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/02/26 18:37