

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc13-6-11

略 称 : rc13-6-11
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 4
データベース番号 : 6. 5. 0. 4

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/29 19:03 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	11
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	11
I-1.4 部材	Ⅲ－	22
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	22
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	24
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	24
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	24
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	25
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	25
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	25
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	25
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	26
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	26
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	26
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	26
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	26
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	26
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	26
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	26
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	26
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	26
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	27
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	27

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	27
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	27
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	27
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	27
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	28
I-3.3 仕上	Ⅲ－	28
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	28
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	28
I-3.4 重量	Ⅲ－	28
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	28
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	28
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	28
I-3.5 地震力	Ⅲ－	28
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	29
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	29
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	29
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	29
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	29
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	29
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	29
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	29
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	29
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	29
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	29
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	30
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	30
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	30
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	30
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	30
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	31
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	31
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	31
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	31
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	33
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	33
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	33
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	33
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	42
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	46
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	46
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	46
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	46
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	53

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 60
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 60
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 67
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 67
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 75
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 82
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 82
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 88
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 112
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 145
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 145
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 146
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 146
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 147
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 147
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 147
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 148
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 150
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 150
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 150
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 209
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 271
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 298
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 298
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 299
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 299
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 326
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 326
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 326
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 326
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 326
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 328
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 328
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 328
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 330
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 330
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 347
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 364
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 364
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 381

U-4.1	荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ－ 381
U-4.1.1	荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ－ 381
U-4.2	終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ－ 383
U-4.2.1	終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ－ 383
U-4.2.2	終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ－ 400
U-4.5	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 417
U-4.5.1	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 417
U-5	必要保有水平力と判定	Ⅲ－ 434
U-5.1	耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ－ 434
U-5.1.2	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ－ 434
U-5.1.3	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ－ 477
U-5.1.4	S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ－ 477
U-5.2	R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 478
U-5.2.1	R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 478
U-5.2.2	R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 495
U-5.2.3	R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 515
U-5.3	はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ－ 521
U-5.4	ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ－ 521
U-5.4.3	ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 521
U-5.5	水平せん断力係数	Ⅲ－ 530
U-5.6	構造特性係数	Ⅲ－ 549
U-5.7	必要保有水平耐力	Ⅲ－ 552
U-5.8	保有水平耐力判定	Ⅲ－ 553
U-5.8.1	ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 553
U-5.8.2	保有水平耐力判定表	Ⅲ－ 563
U-5.8.3	保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ－ 564
U-5.8.4	最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ－ 564
U-5.8.5	増分解析イテレーション結果	Ⅲ－ 567
U-5.11	R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ－ 567
U-5.11.1	R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ－ 567
U-5.11.2	R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ－ 584
****	メッセージ一覧 ****	Ⅲ－ 587
	プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ－ 587
	準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 587
	応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 587
	断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 587
	保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 587
	保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 587

計算・設計に関する情報

工事名称	rc13-6-11	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 13階 塔屋 0階		
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	36. 980 m	建物高さ	36. 980 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階数	地上	13 階	
	地下	0 階	
	塔屋	0 階	
高さ		36. 980 m	
軒の高さ		36. 980 m	
地面から地上1階床までの高さ		28. 0 cm	
パラベットの高さ		0. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-75. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
13F	280. 0	280. 0	RF	60. 0	RF	-3. 0
12F	280. 0	282. 5	13F	60. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	280. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	282. 5	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	282. 5	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1100. 0	1100. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				
X6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


























I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置





































I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F - 4F		2F - 4F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 250	80 x 250	70 x 85	70 x 85	70 x 85	70 x 85
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G1		G2		G1	
層	5F - 6F		5F - 6F		7F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	70 x 85	70 x 85	65 x 85	65 x 85	60 x 75	60 x 75
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G2		G1		G2		G1	
層	7F - 9F		10F - 12F		10F - 12F		13F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
	2段筋	2-D32	—	—	2-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	2-D32	—	—	—
	1段筋	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		B1	
層	13F - RF		1F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央
断 面				
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60
パンチ長 (cm)	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D29	3-D22	3-D22
	2段筋	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—
	1段筋	4-D29	3-D22	3-D22
あばら筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@150	2-D13@150
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 2F		1F - 2F		3F - 6F		3F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	110 x 85		120 x 90		110 x 85		120 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 13F		11F - 13F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	110 x 85		120 x 80		110 x 85		120 x 75	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

I-1.4.3 ベースプレート





本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									Δα°	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	20.0	400	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1t	18.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	20.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2		する	170.0	90.0	400.0	90.0
										する	170.0	90.0	800.0	90.0
W2t	18.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
										する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5 雑壁
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦筋				横筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
11F-RF	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-10F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22. 00
13F	22. 00
12F	22. 00
11F	22. 00
10F	22. 00
9F	22. 00
8F	22. 00
7F	22. 00
6F	22. 00
5F	22. 00
4F	22. 00
3F	22. 00
2F	22. 00
1F	22. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0. 00（N/m）

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式基礎配置による（布基礎も考慮）L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0（cm）

基礎重量の比率0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル（GL-）（mm）	750
基礎下端から土上端までの距離（mm）	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない

基礎の単位体積重量 (kN/m ³)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m ³)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m²)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.740 (h(0.02+0.01α)による)	T = 0.740 (h(0.02+0.01α)による)
振動特性係数	Rt = 0.989	Rt = 0.989
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.198	Ci = 0.198

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平14国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁n値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φMで入力（φM=1.500）
面内雑壁のn値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C造　：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C造柱のR CとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	13F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時、D _s 算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造D _s 判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc}/\Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100
	S造	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル	
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）	
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する	
曲げ耐力の各ステップでの計算	----	
せん断耐力の各ステップでの計算	しない	
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う	
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による	
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化	
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）	
はり長期応力の考慮	考慮する	
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する	
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00	
h _o /DのDのとり方	柱せい	
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する	
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）	

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による


そで壁付柱	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式 SRC造部材		文献【1】付1.3-20式を適用
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱 S造部材	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図





固定荷重+積載荷重



固定荷重+積載荷重





固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重





Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重





固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X2	X3	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X3	X4	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X4	X5	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X5	X6	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
13F	X1	X2	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X2	X3	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X3	X4	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X4	X5	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X5	X6	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X4	X5	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
5F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X4	X5	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
4F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
3F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
2F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X2	X3	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X3	X4	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X4	X5	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
	X5	X6	66.8	66.8	105.1	56.9	56.9	0.0	0.0	
13F	X1	X2	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X2	X3	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X3	X4	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X4	X5	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
	X5	X6	98.7	98.7	152.1	90.6	90.6	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X4	X5	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
5F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X4	X5	120.5	120.5	184.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
4F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
3F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
2F	X1	X2	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X2	X3	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X3	X4	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X4	X5	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.3	123.3	189.0	115.3	115.3	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	331.0	329.5	507.1	161.3	160.1	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	334.7	332.8	510.2	167.6	166.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	334.7	332.8	510.2	167.6	166.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	338.7	336.7	516.2	170.0	168.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	354.3	352.5	539.7	178.1	176.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	738.2	737.4	1116.3	386.5	385.8	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	555.1	555.1	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	528.5	528.5	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	541.6	541.6	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	903.9	903.9	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	555.1	555.1	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	528.5	528.5	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	541.6	541.6	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	903.9	903.9	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	555.1	555.1	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	528.5	528.5	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	541.6	541.6	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	903.9	903.9	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	555.1	555.1	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.1	523.1	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	528.5	528.5	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	541.6	541.6	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	903.9	903.9	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	331.0	329.5	507.1	161.3	160.1	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	334.7	332.8	510.2	167.6	166.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	334.7	332.8	510.2	167.6	166.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	338.7	336.7	516.2	170.0	168.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	

X6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	Y2	Y3	343. 7	341. 6	523. 6	172. 7	171. 0	0. 0	0. 0	
5F	Y2	Y3	343. 7	341. 6	523. 6	172. 7	171. 0	0. 0	0. 0	
4F	Y2	Y3	343. 7	341. 6	523. 6	172. 7	171. 0	0. 0	0. 0	
3F	Y2	Y3	343. 7	341. 6	523. 6	172. 7	171. 0	0. 0	0. 0	
2F	Y2	Y3	354. 3	352. 5	539. 7	178. 1	176. 7	0. 0	0. 0	
1F	Y2	Y3	738. 2	737. 4	1116. 3	386. 5	385. 8	0. 0	0. 0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、Mo、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 5325.59 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5380.27 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1





Y4

Y3


Y2

Y1







A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)



Y4




Y4



Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3




Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5163.29 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5163.29 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2


Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3




Y1




Y4

Y3




Y1



Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5373.90 (kN) (S=1/202)

Y4


Y3



Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5488.78 (kN) (S=1/202)



A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
 $\sum Wi$: i 階より上部の重量 (kN)
 αi : $\sum Wi / \sum W1$
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
Q : (地上階) $\sum Wi \cdot Ci$ (kN)
(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 36.980 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
T = $h(0.02 + 0.01\alpha) = 36.98 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.740$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.742 R_t (固有周期からの計算値) = 0.989 ($T = 0.740$)、 R_t (採用値) = 0.989

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
13F	Y2	1925.6	3851.2	0.058	2.877	0.569		2191.9	0.0	2191.9
	Y3	1925.6								
	sum	3851.2								
	W_i/A	11.67								
12F	Y2	2417.4	8685.9	0.131	2.207	0.437		3792.7	0.0	3792.7
	Y3	2417.4								
	sum	4834.7								
	W_i/A	14.65								
11F	Y2	2479.9	13645.7	0.206	1.916	0.379		5173.5	0.0	5173.5
	Y3	2479.9								
	sum	4959.8								
	W_i/A	15.03								
10F	Y2	2498.5	18642.8	0.282	1.736	0.343		6401.1	0.0	6401.1
	Y3	2498.5								
	sum	4997.0								
	W_i/A	15.14								
9F	Y2	2525.8	23694.4	0.359	1.603	0.317		7512.7	0.0	7512.7
	Y3	2525.8								
	sum	5051.7								
	W_i/A	15.31								
8F	Y2	2581.6	28857.7	0.437	1.495	0.296		8533.6	0.0	8533.6
	Y3	2581.6								
	sum	5163.3								
	W_i/A	15.65								
7F	Y2	2581.6	34021.0	0.515	1.404	0.278		9449.0	0.0	9449.0
	Y3	2581.6								
	sum	5163.3								
	W_i/A	15.65								
6F	Y2	2589.1	39199.3	0.593	1.324	0.262		10268.2	0.0	10268.2
	Y3	2589.1								
	sum	5178.2								
	W_i/A	15.69								
5F	Y2	2665.7	44530.6	0.674	1.250	0.247		11013.5	0.0	11013.5
	Y3	2665.7								
	sum	5331.3								
	W_i/A	16.16								
4F	Y2	2665.7	49862.0	0.755	1.182	0.234		11662.7	0.0	11662.7
	Y3	2665.7								
	sum	5331.3								
	W_i/A	16.16								
3F	Y2	2679.5	55220.9	0.836	1.119	0.221		12221.5	0.0	12221.5
	Y3	2679.5								
	sum	5358.9								
	W_i/A	16.24								
2F	Y2	2686.9	60594.8	0.917	1.059	0.209		12689.4	0.0	12689.4
	Y3	2686.9								
	sum	5373.9								
	W_i/A	16.28								
1F	Y2	2744.4	66083.6	1.000	1.000	0.198		13073.6	0.0	13073.6
	Y3	2744.4								
	sum	5488.8								
	W_i/A	16.63								
基礎	Y2	4536.9	75157.5		$K=0.1007$ ($H=0.28$)		913.740	13987.4	0.0	13987.4
	Y3	4536.9								
	sum	9073.9								
	W_i/A	27.50								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 36.980 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 36.98 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.740$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

$T_c : 0.60$ (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.742

R_t (固有周期からの計算値) = 0.989 ($T = 0.740$)、 R_t (採用値) = 0.989

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y2	1925.6	3851.2	0.058	2.877	0.569		2191.9	0.0	2191.9
	Y3	1925.6								
	sum	3851.2								
	Wi/A	11.67								
12F	Y2	2417.4	8685.9	0.131	2.207	0.437		3792.7	0.0	3792.7
	Y3	2417.4								
	sum	4834.7								
	Wi/A	14.65								
11F	Y2	2479.9	13645.7	0.206	1.916	0.379		5173.5	0.0	5173.5
	Y3	2479.9								
	sum	4959.8								
	Wi/A	15.03								
10F	Y2	2498.5	18642.8	0.282	1.736	0.343		6401.1	0.0	6401.1
	Y3	2498.5								
	sum	4997.0								
	Wi/A	15.14								
9F	Y2	2525.8	23694.4	0.359	1.603	0.317		7512.7	0.0	7512.7
	Y3	2525.8								
	sum	5051.7								
	Wi/A	15.31								
8F	Y2	2581.6	28857.7	0.437	1.495	0.296		8533.6	0.0	8533.6
	Y3	2581.6								
	sum	5163.3								
	Wi/A	15.65								
7F	Y2	2581.6	34021.0	0.515	1.404	0.278		9449.0	0.0	9449.0
	Y3	2581.6								
	sum	5163.3								
	Wi/A	15.65								
6F	Y2	2589.1	39199.3	0.593	1.324	0.262		10268.2	0.0	10268.2
	Y3	2589.1								
	sum	5178.2								
	Wi/A	15.69								
5F	Y2	2665.7	44530.6	0.674	1.250	0.247		11013.5	0.0	11013.5
	Y3	2665.7								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
4F	Y2	2665.7	49862.0	0.755	1.182	0.234		11662.7	0.0	11662.7
	Y3	2665.7								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
3F	Y2	2679.5	55220.9	0.836	1.119	0.221		12221.5	0.0	12221.5
	Y3	2679.5								
	sum	5358.9								
	Wi/A	16.24								
2F	Y2	2686.9	60594.8	0.917	1.059	0.209		12689.4	0.0	12689.4
	Y3	2686.9								
	sum	5373.9								
	Wi/A	16.28								
1F	Y2	2744.4	66083.6	1.000	1.000	0.198		13073.6	0.0	13073.6
	Y3	2744.4								
	sum	5488.8								
	Wi/A	16.63								
基礎	Y2	4536.9	75157.5		K=0.1007 (H=0.28)		913.740	13987.4	0.0	13987.4

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	Σ W _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
基礎	Y3	4536.9	75157.5		K=0.1007 (H=0.28)		913.740	13987.4	0.0	13987.4
	sum	9073.9								
	W _i /A	27.50								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 36.980 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 36.98 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.740$ (秒)

b) R_t（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

T_c : 0.60（第2種地盤）
 R_tの下限値 = 0.742
 R_t（固有周期からの計算値） = 0.989（T = 0.740）、R_t（採用値） = 0.989

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	Σ W _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
13F	X1	454.6	3851.2	0.058	2.877	0.569		2191.9	0.0	2191.9
	X2	735.5								
	X3	735.5								
	X4	735.5								
	X5	735.5								
	X6	454.6								
	sum	3851.2								
	W _i /A	11.67								
12F	X1	598.6	8685.9	0.131	2.207	0.437		3792.7	0.0	3792.7
	X2	909.4								
	X3	909.4								
	X4	909.4								
	X5	909.4								
	X6	598.6								
	sum	4834.7								
	W _i /A	14.65								
11F	X1	611.3	13645.7	0.206	1.916	0.379		5173.5	0.0	5173.5
	X2	934.3								
	X3	934.3								
	X4	934.3								
	X5	934.3								
	X6	611.3								
	sum	4959.8								
	W _i /A	15.03								
10F	X1	614.5	18642.8	0.282	1.736	0.343		6401.1	0.0	6401.1
	X2	942.0								
	X3	942.0								
	X4	942.0								
	X5	942.0								
	X6	614.5								
	sum	4997.0								
	W _i /A	15.14								
9F	X1	620.5	23694.4	0.359	1.603	0.317		7512.7	0.0	7512.7
	X2	952.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	952.7								
	X6	620.5								
	sum	5051.7								
	W _i /A	15.31								
8F	X1	631.8	28857.7	0.437	1.495	0.296		8533.6	0.0	8533.6
	X2	974.9								
	X3	974.9								
	X4	974.9								
	X5	974.9								
	X6	631.8								
	sum	5163.3								
	W _i /A									

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	Wi/A	15.65	28857.7	0.437	1.495	0.296		8533.6	0.0	8533.6
7F	X1	631.8	34021.0	0.515	1.404	0.278		9449.0	0.0	9449.0
	X2	974.9								
	X3	974.9								
	X4	974.9								
	X5	974.9								
	X6	631.8								
	sum	5163.3								
	Wi/A	15.65								
6F	X1	631.8	39199.3	0.593	1.324	0.262		10268.2	0.0	10268.2
	X2	978.7								
	X3	978.6								
	X4	978.6								
	X5	978.7								
	X6	631.8								
	sum	5178.2								
	Wi/A	15.69								
5F	X1	648.6	44530.6	0.674	1.250	0.247		11013.5	0.0	11013.5
	X2	1010.8								
	X3	1006.2								
	X4	1006.2								
	X5	1010.8								
	X6	648.6								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
4F	X1	648.6	49862.0	0.755	1.182	0.234		11662.7	0.0	11662.7
	X2	1010.8								
	X3	1006.2								
	X4	1006.2								
	X5	1010.8								
	X6	648.6								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
3F	X1	648.6	55220.9	0.836	1.119	0.221		12221.5	0.0	12221.5
	X2	1015.4								
	X3	1015.4								
	X4	1015.4								
	X5	1015.4								
	X6	648.6								
	sum	5358.9								
	Wi/A	16.24								
2F	X1	648.6	60594.8	0.917	1.059	0.209		12689.4	0.0	12689.4
	X2	1019.2								
	X3	1019.1								
	X4	1019.1								
	X5	1019.2								
	X6	648.6								
	sum	5373.9								
	Wi/A	16.28								
1F	X1	666.2	66083.6	1.000	1.000	0.198		13073.6	0.0	13073.6
	X2	1039.1								
	X3	1039.1								
	X4	1039.1								
	X5	1039.1								
	X6	666.2								
	sum	5488.8								
	Wi/A	16.63								
基礎	X1	1211.0	75157.5		K=0.1007 (H=-0.28)		913.740	13987.4	0.0	13987.4
	X2	1663.0								
	X3	1662.9								
	X4	1662.9								
	X5	1663.0								
	X6	1211.0								
	sum	9073.9								
	Wi/A	27.50								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 36.980 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 36.98 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.740$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.742

R_t (固有周期からの計算値) = 0.989 ($T = 0.740$)、 R_t (採用値) = 0.989

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	X1	454.6	3851.2	0.058	2.877	0.569		2191.9	0.0	2191.9
	X2	735.5								
	X3	735.5								
	X4	735.5								
	X5	735.5								
	X6	454.6								
	sum	3851.2								
	Wi/A	11.67								
12F	X1	598.6	8685.9	0.131	2.207	0.437		3792.7	0.0	3792.7
	X2	909.4								
	X3	909.4								
	X4	909.4								
	X5	909.4								
	X6	598.6								
	sum	4834.7								
	Wi/A	14.65								
11F	X1	611.3	13645.7	0.206	1.916	0.379		5173.5	0.0	5173.5
	X2	934.3								
	X3	934.3								
	X4	934.3								
	X5	934.3								
	X6	611.3								
	sum	4959.8								
	Wi/A	15.03								
10F	X1	614.5	18642.8	0.282	1.736	0.343		6401.1	0.0	6401.1
	X2	942.0								
	X3	942.0								
	X4	942.0								
	X5	942.0								
	X6	614.5								
	sum	4997.0								
	Wi/A	15.14								
9F	X1	620.5	23694.4	0.359	1.603	0.317		7512.7	0.0	7512.7
	X2	952.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	952.7								
	X6	620.5								
	sum	5051.7								
	Wi/A	15.31								
8F	X1	631.8	28857.7	0.437	1.495	0.296		8533.6	0.0	8533.6
	X2	974.9								
	X3	974.9								
	X4	974.9								
	X5	974.9								
	X6	631.8								
	sum	5163.3								
	Wi/A	15.65								
7F	X1	631.8	34021.0	0.515	1.404	0.278		9449.0	0.0	9449.0
	X2	974.9								
	X3	974.9								
	X4	974.9								
	X5	974.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	X6	631.8	34021.0	0.515	1.404	0.278		9449.0	0.0	9449.0
	sum	5163.3								
	Wi/A	15.65								
6F	X1	631.8	39199.3	0.593	1.324	0.262		10268.2	0.0	10268.2
	X2	978.7								
	X3	978.6								
	X4	978.6								
	X5	978.7								
	X6	631.8								
	sum	5178.2								
	Wi/A	15.69								
5F	X1	648.6	44530.6	0.674	1.250	0.247		11013.5	0.0	11013.5
	X2	1010.8								
	X3	1006.2								
	X4	1006.2								
	X5	1010.8								
	X6	648.6								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
4F	X1	648.6	49862.0	0.755	1.182	0.234		11662.7	0.0	11662.7
	X2	1010.8								
	X3	1006.2								
	X4	1006.2								
	X5	1010.8								
	X6	648.6								
	sum	5331.3								
	Wi/A	16.16								
3F	X1	648.6	55220.9	0.836	1.119	0.221		12221.5	0.0	12221.5
	X2	1015.4								
	X3	1015.4								
	X4	1015.4								
	X5	1015.4								
	X6	648.6								
	sum	5358.9								
	Wi/A	16.24								
2F	X1	648.6	60594.8	0.917	1.059	0.209		12689.4	0.0	12689.4
	X2	1019.2								
	X3	1019.1								
	X4	1019.1								
	X5	1019.2								
	X6	648.6								
	sum	5373.9								
	Wi/A	16.28								
1F	X1	666.2	66083.6	1.000	1.000	0.198		13073.6	0.0	13073.6
	X2	1039.1								
	X3	1039.1								
	X4	1039.1								
	X5	1039.1								
	X6	666.2								
	sum	5488.8								
	Wi/A	16.63								
基礎	X1	1211.0	75157.5		K=0.1007 (H=-0.28)		913.740	13987.4	0.0	13987.4
	X2	1663.0								
	X3	1662.9								
	X4	1662.9								
	X5	1663.0								
	X6	1211.0								
	sum	9073.9								
	Wi/A	27.50								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

	G-M		G-M : はりの曲げ剛度増大率
	G-Q		G-Q : はりのせん断剛度増大率
	C-M		C-M : 柱の曲げ剛度増大率
	C-Q		C-Q : 柱のせん断剛度増大率
		C-N	C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/202)					

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3 Y3 フレーム (S=1/202)	X4	X5	X6

RF		23.64 1.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		48.80 2.74	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		60.39 2.96	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F		1.88 1.13	

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	23.64	1.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
13F	46.28	2.65	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
12F	46.28	2.65	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
11F	48.80	2.74	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
10F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
9F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
8F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
7F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
6F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
5F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
4F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
3F	51.31	2.83	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
2F	60.39	2.96	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00
1F	1.88	1.13			

Y1	Y2	Y3	Y4
	X2 フレーム (S=1/202)		

RF		23.64 1.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		48.80 2.74	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		60.39 2.96	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F		1.88 1.13	

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF		23.64 1.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		48.80 2.74	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		60.39 2.96	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F		1.88 1.13	


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF		23.64 1.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		48.80 2.74	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		51.31 2.83	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		60.39 2.96	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F		1.88 1.13	

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2


Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

12F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

2F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

1F 層 (S=1/202)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	25305.9	0.0	0.0
Y3						4154.9	4154.9
Y2						4154.9	4154.9
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	36951.5	0.0	0.0
Y3						5930.2	5930.2
Y2						5930.2	5930.2
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	47017.4	0.0	0.0
Y3						7269.8	7269.8
Y2						7269.8	7269.8
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	57134.4	0.0	0.0
Y3						8106.1	8106.1
Y2						8106.1	8106.1
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	66380.4	0.0	0.0
Y3						9196.5	9196.5
Y2						9196.5	9196.5
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	75832.3	0.0	0.0
Y3						10427.1	10427.1
Y2						10427.1	10427.1
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	84975.7	0.0	0.0
Y3						11172.0	11172.0
Y2						11172.0	11172.0
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	95053.7	0.0	0.0
Y3						12677.1	12677.1
Y2						12677.1	12677.1
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	108841.8	0.0	0.0
Y3						14771.9	14771.9
Y2						14771.9	14771.9
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	124260.9	0.0	0.0
Y3						15647.0	15647.0
Y2						15647.0	15647.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	144959.1	0.0	0.0
Y3						16383.8	16383.8
Y2						16383.8	16383.8
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	176295.8	0.0	0.0
Y3						18011.0	18011.0
Y2						18011.0	18011.0
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	180450.6	0.0	0.0
Y3						23864.4	23864.4
Y2						23864.4	23864.4
Y1						0.0	0.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	25305.9	3926.1	3926.1
X2						2863.5	2863.5
X3						2700.3	2700.3
X4						2700.3	2700.3
X5						2863.5	2863.5
X6						3926.1	3926.1

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	36951.5	5326.9	5326.9
X2						5233.8	5233.8
X3						5076.9	5076.9
X4						5076.9	5076.9
X5						5233.8	5233.8
X6						5326.9	5326.9

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	47017.4	6569.0	6569.0
X2						7270.6	7270.6
X3						7112.6	7112.6
X4						7112.6	7112.6
X5						7270.6	7270.6
X6						6569.0	6569.0

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	57134.4	7977.0	7977.0
X2						9092.3	9092.3
X3						8912.3	8912.3
X4						8912.3	8912.3
X5						9092.3	9092.3
X6						7977.0	7977.0

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	66380.4	9218.2	9218.2

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						10761.0	10761.0
X3						10565.1	10565.1
X4						10565.1	10565.1
X5						10761.0	10761.0
X6						9218.2	9218.2

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	75832.3	10398.4	10398.4
X2						12648.8	12648.8
X3						12445.7	12445.7
X4						12445.7	12445.7
X5						12648.8	12648.8
X6						10398.4	10398.4

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	84975.7	11566.6	11566.6
X2						14558.0	14558.0
X3						14349.9	14349.9
X4						14349.9	14349.9
X5						14558.0	14558.0
X6						11566.6	11566.6

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	95053.7	12808.4	12808.4
X2						16546.8	16546.8
X3						16335.5	16335.5
X4						16335.5	16335.5
X5						16546.8	16546.8
X6						12808.4	12808.4

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	108841.8	14491.8	14491.8
X2						19294.7	19294.7
X3						19079.9	19079.9
X4						19079.9	19079.9
X5						19294.7	19294.7
X6						14491.8	14491.8

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	124260.9	16467.1	16467.1
X2						22627.7	22627.7
X3						22420.6	22420.6
X4						22420.6	22420.6
X5						22627.7	22627.7
X6						16467.1	16467.1

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	144959.1	19101.4	19101.4
X2						27291.4	27291.4
X3						27103.0	27103.0
X4						27103.0	27103.0
X5						27291.4	27291.4
X6						19101.4	19101.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	176295.8	23048.2	23048.2
X2						34283.5	34283.5
X3						34127.6	34127.6
X4						34127.6	34127.6
X5						34283.5	34283.5
X6						23048.2	23048.2

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	180450.6	22976.4	22976.4
X2						34794.0	34794.0
X3						34737.1	34737.1
X4						34737.1	34737.1
X5						34794.0	34794.0
X6						22976.4	22976.4



A-2.2 部材応力図



鉛直荷重 (立体解析)



RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

鉛直荷重 (立体解析)





Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)



Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/230) Y3 Y4



鉛直荷重（立体解析）



Y1 Y2 Y3 Y4



X3 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)



Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)



Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/230)			

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y2 フレーム (S=1/230)			

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

RF	2800	227.7 (62.2)	223.0 (75.1)		287.8 (96.3)		293.6 (97.9)		290.1 (96.3)		227.7 (75.1)						
		227.7 (75.1)	2.4	513.0 (222.9)	290.1 (96.3)	1.1	581.4 (262.8)	293.6 (97.9)	0.0	581.4 (262.8)	287.8 (96.3)	1.1	513.0 (222.9)	223.0 (75.1)	2.4	227.7 (62.2)	
13F	2825	140.6	38.0C	53.5 (62.2)	200.9 (100.3)	111.1 (222.9)	377.8 (126.1)	154.5 (262.8)	385.5 (128.5)	154.5 (262.8)	377.8 (126.1)	200.9 (100.3)	10.5T	140.6	38.0T	53.5 (62.2)	
		353.6 (182.0)	0.6	568.9 (365.9)	378.7 (126.1)	0.4	608.8 (400.4)	385.5 (128.5)	0.0	608.8 (400.4)	377.8 (126.1)	0.4	568.9 (365.9)	301.4 (100.3)	0.6	353.6 (182.0)	
12F	2800	96.6	88.7C	160.4 (182.0)	602.1 (202.0)	464.7 (365.9)	720.7 (240.8)	720.7 (240.8)	731.9 (244.0)	522.2 (400.4)	720.7 (240.8)	602.1 (202.0)	464.7 (365.9)	602.1 (202.0)	160.4	182.0)	
		449.8 (231.5)	4.0	861.4 (507.4)	724.0 (240.8)	1.7	930.4 (554.5)	731.9 (244.0)	0.0	930.4 (554.5)	720.7 (240.8)	1.7	861.4 (507.4)	602.1 (202.0)	4.0	449.8 (231.5)	
11F	2800	125.7	190.9C	198.3 (231.5)	704.8 (235.9)	559.4 (507.4)	825.6 (275.7)	836.9 (279.0)	622.2 (554.5)	825.6 (275.7)	836.9 (279.0)	559.4 (507.4)	42.4T	125.7	190.9T	198.3 (231.5)	
		512.1 (307.8)	2.9	973.9 (623.2)	828.6 (275.7)	1.5	1040.3 (669.2)	836.9 (279.0)	0.0	1040.3 (669.2)	825.6 (275.7)	1.5	973.9 (623.2)	704.8 (235.9)	2.9	512.1 (307.8)	
10F	2825	81.3	294.1C	349.6 (307.8)	815.9 (272.9)	771.2 (623.2)	942.5 (314.7)	942.5 (318.0)	954.0 (669.2)	833.6 (318.0)	942.5 (314.7)	815.9 (272.9)	771.2 (623.2)	815.9 (272.9)	294.1T	349.6 (307.8)	
		471.7 (348.9)	2.7	990.2 (737.8)	945.5 (314.7)	1.5	1062.8 (791.4)	954.0 (318.0)	0.0	1062.8 (791.4)	942.5 (314.7)	1.5	990.2 (737.8)	815.9 (272.9)	2.7	471.7 (348.9)	
9F	2800	21.2	424.9C	514.1 (348.9)	1090.2 (366.2)	1094.1 (737.8)	1246.0 (416.2)	1172.9 (419.8)	1259.4 (419.8)	1172.9 (791.4)	1259.4 (419.8)	1094.1 (737.8)	1090.2 (366.2)	514.1	424.9T	514.1 (348.9)	
		592.6 (387.5)	8.2	1247.4 (843.8)	1251.3 (416.2)	2.6	1332.5 (902.1)	1259.4 (419.8)	0.0	1332.5 (902.1)	1246.0 (416.2)	2.6	1247.4 (843.8)	1090.2 (366.2)	8.2	592.6 (387.5)	
8F	2825	50.1	600.5C	492.4 (387.5)	1143.6 (384.0)	1115.2 (843.8)	1292.2 (431.5)	1193.3 (902.1)	1304.7 (434.9)	1193.3 (902.1)	1304.7 (434.9)	1115.2 (843.8)	1143.6 (384.0)	492.4	600.5T	492.4 (387.5)	
		667.7 (466.8)	8.2	1325.3 (920.4)	1296.9 (431.5)	2.3	1403.5 (975.0)	1304.7 (434.9)	0.0	1403.5 (975.0)	1292.2 (431.5)	2.3	1325.3 (920.4)	1143.6 (384.0)	8.2	667.7 (466.8)	
7F	2800	14.1	784.6C	639.5 (466.8)	1166.2 (391.0)	1251.8 (920.4)	1307.9 (436.7)	1326.5 (975.0)	1318.5 (439.5)	1326.5 (975.0)	1318.5 (439.5)	1251.8 (920.4)	1166.2 (391.0)	784.6	639.5T	784.6 (466.8)	
		540.1 (492.0)	6.7	1226.8 (1014.8)	1312.5 (436.7)	2.3	1299.9 (1060.3)	1318.5 (439.5)	0.0	1299.9 (1060.3)	1307.9 (436.7)	2.3	1226.8 (1014.8)	1166.2 (391.0)	6.7	540.1 (492.0)	
6F	2825	154.8	972.0C	849.7 (492.0)	1554.6 (523.6)	1639.8 (1014.8)	1645.6 (549.2)	1695.5 (1060.3)	1661.9 (554.0)	1695.5 (1060.3)	1645.6 (549.2)	1639.8 (1014.8)	1554.6 (523.6)	849.7	972.0T	849.7 (492.0)	
		737.5 (529.0)	16.3	1564.4 (1097.0)	1649.6 (549.2)	2.0	1612.0 (1127.4)	1661.9 (554.0)	0.0	1612.0 (1127.4)	1645.6 (549.2)	2.0	1564.4 (1097.0)	1554.6 (523.6)	16.3	737.5 (529.0)	
5F	2800	3.0	1223.1C	743.6 (529.0)	1548.4 (520.9)	1507.3 (1097.0)	1619.4 (540.2)	1544.7 (1127.4)	1633.8 (544.6)	1544.7 (1127.4)	1633.8 (544.6)	1507.3 (1097.0)	1548.4 (520.9)	743.6	1223.1T	743.6 (529.0)	
		833.4 (570.7)	14.3	1663.3 (1154.2)	1622.1 (540.2)	1.4	1708.4 (1190.8)	1633.8 (544.6)	0.0	1708.4 (1190.8)	1619.4 (540.2)	1.4	1663.3 (1154.2)	1548.4 (520.9)	14.3	833.4 (570.7)	
4F	2825	34.4	1472.9C	764.7 (570.7)	1584.7 (534.0)	1568.4 (1154.2)	1704.6 (569.2)	1625.8 (1190.8)	1712.2 (570.7)	1625.8 (1190.8)	1712.2 (570.7)	1568.4 (1154.2)	1584.7 (534.0)	764.7	1472.9T	764.7 (570.7)	
		854.5 (607.3)	17.2	1726.8 (1204.1)	1710.5 (569.2)	3.0	1791.0 (1243.9)	1712.2 (570.7)	0.0	1791.0 (1243.9)	1704.6 (569.2)	3.0	1726.8 (1204.1)	1584.7 (534.0)	17.2	854.5 (607.3)	
3F	2800	4.2	1728.9C	846.0 (607.3)	1601.9 (538.8)	1644.6 (1204.1)	1689.6 (563.8)	1692.0 (1243.9)	1696.1 (565.4)	1692.0 (1243.9)	1696.1 (565.4)	1644.6 (1204.1)	1601.9 (538.8)	846.0	1728.9T	846.0 (607.3)	
		784.9 (638.3)	14.5	1650.4 (1252.6)	1693.1 (563.8)	1.7	1693.7 (1281.5)	1696.1 (565.4)	0.0	1693.7 (1281.5)	1689.6 (563.8)	1.7	1650.4 (1252.6)	1601.9 (538.8)	14.5	784.9 (638.3)	
2F	2825	108.7	1987.3C	1002.3 (638.3)	1441.0 (484.2)	1857.0 (1252.6)	1484.8 (495.4)	1894.4 (1281.5)	1487.5 (495.8)	1894.4 (1281.5)	1487.5 (495.4)	1857.0 (1252.6)	1441.0 (484.2)	1002.3	1987.3T	1002.3 (638.3)	
		462.1 (755.9)	11.7	1071.8 (1259.0)	1487.8 (495.4)	1.5	1077.9 (1253.5)	1487.5 (495.8)	0.0	1077.9 (1253.5)	1484.8 (495.4)	1.5	1071.8 (1259.0)	1441.0 (484.2)	11.7	462.1 (755.9)	
1F	3975	1040.2	2219.5C	1430.5	220.6C	1413.4	18.7C	1413.4	18.7T	1430.5	220.6T	1413.4	18.7T	1040.2	2219.5T	1430.5	
		2542.5 (755.9)	2060.3 (767.1)	3932.7 (1259.0)	1937.7 (635.0)	3904.8 (1253.5)	1967.1 (655.7)	3904.8 (1253.5)	1967.1 (655.7)	0.0	3904.8 (1253.5)	1967.1 (655.7)	3904.8 (1253.5)	1872.4 (635.0)	3932.7 (1259.0)	2542.5 (755.9)	2542.5 (755.9)
		5396.0	3542.5 (767.1)	241.1	294.8 (767.1)	3932.7 (1259.0)	1937.7 (635.0)	3904.8 (1253.5)	1967.1 (655.7)	0.0	3904.8 (1253.5)	1967.1 (655.7)	3904.8 (1253.5)	1872.4 (635.0)	3932.7 (1259.0)	2542.5 (755.9)	5396.0



6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/230)			

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



Y1	Y2		Y3	Y4
X1 フレーム (S=1/230)				



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)



Y1 Y2 Y3 Y4



X3 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)




X5 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)





地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '2000'. The second tick mark is labeled '11000'. The third tick mark on the right is labeled '2000'. Below the number line, a bracket spans the entire distance from the first to the third tick mark, and is labeled '15000'.


Y1	Y2		Y3	Y4
X1 フレーム (S=1/230)				

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)





Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



A-2.3 部材応力表

G. MI : 大梁左端部モーメント (kN・m) G. Mr : 大梁右端部モーメント (kN・m)
G. Mc : 大梁中央部モーメント (kN・m)

G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-63.1	68.4	39.3	56.0	57.8	0.0	0.0
	X2	X3	-66.9	66.7	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X3	X4	-66.8	66.8	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X4	X5	-66.7	66.9	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X5	X6	-68.4	63.1	39.3	57.8	56.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-96.7	99.5	54.0	90.2	91.1	0.0	0.0
	X2	X3	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X3	X4	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X4	X5	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X5	X6	-99.5	96.7	54.0	91.1	90.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-102.1	108.0	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.1	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-102.3	107.9	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.9	102.3	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-102.2	108.0	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.2	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	-107.2	115.5	62.4	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.5	107.2	62.4	106.5	103.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-107.1	115.6	62.4	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.6	107.1	62.4	106.5	103.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-106.9	115.9	62.4	103.6	106.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.9	106.9	62.4	106.6	103.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-113.4	127.4	68.6	112.9	117.6	0.0	0.0
	X2	X3	-121.1	120.2	64.2	112.6	112.3	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	64.3	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.1	64.2	112.3	112.6	0.0	0.0
	X5	X6	-127.4	113.4	68.6	117.6	112.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X1	X2	-113.4	127.6	68.6	112.9	117.6	0.0	0.0
	X2	X3	-121.1	120.2	64.2	112.6	112.3	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	64.3	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.1	64.2	112.3	112.6	0.0	0.0
	X5	X6	-127.6	113.4	68.6	117.6	112.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-112.8	128.3	68.5	112.7	117.8	0.0	0.0
	X2	X3	-123.7	123.1	65.6	115.3	115.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.1	123.7	65.6	115.2	115.3	0.0	0.0
	X5	X6	-128.3	112.8	68.5	117.8	112.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-112.4	128.7	68.5	112.6	118.0	0.0	0.0
	X2	X3	-123.8	123.1	65.6	115.4	115.1	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.1	123.8	65.6	115.1	115.4	0.0	0.0
	X5	X6	-128.7	112.4	68.5	118.0	112.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-112.0	129.3	68.4	112.4	118.1	0.0	0.0
	X2	X3	-123.6	123.2	65.7	115.3	115.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.4	123.4	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.2	123.6	65.7	115.2	115.3	0.0	0.0
	X5	X6	-129.3	112.0	68.4	118.1	112.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-77.0	207.3	141.0	156.3	199.7	0.0	0.0
	X2	X3	-199.4	183.7	91.5	180.6	175.4	0.0	0.0
	X3	X4	-184.7	184.7	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	199.4	91.5	175.4	180.6	0.0	0.0
	X5	X6	-207.3	77.0	141.0	199.7	156.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	227.7	223.0	2.4	-75.1	75.1	0.0	0.0
	X2	X3	290.1	287.8	1.1	-96.3	96.3	0.0	0.0
	X3	X4	293.6	293.6	0.0	-97.9	97.9	0.0	0.0
	X4	X5	287.8	290.1	-1.1	-96.3	96.3	0.0	0.0
	X5	X6	223.0	227.7	-2.4	-75.1	75.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	300.2	301.4	-0.6	-100.3	100.3	0.0	0.0
	X2	X3	378.7	377.8	0.4	-126.1	126.1	0.0	0.0
	X3	X4	385.5	385.5	0.0	-128.5	128.5	0.0	0.0
	X4	X5	377.8	378.7	-0.4	-126.1	126.1	0.0	0.0
	X5	X6	301.4	300.2	0.6	-100.3	100.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	610.2	602.1	4.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
	X2	X3	724.0	720.7	1.7	-240.8	240.8	0.0	0.0
	X3	X4	731.9	731.9	0.0	-244.0	244.0	0.0	0.0
	X4	X5	720.7	724.0	-1.7	-240.8	240.8	0.0	0.0
	X5	X6	602.1	610.2	-4.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	710.5	704.8	2.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
	X2	X3	828.6	825.6	1.5	-275.7	275.7	0.0	0.0
	X3	X4	836.9	836.9	0.0	-279.0	279.0	0.0	0.0
	X4	X5	825.6	828.6	-1.5	-275.7	275.7	0.0	0.0
	X5	X6	704.8	710.5	-2.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	821.4	815.9	2.7	-272.9	272.9	0.0	0.0
	X2	X3	945.5	942.5	1.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
	X3	X4	954.0	954.0	0.0	-318.0	318.0	0.0	0.0
	X4	X5	942.5	945.5	-1.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
	X5	X6	815.9	821.4	-2.7	-272.9	272.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	1106.7	1090.2	8.2	-366.2	366.2	0.0	0.0
	X2	X3	1251.3	1246.0	2.6	-416.2	416.2	0.0	0.0
	X3	X4	1259.4	1259.4	0.0	-419.8	419.8	0.0	0.0
	X4	X5	1246.0	1251.3	-2.6	-416.2	416.2	0.0	0.0
	X5	X6	1090.2	1106.7	-8.2	-366.2	366.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	1160.1	1143.6	8.2	-384.0	384.0	0.0	0.0
	X2	X3	1296.9	1292.2	2.3	-431.5	431.5	0.0	0.0
	X3	X4	1304.7	1304.7	0.0	-434.9	434.9	0.0	0.0
	X4	X5	1292.2	1296.9	-2.3	-431.5	431.5	0.0	0.0
	X5	X6	1143.6	1160.1	-8.2	-384.0	384.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1179.6	1166.2	6.7	-391.0	391.0	0.0	0.0
	X2	X3	1312.5	1307.9	2.3	-436.7	436.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	X3	X4	1318.5	1318.5	0.0	-439.5	439.5	0.0	0.0
	X4	X5	1307.9	1312.5	-2.3	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X5	X6	1166.2	1179.6	-6.7	-391.0	391.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	1587.2	1554.6	16.3	-523.6	523.6	0.0	0.0
	X2	X3	1649.6	1645.6	2.0	-549.2	549.2	0.0	0.0
	X3	X4	1661.9	1661.9	0.0	-554.0	554.0	0.0	0.0
	X4	X5	1645.6	1649.6	-2.0	-549.2	549.2	0.0	0.0
	X5	X6	1554.6	1587.2	-16.3	-523.6	523.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	1577.0	1548.4	14.3	-520.9	520.9	0.0	0.0
	X2	X3	1622.1	1619.4	1.4	-540.2	540.2	0.0	0.0
	X3	X4	1633.8	1633.8	0.0	-544.6	544.6	0.0	0.0
	X4	X5	1619.4	1622.1	-1.4	-540.2	540.2	0.0	0.0
	X5	X6	1548.4	1577.0	-14.3	-520.9	520.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	1619.2	1584.7	17.2	-534.0	534.0	0.0	0.0
	X2	X3	1710.5	1704.6	3.0	-569.2	569.2	0.0	0.0
	X3	X4	1712.2	1712.2	0.0	-570.7	570.7	0.0	0.0
	X4	X5	1704.6	1710.5	-3.0	-569.2	569.2	0.0	0.0
	X5	X6	1584.7	1619.2	-17.2	-534.0	534.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	1630.9	1601.9	14.5	-538.8	538.8	0.0	0.0
	X2	X3	1693.1	1689.6	1.7	-563.8	563.8	0.0	0.0
	X3	X4	1696.1	1696.1	0.0	-565.4	565.4	0.0	0.0
	X4	X5	1689.6	1693.1	-1.7	-563.8	563.8	0.0	0.0
	X5	X6	1601.9	1630.9	-14.5	-538.8	538.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	1464.4	1441.0	11.7	-484.2	484.2	0.0	0.0
	X2	X3	1487.8	1484.8	1.5	-495.4	495.4	0.0	0.0
	X3	X4	1487.5	1487.5	0.0	-495.8	495.8	0.0	0.0
	X4	X5	1484.8	1487.8	-1.5	-495.4	495.4	0.0	0.0
	X5	X6	1441.0	1464.4	-11.7	-484.2	484.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	2542.5	2060.3	241.1	-767.1	767.1	0.0	0.0
	X2	X3	1872.4	1937.7	-32.6	-635.0	635.0	0.0	0.0
	X3	X4	1967.1	1967.1	0.0	-655.7	655.7	0.0	0.0
	X4	X5	1937.7	1872.4	32.6	-635.0	635.0	0.0	0.0
	X5	X6	2060.3	2542.5	-241.1	-767.1	767.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-227.7	-223.0	-2.4	75.1	-75.1	0.0	0.0
	X2	X3	-290.1	-287.8	-1.1	96.3	-96.3	0.0	0.0
	X3	X4	-293.6	-293.6	0.0	97.9	-97.9	0.0	0.0
	X4	X5	-287.8	-290.1	1.1	96.3	-96.3	0.0	0.0
	X5	X6	-223.0	-227.7	2.4	75.1	-75.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-300.2	-301.4	0.6	100.3	-100.3	0.0	0.0
	X2	X3	-378.7	-377.8	-0.4	126.1	-126.1	0.0	0.0
	X3	X4	-385.5	-385.5	0.0	128.5	-128.5	0.0	0.0
	X4	X5	-377.8	-378.7	0.4	126.1	-126.1	0.0	0.0
	X5	X6	-301.4	-300.2	-0.6	100.3	-100.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-610.2	-602.1	-4.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
	X2	X3	-724.0	-720.7	-1.7	240.8	-240.8	0.0	0.0
	X3	X4	-731.9	-731.9	0.0	244.0	-244.0	0.0	0.0
	X4	X5	-720.7	-724.0	1.7	240.8	-240.8	0.0	0.0
	X5	X6	-602.1	-610.2	4.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-710.5	-704.8	-2.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
	X2	X3	-828.6	-825.6	-1.5	275.7	-275.7	0.0	0.0
	X3	X4	-836.9	-836.9	0.0	279.0	-279.0	0.0	0.0
	X4	X5	-825.6	-828.6	1.5	275.7	-275.7	0.0	0.0
	X5	X6	-704.8	-710.5	2.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-821.4	-815.9	-2.7	272.9	-272.9	0.0	0.0
	X2	X3	-945.5	-942.5	-1.5	314.7	-314.7	0.0	0.0
	X3	X4	-954.0	-954.0	0.0	318.0	-318.0	0.0	0.0
	X4	X5	-942.5	-945.5	1.5	314.7	-314.7	0.0	0.0
	X5	X6	-815.9	-821.4	2.7	272.9	-272.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1106.7	-1090.2	-8.2	366.2	-366.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1251.3	-1246.0	-2.6	416.2	-416.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1259.4	-1259.4	0.0	419.8	-419.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1246.0	-1251.3	2.6	416.2	-416.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	-1090.2	-1106.7	8.2	366.2	-366.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1160.1	-1143.6	-8.2	384.0	-384.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1296.9	-1292.2	-2.3	431.5	-431.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1304.7	-1304.7	0.0	434.9	-434.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1292.2	-1296.9	2.3	431.5	-431.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1143.6	-1160.1	8.2	384.0	-384.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1179.6	-1166.2	-6.7	391.0	-391.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1312.5	-1307.9	-2.3	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1318.5	-1318.5	0.0	439.5	-439.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1307.9	-1312.5	2.3	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1166.2	-1179.6	6.7	391.0	-391.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1587.2	-1554.6	-16.3	523.6	-523.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1649.6	-1645.6	-2.0	549.2	-549.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1661.9	-1661.9	0.0	554.0	-554.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1645.6	-1649.6	2.0	549.2	-549.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1554.6	-1587.2	16.3	523.6	-523.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1577.0	-1548.4	-14.3	520.9	-520.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1622.1	-1619.4	-1.4	540.2	-540.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1633.8	-1633.8	0.0	544.6	-544.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1619.4	-1622.1	1.4	540.2	-540.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1548.4	-1577.0	14.3	520.9	-520.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1619.2	-1584.7	-17.2	534.0	-534.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1710.5	-1704.6	-3.0	569.2	-569.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1712.2	-1712.2	0.0	570.7	-570.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1704.6	-1710.5	3.0	569.2	-569.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1584.7	-1619.2	17.2	534.0	-534.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1630.9	-1601.9	-14.5	538.8	-538.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1693.1	-1689.6	-1.7	563.8	-563.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1696.1	-1696.1	0.0	565.4	-565.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1689.6	-1693.1	1.7	563.8	-563.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1601.9	-1630.9	14.5	538.8	-538.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1464.4	-1441.0	-11.7	484.2	-484.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1487.8	-1484.8	-1.5	495.4	-495.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1487.5	-1487.5	0.0	495.8	-495.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1484.8	-1487.8	1.5	495.4	-495.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1441.0	-1464.4	11.7	484.2	-484.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2542.5	-2060.3	-241.1	767.1	-767.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1872.4	-1937.7	32.6	635.0	-635.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1967.1	-1967.1	0.0	655.7	-655.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1937.7	-1872.4	-32.6	635.0	-635.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2060.3	-2542.5	241.1	767.1	-767.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	63.1	51.0	-6.1	-40.7	40.7	-236.7	236.7
		X2	-1.5	-0.5	0.5	0.7	-0.7	-388.6	388.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-387.7	387.7
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-387.7	387.7
		X5	1.5	0.5	-0.5	-0.7	0.7	-388.6	388.6
		X6	-63.1	-51.0	6.1	40.7	-40.7	-236.7	236.7
12F	13F	X1	45.7	48.7	1.5	-33.4	33.4	-549.2	549.2
		X2	-0.2	-0.7	-0.2	0.3	-0.3	-871.2	871.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-869.8	869.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-869.8	869.8
		X5	0.2	0.7	0.2	-0.3	0.3	-871.2	871.2
		X6	-45.7	-48.7	-1.5	33.4	-33.4	-549.2	549.2
11F	12F	X1	53.5	50.8	-1.3	-37.2	37.2	-867.7	867.7
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1366.8	1366.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1364.4	1364.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1364.4	1364.4
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1366.8	1366.8
		X6	-53.5	-50.8	1.3	37.2	-37.2	-867.7	867.7
10F	11F	X1	51.5	48.7	-1.4	-35.8	35.8	-1186.4	1186.4
		X2	-0.8	-0.7	0.0	0.5	-0.5	-1865.5	1865.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1862.1	1862.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1862.1	1862.1
		X5	0.8	0.7	-0.0	-0.5	0.5	-1865.5	1865.5
		X6	-51.5	-48.7	1.4	35.8	-35.8	-1186.4	1186.4
9F	10F	X1	53.4	52.3	-0.5	-37.4	37.4	-1509.1	1509.1
		X2	-0.9	-1.0	-0.1	0.7	-0.7	-2370.0	2370.0
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2365.6	2365.6
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2365.6	2365.6
		X5	0.9	1.0	0.1	-0.7	0.7	-2370.0	2370.0
		X6	-53.4	-52.3	0.5	37.4	-37.4	-1509.1	1509.1
8F	9F	X1	54.9	52.7	-1.1	-38.4	38.4	-1837.0	1837.0
		X2	-1.2	-1.2	0.0	0.8	-0.8	-2886.2	2886.2
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2880.3	2880.3
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2880.3	2880.3
		X5	1.2	1.2	-0.0	-0.8	0.8	-2886.2	2886.2
		X6	-54.9	-52.7	1.1	38.4	-38.4	-1837.0	1837.0
7F	8F	X1	54.4	52.3	-1.0	-38.1	38.1	-2164.9	2164.9
		X2	-1.2	-1.0	0.1	0.8	-0.8	-3402.3	3402.3
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3395.0	3395.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3395.0	3395.0
		X5	1.2	1.0	-0.1	-0.8	0.8	-3402.3	3402.3
		X6	-54.4	-52.3	1.0	38.1	-38.1	-2164.9	2164.9
6F	7F	X1	54.6	53.7	-0.5	-38.3	38.3	-2492.8	2492.8
		X2	-1.6	-2.6	-0.5	1.5	-1.5	-3923.1	3923.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3914.2	3914.2
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3914.2	3914.2
		X5	1.6	2.6	0.5	-1.5	1.5	-3923.1	3923.1
		X6	-54.6	-53.7	0.5	38.3	-38.3	-2492.8	2492.8
5F	6F	X1	59.8	54.9	-2.4	-41.0	41.0	-2828.2	2828.2
		X2	-3.6	-3.3	0.1	2.5	-2.5	-4458.5	4458.5
		X3	0.2	0.2	-0.0	-0.1	0.1	-4444.7	4444.7
		X4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-4444.7	4444.7
		X5	3.6	3.3	-0.1	-2.5	2.5	-4458.5	4458.5
		X6	-59.8	-54.9	2.4	41.0	-41.0	-2828.2	2828.2
4F	5F	X1	58.5	54.4	-2.0	-40.3	40.3	-3163.6	3163.6
		X2	-3.2	-2.3	0.4	2.0	-2.0	-4994.0	4994.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4975.3	4975.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4975.3	4975.3
		X5	3.2	2.3	-0.4	-2.0	2.0	-4994.0	4994.0
		X6	-58.5	-54.4	2.0	40.3	-40.3	-3163.6	3163.6
3F	4F	X1	58.4	54.3	-2.0	-40.2	40.2	-3498.7	3498.7
		X2	-2.3	-2.4	-0.0	1.6	-1.6	-5532.1	5532.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5510.5	5510.5
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5510.5	5510.5
		X5	2.3	2.4	0.0	-1.6	1.6	-5532.1	5532.1
		X6	-58.4	-54.3	2.0	40.2	-40.2	-3498.7	3498.7
2F	3F	X1	58.1	53.9	-2.1	-40.0	40.0	-3833.8	3833.8
		X2	-2.5	-1.7	0.4	1.5	-1.5	-6075.7	6075.7
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6051.2	6051.2
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6051.2	6051.2
		X5	2.5	1.7	-0.4	-1.5	1.5	-6075.7	6075.7
		X6	-58.1	-53.9	2.1	40.0	-40.0	-3833.8	3833.8
1F	2F	X1	58.1	77.0	9.4	-34.0	34.0	-4177.4	4177.4
		X2	-4.0	-7.9	-2.0	3.0	-3.0	-6626.0	6626.0
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-6598.5	6598.5
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-6598.5	6598.5
		X5	4.0	7.9	2.0	-3.0	3.0	-6626.0	6626.0
		X6	-58.1	-77.0	-9.4	34.0	-34.0	-4177.4	4177.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	-227.7	53.5	140.6	62.2	-62.2	38.0	-38.0
		X2	-513.0	-111.1	200.9	222.9	-222.9	10.5	-10.5
		X3	-581.4	-154.5	213.5	262.8	-262.8	0.8	-0.8
		X4	-581.4	-154.5	213.5	262.8	-262.8	-0.8	0.8
		X5	-513.0	-111.1	200.9	222.9	-222.9	-10.5	10.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X6	-227. 7	53. 5	140. 6	62. 2	-62. 2	-38. 0	38. 0
12F	13F	X1	-353. 6	-160. 4	96. 6	182. 0	-182. 0	88. 7	-88. 7
		X2	-568. 9	-464. 7	52. 1	365. 9	-365. 9	23. 2	-23. 2
		X3	-608. 8	-522. 2	43. 3	400. 4	-400. 4	2. 0	-2. 0
		X4	-608. 8	-522. 2	43. 3	400. 4	-400. 4	-2. 0	2. 0
		X5	-568. 9	-464. 7	52. 1	365. 9	-365. 9	-23. 2	23. 2
		X6	-353. 6	-160. 4	96. 6	182. 0	-182. 0	-88. 7	88. 7
11F	12F	X1	-449. 8	-198. 3	125. 7	231. 5	-231. 5	190. 9	-190. 9
		X2	-861. 4	-559. 4	151. 0	507. 4	-507. 4	42. 4	-42. 4
		X3	-930. 4	-622. 2	154. 1	554. 5	-554. 5	3. 5	-3. 5
		X4	-930. 4	-622. 2	154. 1	554. 5	-554. 5	-3. 5	3. 5
		X5	-861. 4	-559. 4	151. 0	507. 4	-507. 4	-42. 4	42. 4
		X6	-449. 8	-198. 3	125. 7	231. 5	-231. 5	-190. 9	190. 9
10F	11F	X1	-512. 1	-349. 6	81. 3	307. 8	-307. 8	294. 1	-294. 1
		X2	-973. 9	-771. 2	101. 4	623. 2	-623. 2	60. 9	-60. 9
		X3	-1040. 3	-833. 6	103. 3	669. 2	-669. 2	5. 1	-5. 1
		X4	-1040. 3	-833. 6	103. 3	669. 2	-669. 2	-5. 1	5. 1
		X5	-973. 9	-771. 2	101. 4	623. 2	-623. 2	-60. 9	60. 9
		X6	-512. 1	-349. 6	81. 3	307. 8	-307. 8	-294. 1	294. 1
9F	10F	X1	-471. 7	-514. 1	-21. 2	348. 9	-348. 9	424. 9	-424. 9
		X2	-990. 2	-1094. 1	-51. 9	737. 8	-737. 8	81. 1	-81. 1
		X3	-1062. 8	-1172. 9	-55. 0	791. 4	-791. 4	6. 7	-6. 7
		X4	-1062. 8	-1172. 9	-55. 0	791. 4	-791. 4	-6. 7	6. 7
		X5	-990. 2	-1094. 1	-51. 9	737. 8	-737. 8	-81. 1	81. 1
		X6	-471. 7	-514. 1	-21. 2	348. 9	-348. 9	-424. 9	424. 9
8F	9F	X1	-592. 6	-492. 4	50. 1	387. 5	-387. 5	600. 5	-600. 5
		X2	-1247. 4	-1115. 2	66. 1	843. 8	-843. 8	105. 4	-105. 4
		X3	-1332. 5	-1193. 3	69. 6	902. 1	-902. 1	8. 4	-8. 4
		X4	-1332. 5	-1193. 3	69. 6	902. 1	-902. 1	-8. 4	8. 4
		X5	-1247. 4	-1115. 2	66. 1	843. 8	-843. 8	-105. 4	105. 4
		X6	-592. 6	-492. 4	50. 1	387. 5	-387. 5	-600. 5	600. 5
7F	8F	X1	-667. 7	-639. 5	14. 1	466. 8	-466. 8	784. 6	-784. 6
		X2	-1325. 3	-1251. 8	36. 7	920. 4	-920. 4	128. 5	-128. 5
		X3	-1403. 5	-1326. 5	38. 5	975. 0	-975. 0	10. 1	-10. 1
		X4	-1403. 5	-1326. 5	38. 5	975. 0	-975. 0	-10. 1	10. 1
		X5	-1325. 3	-1251. 8	36. 7	920. 4	-920. 4	-128. 5	128. 5
		X6	-667. 7	-639. 5	14. 1	466. 8	-466. 8	-784. 6	784. 6
6F	7F	X1	-540. 1	-849. 7	-154. 8	492. 0	-492. 0	972. 0	-972. 0
		X2	-1226. 8	-1639. 8	-206. 5	1014. 8	-1014. 8	155. 7	-155. 7
		X3	-1299. 9	-1695. 5	-197. 8	1060. 3	-1060. 3	11. 8	-11. 8
		X4	-1299. 9	-1695. 5	-197. 8	1060. 3	-1060. 3	-11. 8	11. 8
		X5	-1226. 8	-1639. 8	-206. 5	1014. 8	-1014. 8	-155. 7	155. 7
		X6	-540. 1	-849. 7	-154. 8	492. 0	-492. 0	-972. 0	972. 0
5F	6F	X1	-737. 5	-743. 6	-3. 0	529. 0	-529. 0	1223. 1	-1223. 1
		X2	-1564. 4	-1507. 3	28. 6	1097. 0	-1097. 0	168. 5	-168. 5
		X3	-1612. 0	-1544. 7	33. 6	1127. 4	-1127. 4	14. 2	-14. 2
		X4	-1612. 0	-1544. 7	33. 6	1127. 4	-1127. 4	-14. 2	14. 2
		X5	-1564. 4	-1507. 3	28. 6	1097. 0	-1097. 0	-168. 5	168. 5
		X6	-737. 5	-743. 6	-3. 0	529. 0	-529. 0	-1223. 1	1223. 1
4F	5F	X1	-833. 4	-764. 7	34. 4	570. 7	-570. 7	1472. 9	-1472. 9
		X2	-1663. 3	-1568. 4	47. 4	1154. 2	-1154. 2	178. 2	-178. 2
		X3	-1708. 4	-1625. 8	41. 3	1190. 8	-1190. 8	16. 4	-16. 4
		X4	-1708. 4	-1625. 8	41. 3	1190. 8	-1190. 8	-16. 4	16. 4
		X5	-1663. 3	-1568. 4	47. 4	1154. 2	-1154. 2	-178. 2	178. 2
		X6	-833. 4	-764. 7	34. 4	570. 7	-570. 7	-1472. 9	1472. 9
3F	4F	X1	-854. 5	-846. 0	4. 2	607. 3	-607. 3	1728. 9	-1728. 9
		X2	-1726. 8	-1644. 6	41. 1	1204. 1	-1204. 1	195. 9	-195. 9
		X3	-1791. 0	-1692. 0	49. 5	1243. 9	-1243. 9	17. 2	-17. 2
		X4	-1791. 0	-1692. 0	49. 5	1243. 9	-1243. 9	-17. 2	17. 2
		X5	-1726. 8	-1644. 6	41. 1	1204. 1	-1204. 1	-195. 9	195. 9
		X6	-854. 5	-846. 0	4. 2	607. 3	-607. 3	-1728. 9	1728. 9
2F	3F	X1	-784. 9	-1002. 3	-108. 7	638. 3	-638. 3	1987. 3	-1987. 3
		X2	-1650. 4	-1857. 0	-103. 3	1252. 6	-1252. 6	214. 8	-214. 8
		X3	-1693. 7	-1894. 4	-100. 3	1281. 5	-1281. 5	18. 5	-18. 5
		X4	-1693. 7	-1894. 4	-100. 3	1281. 5	-1281. 5	-18. 5	18. 5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X5	-1650.4	-1857.0	-103.3	1252.6	-1252.6	-214.8	214.8
		X6	-784.9	-1002.3	-108.7	638.3	-638.3	-1987.3	1987.3
1F	2F	X1	-462.1	-2542.5	-1040.2	755.9	-755.9	2219.5	-2219.5
		X2	-1071.8	-3932.7	-1430.5	1259.0	-1259.0	220.6	-220.6
		X3	-1077.9	-3904.8	-1413.4	1253.5	-1253.5	18.7	-18.7
		X4	-1077.9	-3904.8	-1413.4	1253.5	-1253.5	-18.7	18.7
		X5	-1071.8	-3932.7	-1430.5	1259.0	-1259.0	-220.6	220.6
		X6	-462.1	-2542.5	-1040.2	755.9	-755.9	-2219.5	2219.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	227.7	-53.5	-140.6	-62.2	62.2	-38.0	38.0
		X2	513.0	111.1	-200.9	-222.9	222.9	-10.5	10.5
		X3	581.4	154.5	-213.5	-262.8	262.8	-0.8	0.8
		X4	581.4	154.5	-213.5	-262.8	262.8	0.8	-0.8
		X5	513.0	111.1	-200.9	-222.9	222.9	10.5	-10.5
		X6	227.7	-53.5	-140.6	-62.2	62.2	38.0	-38.0
12F	13F	X1	353.6	160.4	-96.6	-182.0	182.0	-88.7	88.7
		X2	568.9	464.7	-52.1	-365.9	365.9	-23.2	23.2
		X3	608.8	522.2	-43.3	-400.4	400.4	-2.0	2.0
		X4	608.8	522.2	-43.3	-400.4	400.4	2.0	-2.0
		X5	568.9	464.7	-52.1	-365.9	365.9	23.2	-23.2
		X6	353.6	160.4	-96.6	-182.0	182.0	88.7	-88.7
11F	12F	X1	449.8	198.3	-125.7	-231.5	231.5	-190.9	190.9
		X2	861.4	559.4	-151.0	-507.4	507.4	-42.4	42.4
		X3	930.4	622.2	-154.1	-554.5	554.5	-3.5	3.5
		X4	930.4	622.2	-154.1	-554.5	554.5	3.5	-3.5
		X5	861.4	559.4	-151.0	-507.4	507.4	42.4	-42.4
		X6	449.8	198.3	-125.7	-231.5	231.5	190.9	-190.9
10F	11F	X1	512.1	349.6	-81.3	-307.8	307.8	-294.1	294.1
		X2	973.9	771.2	-101.4	-623.2	623.2	-60.9	60.9
		X3	1040.3	833.6	-103.3	-669.2	669.2	-5.1	5.1
		X4	1040.3	833.6	-103.3	-669.2	669.2	5.1	-5.1
		X5	973.9	771.2	-101.4	-623.2	623.2	60.9	-60.9
		X6	512.1	349.6	-81.3	-307.8	307.8	294.1	-294.1
9F	10F	X1	471.7	514.1	21.2	-348.9	348.9	-424.9	424.9
		X2	990.2	1094.1	51.9	-737.8	737.8	-81.1	81.1
		X3	1062.8	1172.9	55.0	-791.4	791.4	-6.7	6.7
		X4	1062.8	1172.9	55.0	-791.4	791.4	6.7	-6.7
		X5	990.2	1094.1	51.9	-737.8	737.8	81.1	-81.1
		X6	471.7	514.1	21.2	-348.9	348.9	424.9	-424.9
8F	9F	X1	592.6	492.4	-50.1	-387.5	387.5	-600.5	600.5
		X2	1247.4	1115.2	-66.1	-843.8	843.8	-105.4	105.4
		X3	1332.5	1193.3	-69.6	-902.1	902.1	-8.4	8.4
		X4	1332.5	1193.3	-69.6	-902.1	902.1	8.4	-8.4
		X5	1247.4	1115.2	-66.1	-843.8	843.8	105.4	-105.4
		X6	592.6	492.4	-50.1	-387.5	387.5	600.5	-600.5
7F	8F	X1	667.7	639.5	-14.1	-466.8	466.8	-784.6	784.6
		X2	1325.3	1251.8	-36.7	-920.4	920.4	-128.5	128.5
		X3	1403.5	1326.5	-38.5	-975.0	975.0	-10.1	10.1
		X4	1403.5	1326.5	-38.5	-975.0	975.0	10.1	-10.1
		X5	1325.3	1251.8	-36.7	-920.4	920.4	128.5	-128.5
		X6	667.7	639.5	-14.1	-466.8	466.8	784.6	-784.6
6F	7F	X1	540.1	849.7	154.8	-492.0	492.0	-972.0	972.0
		X2	1226.8	1639.8	206.5	-1014.8	1014.8	-155.7	155.7
		X3	1299.9	1695.5	197.8	-1060.3	1060.3	-11.8	11.8
		X4	1299.9	1695.5	197.8	-1060.3	1060.3	11.8	-11.8
		X5	1226.8	1639.8	206.5	-1014.8	1014.8	155.7	-155.7
		X6	540.1	849.7	154.8	-492.0	492.0	972.0	-972.0
5F	6F	X1	737.5	743.6	3.0	-529.0	529.0	-1223.1	1223.1
		X2	1564.4	1507.3	-28.6	-1097.0	1097.0	-168.5	168.5
		X3	1612.0	1544.7	-33.6	-1127.4	1127.4	-14.2	14.2
		X4	1612.0	1544.7	-33.6	-1127.4	1127.4	14.2	-14.2
		X5	1564.4	1507.3	-28.6	-1097.0	1097.0	168.5	-168.5
		X6	737.5	743.6	3.0	-529.0	529.0	1223.1	-1223.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X1	833.4	764.7	-34.4	-570.7	570.7	-1472.9	1472.9
		X2	1663.3	1568.4	-47.4	-1154.2	1154.2	-178.2	178.2
		X3	1708.4	1625.8	-41.3	-1190.8	1190.8	-16.4	16.4
		X4	1708.4	1625.8	-41.3	-1190.8	1190.8	16.4	-16.4
		X5	1663.3	1568.4	-47.4	-1154.2	1154.2	178.2	-178.2
		X6	833.4	764.7	-34.4	-570.7	570.7	1472.9	-1472.9
3F	4F	X1	854.5	846.0	-4.2	-607.3	607.3	-1728.9	1728.9
		X2	1726.8	1644.6	-41.1	-1204.1	1204.1	-195.9	195.9
		X3	1791.0	1692.0	-49.5	-1243.9	1243.9	-17.2	17.2
		X4	1791.0	1692.0	-49.5	-1243.9	1243.9	17.2	-17.2
		X5	1726.8	1644.6	-41.1	-1204.1	1204.1	195.9	-195.9
		X6	854.5	846.0	-4.2	-607.3	607.3	1728.9	-1728.9
2F	3F	X1	784.9	1002.3	108.7	-638.3	638.3	-1987.3	1987.3
		X2	1650.4	1857.0	103.3	-1252.6	1252.6	-214.8	214.8
		X3	1693.7	1894.4	100.3	-1281.5	1281.5	-18.5	18.5
		X4	1693.7	1894.4	100.3	-1281.5	1281.5	18.5	-18.5
		X5	1650.4	1857.0	103.3	-1252.6	1252.6	214.8	-214.8
		X6	784.9	1002.3	108.7	-638.3	638.3	1987.3	-1987.3
1F	2F	X1	462.1	2542.5	1040.2	-755.9	755.9	-2219.5	2219.5
		X2	1071.8	3932.7	1430.5	-1259.0	1259.0	-220.6	220.6
		X3	1077.9	3904.8	1413.4	-1253.5	1253.5	-18.7	18.7
		X4	1077.9	3904.8	1413.4	-1253.5	1253.5	18.7	-18.7
		X5	1071.8	3932.7	1430.5	-1259.0	1259.0	220.6	-220.6
		X6	462.1	2542.5	1040.2	-755.9	755.9	2219.5	-2219.5

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-63.1	68.4	39.3	56.0	57.8	0.0	0.0
	X2	X3	-66.9	66.7	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X3	X4	-66.8	66.8	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X4	X5	-66.7	66.9	38.3	56.9	56.9	0.0	0.0
	X5	X6	-68.4	63.1	39.3	57.8	56.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-96.7	99.5	54.0	90.2	91.1	0.0	0.0
	X2	X3	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X3	X4	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X4	X5	-98.7	98.7	53.4	90.6	90.6	0.0	0.0
	X5	X6	-99.5	96.7	54.0	91.1	90.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-102.1	108.0	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.1	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-102.2	107.9	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.9	102.2	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-102.1	108.0	58.5	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.1	58.5	99.2	97.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	-107.2	115.5	62.4	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.5	107.2	62.4	106.5	103.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-107.1	115.6	62.4	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.6	107.1	62.4	106.5	103.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-106.9	115.9	62.4	103.6	106.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.9	106.9	62.4	106.6	103.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-113.4	127.4	68.6	112.9	117.6	0.0	0.0
	X2	X3	-121.1	120.2	64.2	112.6	112.3	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	64.3	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.1	64.2	112.3	112.6	0.0	0.0
	X5	X6	-127.4	113.4	68.6	117.6	112.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-113.4	127.6	68.6	112.9	117.6	0.0	0.0
	X2	X3	-121.1	120.2	64.2	112.6	112.3	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	64.3	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.1	64.2	112.3	112.6	0.0	0.0
	X5	X6	-127.6	113.4	68.6	117.6	112.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-112.8	128.3	68.5	112.7	117.8	0.0	0.0
	X2	X3	-123.7	123.1	65.6	115.3	115.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.1	123.7	65.6	115.2	115.3	0.0	0.0
	X5	X6	-128.3	112.8	68.5	117.8	112.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-112.4	128.7	68.5	112.5	118.0	0.0	0.0
	X2	X3	-123.8	123.1	65.6	115.4	115.1	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.1	123.8	65.6	115.1	115.4	0.0	0.0
	X5	X6	-128.7	112.4	68.5	118.0	112.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-112.0	129.3	68.4	112.4	118.1	0.0	0.0
	X2	X3	-123.6	123.2	65.7	115.3	115.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.4	123.4	65.7	115.3	115.3	0.0	0.0
	X4	X5	-123.2	123.6	65.7	115.2	115.3	0.0	0.0
	X5	X6	-129.3	112.0	68.4	118.1	112.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-77.0	207.3	141.0	156.3	199.7	0.0	0.0
	X2	X3	-199.4	183.7	91.5	180.6	175.4	0.0	0.0
	X3	X4	-184.7	184.7	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	199.4	91.5	175.4	180.6	0.0	0.0
	X5	X6	-207.3	77.0	141.0	199.7	156.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	227.7	223.0	2.4	-75.1	75.1	0.0	0.0
	X2	X3	290.1	287.8	1.1	-96.3	96.3	0.0	0.0
	X3	X4	293.6	293.6	0.0	-97.9	97.9	0.0	0.0
	X4	X5	287.8	290.1	-1.1	-96.3	96.3	0.0	0.0
	X5	X6	223.0	227.7	-2.4	-75.1	75.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	300.2	301.4	-0.6	-100.3	100.3	0.0	0.0
	X2	X3	378.7	377.8	0.4	-126.1	126.1	0.0	0.0
	X3	X4	385.5	385.5	0.0	-128.5	128.5	0.0	0.0
	X4	X5	377.8	378.7	-0.4	-126.1	126.1	0.0	0.0
	X5	X6	301.4	300.2	0.6	-100.3	100.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	610.2	602.1	4.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
	X2	X3	724.0	720.7	1.7	-240.8	240.8	0.0	0.0
	X3	X4	731.9	731.9	0.0	-244.0	244.0	0.0	0.0
	X4	X5	720.7	724.0	-1.7	-240.8	240.8	0.0	0.0
	X5	X6	602.1	610.2	-4.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	710.5	704.8	2.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
	X2	X3	828.6	825.6	1.5	-275.7	275.7	0.0	0.0
	X3	X4	836.9	836.9	0.0	-279.0	279.0	0.0	0.0
	X4	X5	825.6	828.6	-1.5	-275.7	275.7	0.0	0.0
	X5	X6	704.8	710.5	-2.9	-235.9	235.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	821.4	815.9	2.7	-272.9	272.9	0.0	0.0
	X2	X3	945.5	942.5	1.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
	X3	X4	954.0	954.0	0.0	-318.0	318.0	0.0	0.0
	X4	X5	942.5	945.5	-1.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
	X5	X6	815.9	821.4	-2.7	-272.9	272.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X1	X2	1106.7	1090.2	8.2	-366.2	366.2	0.0	0.0
	X2	X3	1251.3	1246.0	2.6	-416.2	416.2	0.0	0.0
	X3	X4	1259.4	1259.4	0.0	-419.8	419.8	0.0	0.0
	X4	X5	1246.0	1251.3	-2.6	-416.2	416.2	0.0	0.0
	X5	X6	1090.2	1106.7	-8.2	-366.2	366.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	1160.1	1143.6	8.2	-384.0	384.0	0.0	0.0
	X2	X3	1296.9	1292.2	2.3	-431.5	431.5	0.0	0.0
	X3	X4	1304.7	1304.7	0.0	-434.9	434.9	0.0	0.0
	X4	X5	1292.2	1296.9	-2.3	-431.5	431.5	0.0	0.0
	X5	X6	1143.6	1160.1	-8.2	-384.0	384.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1179.6	1166.2	6.7	-391.0	391.0	0.0	0.0
	X2	X3	1312.5	1307.9	2.3	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X3	X4	1318.5	1318.5	0.0	-439.5	439.5	0.0	0.0
	X4	X5	1307.9	1312.5	-2.3	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X5	X6	1166.2	1179.6	-6.7	-391.0	391.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	1587.2	1554.6	16.3	-523.6	523.6	0.0	0.0
	X2	X3	1649.6	1645.6	2.0	-549.2	549.2	0.0	0.0
	X3	X4	1661.9	1661.9	0.0	-554.0	554.0	0.0	0.0
	X4	X5	1645.6	1649.6	-2.0	-549.2	549.2	0.0	0.0
	X5	X6	1554.6	1587.2	-16.3	-523.6	523.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	1577.0	1548.4	14.3	-520.9	520.9	0.0	0.0
	X2	X3	1622.1	1619.4	1.4	-540.2	540.2	0.0	0.0
	X3	X4	1633.8	1633.8	0.0	-544.6	544.6	0.0	0.0
	X4	X5	1619.4	1622.1	-1.4	-540.2	540.2	0.0	0.0
	X5	X6	1548.4	1577.0	-14.3	-520.9	520.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	1619.2	1584.7	17.2	-534.0	534.0	0.0	0.0
	X2	X3	1710.5	1704.6	3.0	-569.2	569.2	0.0	0.0
	X3	X4	1712.2	1712.2	0.0	-570.7	570.7	0.0	0.0
	X4	X5	1704.6	1710.5	-3.0	-569.2	569.2	0.0	0.0
	X5	X6	1584.7	1619.2	-17.2	-534.0	534.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	1630.9	1601.9	14.5	-538.8	538.8	0.0	0.0
	X2	X3	1693.1	1689.6	1.7	-563.8	563.8	0.0	0.0
	X3	X4	1696.1	1696.1	0.0	-565.4	565.4	0.0	0.0
	X4	X5	1689.6	1693.1	-1.7	-563.8	563.8	0.0	0.0
	X5	X6	1601.9	1630.9	-14.5	-538.8	538.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	1464.4	1441.0	11.7	-484.2	484.2	0.0	0.0
	X2	X3	1487.8	1484.8	1.5	-495.4	495.4	0.0	0.0
	X3	X4	1487.5	1487.5	0.0	-495.8	495.8	0.0	0.0
	X4	X5	1484.8	1487.8	-1.5	-495.4	495.4	0.0	0.0
	X5	X6	1441.0	1464.4	-11.7	-484.2	484.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	2542.5	2060.3	241.1	-767.1	767.1	0.0	0.0
	X2	X3	1872.4	1937.7	-32.6	-635.0	635.0	0.0	0.0
	X3	X4	1967.1	1967.1	0.0	-655.7	655.7	0.0	0.0
	X4	X5	1937.7	1872.4	32.6	-635.0	635.0	0.0	0.0
	X5	X6	2060.3	2542.5	-241.1	-767.1	767.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-227.7	-223.0	-2.4	75.1	-75.1	0.0	0.0
	X2	X3	-290.1	-287.8	-1.1	96.3	-96.3	0.0	0.0
	X3	X4	-293.6	-293.6	0.0	97.9	-97.9	0.0	0.0
	X4	X5	-287.8	-290.1	1.1	96.3	-96.3	0.0	0.0
	X5	X6	-223.0	-227.7	2.4	75.1	-75.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-300.2	-301.4	0.6	100.3	-100.3	0.0	0.0
	X2	X3	-378.7	-377.8	-0.4	126.1	-126.1	0.0	0.0
	X3	X4	-385.5	-385.5	0.0	128.5	-128.5	0.0	0.0
	X4	X5	-377.8	-378.7	0.4	126.1	-126.1	0.0	0.0
	X5	X6	-301.4	-300.2	-0.6	100.3	-100.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-610.2	-602.1	-4.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
	X2	X3	-724.0	-720.7	-1.7	240.8	-240.8	0.0	0.0
	X3	X4	-731.9	-731.9	0.0	244.0	-244.0	0.0	0.0
	X4	X5	-720.7	-724.0	1.7	240.8	-240.8	0.0	0.0
	X5	X6	-602.1	-610.2	4.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-710.5	-704.8	-2.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
	X2	X3	-828.6	-825.6	-1.5	275.7	-275.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X3	X4	-836.9	-836.9	0.0	279.0	-279.0	0.0	0.0
	X4	X5	-825.6	-828.6	1.5	275.7	-275.7	0.0	0.0
	X5	X6	-704.8	-710.5	2.9	235.9	-235.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-821.4	-815.9	-2.7	272.9	-272.9	0.0	0.0
	X2	X3	-945.5	-942.5	-1.5	314.7	-314.7	0.0	0.0
	X3	X4	-954.0	-954.0	0.0	318.0	-318.0	0.0	0.0
	X4	X5	-942.5	-945.5	1.5	314.7	-314.7	0.0	0.0
	X5	X6	-815.9	-821.4	2.7	272.9	-272.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1106.7	-1090.2	-8.2	366.2	-366.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1251.3	-1246.0	-2.6	416.2	-416.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1259.4	-1259.4	0.0	419.8	-419.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1246.0	-1251.3	2.6	416.2	-416.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1090.2	-1106.7	8.2	366.2	-366.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1160.1	-1143.6	-8.2	384.0	-384.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1296.9	-1292.2	-2.3	431.5	-431.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1304.7	-1304.7	0.0	434.9	-434.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1292.2	-1296.9	2.3	431.5	-431.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1143.6	-1160.1	8.2	384.0	-384.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1179.6	-1166.2	-6.7	391.0	-391.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1312.5	-1307.9	-2.3	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1318.5	-1318.5	0.0	439.5	-439.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1307.9	-1312.5	2.3	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1166.2	-1179.6	6.7	391.0	-391.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1587.2	-1554.6	-16.3	523.6	-523.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1649.6	-1645.6	-2.0	549.2	-549.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1661.9	-1661.9	0.0	554.0	-554.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1645.6	-1649.6	2.0	549.2	-549.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1554.6	-1587.2	16.3	523.6	-523.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1577.0	-1548.4	-14.3	520.9	-520.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1622.1	-1619.4	-1.4	540.2	-540.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1633.8	-1633.8	0.0	544.6	-544.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1619.4	-1622.1	1.4	540.2	-540.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1548.4	-1577.0	14.3	520.9	-520.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1619.2	-1584.7	-17.2	534.0	-534.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1710.5	-1704.6	-3.0	569.2	-569.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1712.2	-1712.2	0.0	570.7	-570.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1704.6	-1710.5	3.0	569.2	-569.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1584.7	-1619.2	17.2	534.0	-534.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1630.9	-1601.9	-14.5	538.8	-538.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1693.1	-1689.6	-1.7	563.8	-563.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1696.1	-1696.1	0.0	565.4	-565.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1689.6	-1693.1	1.7	563.8	-563.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1601.9	-1630.9	14.5	538.8	-538.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1464.4	-1441.0	-11.7	484.2	-484.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1487.8	-1484.8	-1.5	495.4	-495.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1487.5	-1487.5	0.0	495.8	-495.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1484.8	-1487.8	1.5	495.4	-495.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1441.0	-1464.4	11.7	484.2	-484.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2542.5	-2060.3	-241.1	767.1	-767.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1872.4	-1937.7	32.6	635.0	-635.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1967.1	-1967.1	0.0	655.7	-655.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1937.7	-1872.4	-32.6	635.0	-635.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2060.3	-2542.5	241.1	767.1	-767.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	63.1	51.0	-6.1	-40.7	40.7	-236.9	236.9
		X2	-1.5	-0.5	0.5	0.7	-0.7	-388.6	388.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-387.7	387.7
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-387.7	387.7
		X5	1.5	0.5	-0.5	-0.7	0.7	-388.6	388.6
		X6	-63.1	-51.0	6.1	40.7	-40.7	-236.9	236.9
12F	13F	X1	45.7	48.7	1.5	-33.4	33.4	-549.8	549.8
		X2	-0.2	-0.7	-0.2	0.3	-0.3	-871.2	871.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-869.8	869.8

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-869.8	869.8
		X5	0.2	0.7	0.2	-0.3	0.3	-871.2	871.2
		X6	-45.7	-48.7	-1.5	33.4	-33.4	-549.8	549.8
11F	12F	X1	53.5	50.8	-1.3	-37.2	37.2	-868.6	868.6
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1366.8	1366.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1364.4	1364.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1364.4	1364.4
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1366.8	1366.8
		X6	-53.5	-50.8	1.3	37.2	-37.2	-868.6	868.6
10F	11F	X1	51.5	48.7	-1.4	-35.8	35.8	-1187.7	1187.7
		X2	-0.8	-0.7	0.0	0.5	-0.5	-1865.5	1865.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1862.1	1862.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1862.1	1862.1
		X5	0.8	0.7	-0.0	-0.5	0.5	-1865.5	1865.5
		X6	-51.5	-48.7	1.4	35.8	-35.8	-1187.7	1187.7
9F	10F	X1	53.4	52.3	-0.5	-37.4	37.4	-1510.7	1510.7
		X2	-0.9	-1.0	-0.1	0.7	-0.7	-2370.1	2370.1
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2365.6	2365.6
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2365.6	2365.6
		X5	0.9	1.0	0.1	-0.7	0.7	-2370.1	2370.1
		X6	-53.4	-52.3	0.5	37.4	-37.4	-1510.7	1510.7
8F	9F	X1	54.9	52.7	-1.1	-38.4	38.4	-1839.0	1839.0
		X2	-1.2	-1.2	0.0	0.8	-0.8	-2886.2	2886.2
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2880.4	2880.4
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2880.4	2880.4
		X5	1.2	1.2	-0.0	-0.8	0.8	-2886.2	2886.2
		X6	-54.9	-52.7	1.1	38.4	-38.4	-1839.0	1839.0
7F	8F	X1	54.4	52.3	-1.0	-38.1	38.1	-2167.3	2167.3
		X2	-1.2	-1.0	0.1	0.8	-0.8	-3402.4	3402.4
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3395.1	3395.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3395.1	3395.1
		X5	1.2	1.0	-0.1	-0.8	0.8	-3402.4	3402.4
		X6	-54.4	-52.3	1.0	38.1	-38.1	-2167.3	2167.3
6F	7F	X1	54.6	53.6	-0.5	-38.3	38.3	-2495.5	2495.5
		X2	-1.6	-2.6	-0.5	1.5	-1.5	-3923.1	3923.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3914.2	3914.2
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3914.2	3914.2
		X5	1.6	2.6	0.5	-1.5	1.5	-3923.1	3923.1
		X6	-54.6	-53.6	0.5	38.3	-38.3	-2495.5	2495.5
5F	6F	X1	59.8	54.9	-2.4	-41.0	41.0	-2831.3	2831.3
		X2	-3.6	-3.3	0.1	2.5	-2.5	-4458.6	4458.6
		X3	0.2	0.2	-0.0	-0.1	0.1	-4444.8	4444.8
		X4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-4444.8	4444.8
		X5	3.6	3.3	-0.1	-2.5	2.5	-4458.6	4458.6
		X6	-59.8	-54.9	2.4	41.0	-41.0	-2831.3	2831.3
4F	5F	X1	58.5	54.4	-2.0	-40.3	40.3	-3167.0	3167.0
		X2	-3.2	-2.3	0.4	2.0	-2.0	-4994.1	4994.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4975.3	4975.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4975.3	4975.3
		X5	3.2	2.3	-0.4	-2.0	2.0	-4994.1	4994.1
		X6	-58.5	-54.4	2.0	40.3	-40.3	-3167.0	3167.0
3F	4F	X1	58.4	54.3	-2.0	-40.2	40.2	-3502.6	3502.6
		X2	-2.3	-2.4	-0.0	1.7	-1.7	-5532.1	5532.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5510.6	5510.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5510.6	5510.6
		X5	2.3	2.4	0.0	-1.7	1.7	-5532.1	5532.1
		X6	-58.4	-54.3	2.0	40.2	-40.2	-3502.6	3502.6
2F	3F	X1	58.1	53.9	-2.1	-40.0	40.0	-3838.0	3838.0
		X2	-2.5	-1.7	0.4	1.5	-1.5	-6075.7	6075.7
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6051.2	6051.2
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6051.2	6051.2
		X5	2.5	1.7	-0.4	-1.5	1.5	-6075.7	6075.7
		X6	-58.1	-53.9	2.1	40.0	-40.0	-3838.0	3838.0
1F	2F	X1	58.1	77.0	9.4	-34.0	34.0	-4181.9	4181.9
		X2	-4.0	-7.9	-2.0	3.0	-3.0	-6626.1	6626.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-6598.6	6598.6
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-6598.6	6598.6
		X5	4.0	7.9	2.0	-3.0	3.0	-6626.1	6626.1
		X6	-58.1	-77.0	-9.4	34.0	-34.0	-4181.9	4181.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	-227.7	53.5	140.6	62.2	-62.2	38.0	-38.0
		X2	-513.0	-111.1	200.9	222.9	-222.9	10.5	-10.5
		X3	-581.4	-154.5	213.5	262.8	-262.8	0.8	-0.8
		X4	-581.4	-154.5	213.5	262.8	-262.8	-0.8	0.8
		X5	-513.0	-111.1	200.9	222.9	-222.9	-10.5	10.5
		X6	-227.7	53.5	140.6	62.2	-62.2	-38.0	38.0
12F	13F	X1	-353.6	-160.4	96.6	182.0	-182.0	88.7	-88.7
		X2	-568.9	-464.7	52.1	365.9	-365.9	23.2	-23.2
		X3	-608.8	-522.2	43.3	400.4	-400.4	2.0	-2.0
		X4	-608.8	-522.2	43.3	400.4	-400.4	-2.0	2.0
		X5	-568.9	-464.7	52.1	365.9	-365.9	-23.2	23.2
		X6	-353.6	-160.4	96.6	182.0	-182.0	-88.7	88.7
11F	12F	X1	-449.8	-198.3	125.7	231.5	-231.5	190.9	-190.9
		X2	-861.4	-559.4	151.0	507.4	-507.4	42.4	-42.4
		X3	-930.4	-622.2	154.1	554.5	-554.5	3.5	-3.5
		X4	-930.4	-622.2	154.1	554.5	-554.5	-3.5	3.5
		X5	-861.4	-559.4	151.0	507.4	-507.4	-42.4	42.4
		X6	-449.8	-198.3	125.7	231.5	-231.5	-190.9	190.9
10F	11F	X1	-512.1	-349.6	81.3	307.8	-307.8	294.1	-294.1
		X2	-973.9	-771.2	101.4	623.2	-623.2	60.9	-60.9
		X3	-1040.3	-833.6	103.3	669.2	-669.2	5.1	-5.1
		X4	-1040.3	-833.6	103.3	669.2	-669.2	-5.1	5.1
		X5	-973.9	-771.2	101.4	623.2	-623.2	-60.9	60.9
		X6	-512.1	-349.6	81.3	307.8	-307.8	-294.1	294.1
9F	10F	X1	-471.7	-514.1	-21.2	348.9	-348.9	424.9	-424.9
		X2	-990.2	-1094.1	-51.9	737.8	-737.8	81.1	-81.1
		X3	-1062.8	-1172.9	-55.0	791.4	-791.4	6.7	-6.7
		X4	-1062.8	-1172.9	-55.0	791.4	-791.4	-6.7	6.7
		X5	-990.2	-1094.1	-51.9	737.8	-737.8	-81.1	81.1
		X6	-471.7	-514.1	-21.2	348.9	-348.9	-424.9	424.9
8F	9F	X1	-592.6	-492.4	50.1	387.5	-387.5	600.5	-600.5
		X2	-1247.4	-1115.2	66.1	843.8	-843.8	105.4	-105.4
		X3	-1332.5	-1193.3	69.6	902.1	-902.1	8.4	-8.4
		X4	-1332.5	-1193.3	69.6	902.1	-902.1	-8.4	8.4
		X5	-1247.4	-1115.2	66.1	843.8	-843.8	-105.4	105.4
		X6	-592.6	-492.4	50.1	387.5	-387.5	-600.5	600.5
7F	8F	X1	-667.7	-639.5	14.1	466.8	-466.8	784.6	-784.6
		X2	-1325.3	-1251.8	36.7	920.4	-920.4	128.5	-128.5
		X3	-1403.5	-1326.5	38.5	975.0	-975.0	10.1	-10.1
		X4	-1403.5	-1326.5	38.5	975.0	-975.0	-10.1	10.1
		X5	-1325.3	-1251.8	36.7	920.4	-920.4	-128.5	128.5
		X6	-667.7	-639.5	14.1	466.8	-466.8	-784.6	784.6
6F	7F	X1	-540.1	-849.7	-154.8	492.0	-492.0	972.0	-972.0
		X2	-1226.8	-1639.8	-206.5	1014.8	-1014.8	155.7	-155.7
		X3	-1299.9	-1695.5	-197.8	1060.3	-1060.3	11.8	-11.8
		X4	-1299.9	-1695.5	-197.8	1060.3	-1060.3	-11.8	11.8
		X5	-1226.8	-1639.8	-206.5	1014.8	-1014.8	-155.7	155.7
		X6	-540.1	-849.7	-154.8	492.0	-492.0	-972.0	972.0
5F	6F	X1	-737.5	-743.6	-3.0	529.0	-529.0	1223.1	-1223.1
		X2	-1564.4	-1507.3	28.6	1097.0	-1097.0	168.5	-168.5
		X3	-1612.0	-1544.7	33.6	1127.4	-1127.4	14.2	-14.2
		X4	-1612.0	-1544.7	33.6	1127.4	-1127.4	-14.2	14.2
		X5	-1564.4	-1507.3	28.6	1097.0	-1097.0	-168.5	168.5
		X6	-737.5	-743.6	-3.0	529.0	-529.0	-1223.1	1223.1
4F	5F	X1	-833.4	-764.7	34.4	570.7	-570.7	1472.9	-1472.9
		X2	-1663.3	-1568.4	47.4	1154.2	-1154.2	178.2	-178.2
		X3	-1708.4	-1625.8	41.3	1190.8	-1190.8	16.4	-16.4
		X4	-1708.4	-1625.8	41.3	1190.8	-1190.8	-16.4	16.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X5	-1663.3	-1568.4	47.4	1154.2	-1154.2	-178.2	178.2
		X6	-833.4	-764.7	34.4	570.7	-570.7	-1472.9	1472.9
3F	4F	X1	-854.5	-846.0	4.2	607.3	-607.3	1728.9	-1728.9
		X2	-1726.8	-1644.6	41.1	1204.1	-1204.1	195.9	-195.9
		X3	-1791.0	-1692.0	49.5	1243.9	-1243.9	17.2	-17.2
		X4	-1791.0	-1692.0	49.5	1243.9	-1243.9	-17.2	17.2
		X5	-1726.8	-1644.6	41.1	1204.1	-1204.1	-195.9	195.9
		X6	-854.5	-846.0	4.2	607.3	-607.3	-1728.9	1728.9
2F	3F	X1	-784.9	-1002.3	-108.7	638.3	-638.3	1987.3	-1987.3
		X2	-1650.4	-1857.0	-103.3	1252.6	-1252.6	214.8	-214.8
		X3	-1693.7	-1894.4	-100.3	1281.5	-1281.5	18.5	-18.5
		X4	-1693.7	-1894.4	-100.3	1281.5	-1281.5	-18.5	18.5
		X5	-1650.4	-1857.0	-103.3	1252.6	-1252.6	-214.8	214.8
		X6	-784.9	-1002.3	-108.7	638.3	-638.3	-1987.3	1987.3
1F	2F	X1	-462.1	-2542.5	-1040.2	755.9	-755.9	2219.5	-2219.5
		X2	-1071.8	-3932.7	-1430.5	1259.0	-1259.0	220.6	-220.6
		X3	-1077.9	-3904.8	-1413.4	1253.5	-1253.5	18.7	-18.7
		X4	-1077.9	-3904.8	-1413.4	1253.5	-1253.5	-18.7	18.7
		X5	-1071.8	-3932.7	-1430.5	1259.0	-1259.0	-220.6	220.6
		X6	-462.1	-2542.5	-1040.2	755.9	-755.9	-2219.5	2219.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	X1	227.7	-53.5	-140.6	-62.2	62.2	-38.0	38.0
		X2	513.0	111.1	-200.9	-222.9	222.9	-10.5	10.5
		X3	581.4	154.5	-213.5	-262.8	262.8	-0.8	0.8
		X4	581.4	154.5	-213.5	-262.8	262.8	0.8	-0.8
		X5	513.0	111.1	-200.9	-222.9	222.9	10.5	-10.5
		X6	227.7	-53.5	-140.6	-62.2	62.2	38.0	-38.0
12F	13F	X1	353.6	160.4	-96.6	-182.0	182.0	-88.7	88.7
		X2	568.9	464.7	-52.1	-365.9	365.9	-23.2	23.2
		X3	608.8	522.2	-43.3	-400.4	400.4	-2.0	2.0
		X4	608.8	522.2	-43.3	-400.4	400.4	2.0	-2.0
		X5	568.9	464.7	-52.1	-365.9	365.9	23.2	-23.2
		X6	353.6	160.4	-96.6	-182.0	182.0	88.7	-88.7
11F	12F	X1	449.8	198.3	-125.7	-231.5	231.5	-190.9	190.9
		X2	861.4	559.4	-151.0	-507.4	507.4	-42.4	42.4
		X3	930.4	622.2	-154.1	-554.5	554.5	-3.5	3.5
		X4	930.4	622.2	-154.1	-554.5	554.5	3.5	-3.5
		X5	861.4	559.4	-151.0	-507.4	507.4	42.4	-42.4
		X6	449.8	198.3	-125.7	-231.5	231.5	190.9	-190.9
10F	11F	X1	512.1	349.6	-81.3	-307.8	307.8	-294.1	294.1
		X2	973.9	771.2	-101.4	-623.2	623.2	-60.9	60.9
		X3	1040.3	833.6	-103.3	-669.2	669.2	-5.1	5.1
		X4	1040.3	833.6	-103.3	-669.2	669.2	5.1	-5.1
		X5	973.9	771.2	-101.4	-623.2	623.2	60.9	-60.9
		X6	512.1	349.6	-81.3	-307.8	307.8	294.1	-294.1
9F	10F	X1	471.7	514.1	21.2	-348.9	348.9	-424.9	424.9
		X2	990.2	1094.1	51.9	-737.8	737.8	-81.1	81.1
		X3	1062.8	1172.9	55.0	-791.4	791.4	-6.7	6.7
		X4	1062.8	1172.9	55.0	-791.4	791.4	6.7	-6.7
		X5	990.2	1094.1	51.9	-737.8	737.8	81.1	-81.1
		X6	471.7	514.1	21.2	-348.9	348.9	424.9	-424.9
8F	9F	X1	592.6	492.4	-50.1	-387.5	387.5	-600.5	600.5
		X2	1247.4	1115.2	-66.1	-843.8	843.8	-105.4	105.4
		X3	1332.5	1193.3	-69.6	-902.1	902.1	-8.4	8.4
		X4	1332.5	1193.3	-69.6	-902.1	902.1	8.4	-8.4
		X5	1247.4	1115.2	-66.1	-843.8	843.8	105.4	-105.4
		X6	592.6	492.4	-50.1	-387.5	387.5	600.5	-600.5
7F	8F	X1	667.7	639.5	-14.1	-466.8	466.8	-784.6	784.6
		X2	1325.3	1251.8	-36.7	-920.4	920.4	-128.5	128.5
		X3	1403.5	1326.5	-38.5	-975.0	975.0	-10.1	10.1
		X4	1403.5	1326.5	-38.5	-975.0	975.0	10.1	-10.1
		X5	1325.3	1251.8	-36.7	-920.4	920.4	128.5	-128.5
		X6	667.7	639.5	-14.1	-466.8	466.8	784.6	-784.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X1	540.1	849.7	154.8	-492.0	492.0	-972.0	972.0
		X2	1226.8	1639.8	206.5	-1014.8	1014.8	-155.7	155.7
		X3	1299.9	1695.5	197.8	-1060.3	1060.3	-11.8	11.8
		X4	1299.9	1695.5	197.8	-1060.3	1060.3	11.8	-11.8
		X5	1226.8	1639.8	206.5	-1014.8	1014.8	155.7	-155.7
		X6	540.1	849.7	154.8	-492.0	492.0	972.0	-972.0
5F	6F	X1	737.5	743.6	3.0	-529.0	529.0	-1223.1	1223.1
		X2	1564.4	1507.3	-28.6	-1097.0	1097.0	-168.5	168.5
		X3	1612.0	1544.7	-33.6	-1127.4	1127.4	-14.2	14.2
		X4	1612.0	1544.7	-33.6	-1127.4	1127.4	14.2	-14.2
		X5	1564.4	1507.3	-28.6	-1097.0	1097.0	168.5	-168.5
		X6	737.5	743.6	3.0	-529.0	529.0	1223.1	-1223.1
4F	5F	X1	833.4	764.7	-34.4	-570.7	570.7	-1472.9	1472.9
		X2	1663.3	1568.4	-47.4	-1154.2	1154.2	-178.2	178.2
		X3	1708.4	1625.8	-41.3	-1190.8	1190.8	-16.4	16.4
		X4	1708.4	1625.8	-41.3	-1190.8	1190.8	16.4	-16.4
		X5	1663.3	1568.4	-47.4	-1154.2	1154.2	178.2	-178.2
		X6	833.4	764.7	-34.4	-570.7	570.7	1472.9	-1472.9
3F	4F	X1	854.5	846.0	-4.2	-607.3	607.3	-1728.9	1728.9
		X2	1726.8	1644.6	-41.1	-1204.1	1204.1	-195.9	195.9
		X3	1791.0	1692.0	-49.5	-1243.9	1243.9	-17.2	17.2
		X4	1791.0	1692.0	-49.5	-1243.9	1243.9	17.2	-17.2
		X5	1726.8	1644.6	-41.1	-1204.1	1204.1	195.9	-195.9
		X6	854.5	846.0	-4.2	-607.3	607.3	1728.9	-1728.9
2F	3F	X1	784.9	1002.3	108.7	-638.3	638.3	-1987.3	1987.3
		X2	1650.4	1857.0	103.3	-1252.6	1252.6	-214.8	214.8
		X3	1693.7	1894.4	100.3	-1281.5	1281.5	-18.5	18.5
		X4	1693.7	1894.4	100.3	-1281.5	1281.5	18.5	-18.5
		X5	1650.4	1857.0	103.3	-1252.6	1252.6	214.8	-214.8
		X6	784.9	1002.3	108.7	-638.3	638.3	1987.3	-1987.3
1F	2F	X1	462.1	2542.5	1040.2	-755.9	755.9	-2219.5	2219.5
		X2	1071.8	3932.7	1430.5	-1259.0	1259.0	-220.6	220.6
		X3	1077.9	3904.8	1413.4	-1253.5	1253.5	-18.7	18.7
		X4	1077.9	3904.8	1413.4	-1253.5	1253.5	18.7	-18.7
		X5	1071.8	3932.7	1430.5	-1259.0	1259.0	220.6	-220.6
		X6	462.1	2542.5	1040.2	-755.9	755.9	2219.5	-2219.5

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	507.1	161.1	160.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	510.2	167.4	166.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	510.2	167.4	166.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	516.2	169.8	168.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	539.7	177.9	176.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1116.3	386.4	385.9	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-236.7	236.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-236.9	236.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-549.2	549.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-549.8	549.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-867.7	867.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-868.6	868.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1186.4	1186.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.7	1187.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1509.1	1509.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1510.7	1510.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.0	1837.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1839.0	1839.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.9	2164.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.3	2167.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2492.8	2492.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2495.5	2495.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2828.2	2828.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2831.3	2831.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3163.6	3163.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3167.0	3167.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3498.7	3498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3502.6	3502.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.8	3833.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3838.0	3838.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4177.4	4177.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.9	4181.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	-44.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.6	44.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-150.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.7	150.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.1	-292.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-292.1	292.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.7	-451.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.7	451.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.2	-650.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.2	650.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	874.6	-874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.9	-1117.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.9	1117.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.4	-1379.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1379.4	1379.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1657.7	-1657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1657.7	1657.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1945.5	-1945.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.5	1945.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.4	-2239.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2239.4	2239.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2535.3	-2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2895.2	-2895.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2895.2	2895.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.6	44.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	-44.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.7	150.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-150.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-292.1	292.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.1	-292.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.7	451.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.7	-451.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.2	650.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.2	-650.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	874.6	-874.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.9	1117.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.9	-1117.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1379.4	1379.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.4	-1379.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1657.7	1657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1657.7	-1657.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.5	1945.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1945.5	-1945.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2239.4	2239.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.4	-2239.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2535.3	-2535.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2895.2	2895.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2895.2	-2895.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	4.6	-0.0	-0.0	-0.0
12F	Y2	Y3	10.7	-0.0	-0.0	-0.0
11F	Y2	Y3	17.0	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	25.8	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	32.8	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	39.9	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	47.0	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	54.2	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	61.4	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	68.7	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	76.0	0.1	-0.1	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	83.3	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	90.7	0.1	-0.1	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	808.0	461.6	453.4
12F	Y2	Y3	0.0	1497.7	327.2	646.0
11F	Y2	Y3	0.0	2269.5	1.3	811.0
10F	Y2	Y3	0.0	3324.0	-572.6	982.6
9F	Y2	Y3	0.0	4406.0	-1203.4	1133.7
8F	Y2	Y3	0.0	5522.9	-2022.8	1250.0
7F	Y2	Y3	0.0	6712.3	-2931.9	1350.1
6F	Y2	Y3	0.0	7983.2	-3917.4	1439.2
5F	Y2	Y3	0.0	9264.2	-5037.6	1509.5
4F	Y2	Y3	0.0	10577.6	-6206.8	1561.0
3F	Y2	Y3	0.0	11883.5	-7436.6	1588.2
2F	Y2	Y3	0.0	13174.9	-8698.0	1598.9
1F	Y2	Y3	0.0	15715.9	-9262.2	1623.6

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-808.0	-461.6	-453.4
12F	Y2	Y3	0.0	-1497.7	-327.2	-646.0
11F	Y2	Y3	0.0	-2269.5	-1.3	-811.0
10F	Y2	Y3	0.0	-3324.0	572.6	-982.6
9F	Y2	Y3	0.0	-4406.0	1203.4	-1133.7
8F	Y2	Y3	0.0	-5522.9	2022.8	-1250.0
7F	Y2	Y3	0.0	-6712.3	2931.9	-1350.1
6F	Y2	Y3	0.0	-7983.2	3917.4	-1439.2
5F	Y2	Y3	0.0	-9264.2	5037.6	-1509.5
4F	Y2	Y3	0.0	-10577.6	6206.8	-1561.0
3F	Y2	Y3	0.0	-11883.5	7436.6	-1588.2
2F	Y2	Y3	0.0	-13174.9	8698.0	-1598.9
1F	Y2	Y3	0.0	-15715.9	9262.2	-1623.6

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-388.6	388.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-388.6	388.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.2	871.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.2	871.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1366.8	1366.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1366.8	1366.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1865.5	1865.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1865.5	1865.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2370.0	2370.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2370.1	2370.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2886.2	2886.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2886.2	2886.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.3	3402.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.4	3402.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.1	3923.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.1	3923.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.5	4458.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.6	4458.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4994.0	4994.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4994.1	4994.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5532.1	5532.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5532.1	5532.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6075.7	6075.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6075.7	6075.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6626.0	6626.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6626.1	6626.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	-28.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.8	28.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.2	-117.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-117.2	117.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.7	-256.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	256.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	435.9	-435.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-435.9	435.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	657.9	-657.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-657.9	657.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.2	-915.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.2	915.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1206.2	-1206.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1206.2	1206.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.4	-1555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.4	1555.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1911.2	-1911.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.2	1911.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2292.9	-2292.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2292.9	2292.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2699.8	-2699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2699.8	2699.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.9	-3176.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.9	3176.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3731.3	-3731.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.3	3731.3

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.8	28.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	-28.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-117.2	117.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.2	-117.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	256.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.7	-256.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-435.9	435.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	435.9	-435.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-657.9	657.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	657.9	-657.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.2	915.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.2	-915.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1206.2	1206.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1206.2	-1206.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.4	1555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.4	-1555.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.2	1911.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1911.2	-1911.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2292.9	2292.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2292.9	-2292.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2699.8	2699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2699.8	-2699.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.9	3176.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.9	-3176.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.3	3731.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3731.3	-3731.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	8.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	17.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	28.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	39.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	50.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	61.3	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	72.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	78.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	88.7	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	99.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	110.1	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	113.6	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	123.9	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	579.3	346.7	330.7
12F	Y2	Y3	0.0	1369.2	423.9	634.7
11F	Y2	Y3	0.0	2292.0	221.4	897.6
10F	Y2	Y3	0.0	3399.3	-263.2	1120.0
9F	Y2	Y3	0.0	4633.3	-894.7	1323.4
8F	Y2	Y3	0.0	5974.0	-1716.4	1520.6
7F	Y2	Y3	0.0	7446.7	-2688.6	1699.3
6F	Y2	Y3	0.0	8776.6	-3524.0	1859.3
5F	Y2	Y3	0.0	10371.2	-4743.8	2009.8
4F	Y2	Y3	0.0	12069.5	-6063.5	2145.0
3F	Y2	Y3	0.0	13852.6	-7499.0	2269.1
2F	Y2	Y3	0.0	15193.9	-8534.7	2378.3
1F	Y2	Y3	0.0	18821.2	-9048.1	2458.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-579.3	-346.7	-330.7
12F	Y2	Y3	0.0	-1369.2	-423.9	-634.7
11F	Y2	Y3	0.0	-2292.0	-221.4	-897.6
10F	Y2	Y3	0.0	-3399.3	263.2	-1120.0
9F	Y2	Y3	0.0	-4633.3	894.7	-1323.4
8F	Y2	Y3	0.0	-5974.0	1716.4	-1520.6
7F	Y2	Y3	0.0	-7446.7	2688.6	-1699.3
6F	Y2	Y3	0.0	-8776.6	3524.0	-1859.3
5F	Y2	Y3	0.0	-10371.2	4743.8	-2009.8
4F	Y2	Y3	0.0	-12069.5	6063.5	-2145.0
3F	Y2	Y3	0.0	-13852.6	7499.0	-2269.1
2F	Y2	Y3	0.0	-15193.9	8534.7	-2378.3
1F	Y2	Y3	0.0	-18821.2	9048.1	-2458.6

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.7	387.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.7	387.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.8	869.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.8	869.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1364.4	1364.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1364.4	1364.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.6	2365.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.6	2365.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2880.3	2880.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2880.4	2880.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.0	3395.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.1	3395.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.2	3914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.2	3914.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.7	4444.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.8	4444.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4975.3	4975.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4975.3	4975.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5510.5	5510.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5510.6	5510.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6051.2	6051.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6051.2	6051.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6598.5	6598.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6598.6	6598.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	-29.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.1	29.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	-115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-115.9	115.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.5	-255.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-255.5	255.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.6	-434.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-434.6	434.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.5	-656.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.5	656.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.0	-915.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.0	915.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.1	-1207.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.1	1207.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1557.2	-1557.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1557.2	1557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1916.8	-1916.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1916.8	1916.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2302.0	-2302.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2302.0	2302.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2712.0	-2712.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.0	2712.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3191.6	-3191.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3191.6	3191.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3747.7	-3747.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3747.7	3747.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.1	29.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	-29.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-115.9	115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	-115.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-255.5	255.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.5	-255.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-434.6	434.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.6	-434.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.5	656.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.5	-656.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.0	915.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.0	-915.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.1	1207.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.1	-1207.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1557.2	1557.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1557.2	-1557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1916.8	1916.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1916.8	-1916.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2302.0	2302.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2302.0	-2302.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.0	2712.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2712.0	-2712.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3191.6	3191.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3191.6	-3191.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3747.7	3747.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3747.7	-3747.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	7.9	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	17.8	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	28.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	39.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	50.3	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	61.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	72.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	77.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	88.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	99.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	109.7	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	113.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	123.4	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	553.8	319.4	311.8
12F	Y2	Y3	0.0	1337.1	402.2	615.7
11F	Y2	Y3	0.0	2259.9	198.8	878.1
10F	Y2	Y3	0.0	3363.1	-289.1	1097.9
9F	Y2	Y3	0.0	4593.3	-922.7	1299.3
8F	Y2	Y3	0.0	5938.9	-1749.7	1496.2
7F	Y2	Y3	0.0	7416.5	-2726.4	1675.0
6F	Y2	Y3	0.0	8750.3	-3564.9	1835.6
5F	Y2	Y3	0.0	10361.9	-4797.1	1987.4
4F	Y2	Y3	0.0	12078.0	-6127.0	2125.4
3F	Y2	Y3	0.0	13878.8	-7569.1	2253.5
2F	Y2	Y3	0.0	15233.7	-8604.7	2367.5
1F	Y2	Y3	0.0	18874.6	-9117.5	2454.6

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-553.8	-319.4	-311.8
12F	Y2	Y3	0.0	-1337.1	-402.2	-615.7
11F	Y2	Y3	0.0	-2259.9	-198.8	-878.1
10F	Y2	Y3	0.0	-3363.1	289.1	-1097.9
9F	Y2	Y3	0.0	-4593.3	922.7	-1299.3
8F	Y2	Y3	0.0	-5938.9	1749.7	-1496.2
7F	Y2	Y3	0.0	-7416.5	2726.4	-1675.0
6F	Y2	Y3	0.0	-8750.3	3564.9	-1835.6
5F	Y2	Y3	0.0	-10361.9	4797.1	-1987.4
4F	Y2	Y3	0.0	-12078.0	6127.0	-2125.4
3F	Y2	Y3	0.0	-13878.8	7569.1	-2253.5
2F	Y2	Y3	0.0	-15233.7	8604.7	-2367.5
1F	Y2	Y3	0.0	-18874.6	9117.5	-2454.6

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.7	387.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-387.7	387.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.8	869.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.8	869.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1364.4	1364.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1364.4	1364.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.6	2365.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.6	2365.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2880.3	2880.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2880.4	2880.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.0	3395.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.1	3395.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.2	3914.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.2	3914.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.7	4444.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.8	4444.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4975.3	4975.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4975.3	4975.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5510.5	5510.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5510.6	5510.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6051.2	6051.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6051.2	6051.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6598.5	6598.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6598.6	6598.6

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	-29.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.1	29.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	-115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-115.9	115.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.5	-255.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-255.5	255.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.6	-434.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-434.6	434.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.5	-656.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.5	656.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.0	-915.0

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.0	915.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.1	-1207.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.1	1207.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1557.2	-1557.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1557.2	1557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1916.8	-1916.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1916.8	1916.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2302.0	-2302.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2302.0	2302.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2712.0	-2712.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.0	2712.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3191.6	-3191.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3191.6	3191.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3747.7	-3747.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3747.7	3747.7

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.1	29.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	-29.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-115.9	115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	-115.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-255.5	255.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.5	-255.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-434.6	434.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.6	-434.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.5	656.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.5	-656.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.0	915.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.0	-915.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.1	1207.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.1	-1207.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1557.2	1557.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1557.2	-1557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1916.8	1916.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1916.8	-1916.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2302.0	2302.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2302.0	-2302.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.0	2712.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2712.0	-2712.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3191.6	3191.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3191.6	-3191.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3747.7	3747.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3747.7	-3747.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	7.9	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	17.8	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	28.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	39.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	50.3	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	61.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	72.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	77.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	88.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	99.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	109.7	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	113.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	123.4	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	553.8	319.4	311.8

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	1337.1	402.2	615.7
11F	Y2	Y3	0.0	2259.9	198.8	878.1
10F	Y2	Y3	0.0	3363.1	-289.1	1097.9
9F	Y2	Y3	0.0	4593.3	-922.7	1299.3
8F	Y2	Y3	0.0	5938.9	-1749.7	1496.2
7F	Y2	Y3	0.0	7416.5	-2726.4	1675.0
6F	Y2	Y3	0.0	8750.3	-3564.9	1835.6
5F	Y2	Y3	0.0	10361.9	-4797.1	1987.4
4F	Y2	Y3	0.0	12078.0	-6127.0	2125.4
3F	Y2	Y3	0.0	13878.8	-7569.1	2253.5
2F	Y2	Y3	0.0	15233.7	-8604.7	2367.5
1F	Y2	Y3	0.0	18874.6	-9117.5	2454.6

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-553.8	-319.4	-311.8
12F	Y2	Y3	0.0	-1337.1	-402.2	-615.7
11F	Y2	Y3	0.0	-2259.9	-198.8	-878.1
10F	Y2	Y3	0.0	-3363.1	289.1	-1097.9
9F	Y2	Y3	0.0	-4593.3	922.7	-1299.3
8F	Y2	Y3	0.0	-5938.9	1749.7	-1496.2
7F	Y2	Y3	0.0	-7416.5	2726.4	-1675.0
6F	Y2	Y3	0.0	-8750.3	3564.9	-1835.6
5F	Y2	Y3	0.0	-10361.9	4797.1	-1987.4
4F	Y2	Y3	0.0	-12078.0	6127.0	-2125.4
3F	Y2	Y3	0.0	-13878.8	7569.1	-2253.5
2F	Y2	Y3	0.0	-15233.7	8604.7	-2367.5
1F	Y2	Y3	0.0	-18874.6	9117.5	-2454.6

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	856.1	261.0	261.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	803.8	251.2	251.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.8	254.1	254.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	831.6	261.3	261.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1375.0	458.9	458.9	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-388.6	388.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-388.6	388.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.2	871.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.2	871.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1366.8	1366.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1366.8	1366.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1865.5	1865.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1865.5	1865.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2370.0	2370.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2370.1	2370.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2886.2	2886.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2886.2	2886.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.3	3402.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3402.4	3402.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.1	3923.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3923.1	3923.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.5	4458.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.6	4458.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4994.0	4994.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4994.1	4994.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5532.1	5532.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5532.1	5532.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6075.7	6075.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6075.7	6075.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6626.0	6626.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6626.1	6626.1

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	-28.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.8	28.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.2	-117.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-117.2	117.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.7	-256.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	256.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	435.9	-435.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-435.9	435.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	657.9	-657.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-657.9	657.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.2	-915.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.2	915.2

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1206.2	-1206.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1206.2	1206.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.4	-1555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.4	1555.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1911.2	-1911.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.2	1911.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2292.9	-2292.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2292.9	2292.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2699.8	-2699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2699.8	2699.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.9	-3176.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.9	3176.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3731.3	-3731.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.3	3731.3

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.8	28.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	-28.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-117.2	117.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.2	-117.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	256.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.7	-256.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-435.9	435.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	435.9	-435.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-657.9	657.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	657.9	-657.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.2	915.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.2	-915.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1206.2	1206.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1206.2	-1206.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.4	1555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.4	-1555.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.2	1911.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1911.2	-1911.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2292.9	2292.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2292.9	-2292.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2699.8	2699.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2699.8	-2699.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.9	3176.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.9	-3176.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.3	3731.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3731.3	-3731.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	8.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	17.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	28.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	39.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	50.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	61.3	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	72.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	78.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	88.7	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	99.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	110.1	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	113.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	123.9	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	579.3	346.7	330.7
12F	Y2	Y3	0.0	1369.2	423.9	634.7

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	2292.0	221.4	897.6
10F	Y2	Y3	0.0	3399.3	-263.2	1120.0
9F	Y2	Y3	0.0	4633.3	-894.7	1323.4
8F	Y2	Y3	0.0	5974.0	-1716.4	1520.6
7F	Y2	Y3	0.0	7446.7	-2688.6	1699.3
6F	Y2	Y3	0.0	8776.6	-3524.0	1859.3
5F	Y2	Y3	0.0	10371.2	-4743.8	2009.8
4F	Y2	Y3	0.0	12069.5	-6063.5	2145.0
3F	Y2	Y3	0.0	13852.6	-7499.0	2269.1
2F	Y2	Y3	0.0	15193.9	-8534.7	2378.3
1F	Y2	Y3	0.0	18821.2	-9048.1	2458.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-579.3	-346.7	-330.7
12F	Y2	Y3	0.0	-1369.2	-423.9	-634.7
11F	Y2	Y3	0.0	-2292.0	-221.4	-897.6
10F	Y2	Y3	0.0	-3399.3	263.2	-1120.0
9F	Y2	Y3	0.0	-4633.3	894.7	-1323.4
8F	Y2	Y3	0.0	-5974.0	1716.4	-1520.6
7F	Y2	Y3	0.0	-7446.7	2688.6	-1699.3
6F	Y2	Y3	0.0	-8776.6	3524.0	-1859.3
5F	Y2	Y3	0.0	-10371.2	4743.8	-2009.8
4F	Y2	Y3	0.0	-12069.5	6063.5	-2145.0
3F	Y2	Y3	0.0	-13852.6	7499.0	-2269.1
2F	Y2	Y3	0.0	-15193.9	8534.7	-2378.3
1F	Y2	Y3	0.0	-18821.2	9048.1	-2458.6

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	507.1	161.1	160.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	510.2	167.4	166.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	510.2	167.4	166.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	516.2	169.8	168.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	539.7	177.9	176.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1116.3	386.4	385.9	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-236.7	236.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-236.9	236.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-549.2	549.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-549.8	549.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-867.7	867.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-868.6	868.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1186.4	1186.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.7	1187.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1509.1	1509.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1510.7	1510.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.0	1837.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1839.0	1839.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.9	2164.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.3	2167.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2492.8	2492.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2495.5	2495.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2828.2	2828.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2831.3	2831.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3163.6	3163.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3167.0	3167.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3498.7	3498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3502.6	3502.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.8	3833.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3838.0	3838.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4177.4	4177.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.9	4181.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	-44.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.6	44.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-150.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.7	150.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.1	-292.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-292.1	292.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.7	-451.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.7	451.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.2	-650.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.2	650.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	874.6	-874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.9	-1117.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.9	1117.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.4	-1379.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1379.4	1379.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1657.7	-1657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1657.7	1657.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1945.5	-1945.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.5	1945.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.4	-2239.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2239.4	2239.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2535.3	-2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2895.2	-2895.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2895.2	2895.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.6	44.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	-44.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.7	150.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-150.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-292.1	292.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.1	-292.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.7	451.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.7	-451.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.2	650.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.2	-650.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	874.6	-874.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.9	1117.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.9	-1117.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1379.4	1379.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.4	-1379.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1657.7	1657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1657.7	-1657.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.5	1945.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1945.5	-1945.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2239.4	2239.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.4	-2239.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2535.3	-2535.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2895.2	2895.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2895.2	-2895.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	4.6	-0.0	-0.0	-0.0
12F	Y2	Y3	10.7	-0.0	-0.0	-0.0
11F	Y2	Y3	17.0	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	25.8	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	32.8	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	39.9	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	47.0	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	54.2	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	61.4	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	68.7	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	76.0	0.1	-0.1	-0.0
2F	Y2	Y3	83.3	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	90.7	0.1	-0.1	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	808.0	461.6	453.4
12F	Y2	Y3	0.0	1497.7	327.2	646.0
11F	Y2	Y3	0.0	2269.5	1.3	811.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	0.0	3324.0	-572.6	982.6
9F	Y2	Y3	0.0	4406.0	-1203.4	1133.7
8F	Y2	Y3	0.0	5522.9	-2022.8	1250.0
7F	Y2	Y3	0.0	6712.3	-2931.9	1350.1
6F	Y2	Y3	0.0	7983.2	-3917.4	1439.2
5F	Y2	Y3	0.0	9264.2	-5037.6	1509.5
4F	Y2	Y3	0.0	10577.6	-6206.8	1561.0
3F	Y2	Y3	0.0	11883.5	-7436.6	1588.2
2F	Y2	Y3	0.0	13174.9	-8698.0	1598.9
1F	Y2	Y3	0.0	15715.9	-9262.2	1623.6

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-808.0	-461.6	-453.4
12F	Y2	Y3	0.0	-1497.7	-327.2	-646.0
11F	Y2	Y3	0.0	-2269.5	-1.3	-811.0
10F	Y2	Y3	0.0	-3324.0	572.6	-982.6
9F	Y2	Y3	0.0	-4406.0	1203.4	-1133.7
8F	Y2	Y3	0.0	-5522.9	2022.8	-1250.0
7F	Y2	Y3	0.0	-6712.3	2931.9	-1350.1
6F	Y2	Y3	0.0	-7983.2	3917.4	-1439.2
5F	Y2	Y3	0.0	-9264.2	5037.6	-1509.5
4F	Y2	Y3	0.0	-10577.6	6206.8	-1561.0
3F	Y2	Y3	0.0	-11883.5	7436.6	-1588.2
2F	Y2	Y3	0.0	-13174.9	8698.0	-1598.9
1F	Y2	Y3	0.0	-15715.9	9262.2	-1623.6

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
13F	RC	0.00	109400.00	0.00	1.291	0.892	2.295
12F	RC	0.00	109400.00	0.00	1.291	0.516	1.326
11F	RC	0.00	109400.00	0.00	1.291	0.378	0.972
10F	RC	0.00	114200.00	0.00	1.291	0.319	0.820
9F	RC	0.00	114200.00	0.00	1.414	0.298	0.766
8F	RC	0.00	114200.00	0.00	1.414	0.262	0.674
7F	RC	0.00	114200.00	0.00	1.414	0.237	0.609
6F	RC	0.00	119000.00	0.00	1.414	0.227	0.584
5F	RC	0.00	119000.00	0.00	1.414	0.212	0.544
4F	RC	0.00	119000.00	0.00	1.414	0.200	0.514
3F	RC	0.00	119000.00	0.00	1.414	0.191	0.490
2F	RC	0.00	123800.00	0.00	1.414	0.191	0.491
1F	RC	0.00	123800.00	0.00	1.414	0.185	0.477

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
13F	RC	98100.00	109400.00	0.00	1.291	3.750	4.352
12F	RC	98100.00	109400.00	0.00	1.291	2.167	2.515
11F	RC	98100.00	109400.00	0.00	1.291	1.589	1.844
10F	RC	108600.00	114200.00	0.00	1.291	1.402	1.600
9F	RC	108600.00	114200.00	0.00	1.414	1.309	1.494
8F	RC	108600.00	114200.00	0.00	1.414	1.152	1.315
7F	RC	108600.00	114200.00	0.00	1.414	1.041	1.187
6F	RC	108200.00	119000.00	0.00	1.414	0.964	1.114
5F	RC	108200.00	119000.00	0.00	1.414	0.899	1.039
4F	RC	108200.00	119000.00	0.00	1.414	0.849	0.981
3F	RC	108200.00	119000.00	0.00	1.414	0.810	0.936
2F	RC	107800.00	123800.00	0.00	1.414	0.785	0.919
1F	RC	107800.00	123800.00	0.00	1.414	0.762	0.892

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.2638	280.0	1/ 1062	795	1.335	1.000
12F	0.3198	280.0	1/ 876		1.101	1.000
11F	0.3558	280.0	1/ 787		0.990	1.000
10F	0.3948	280.0	1/ 709		0.892	1.000
9F	0.4085	280.0	1/ 686		0.862	1.000
8F	0.4092	280.0	1/ 684		0.861	1.000
7F	0.4229	280.0	1/ 662		0.833	1.000
6F	0.4050	280.0	1/ 691		0.870	1.000
5F	0.3728	280.0	1/ 751		0.945	1.000
4F	0.3727	280.0	1/ 751		0.945	1.000
3F	0.3730	280.0	1/ 751		0.944	1.000
2F	0.3523	280.0	1/ 795		1.000	1.000
1F	0.2739	310.0	1/ 1132		1.423	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.1155	280.0	1/ 2425	2785	0.871	1.000
12F	0.1213	280.0	1/ 2309		0.829	1.000
11F	0.1235	280.0	1/ 2268		0.814	1.000
10F	0.1232	280.0	1/ 2273		0.816	1.000
9F	0.1230	280.0	1/ 2277		0.818	1.000
8F	0.1202	280.0	1/ 2329		0.836	1.000
7F	0.1167	280.0	1/ 2399		0.861	1.000
6F	0.1124	280.0	1/ 2492		0.895	1.000
5F	0.1042	280.0	1/ 2688		0.965	1.000
4F	0.0948	280.0	1/ 2954		1.061	1.000
3F	0.0831	280.0	1/ 3368		1.209	1.000
2F	0.0694	280.0	1/ 4036		1.449	1.000
1F	0.0707	310.0	1/ 4387		1.575	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0. 2638	280. 0	1/ 1062	795	1. 335	1. 000
12F	0. 3198	280. 0	1/ 876		1. 101	1. 000
11F	0. 3558	280. 0	1/ 787		0. 990	1. 000
10F	0. 3948	280. 0	1/ 709		0. 892	1. 000
9F	0. 4085	280. 0	1/ 686		0. 862	1. 000
8F	0. 4092	280. 0	1/ 684		0. 861	1. 000
7F	0. 4229	280. 0	1/ 662		0. 833	1. 000
6F	0. 4050	280. 0	1/ 691		0. 870	1. 000
5F	0. 3728	280. 0	1/ 751		0. 945	1. 000
4F	0. 3727	280. 0	1/ 751		0. 945	1. 000
3F	0. 3730	280. 0	1/ 751		0. 944	1. 000
2F	0. 3523	280. 0	1/ 795		1. 000	1. 000
1F	0. 2739	310. 0	1/ 1132		1. 423	1. 000

Y 方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0. 1155	280. 0	1/ 2425	2785	0. 871	1. 000
12F	0. 1213	280. 0	1/ 2309		0. 829	1. 000
11F	0. 1235	280. 0	1/ 2268		0. 814	1. 000
10F	0. 1232	280. 0	1/ 2273		0. 816	1. 000
9F	0. 1230	280. 0	1/ 2277		0. 818	1. 000
8F	0. 1202	280. 0	1/ 2329		0. 836	1. 000
7F	0. 1167	280. 0	1/ 2399		0. 861	1. 000
6F	0. 1124	280. 0	1/ 2492		0. 895	1. 000
5F	0. 1042	280. 0	1/ 2688		0. 965	1. 000
4F	0. 0948	280. 0	1/ 2954		1. 061	1. 000
3F	0. 0831	280. 0	1/ 3368		1. 209	1. 000
2F	0. 0694	280. 0	1/ 4036		1. 449	1. 000
1F	0. 0707	310. 0	1/ 4387		1. 575	1. 000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向						
階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
13F	750. 1	750. 0	0. 1	1745. 1	0. 000	1. 000
12F	750. 1	750. 0	0. 1	1765. 1	0. 000	1. 000
11F	750. 1	750. 0	0. 1	1798. 3	0. 000	1. 000

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	750.1	750.0	0.1	1877.3	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1899.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1906.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1950.1	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1936.2	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	1919.4	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	1992.7	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2103.3	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2212.3	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	1944.4	0.000	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
13F	1500.0	1500.0	0.0	1154.7	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1087.0	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1059.3	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1048.6	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1042.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1033.6	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.6	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1019.9	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1014.6	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	1005.0	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	993.1	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	981.7	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	987.6	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
13F	750.1	750.0	0.1	1745.1	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1765.1	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	1798.3	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	1877.3	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1899.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1906.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1950.1	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1936.2	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	1919.4	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	1992.7	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2103.3	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2212.3	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	1944.4	0.000	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
13F	1500.0	1500.0	0.0	1154.7	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1087.0	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1059.3	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1048.6	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1042.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1033.6	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.6	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1019.9	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1014.6	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	1005.0	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	993.1	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	981.7	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	987.6	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

9F 層 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/202)

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)

- フェースからの入り長さ： 0.0 cm
- ウ) 許容曲げモーメント
- RC規準(1999)13条による
- エ) 引張鉄筋比
- Ptmax = 3.00 %
- Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$
- a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
- My計算時：
- 主筋強度割増率： 1.10 倍
- スラブ筋断面積： 7.10 cm²
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(6)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが0.25 × N_L × C_i 以上になるように応力を割増す

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明		記号	単位	説明
		断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
		部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇ー〇〇〇軸]で表示します。
		位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo / 4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m		長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m		断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no			①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN		最大長期せん断力。
	Qs	kN		最大短期せん断力。
	L. no			上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ²		Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋：①/②/③：①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。

断面	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm	曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d. U$ ($(7/8) \cdot d. D$)
	被り/sat	cm, 10^2cm^2	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求めるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、 $At. U/bd$ ($At. D/db$)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(I)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時	K3	地震時直交方向正加力
K1	地震時フレーム方向正加力	K4	地震時直交方向負加力
K2	地震時フレーム方向負加力	W3	風圧時直交方向正加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W4	風圧時直交方向負加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	WS3	風圧時直交方向正加力(積雪考慮)
WS1	風圧時フレーム方向正加力(積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力(積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力(積雪考慮)		

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			Y27レ-Δ2F層[X1-X2]			Y27レ-Δ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	77.0	-141.0	207.3	112.0	-68.4	129.3	112.4	-68.5	128.7	
	Ms	U	2197.5	100.1	1807.4	1310.0	0.0	1279.7	1447.0	0.0	1407.3
		D	2043.6	382.1	1392.7	1086.1	80.1	1021.2	1222.1	83.0	1150.0
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	156.3	-21.7	-199.7	112.4	-2.9	-118.1	112.6	-2.7	-118.0	
	Qs	923.4	788.9	966.9	596.6	487.1	602.4	651.4	541.5	656.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
		D	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	994.4	1172.4	1350.4	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7
		負	1307.0	1129.0	951.0	838.7	723.5	608.2	841.7	726.4	611.2
	Qd	1307.0	1172.4	1350.4	838.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	78.51	70.43	81.12	176.36	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.660	1.660	1.660	1.663	1.663	1.663
		s. 正	1.662	1.662	1.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.968	1.968	1.968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	914.9	914.9	914.9	916.2	916.2	916.2	
	Qas	正	5375.2	5375.2	5375.2	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
負		6025.5	6025.5	6025.5	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	287.5		278.7	204.6		201.6	217.8	214.0	
		D	274.8		263.0	161.8		156.8	172.4	166.8	
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
判定	**/**		**/**	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.2)		75.8 (79.3)	75.8 (89.6)	75.8 (87.2)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (53.8)		75.8 (50.6)	75.8 (60.6)	75.8 (57.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	112.8	-68.5	128.3	113.4	-68.6	127.6	113.4	-68.6	127.4	
	Ms	U	1438.3	0.0	1392.6	1403.9	0.0	1363.5	1412.7	0.0	1367.8
		D	1212.7	85.7	1136.1	1177.1	82.8	1108.3	1185.8	84.9	1113.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	112.7	-2.6	-117.8	112.9	-2.4	-117.6	112.9	-2.3	-117.6	
	Qs	646.7	536.6	651.8	633.8	523.3	638.5	636.6	526.0	641.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	Mal	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2
	Qd	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	
	a	l	1.665	1.665	1.665	1.669	1.669	1.669	1.670	1.670	1.670
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
	Qal	916.9	916.9	916.9	918.4	918.4	918.4	918.9	918.9	918.9	918.9
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	217.0		212.6	213.7		209.8	214.5		210.2
		D	171.6		165.7	168.9		163.6	169.6		163.9
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.8 (89.1)		75.8 (86.3)	75.8 (87.0)		75.8 (84.5)	75.8 (87.5)		75.8 (84.7)
		D	75.8 (60.1)		75.8 (56.3)	75.8 (58.3)		75.8 (54.9)	75.8 (58.8)		75.8 (55.2)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
位置	部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	MI		106.9	-62.4	115.9	107.1	-62.4	115.6	107.2	-62.4	115.5
	Ms	U	1071.5	0.0	1047.5	1056.1	0.0	1028.9	1012.6	0.0	986.1
		D	857.6	69.1	815.8	841.8	70.6	797.6	798.1	70.6	755.0
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		103.6	-1.5	-106.6	103.7	-1.4	-106.5	103.7	-1.4	-106.5
	Qs		494.6	392.5	497.5	487.6	385.4	490.5	469.9	367.5	472.6
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
		D	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Mal		558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9
	Mas	U	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7
D		1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	423.8	528.8	633.9	423.8	528.8	633.9	423.8	528.8	633.9
		負	633.9	528.8	423.8	633.9	528.8	423.8	633.9	528.8	423.8
	Qd		633.9	528.8	633.9	633.9	528.8	633.9	633.9	528.8	633.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		178.07	148.55	178.07	178.07	148.55	178.07	178.07	148.55	178.07
	a	l	1.536	1.536	1.536	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		689.4	689.4	689.4	689.8	689.8	689.8	690.0	690.0	690.0
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	201.8		198.8	199.8		196.4	194.4		191.1
		D	153.6		149.4	152.0		147.6	147.6		143.3
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (83.6)		69.3 (81.7)	69.3 (82.4)		69.3 (80.3)	69.3 (79.0)		69.3 (76.9)
		D	69.3 (53.5)		69.3 (50.9)	69.3 (52.5)		69.3 (49.8)	69.3 (49.8)		69.3 (47.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾏ10F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	MI		102.2	-58.5	108.0	102.3	-58.5	107.9	102.1	-58.5	108.0
	Ms	U	773.4	0.0	760.2	683.0	0.0	671.2	601.2	0.0	588.8
		D	569.1	61.2	544.2	478.5	61.3	455.3	396.9	62.6	372.9
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		97.3	-1.0	-99.2	97.3	-0.9	-99.2	97.3	-1.0	-99.2
	Qs		370.2	273.9	372.1	333.2	236.8	335.1	299.3	203.0	301.3
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9
	Mas	U	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8
		D	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	312.0	410.3	508.6	256.5	354.8	453.0	205.8	304.0	402.3
		負	506.6	408.3	310.1	451.1	352.9	254.6	400.4	302.1	203.8
	Qd		506.6	410.3	508.6	451.1	354.8	453.0	400.4	304.0	402.3
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		184.36	149.31	185.07	164.17	129.10	164.86	145.70	110.65	146.41
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		560.5	560.5	560.5	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5
	Qas	正	681.1	681.1	681.1	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4
		負	681.1	681.1	681.1	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	180.9		178.9	176.6		174.6	163.0		160.9
		D	132.3		129.3	126.6		123.5	115.7		112.5
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (78.2)		69.3 (76.8)	75.6 (75.3)		75.6 (74.0)	75.6 (66.3)		75.6 (64.9)
		D	69.3 (46.0)		69.3 (44.0)	75.6 (42.2)		75.6 (40.2)	75.6 (35.0)		75.6 (32.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27㉒-Δ13F層[X1-X2]			Y27㉒-ΔRF層[X1-X2]			Y27㉒-Δ1F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	96.7	-54.0	99.5	63.1	-39.3	68.4	199.4	-91.5	183.7	
	Ms	U	341.7	0.0	340.7	249.5	0.0	246.3	1690.8	0.0	1740.4
		D	148.3	54.6	141.7	123.3	41.7	109.4	1292.0	124.2	1372.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	90.2	-0.5	-91.1	56.0	-0.9	-57.8	180.6	2.6	-175.4	
	Qs	190.4	100.7	191.3	131.1	76.0	132.9	815.6	637.6	810.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
		D	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
	j	U	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
		D	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
		D	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
		D	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
	Mal	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
		D	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	519.6		519.6	519.6		519.6	8995.0		8995.0
		D	464.6		464.6	464.6		464.6	8748.5		8748.5
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	60.2	150.8	241.5	56.7	113.6	170.5	771.9	949.9	1127.9
		負	240.5	149.9	59.3	168.7	111.8	54.9	1133.1	955.1	777.1
	Qd	240.5	150.8	241.5	168.7	113.6	170.5	1133.1	955.1	1127.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	129.73	81.35	130.23	90.97	61.24	91.93	68.07	57.38	67.76	
	a	l	1.307	1.307	1.307	1.236	1.236	1.236	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.822	1.822	1.822
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.773	1.773	1.773
	pw	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952	
	Qal	270.0	270.0	270.0	259.7	259.7	259.7	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5714.5	5714.5	5714.5
負		338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5610.8	5610.8	5610.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	157.1		156.7	129.0		128.0	276.0		277.2
		D	89.1		87.5	83.0		79.6	261.2		262.6
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	240.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	60.6		60.6	60.6		60.6	69.3		69.3
		(62.1)		(61.9)	(45.3)		(44.7)	(30.0)		(30.0)	
	D	60.6		60.6	60.6		60.6	69.3		69.3	
	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27レ-42F層[X2-X3]			Y27レ-43F層[X2-X3]			Y27レ-44F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	123.6	-65.7	123.2	123.8	-65.6	123.1	123.7	-65.6	123.1		
	Ms	U	1314.1	0.0	1310.7	1478.6	0.0	1474.4	1492.7	0.0	1486.2	
		D	1066.9	67.1	1064.4	1231.0	67.3	1228.2	1245.3	68.6	1239.9	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	115.3	0.1	-115.2	115.4	0.1	-115.1	115.3	0.1	-115.2		
	Qs	610.8	495.5	610.6	679.2	563.9	678.9	684.5	569.3	684.3		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
			D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
Mal		777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1		
Mas		U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	
		負	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	
	Qd	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58		
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.679	1.679	1.679	1.680	1.680	1.680	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal	923.1	923.1	923.1	922.6	922.6	922.6	922.8	922.8	922.8	922.8	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	205.0		204.6	220.9		220.5	222.3		221.6	
		D	160.3		160.1	173.1		172.9	174.2		173.8	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8 (81.4)		75.8 (81.2)	75.8 (91.6)		75.8 (91.3)	75.8 (92.5)		75.8 (92.1)	
		D	75.8 (52.9)		75.8 (52.8)	75.8 (61.0)		75.8 (60.9)	75.8 (61.7)		75.8 (61.4)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			Y27レ-Δ6F層[X2-X3]			Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	121.1	-64.2	120.2	121.1	-64.2	120.2	113.3	-60.6	113.1	
	Ms	U	1419.1	0.0	1415.4	1441.2	0.0	1436.3	1163.7	0.0	1158.9
		D	1176.8	65.5	1175.0	1198.9	66.2	1195.8	937.2	62.9	932.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	112.6	0.1	-112.3	112.6	0.1	-112.3	105.1	0.0	-105.1	
	Qs	652.8	540.4	652.5	661.8	549.3	661.5	541.8	436.8	541.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2							2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2							2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41
		D	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41
	Mal	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4
		D	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1474.0		1474.0
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1406.1		1406.1
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	621.6	734.0	846.5	621.6	734.0	846.5	494.9	600.0	705.1
		負	846.5	734.0	621.6	846.5	734.0	621.6	705.1	600.0	494.9
	Qd	846.5	734.0	846.5	846.5	734.0	846.5	705.1	600.0	705.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	191.68	166.21	191.68	191.68	166.21	191.68	204.97	168.55	204.97	
	a	l	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.512	1.545	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	
	Qal	879.9	879.9	879.9	879.8	879.8	879.8	659.2	691.9	659.2	
	Qas	正	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7
		負	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	222.9		222.6	225.2		224.7	199.8		199.2
		D	174.0		173.9	175.8		175.6	152.0		151.6
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	168.0		168.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	184.0		184.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (87.9)		75.8 (87.7)	75.8 (89.3)		75.8 (89.0)	69.3 (80.5)		69.3 (80.2)
		D	75.8 (58.3)		75.8 (58.2)	75.8 (59.4)		75.8 (59.3)	69.3 (51.9)		69.3 (51.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	1151.3	0.0	1146.3	1114.8	0.0	1109.4	863.1	0.0	860.0
		D	924.6	62.9	920.2	888.2	63.2	883.2	650.3	58.7	647.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.1	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	536.6	431.5	536.5	521.3	416.2	521.3	412.9	314.7	412.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58
		D	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58
	Mal	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9
		D	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1168.6		1168.6
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1106.3		1106.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1	373.7	472.0	570.2
		負	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9	570.3	472.0	373.7
	Qd	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	570.3	472.0	570.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	216.73	171.77	216.72	
	a	l	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512	1.429	1.469	1.429
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016	
	Qal	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	528.8	561.7	528.8	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.3		197.8	194.1		193.5	186.7		186.2
		D	150.9		150.4	147.5		147.0	136.4		136.1
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (79.7)		69.3 (79.3)	69.3 (77.2)		69.3 (76.8)	69.3 (75.9)		69.3 (75.7)
		D	69.3 (51.2)		69.3 (51.0)	69.3 (49.2)		69.3 (48.9)	69.3 (45.8)		69.3 (45.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.3	98.7	-53.4	98.7	
	Ms	U	769.6	0.0	766.5	686.0	0.0	682.5	401.7	0.0	400.9
		D	556.7	58.7	553.8	473.1	58.9	469.9	204.3	53.8	203.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	90.6	-0.0	-90.6	
	Qs	374.0	275.7	373.9	339.1	240.8	339.0	216.7	126.1	216.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21
	Mal	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	519.6		519.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	464.6		464.6
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	315.2	413.5	511.8	262.9	361.1	459.4	98.5	189.1	279.7
		負	511.8	413.5	315.3	459.5	361.2	262.9	279.7	189.1	98.5
	Qd	511.8	413.5	511.8	459.5	361.2	459.4	279.7	189.1	279.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	194.51	150.49	194.50	174.61	131.44	174.60	150.87	102.00	150.87	
	a	l	1.428	1.469	1.428	1.428	1.468	1.428	1.309	1.309	1.309
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	
	Qal	506.3	537.4	506.3	506.3	537.4	506.3	270.4	270.4	270.4	
	Qas	正	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7
負		628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	183.2		182.7	169.9		169.3	175.3		175.1
		D	131.4		131.0	120.7		120.3	102.8		102.6
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	240.0		240.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (73.9)		75.6 (73.6)	75.6 (65.8)		75.6 (65.5)	60.6 (72.9)		60.6 (72.8)
		D	75.6 (42.7)		75.6 (42.5)	75.6 (36.3)		75.6 (36.1)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	66.9	-38.3	66.7	184.7	-98.5	184.7	123.4	-65.7	123.4	
	Ms	U	299.2	0.0	296.7	1758.4	0.0	1758.4	1313.4	0.0	1313.4
		D	165.4	39.4	163.3	1389.0	98.6	1389.0	1066.7	65.7	1066.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	56.9	0.0	-56.9	178.0	0.0	-178.0	115.3	-0.0	-115.3	
	Qs	153.2	96.3	153.2	833.7	655.7	833.7	611.1	495.8	611.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	D	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6
		D	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6
	j	U	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9
		D	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32			
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42
		D	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06
		D	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06
	Mal	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	
	Mas	U	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	519.6		519.6	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9
		D	464.6		464.6	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	87.5	144.4	201.3	805.6	983.6	1161.6	618.8	734.0	849.3
		負	201.4	144.5	87.6	1161.6	983.6	805.6	849.3	734.0	618.8
	Qd	201.4	144.5	201.3	1161.6	983.6	1161.6	849.3	734.0	849.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	108.63	77.94	108.59	69.78	59.08	69.78	178.58	154.34	178.58	
	a	l	1.243	1.243	1.243	2.000	2.000	2.000	1.682	1.682	1.682
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	
	Qal	260.7	260.7	260.7	4051.3	4051.3	4051.3	923.6	923.6	923.6	
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	5667.3	5667.3	5667.3	975.1	975.1	975.1
		負	338.7	338.7	338.7	5667.3	5667.3	5667.3	975.1	975.1	975.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	144.1		143.4	277.6		277.6	204.9		204.9
		D	93.3		92.8	262.9		262.9	160.3		160.3
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	60.6 (54.3)		60.6 (53.9)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.4)		75.8 (81.4)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (52.9)		75.8 (52.9)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	123.3	-65.7	123.3	123.3	-65.7	123.3	120.5	-64.3	120.5	
	Ms	U	1480.2	0.0	1480.2	1493.1	0.0	1493.1	1427.5	0.0	1427.5
		D	1233.5	65.7	1233.5	1246.4	65.7	1246.4	1186.5	64.3	1186.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	115.3	-0.0	-115.3	115.3	-0.0	-115.3	112.5	0.0	-112.5	
	Qs	680.6	565.4	680.6	686.0	570.7	686.0	657.0	544.6	657.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14
	Mal	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	776.1	776.1	776.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	621.6	734.0	846.5
		負	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	846.5	734.0	621.6
	Qd	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3	846.5	734.0	846.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58	191.68	166.21	191.68	
	a	l	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.680	1.680	1.680
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	
	Qal	923.7	923.7	923.7	923.7	923.7	923.7	881.2	881.2	881.2	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8
負		975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	221.1		221.1	222.3		222.3	223.8		223.8
		D	173.3		173.3	174.3		174.3	174.8		174.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.8 (91.7)		75.8 (91.7)	75.8 (92.5)		75.8 (92.5)	75.8 (88.4)		75.8 (88.4)
		D	75.8 (61.1)		75.8 (61.1)	75.8 (61.8)		75.8 (61.8)	75.8 (58.8)		75.8 (58.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	120.5	-64.3	120.5	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	
	Ms	U	1450.0	0.0	1450.0	1168.0	0.0	1168.0	1156.9	0.0	1156.9
		D	1209.0	64.3	1209.0	941.7	60.6	941.7	930.6	60.6	930.6
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	112.5	0.0	-112.5	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	
	Qs	666.4	554.0	666.4	544.6	439.5	544.6	540.0	434.9	540.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2				2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2				2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal		776.1	776.1	776.1	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7
	Mas	U	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
		D	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1721.4		1721.4	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	621.6	734.0	846.5	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1
		負	846.5	734.0	621.6	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9
	Qd		846.5	734.0	846.5	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		191.68	166.21	191.68	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		881.2	881.2	881.2	659.3	692.1	659.3	659.4	692.2	659.4
	Qas	正	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	226.1		226.1	200.3		200.3	199.0		199.0
		D	176.7		176.7	152.4		152.4	151.4		151.4
	Ld1	U	240.0		240.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	240.0		240.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (89.8)		75.8 (89.8)	69.3 (80.8)		69.3 (80.8)	69.3 (80.1)		69.3 (80.1)
		D	75.8 (59.9)		75.8 (59.9)	69.3 (52.1)		69.3 (52.1)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.2	-60.6	113.2	106.3	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.3	
	Ms	U	1120.7	0.0	1120.7	869.5	0.0	869.5	775.8	0.0	775.8
		D	894.4	60.6	894.4	656.8	57.2	656.8	563.2	57.2	563.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	105.1	0.0	-105.1	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	524.9	419.8	524.9	416.3	318.0	416.3	377.2	279.0	377.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	615.7	467.5	615.7	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1406.1		1406.1	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	375.7	473.9	572.2	320.2	418.4	516.7
		負	705.1	600.0	494.9	572.2	473.9	375.7	516.7	418.4	320.2
	Qd	705.1	600.0	705.1	572.2	473.9	572.2	516.7	418.4	516.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	217.46	172.47	217.46	196.37	152.27	196.37	
	a	l	1.513	1.546	1.513	1.429	1.469	1.429	1.429	1.469	1.429
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	659.4	692.2	659.4	528.9	561.7	528.9	506.4	537.5	506.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5
		負	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	194.8		194.8	187.6		187.6	184.2		184.2
		D	148.1		148.1	137.2		137.2	132.2		132.2
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (77.6)		69.3 (77.6)	69.3 (76.5)		69.3 (76.5)	75.6 (74.5)		75.6 (74.5)
		D	69.3 (49.5)		69.3 (49.5)	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	75.6 (43.2)		75.6 (43.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.3	98.7	-53.4	98.7	66.8	-38.3	66.8	
	Ms	U	691.9	0.0	691.9	407.1	0.0	407.1	301.7	0.0	301.7
		D	479.2	57.2	479.2	209.7	53.4	209.7	168.1	38.3	168.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	90.6	0.0	-90.6	56.9	0.0	-56.9	
	Qs	342.2	244.0	342.2	219.1	128.5	219.1	154.8	97.9	154.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
		D	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
	j	U	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
		D	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32						
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
		D	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
	Mal	478.5	344.9	478.5	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
D		956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1168.6		1168.6	519.6		519.6	519.6		519.6
		D	1106.3		1106.3	464.6		464.6	464.6		464.6
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	267.7	366.0	464.2	102.1	192.8	283.4	89.9	146.8	203.7
		負	464.2	366.0	267.7	283.4	192.8	102.1	203.7	146.8	89.9
	Qd	464.2	366.0	464.2	283.4	192.8	283.4	203.7	146.8	203.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.43	133.18	176.43	152.83	103.96	152.83	109.86	79.18	109.86	
	a	l	1.429	1.469	1.429	1.309	1.309	1.309	1.244	1.244	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	
	Qal	506.4	537.5	506.4	270.4	270.4	270.4	260.9	260.9	260.9	
	Qas	正	628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7
負		628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	170.8		170.8	177.0		177.0	144.9		144.9
		D	121.5		121.5	104.1		104.1	93.9		93.9
	Ld1	U	168.0		168.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	184.0		184.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.6 (66.4)		75.6 (66.4)	60.6 (73.9)		60.6 (73.9)	60.6 (54.8)		60.6 (54.8)
		D	75.6 (36.8)		75.6 (36.8)	60.6 (30.5)		60.6 (30.5)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	183.7	-91.5	199.4	123.2	-65.7	123.6	123.1	-65.6	123.8		
	Ms	U	1740.4	0.0	1690.8	1310.7	0.0	1314.1	1474.4	0.0	1478.6	
		D	1372.9	124.2	1292.0	1064.4	67.1	1066.9	1228.2	67.3	1231.0	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	175.4	-2.6	-180.6	115.2	-0.1	-115.3	115.1	-0.1	-115.4		
	Qs	810.4	637.6	815.6	610.6	495.5	610.8	678.9	563.9	679.2		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
		D	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
	j	U	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
		D	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32							
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32							
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
			D	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
		D	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	
		D	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	777.1	955.1	1133.1	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	
		負	1127.9	949.9	771.9	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	
	Qd	1127.9	955.1	1133.1	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	67.76	57.38	68.07	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.680	1.680	1.680	1.679	1.679	1.679	
		s. 正	1.773	1.773	1.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.822	1.822	1.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	923.1	923.1	923.1	922.6	922.6	922.6		
	Qas	正	5610.8	5610.8	5610.8	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
		負	5714.5	5714.5	5714.5	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	277.2		276.0	204.6		205.0	220.5	220.9		
		D	262.6		261.2	160.1		160.3	172.9	173.1		
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0		
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0		
	判定	**/**		**/**	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.2)		75.8 (81.4)	75.8 (91.3)	75.8 (91.6)		
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (52.8)		75.8 (52.9)	75.8 (60.9)	75.8 (61.0)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X4-X5]			Y27レ-45F層[X4-X5]			Y27レ-46F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	123.1	-65.6	123.7	120.2	-64.2	121.1	120.2	-64.2	121.1	
	Ms	U	1486.2	0.0	1492.7	1415.4	0.0	1419.1	1436.3	0.0	1441.2
		D	1239.9	68.6	1245.3	1175.0	65.5	1176.8	1195.8	66.2	1198.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	115.2	-0.1	-115.3	112.3	-0.1	-112.6	112.3	-0.1	-112.6	
	Qs	684.3	569.3	684.5	652.5	540.4	652.8	661.5	549.3	661.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
		D	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	Mal	777.1	777.1	777.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	621.6	734.0	846.5	621.6	734.0	846.5
		負	849.3	734.0	618.8	846.5	734.0	621.6	846.5	734.0	621.6
	Qd	849.3	734.0	849.3	846.5	734.0	846.5	846.5	734.0	846.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	191.68	166.21	191.68	191.68	166.21	191.68	
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal	922.8	922.8	922.8	879.9	879.9	879.9	879.8	879.8	879.8	879.8
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8
負		975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	221.6		222.3	222.6		222.9	224.7		225.2
		D	173.8		174.2	173.9		174.0	175.6		175.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (92.1)		75.8 (92.5)	75.8 (87.7)		75.8 (87.9)	75.8 (89.0)		75.8 (89.3)
		D	75.8 (61.4)		75.8 (61.7)	75.8 (58.2)		75.8 (58.3)	75.8 (59.3)		75.8 (59.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏ7F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾏ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾏ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	
	Ms	U	1158.9	0.0	1163.7	1146.3	0.0	1151.3	1109.4	0.0	1114.8
		D	932.7	62.9	937.2	920.2	62.9	924.6	883.2	63.2	888.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.1	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1	105.1	-0.0	-105.1	
	Qs	541.8	436.8	541.8	536.5	431.5	536.6	521.3	416.2	521.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
		D	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1
		負	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9
	Qd	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	
	a	l	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	659.2	691.9	659.2	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.2		199.8	197.8		198.3	193.5		194.1
		D	151.6		152.0	150.4		150.9	147.0		147.5
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (80.2)		69.3 (80.5)	69.3 (79.3)		69.3 (79.7)	69.3 (76.8)		69.3 (77.2)
		D	69.3 (51.6)		69.3 (51.9)	69.3 (51.0)		69.3 (51.2)	69.3 (48.9)		69.3 (49.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4	
	Ms	U	860.0	0.0	863.1	766.5	0.0	769.6	682.5	0.0	686.0
		D	647.4	58.7	650.3	553.8	58.7	556.7	469.9	58.9	473.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	412.9	314.7	412.9	373.9	275.7	374.0	339.0	240.8	339.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	373.7	472.0	570.3	315.3	413.5	511.8	262.9	361.2	459.5
		負	570.2	472.0	373.7	511.8	413.5	315.2	459.4	361.1	262.9
	Qd	570.2	472.0	570.3	511.8	413.5	511.8	459.4	361.2	459.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	216.72	171.77	216.73	194.50	150.49	194.51	174.60	131.44	174.61	
	a	l	1.429	1.469	1.429	1.428	1.469	1.428	1.428	1.468	1.428
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	528.8	561.7	528.8	506.3	537.4	506.3	506.3	537.4	506.3	
	Qas	正	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5
負		652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.2		186.7	182.7		183.2	169.3		169.9
		D	136.1		136.4	131.0		131.4	120.3		120.7
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3		69.3	75.6		75.6	75.6		75.6
		(75.7)		(75.9)	(73.6)		(73.9)	(65.5)		(65.8)	
		D	69.3		69.3	75.6		75.6	75.6		75.6
		(45.6)		(45.8)	(42.5)		(42.7)	(36.1)		(36.3)	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y27㉒-Δ13F層[X4-X5]			Y27㉒-ΔRF層[X4-X5]			Y27㉒-Δ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)
応力	MI		98.7	-53.4	98.7	66.7	-38.3	66.9	207.3	-141.0	77.0
	Ms	U	400.9	0.0	401.7	296.7	0.0	299.2	1807.4	100.1	2197.5
		D	203.4	53.8	204.3	163.3	39.4	165.4	1392.7	382.1	2043.6
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		90.6	0.0	-90.6	56.9	-0.0	-56.9	199.7	21.7	-156.3
	Qs		216.7	126.1	216.7	153.2	96.3	153.2	966.9	788.9	923.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
		D	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
	j	U	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
		D	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
		D	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
		D	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
	Mal		232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
		D	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	519.6		519.6	519.6		519.6	8995.0		8995.0
		D	464.6		464.6	464.6		464.6	8748.5		8748.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	98.5	189.1	279.7	87.6	144.5	201.4	951.0	1129.0	1307.0
		負	279.7	189.1	98.5	201.3	144.4	87.5	1350.4	1172.4	994.4
	Qd		279.7	189.1	279.7	201.3	144.5	201.4	1350.4	1172.4	1307.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		150.87	102.00	150.87	108.59	77.94	108.63	81.12	70.43	78.51
	a	l	1.309	1.309	1.309	1.243	1.243	1.243	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.968	1.968	1.968
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.662	1.662	1.662
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952
	Qal		270.4	270.4	270.4	260.7	260.7	260.7	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	6025.5	6025.5	6025.5
負		338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5375.2	5375.2	5375.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	175.1		175.3	143.4		144.1	278.7		287.5
		D	102.6		102.8	92.8		93.3	263.0		274.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	60.6 (72.8)		60.6 (72.9)	60.6 (53.9)		60.6 (54.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27㉒-42F層[X5-X6]			Y27㉒-43F層[X5-X6]			Y27㉒-44F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)		
応力	MI	129.3	-68.4	112.0	128.7	-68.5	112.4	128.3	-68.5	112.8		
	Ms	U	1279.7	0.0	1310.0	1407.3	0.0	1447.0	1392.6	0.0	1438.3	
		D	1021.2	80.1	1086.1	1150.0	83.0	1222.1	1136.1	85.7	1212.7	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	118.1	2.9	-112.4	118.0	2.7	-112.6	117.8	2.6	-112.7		
	Qs	602.4	487.1	596.6	656.8	541.5	651.4	651.8	536.6	646.7		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
			D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
D			1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
Mal		777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1		
Mas		U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)				
	Qd	正	608.2	723.5	838.7	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	
	Qd	841.7	726.4	838.7	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	176.99	152.75	176.36	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99		
	a	l	1.660	1.660	1.660	1.663	1.663	1.663	1.665	1.665	1.665	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal	914.9	914.9	914.9	916.2	916.2	916.2	916.9	916.9	916.9	916.9	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	201.6		204.6	214.0		217.8	212.6		217.0	
		D	156.8		161.8	166.8		172.4	165.7		171.6	
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0	
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8 (79.3)		75.8 (81.2)	75.8 (87.2)		75.8 (89.6)	75.8 (86.3)		75.8 (89.1)	
		D	75.8 (50.6)		75.8 (53.8)	75.8 (57.0)		75.8 (60.6)	75.8 (56.3)		75.8 (60.1)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	127.6	-68.6	113.4	127.4	-68.6	113.4	115.9	-62.4	106.9	
	Ms	U	1363.5	0.0	1403.9	1367.8	0.0	1412.7	1047.5	0.0	1071.5
		D	1108.3	82.8	1177.1	1113.1	84.9	1185.8	815.8	69.1	857.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	117.6	2.4	-112.9	117.6	2.3	-112.9	106.6	1.5	-103.6	
	Qs	638.5	523.3	633.8	641.2	526.0	636.6	497.5	392.5	494.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17
	Mal	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	558.9	558.9	558.9	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1317.6		1317.6
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1247.3		1247.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	423.8	528.8	633.9
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	633.9	528.8	423.8
	Qd	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	633.9	528.8	633.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	178.07	148.55	178.07	
	a	l	1.669	1.669	1.669	1.670	1.670	1.670	1.536	1.536	1.536
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.847	0.847	0.847	
	Qal	918.4	918.4	918.4	918.9	918.9	918.9	689.4	689.4	689.4	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	209.8		213.7	210.2		214.5	198.8		201.8
		D	163.6		168.9	163.9		169.6	149.4		153.6
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (84.5)		75.8 (87.0)	75.8 (84.7)		75.8 (87.5)	69.3 (81.7)		69.3 (83.6)
		D	75.8 (54.9)		75.8 (58.3)	75.8 (55.2)		75.8 (58.8)	69.3 (50.9)		69.3 (53.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	115.6	-62.4	107.1	115.5	-62.4	107.2	108.0	-58.5	102.2	
	Ms	U	1028.9	0.0	1056.1	986.1	0.0	1012.6	760.2	0.0	773.4
		D	797.6	70.6	841.8	755.0	70.6	798.1	544.2	61.2	569.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	106.5	1.4	-103.7	106.5	1.4	-103.7	99.2	1.0	-97.3	
	Qs	490.5	385.4	487.6	472.6	367.5	469.9	372.1	273.9	370.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26
		D	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26
	Mal	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	428.9	428.9	428.9	
	Mas	U	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8
		D	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1027.9		1027.9
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	423.8	528.8	633.9	423.8	528.8	633.9	310.1	408.3	506.6
		負	633.9	528.8	423.8	633.9	528.8	423.8	508.6	410.3	312.0
	Qd	633.9	528.8	633.9	633.9	528.8	633.9	508.6	410.3	506.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	178.07	148.55	178.07	178.07	148.55	178.07	185.07	149.31	184.36	
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.464	1.464	1.464
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016
	Qal	689.8	689.8	689.8	690.0	690.0	690.0	560.5	560.5	560.5	
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	196.4		199.8	191.1		194.4	178.9		180.9
		D	147.6		152.0	143.3		147.6	129.3		132.3
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (80.3)		69.3 (82.4)	69.3 (76.9)		69.3 (79.0)	69.3 (76.8)		69.3 (78.2)
		D	69.3 (49.8)		69.3 (52.5)	69.3 (47.1)		69.3 (49.8)	69.3 (44.0)		69.3 (46.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	107.9	-58.5	102.3	108.0	-58.5	102.1	99.5	-54.0	96.7	
	Ms	U	671.2	0.0	683.0	588.8	0.0	601.2	340.7	0.0	341.7
		D	455.3	61.3	478.5	372.9	62.6	396.9	141.7	54.6	148.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	99.2	0.9	-97.3	99.2	1.0	-97.3	91.1	0.5	-90.2	
	Qs	335.1	236.8	333.2	301.3	203.0	299.3	191.3	100.7	190.4	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21
	Mal	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9
		D	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	519.6		519.6
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	464.6		464.6
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	254.6	352.9	451.1	203.8	302.1	400.4	59.3	149.9	240.5
		負	453.0	354.8	256.5	402.3	304.0	205.8	241.5	150.8	60.2
	Qd	453.0	354.8	451.1	402.3	304.0	400.4	241.5	150.8	240.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	164.86	129.10	164.17	146.41	110.65	145.70	130.23	81.35	129.73	
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.307	1.307	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	
	Qal	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5	270.0	270.0	270.0	
	Qas	正	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7
		負	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	174.6		176.6	160.9		163.0	156.7		157.1
		D	123.5		126.6	112.5		115.7	87.5		89.1
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6		75.6	75.6		75.6	60.6		60.6
		D	(74.0)		(75.3)	(64.9)		(66.3)	(61.9)		(62.1)
		U	75.6		75.6	75.6		75.6	60.6		60.6
		D	(40.2)		(42.2)	(32.9)		(35.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏRF層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾏ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾏ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	68.4	-39.3	63.1	77.0	-141.0	207.3	112.0	-68.4	129.3	
	Ms	U	246.3	0.0	249.5	2197.5	100.1	1807.4	1310.0	0.0	1279.7
		D	109.4	41.7	123.3	2043.6	382.1	1392.7	1086.1	80.1	1021.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	57.8	0.9	-56.0	156.3	-21.7	-199.7	112.4	-2.9	-118.1	
	Qs	132.9	76.0	131.1	923.4	788.9	966.9	596.6	487.1	602.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	D	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6
		D	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6
	j	U	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9
		D	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32			
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42
		D	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06
		D	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06
	Mal	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	
	Mas	U	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	519.6		519.6	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9
		D	464.6		464.6	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	54.9	111.8	168.7	994.4	1172.4	1350.4	611.2	726.4	841.7
		負	170.5	113.6	56.7	1307.0	1129.0	951.0	838.7	723.5	608.2
	Qd	170.5	113.6	168.7	1307.0	1172.4	1350.4	838.7	726.4	841.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	91.93	61.24	90.97	78.51	70.43	81.12	176.36	152.75	176.99	
	a	l	1.236	1.236	1.236	2.000	2.000	2.000	1.660	1.660	1.660
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.662	1.662	1.662	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.968	1.968	1.968	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	
	Qal	259.7	259.7	259.7	4051.3	4051.3	4051.3	914.9	914.9	914.9	
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	5375.2	5375.2	5375.2	975.1	975.1	975.1
負		338.7	338.7	338.7	6025.5	6025.5	6025.5	975.1	975.1	975.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	128.0		129.0	287.5		278.7	204.6	201.6	
		D	79.6		83.0	274.8		263.0	161.8	156.8	
	Ld1	U	240.0		245.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
		D	240.0		245.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	60.6 (44.7)		60.6 (45.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.2)	75.8 (79.3)	
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (53.8)	75.8 (50.6)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	MI		112.4	-68.5	128.7	112.8	-68.5	128.3	113.4	-68.6	127.6
	Ms	U	1447.0	0.0	1407.3	1438.3	0.0	1392.6	1403.9	0.0	1363.5
		D	1222.1	83.0	1150.0	1212.7	85.7	1136.0	1177.1	82.8	1108.3
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		112.5	-2.7	-118.0	112.7	-2.6	-117.8	112.9	-2.4	-117.6
	Qs		651.4	541.5	656.8	646.7	536.6	651.8	633.8	523.3	638.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
D			57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
Mal		777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	
Mas		U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2
	Qd		841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99
	a	l	1.663	1.663	1.663	1.665	1.665	1.665	1.669	1.669	1.669
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
	Qal		916.2	916.2	916.2	916.9	916.9	916.9	918.4	918.4	918.4
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	217.8		214.0	217.0		212.6	213.7		209.8
		D	172.4		166.8	171.6		165.7	168.9		163.6
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.8 (89.6)		75.8 (87.2)	75.8 (89.1)		75.8 (86.3)	75.8 (87.0)		75.8 (84.5)
		D	75.8 (60.6)		75.8 (57.0)	75.8 (60.1)		75.8 (56.3)	75.8 (58.3)		75.8 (54.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	113.4	-68.6	127.4	106.9	-62.4	115.9	107.1	-62.4	115.6	
	Ms	U	1412.6	0.0	1367.8	1071.5	0.0	1047.5	1056.0	0.0	1028.9
		D	1185.8	84.9	1113.1	857.6	69.1	815.8	841.8	70.6	797.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	112.9	-2.3	-117.6	103.6	-1.5	-106.6	103.7	-1.4	-106.5	
	Qs	636.6	526.0	641.2	494.6	392.5	497.5	487.6	385.4	490.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
		D	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Mal	777.1	777.1	777.1	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7
D		1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1721.4		1721.4	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	611.2	726.4	841.7	423.8	528.8	633.9	423.8	528.8	633.9
		負	841.7	726.4	611.2	633.9	528.8	423.8	633.9	528.8	423.8
	Qd	841.7	726.4	841.7	633.9	528.8	633.9	633.9	528.8	633.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.99	152.75	176.99	178.07	148.55	178.07	178.07	148.55	178.07	
	a	l	1.670	1.670	1.670	1.536	1.536	1.536	1.538	1.538	1.538
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.726	0.726	0.726	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qas	Qal	918.9	918.9	918.9	689.4	689.4	689.4	689.8	689.8	689.8
		正	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.5		210.2	201.8		198.8	199.8		196.4
		D	169.6		163.9	153.6		149.4	152.0		147.6
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.8 (87.5)		75.8 (84.7)	69.3 (83.6)		69.3 (81.7)	69.3 (82.4)		69.3 (80.3)
		D	75.8 (58.8)		75.8 (55.2)	69.3 (53.5)		69.3 (50.9)	69.3 (52.5)		69.3 (49.8)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	107.2	-62.4	115.5	102.1	-58.5	108.0	102.2	-58.5	107.9	
	Ms	U	1012.6	0.0	986.1	773.4	0.0	760.2	683.0	0.0	671.2
		D	798.1	70.6	755.0	569.1	61.2	544.2	478.5	61.3	455.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	103.7	-1.4	-106.5	97.3	-1.0	-99.2	97.3	-1.0	-99.2	
	Qs	469.9	367.5	472.6	370.2	273.9	372.1	333.2	236.8	335.1	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	558.9	558.9	558.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	
	Mas	U	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8
		D	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1247.3		1247.3	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	423.8	528.8	633.9	312.0	410.3	508.6	256.5	354.8	453.0
		負	633.9	528.8	423.8	506.6	408.3	310.1	451.1	352.9	254.6
	Qd	633.9	528.8	633.9	506.6	410.3	508.6	451.1	354.8	453.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.07	148.55	178.07	184.36	149.31	185.07	164.17	129.10	164.86	
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qas	Qal	690.0	690.0	690.0	560.5	560.5	560.5	536.5	536.5	536.5
		正	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1	656.4	656.4	656.4
		負	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1	656.4	656.4	656.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	194.4		191.1	180.9		178.9	176.6	174.6	
		D	147.6		143.3	132.3		129.3	126.6	123.5	
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (79.0)		69.3 (76.9)	69.3 (78.2)		69.3 (76.8)	75.6 (75.3)	75.6 (74.0)	
		D	69.3 (49.8)		69.3 (47.1)	69.3 (46.0)		69.3 (44.0)	75.6 (42.2)	75.6 (40.2)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	102.1	-58.5	108.0	96.7	-54.0	99.5	63.1	-39.3	68.4	
	Ms	U	601.2	0.0	588.8	341.7	0.0	340.7	249.5	0.0	246.3
		D	396.9	62.6	372.9	148.3	54.6	141.7	123.3	41.7	109.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	97.3	-1.0	-99.2	90.2	-0.5	-91.1	56.0	-0.9	-57.8	
	Qs	299.3	203.0	301.3	190.4	100.7	191.3	131.1	76.0	132.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
		D	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
		D	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
		D	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
	Mal	428.9	428.9	428.9	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
		D	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	519.6		519.6	519.6		519.6
		D	962.8		962.8	464.6		464.6	464.6		464.6
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	205.8	304.0	402.3	60.2	150.8	241.5	56.7	113.6	170.5
		負	400.4	302.1	203.8	240.5	149.9	59.3	168.7	111.8	54.9
	Qd	400.4	304.0	402.3	240.5	150.8	241.5	168.7	113.6	170.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	145.70	110.65	146.41	129.73	81.35	130.23	90.97	61.24	91.93	
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.307	1.307	1.307	1.236	1.236	1.236
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	
	Qal	536.5	536.5	536.5	270.0	270.0	270.0	259.7	259.7	259.7	
	Qas	正	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7
		負	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	163.0		160.9	157.1		156.7	129.0	128.0	
		D	115.7		112.5	89.1		87.5	83.0	79.6	
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (66.3)		75.6 (64.9)	60.6 (62.1)		60.6 (61.9)	60.6 (45.3)	60.6 (44.7)	
		D	75.6 (35.0)		75.6 (32.9)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	199.4	-91.5	183.7	123.6	-65.7	123.2	123.8	-65.6	123.1		
	Ms	U	1690.8	0.0	1740.4	1314.1	0.0	1310.7	1478.6	0.0	1474.4	
		D	1292.0	124.2	1372.9	1066.9	67.1	1064.4	1231.0	67.3	1228.2	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	180.6	2.6	-175.4	115.3	0.1	-115.2	115.4	0.1	-115.1		
	Qs	815.6	637.6	810.4	610.8	495.5	610.6	679.2	563.9	678.9		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
		D	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
	j	U	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
		D	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32							
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32							
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
			D	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
		D	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	
		D	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	771.9	949.9	1127.9	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	
		負	1133.1	955.1	777.1	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	
	Qd	1133.1	955.1	1127.9	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	68.07	57.38	67.76	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.680	1.680	1.680	1.679	1.679	1.679	
		s. 正	1.822	1.822	1.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.773	1.773	1.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	923.1	923.1	923.1	922.6	922.6	922.6		
	Qas	正	5714.5	5714.5	5714.5	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
負		5610.8	5610.8	5610.8	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	276.0		277.2	205.0		204.6	220.9		220.5	
		D	261.2		262.6	160.3		160.1	173.1		172.9	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
判定		**/**		**/**	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.4)		75.8 (81.2)	75.8 (91.6)		75.8 (91.3)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (52.9)		75.8 (52.8)	75.8 (61.0)		75.8 (60.9)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]			Y37レ-45F層[X2-X3]			Y37レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	123.7	-65.6	123.1	121.1	-64.2	120.2	121.1	-64.2	120.2	
	Ms	U	1492.7	0.0	1486.2	1419.1	0.0	1415.4	1441.2	0.0	1436.3
		D	1245.3	68.6	1239.9	1176.8	65.5	1175.0	1198.9	66.2	1195.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	115.3	0.1	-115.2	112.6	0.1	-112.3	112.6	0.1	-112.3	
	Qs	684.5	569.3	684.3	652.8	540.4	652.5	661.8	549.3	661.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
		D	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	Mal	777.1	777.1	777.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	621.6	734.0	846.5	621.6	734.0	846.5
		負	849.3	734.0	618.8	846.5	734.0	621.6	846.5	734.0	621.6
	Qd	849.3	734.0	849.3	846.5	734.0	846.5	846.5	734.0	846.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	191.68	166.21	191.68	191.68	166.21	191.68	
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qas	Qal	922.8	922.8	922.8	879.9	879.9	879.9	879.8	879.8	879.8
		正	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8
		負	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.3		221.6	222.9		222.6	225.2		224.7
		D	174.2		173.8	174.0		173.9	175.8		175.6
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (92.5)		75.8 (92.1)	75.8 (87.9)		75.8 (87.7)	75.8 (89.3)		75.8 (89.0)
		D	75.8 (61.7)		75.8 (61.4)	75.8 (58.3)		75.8 (58.2)	75.8 (59.4)		75.8 (59.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1	
	Ms	U	1163.7	0.0	1158.9	1151.3	0.0	1146.3	1114.8	0.0	1109.4
		D	937.2	62.9	932.7	924.6	62.9	920.2	888.2	63.2	883.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.1	
	Qs	541.8	436.8	541.8	536.6	431.5	536.5	521.3	416.2	521.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
D		1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1
		負	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9
	Qd	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	
	a	l	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.8		199.2	198.3		197.8	194.1		193.5
		D	152.0		151.6	150.9		150.4	147.5		147.0
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (80.5)		69.3 (80.2)	69.3 (79.7)		69.3 (79.3)	69.3 (77.2)		69.3 (76.8)
		D	69.3 (51.9)		69.3 (51.6)	69.3 (51.2)		69.3 (51.0)	69.3 (49.2)		69.3 (48.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	863.1	0.0	860.0	769.6	0.0	766.5	686.0	0.0	682.5
		D	650.3	58.7	647.4	556.7	58.7	553.8	473.1	58.9	469.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	412.9	314.7	412.9	374.0	275.7	373.9	339.1	240.8	339.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	373.7	472.0	570.2	315.2	413.5	511.8	262.9	361.1	459.4
		負	570.3	472.0	373.7	511.8	413.5	315.3	459.5	361.2	262.9
	Qd	570.3	472.0	570.2	511.8	413.5	511.8	459.5	361.2	459.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	216.73	171.77	216.72	194.51	150.49	194.50	174.61	131.44	174.60	
	a	l	1.429	1.469	1.429	1.428	1.469	1.428	1.428	1.468	1.428
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	528.8	561.6	528.8	506.3	537.4	506.3	506.3	537.4	506.3	
	Qas	正	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5
		負	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.7		186.2	183.2		182.7	169.9		169.3
		D	136.4		136.1	131.4		131.0	120.7		120.3
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	69.3 (75.9)		69.3 (75.7)	75.6 (73.9)		75.6 (73.6)	75.6 (65.8)		75.6 (65.5)
		D	69.3 (45.8)		69.3 (45.6)	75.6 (42.7)		75.6 (42.5)	75.6 (36.3)		75.6 (36.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y37㉒-Δ13F層[X2-X3]			Y37㉒-ΔRF層[X2-X3]			Y37㉒-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		98.7	-53.4	98.7	66.9	-38.3	66.7	184.7	-98.5	184.7
	Ms	U	401.7	0.0	400.9	299.2	0.0	296.7	1758.4	0.0	1758.4
		D	204.3	53.8	203.4	165.4	39.4	163.3	1389.0	98.6	1389.0
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		90.6	-0.0	-90.6	56.9	0.0	-56.9	178.0	0.0	-178.0
	Qs		216.7	126.1	216.7	153.2	96.3	153.2	833.7	655.7	833.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
		D	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8
	j	U	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
		D	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28
D			25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
		D	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50
Mal		232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0	
Mas		U	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
		D	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	519.6		519.6	519.6		519.6	8995.0		8995.0
		D	464.6		464.6	464.6		464.6	8748.5		8748.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	98.5	189.1	279.7	87.5	144.4	201.3	805.6	983.6	1161.6
		負	279.7	189.1	98.5	201.4	144.5	87.6	1161.6	983.6	805.6
	Qd		279.7	189.1	279.7	201.4	144.5	201.3	1161.6	983.6	1161.6
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		150.87	102.00	150.87	108.63	77.94	108.59	69.78	59.08	69.78
	a	l	1.309	1.309	1.309	1.243	1.243	1.243	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952
	Qal		270.4	270.4	270.4	260.7	260.7	260.7	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5667.3	5667.3	5667.3
負		338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5667.3	5667.3	5667.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	175.3		175.1	144.1		143.4	277.6		277.6
		D	102.8		102.6	93.3		92.8	262.9		262.9
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	60.6 (72.9)		60.6 (72.8)	60.6 (54.3)		60.6 (53.9)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37L-L2F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(60)
応力	MI	123.4	-65.7	123.4
	Ms	U	1313.4	0.0
		D	1066.7	65.7
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	115.3	-0.0	-115.3
	Qs	611.1	495.8	611.1
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0
	D	85.0	85.0	85.0
	d	U	77.6	77.6
		D	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9
		D	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35
		2		
	下端筋	1	6-D35	6-D35
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100
	at	U	57.42	57.42
		D	57.42	57.42
		U	1.06	1.06
		D	1.06	1.06
曲げ	Ma	U	777.1	777.1
		D	1554.1	1554.1
	Mas	U	1554.1	1554.1
		D	1554.1	1554.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	1801.9	1801.9
		D	1721.4	1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)		
せん断	Qd	正	618.8	734.0
		負	849.3	734.0
	Qd	849.3	734.0	849.3
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58
	a	l	1.682	1.682
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726
	Qal	923.6	923.6	923.6
	Qas	正	975.1	975.1
		負	975.1	975.1
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	204.9	204.9
		D	160.3	160.3
	Ld1	U	240.0	240.0
		D	240.0	240.0
定着	判定	OK/OK		
	La	U	75.8	75.8
		(81.4)		(81.4)
		D	75.8	75.8
		(52.9)		(52.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]			Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	123.3	-65.7	123.3	123.3	-65.7	123.3	120.5	-64.3	120.5	
	Ms	U	1480.2	0.0	1480.2	1493.1	0.0	1493.1	1427.5	0.0	1427.5
		D	1233.5	65.7	1233.5	1246.4	65.7	1246.4	1186.5	64.3	1186.5
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	115.3	-0.0	-115.3	115.3	-0.0	-115.3	112.5	-0.0	-112.5	
	Qs	680.6	565.4	680.6	686.0	570.7	686.0	657.0	544.6	657.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14
	Mal	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	776.1	776.1	776.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3	621.6	734.0	846.5
		負	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8	846.5	734.0	621.6
	Qd	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3	846.5	734.0	846.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58	191.68	166.21	191.68	
	a	l	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.680	1.680	1.680
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	
	Qal	923.7	923.7	923.7	923.7	923.7	923.7	881.2	881.2	881.2	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	221.1		221.1	222.3		222.3	223.8		223.8
		D	173.3		173.3	174.3		174.3	174.8		174.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (91.7)		75.8 (91.7)	75.8 (92.5)		75.8 (92.5)	75.8 (88.4)		75.8 (88.4)
		D	75.8 (61.1)		75.8 (61.1)	75.8 (61.8)		75.8 (61.8)	75.8 (58.8)		75.8 (58.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	120.5	-64.3	120.5	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2		
	Ms	U	1450.0	0.0	1450.0	1168.0	0.0	1168.0	1156.9	0.0	1156.9	
		D	1209.0	64.3	1209.0	941.7	60.6	941.7	930.6	60.6	930.6	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2		
	QI	112.5	-0.0	-112.5	105.1	-0.0	-105.1	105.1	-0.0	-105.1		
	Qs	666.4	554.0	666.4	544.6	439.5	544.6	540.0	434.9	540.0		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
		D	77.6	77.6	77.6	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
	j	U	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
		D	67.9	67.9	67.9	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2				2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2				2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	57.42	57.42	57.42	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	
		D	1.14	1.14	1.14	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	
Mal		776.1	776.1	776.1	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7		
Mas		U	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	
		D	1552.1	1552.1	1552.1	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	
		D	1721.4		1721.4	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	621.6	734.0	846.5	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1	
		負	846.5	734.0	621.6	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9	
	Qd	846.5	734.0	846.5	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	191.68	166.21	191.68	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97		
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	881.2	881.2	881.2	659.3	692.1	659.3	659.4	692.2	659.4		
	Qas	正	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
		負	941.8	941.8	941.8	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	226.1		226.1	200.3		200.3	199.0		199.0	
		D	176.7		176.7	152.4		152.4	151.4		151.4	
	Ld1	U	240.0		240.0	168.0		168.0	168.0		168.0	
		D	240.0		240.0	184.0		184.0	184.0		184.0	
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	75.8 (89.8)		75.8 (89.8)	69.3 (80.8)		69.3 (80.8)	69.3 (80.1)		69.3 (80.1)	
		D	75.8 (59.9)		75.8 (59.9)	69.3 (52.1)		69.3 (52.1)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.2	-60.6	113.2	106.3	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.3	
	Ms	U	1120.7	0.0	1120.7	869.5	0.0	869.5	775.8	0.0	775.8
		D	894.4	60.6	894.4	656.8	57.2	656.8	563.2	57.2	563.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	105.1	-0.0	-105.1	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	524.9	419.8	524.9	416.3	318.0	416.3	377.2	279.0	377.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	65.5	67.8	65.5	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	57.3	59.3	57.3	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.41	0.98	1.41	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	615.7	467.5	615.7	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	1231.4	935.0	1231.4	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1406.1		1406.1	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	375.7	473.9	572.2	320.2	418.4	516.7
		負	705.1	600.0	494.9	572.2	473.9	375.7	516.7	418.4	320.2
	Qd	705.1	600.0	705.1	572.2	473.9	572.2	516.7	418.4	516.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	217.46	172.47	217.46	196.37	152.27	196.37	
	a	l	1.513	1.546	1.513	1.429	1.469	1.429	1.429	1.469	1.429
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	659.4	692.2	659.4	528.9	561.7	528.9	506.4	537.5	506.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5
		負	766.7	793.5	766.7	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	194.8		194.8	187.6		187.6	184.2		184.2
		D	148.1		148.1	137.2		137.2	132.2		132.2
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (77.6)		69.3 (77.6)	69.3 (76.5)		69.3 (76.5)	75.6 (74.5)		75.6 (74.5)
		D	69.3 (49.5)		69.3 (49.5)	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	75.6 (43.2)		75.6 (43.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.3	98.7	-53.4	98.7	66.8	-38.3	66.8	
	Ms	U	691.9	0.0	691.9	407.1	0.0	407.1	301.7	0.0	301.7
		D	479.2	57.2	479.2	209.7	53.4	209.7	168.1	38.3	168.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	90.6	-0.0	-90.6	56.9	-0.0	-56.9	
	Qs	342.2	244.0	342.2	219.1	128.5	219.1	154.8	97.9	154.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
		D	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
	j	U	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
		D	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
		D	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
	Mal	478.5	344.9	478.5	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
		D	956.9	689.7	956.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1168.6		1168.6	519.6		519.6	519.6		519.6
		D	1106.3		1106.3	464.6		464.6	464.6		464.6
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	267.7	366.0	464.2	102.1	192.8	283.4	89.9	146.8	203.7
		負	464.2	366.0	267.7	283.4	192.8	102.1	203.7	146.8	89.9
	Qd	464.2	366.0	464.2	283.4	192.8	283.4	203.7	146.8	203.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.43	133.18	176.43	152.83	103.96	152.83	109.86	79.18	109.86	
	a	l	1.429	1.469	1.429	1.309	1.309	1.309	1.244	1.244	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	
	Qal	506.4	537.5	506.4	270.4	270.4	270.4	260.9	260.9	260.9	
	Qas	正	628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7
負		628.5	656.4	628.5	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	170.8		170.8	177.0		177.0	144.9		144.9
		D	121.5		121.5	104.1		104.1	93.9		93.9
	Ld1	U	168.0		168.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	184.0		184.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.6 (66.4)		75.6 (66.4)	60.6 (73.9)		60.6 (73.9)	60.6 (54.8)		60.6 (54.8)
		D	75.6 (36.8)		75.6 (36.8)	60.6 (30.5)		60.6 (30.5)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ1F層[X4-X5]			Y37㉒-Δ2F層[X4-X5]			Y37㉒-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	183.7	-91.5	199.4	123.2	-65.7	123.6	123.1	-65.6	123.8	
	Ms	U	1740.4	0.0	1690.8	1310.7	0.0	1314.1	1474.4	0.0	1478.6
		D	1372.9	124.2	1292.0	1064.4	67.1	1066.9	1228.2	67.3	1231.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	175.4	-2.6	-180.6	115.2	-0.1	-115.3	115.1	-0.1	-115.4	
	Qs	810.4	637.6	815.6	610.6	495.5	610.8	678.9	563.9	679.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	250.0	250.0	250.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	237.8	237.8	237.8	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	208.1	208.1	208.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	95.28	95.28	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
		D	0.50	0.50	0.50	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	8748.5		8748.5	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	777.1	955.1	1133.1	618.8	734.0	849.3	618.8	734.0	849.3
		負	1127.9	949.9	771.9	849.3	734.0	618.8	849.3	734.0	618.8
	Qd	1127.9	955.1	1133.1	849.3	734.0	849.3	849.3	734.0	849.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	67.76	57.38	68.07	178.58	154.34	178.58	178.58	154.34	178.58	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.680	1.680	1.680	1.679	1.679	1.679
		s. 正	1.773	1.773	1.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.822	1.822	1.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	923.1	923.1	923.1	922.6	922.6	922.6	
	Qas	正	5610.8	5610.8	5610.8	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
		負	5714.5	5714.5	5714.5	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	277.2		276.0	204.6		205.0	220.5	220.9	
		D	262.6		261.2	160.1		160.3	172.9	173.1	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
	判定	**/**		**/**	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (81.2)		75.8 (81.4)	75.8 (91.3)	75.8 (91.6)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (52.8)		75.8 (52.9)	75.8 (60.9)	75.8 (61.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	123.1	-65.6	123.7	120.2	-64.2	121.1	120.2	-64.2	121.1	
	Ms	U	1486.2	0.0	1492.7	1415.4	0.0	1419.1	1436.3	0.0	1441.2
		D	1239.9	68.6	1245.3	1175.0	65.5	1176.8	1195.8	66.2	1198.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	115.2	-0.1	-115.3	112.3	-0.1	-112.6	112.3	-0.1	-112.6	
	Qs	684.3	569.3	684.5	652.5	540.4	652.8	661.5	549.3	661.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
		D	1.06	1.06	1.06	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	Mal	777.1	777.1	777.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	776.1	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1	1552.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	618.8	734.0	849.3	621.6	734.0	846.5	621.6	734.0	846.5
		負	849.3	734.0	618.8	846.5	734.0	621.6	846.5	734.0	621.6
	Qd	849.3	734.0	849.3	846.5	734.0	846.5	846.5	734.0	846.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.58	154.34	178.58	191.68	166.21	191.68	191.68	166.21	191.68	
	a	l	1.680	1.680	1.680	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal	922.8	922.8	922.8	879.9	879.9	879.9	879.8	879.8	879.8	879.8
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8
		負	975.1	975.1	975.1	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8	941.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	221.6		222.3	222.6		222.9	224.7		225.2
		D	173.8		174.2	173.9		174.0	175.6		175.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (92.1)		75.8 (92.5)	75.8 (87.7)		75.8 (87.9)	75.8 (89.0)		75.8 (89.3)
		D	75.8 (61.4)		75.8 (61.7)	75.8 (58.2)		75.8 (58.3)	75.8 (59.3)		75.8 (59.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾏ7F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾏ8F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾏ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	
	Ms	U	1158.9	0.0	1163.7	1146.3	0.0	1151.3	1109.4	0.0	1114.8
		D	932.7	62.9	937.2	920.2	62.9	924.6	883.2	63.2	888.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.1	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1	105.1	-0.0	-105.1	
	Qs	541.8	436.8	541.8	536.5	431.5	536.6	521.3	416.2	521.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
		D	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1	494.9	600.0	705.1
		負	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9	705.1	600.0	494.9
	Qd	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	705.1	600.0	705.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	204.97	168.55	204.97	
	a	l	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512	1.512	1.545	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	659.1	691.9	659.1	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.2		199.8	197.8		198.3	193.5		194.1
		D	151.6		152.0	150.4		150.9	147.0		147.5
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (80.2)		69.3 (80.5)	69.3 (79.3)		69.3 (79.7)	69.3 (76.8)		69.3 (77.2)
		D	69.3 (51.6)		69.3 (51.9)	69.3 (51.0)		69.3 (51.2)	69.3 (48.9)		69.3 (49.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4	
	Ms	U	860.0	0.0	863.1	766.5	0.0	769.6	682.5	0.0	686.0
		D	647.4	58.7	650.3	553.8	58.7	556.7	469.9	58.9	473.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	412.9	314.7	412.9	373.9	275.7	374.0	339.0	240.8	339.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	373.7	472.0	570.3	315.3	413.5	511.8	262.9	361.2	459.5
		負	570.2	472.0	373.7	511.8	413.5	315.2	459.4	361.1	262.9
	Qd	570.2	472.0	570.3	511.8	413.5	511.8	459.4	361.2	459.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	216.72	171.77	216.73	194.50	150.49	194.51	174.60	131.44	174.61	
	a	l	1.429	1.469	1.429	1.428	1.469	1.428	1.428	1.468	1.428
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	528.8	561.6	528.8	506.3	537.4	506.3	506.3	537.4	506.3	
Qas	正	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5	
	負	652.2	681.1	652.2	628.5	656.4	628.5	628.5	656.4	628.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.2		186.7	182.7		183.2	169.3		169.9
		D	136.1		136.4	131.0		131.4	120.3		120.7
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3		69.3	75.6		75.6	75.6		75.6
		D	(75.7)		(75.9)	(73.6)		(73.9)	(65.5)		(65.8)
		69.3		69.3	75.6		75.6	75.6		75.6	
		(45.6)		(45.8)	(42.5)		(42.7)	(36.1)		(36.3)	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
位置	部材位置		Y37㉒-Δ13F層[X4-X5]			Y37㉒-ΔRF層[X4-X5]			Y37㉒-Δ1F層[X5-X6]			
	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI		98.7	-53.4	98.7	66.7	-38.3	66.9	207.3	-141.0	77.0	
	Ms	U	400.9	0.0	401.7	296.7	0.0	299.2	1807.4	100.1	2197.5	
		D	203.4	53.8	204.3	163.3	39.4	165.4	1392.7	382.1	2043.6	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		90.6	0.0	-90.6	56.9	-0.0	-56.9	199.7	21.7	-156.3	
	Qs		216.7	126.1	216.7	153.2	96.3	153.2	966.9	788.9	923.4	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	
		D	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	237.8	237.8	237.8	
	j	U	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	
		D	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	208.1	208.1	208.1	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	6-D32	
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
			D	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	
		D	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0.50	0.50	0.50	
Mal		232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	232.2	4078.0	4078.0	4078.0		
Mas		U	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	
		D	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	8156.1	8156.1	8156.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	519.6		519.6	519.6		519.6	8995.0		8995.0	
		D	464.6		464.6	464.6		464.6	8748.5		8748.5	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	98.5	189.1	279.7	87.6	144.5	201.4	951.0	1129.0	1307.0	
		負	279.7	189.1	98.5	201.3	144.4	87.5	1350.4	1172.4	994.4	
	Qd		279.7	189.1	279.7	201.3	144.5	201.4	1350.4	1172.4	1307.0	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		150.87	102.00	150.87	108.59	77.94	108.63	81.12	70.43	78.51	
	a	l	1.309	1.309	1.309	1.243	1.243	1.243	2.000	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.968	1.968	1.968	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.662	1.662	1.662	
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.952	0.952	0.952	
	Qal		270.4	270.4	270.4	260.7	260.7	260.7	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	6025.5	6025.5	6025.5	
		負	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7	5375.2	5375.2	5375.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	175.1		175.3	143.4		144.1	278.7		287.5	
		D	102.6		102.8	92.8		93.3	263.0		274.8	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	60.6 (72.8)		60.6 (72.9)	60.6 (53.9)		60.6 (54.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y37㇚㇚2F層[X5-X6]			Y37㇚㇚3F層[X5-X6]			Y37㇚㇚4F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)		
応力	MI	129.3	-68.4	112.0	128.7	-68.5	112.4	128.3	-68.5	112.8		
	Ms	U	1279.7	0.0	1310.0	1407.3	0.0	1447.0	1392.6	0.0	1438.3	
		D	1021.2	80.1	1086.1	1150.0	83.0	1222.1	1136.0	85.7	1212.7	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	118.1	2.9	-112.4	118.0	2.7	-112.5	117.8	2.6	-112.7		
	Qs	602.4	487.1	596.6	656.8	541.5	651.4	651.8	536.6	646.7		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
			D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
		pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
D			1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
Mal		777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1		
Mas		U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)				
	Qd	正	608.2	723.5	838.7	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	
	Qd	841.7	726.4	838.7	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	176.99	152.75	176.36	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99		
	a	l	1.660	1.660	1.660	1.663	1.663	1.663	1.665	1.665	1.665	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal	914.9	914.9	914.9	916.2	916.2	916.2	916.9	916.9	916.9	916.9	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
		負	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	201.6		204.6	214.0		217.8	212.6		217.0	
		D	156.8		161.8	166.8		172.4	165.7		171.6	
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0	
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	75.8 (79.3)		75.8 (81.2)	75.8 (87.2)		75.8 (89.6)	75.8 (86.3)		75.8 (89.1)	
		D	75.8 (50.6)		75.8 (53.8)	75.8 (57.0)		75.8 (60.6)	75.8 (56.3)		75.8 (60.1)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ5F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ6F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	127.6	-68.6	113.4	127.4	-68.6	113.4	115.9	-62.4	106.9	
	Ms	U	1363.5	0.0	1403.9	1367.8	0.0	1412.6	1047.5	0.0	1071.5
		D	1108.3	82.8	1177.1	1113.1	84.9	1185.8	815.8	69.1	857.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	117.6	2.4	-112.9	117.6	2.3	-112.9	106.6	1.5	-103.6	
	Qs	638.5	523.3	633.8	641.2	526.0	636.6	497.5	392.5	494.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8
		D	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	67.8	67.8	67.8
	j	U	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3
		D	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17
		D	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17
	Mal	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	777.1	558.9	558.9	558.9	
	Mas	U	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7
		D	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1554.1	1117.7	1117.7	1117.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1801.9		1801.9	1801.9		1801.9	1317.6		1317.6
		D	1721.4		1721.4	1721.4		1721.4	1247.3		1247.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	611.2	726.4	841.7	611.2	726.4	841.7	423.8	528.8	633.9
		負	841.7	726.4	611.2	841.7	726.4	611.2	633.9	528.8	423.8
	Qd	841.7	726.4	841.7	841.7	726.4	841.7	633.9	528.8	633.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.99	152.75	176.99	176.99	152.75	176.99	178.07	148.55	178.07	
	a	l	1.669	1.669	1.669	1.670	1.670	1.670	1.536	1.536	1.536
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.847	0.847	0.847	
	Qal	918.4	918.4	918.4	918.9	918.9	918.9	689.4	689.4	689.4	
	Qas	正	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5
負		975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	975.1	793.5	793.5	793.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	209.8		213.7	210.2		214.5	198.8		201.8
		D	163.6		168.9	163.9		169.6	149.4		153.6
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (84.5)		75.8 (87.0)	75.8 (84.7)		75.8 (87.5)	69.3 (81.7)		69.3 (83.6)
		D	75.8 (54.9)		75.8 (58.3)	75.8 (55.2)		75.8 (58.8)	69.3 (50.9)		69.3 (53.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	115.6	-62.4	107.1	115.5	-62.4	107.2	108.0	-58.5	102.1	
	Ms	U	1028.9	0.0	1056.0	986.1	0.0	1012.6	760.2	0.0	773.4
		D	797.6	70.6	841.8	755.0	70.6	798.1	544.2	61.2	569.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	106.5	1.4	-103.7	106.5	1.4	-103.7	99.2	1.0	-97.3	
	Qs	490.5	385.4	487.6	472.6	367.5	469.9	372.1	273.9	370.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26
		D	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.26	1.26	1.26
	Mal	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	558.9	428.9	428.9	428.9	
	Mas	U	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8
		D	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	857.8	857.8	857.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1027.9		1027.9
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	423.8	528.8	633.9	423.8	528.8	633.9	310.1	408.3	506.6
		負	633.9	528.8	423.8	633.9	528.8	423.8	508.6	410.3	312.0
	Qd	633.9	528.8	633.9	633.9	528.8	633.9	508.6	410.3	506.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	178.07	148.55	178.07	178.07	148.55	178.07	185.07	149.31	184.36	
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.464	1.464	1.464
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.016	1.016	1.016
	Qal	689.8	689.8	689.8	690.0	690.0	690.0	560.5	560.5	560.5	
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	681.1	681.1	681.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	196.4		199.8	191.1		194.4	178.9		180.9
		D	147.6		152.0	143.3		147.6	129.3		132.3
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (80.3)		69.3 (82.4)	69.3 (76.9)		69.3 (79.0)	69.3 (76.8)		69.3 (78.2)
		D	69.3 (49.8)		69.3 (52.5)	69.3 (47.1)		69.3 (49.8)	69.3 (44.0)		69.3 (46.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	107.9	-58.5	102.2	108.0	-58.5	102.1	99.5	-54.0	96.7	
	Ms	U	671.2	0.0	683.0	588.8	0.0	601.2	340.7	0.0	341.7
		D	455.3	61.3	478.5	372.9	62.6	396.9	141.7	54.6	148.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	99.2	1.0	-97.3	99.2	1.0	-97.3	91.1	0.5	-90.2	
	Qs	335.1	236.8	333.2	301.3	203.0	299.3	191.3	100.7	190.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	53.0	53.0	53.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.21	1.21	1.21
	Mal	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	428.9	232.2	232.2	232.2	
	Mas	U	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9
		D	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	857.8	410.9	410.9	410.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	519.6		519.6
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	464.6		464.6
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	254.6	352.9	451.1	203.8	302.1	400.4	59.3	149.9	240.5
		負	453.0	354.8	256.5	402.3	304.0	205.8	241.5	150.8	60.2
	Qd	453.0	354.8	451.1	402.3	304.0	400.4	241.5	150.8	240.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	164.86	129.10	164.17	146.41	110.65	145.70	130.23	81.35	129.73	
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.307	1.307	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635
	Qal	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5	536.5	270.0	270.0	270.0	
	Qas	正	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7
		負	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	656.4	338.7	338.7	338.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	174.6		176.6	160.9		163.0	156.7		157.1
		D	123.5		126.6	112.5		115.7	87.5		89.1
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (74.0)		75.6 (75.3)	75.6 (64.9)		75.6 (66.3)	60.6 (61.9)		60.6 (62.1)
		D	75.6 (40.2)		75.6 (42.2)	75.6 (32.9)		75.6 (35.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		G1 (3)		
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(55)
	短期	(60)	(300)	(55)
応力	MI	68.4	-39.3	63.1
	Ms	U	246.3	0.0
		D	109.4	41.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	57.8	0.9	-56.0
	Qs	132.9	76.0	131.1
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	40.0	40.0	40.0
	D	60.0	60.0	60.0
	d	U	53.0	53.0
		D	53.0	53.0
	j	U	46.4	46.4
		D	46.4	46.4
	被り/sat	4.0	4.0/ 3.55	
	上端筋	1	4-D29	4-D29
		2		
	下端筋	1	4-D29	4-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.68	25.68
		D	25.68	25.68
	pt	U	1.21	1.21
		D	1.21	1.21
	MaI	U	232.2	232.2
		D	410.9	410.9
	Mas	U	410.9	410.9
		D	410.9	410.9
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	519.6	519.6
		D	464.6	464.6
	L' (L)	485.0 (600.0)		
	Qd	正	54.9	111.8
		負	170.5	113.6
	Qd	170.5	113.6	168.7
	L. no	K2	K2	K1
	Qd/bj	91.93	61.24	90.97
	a	I	1.236	1.236
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635
	QaI	259.7	259.7	259.7
	Qas	正	338.7	338.7
		負	338.7	338.7
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	128.0	129.0
		D	79.6	83.0
	Ld1	U	240.0	245.0
		D	240.0	245.0
定着	判定	OK/OK		OK/OK
	La	U	60.6	60.6
		D	(44.7)	(45.3)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	3F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	4F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	5F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	6F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	7F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	600	1/ 10	0.45	8	1/1683	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X5	G1	6000.0	600	1/ 10	0.45	8	1/1683	OK
	RF	X1	G1	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2162	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2271	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2268	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2271	OK
		X5	G1	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2162	OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	3F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	4F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	5F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	6F	X1	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/ 7				OK
		X5	G1	6000.0	850	1/ 7				OK
	7F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	600	1/ 10	0.45	8	1/1683	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1720	OK
		X5	G1	6000.0	600	1/ 10	0.45	8	1/1683	OK
	RF	X1	G1	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2162	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2271	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2268	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2271	OK
		X5	G1	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2162	OK


A-4. 3. 2 R C柱の断面計算

(1) R C柱の計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1





X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)



(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）

- フェースからの入り長さ：0.0 cm
- ウ) 許容曲げモーメント
- RC規準(1999)14条による
- エ) 引張鉄筋比
- Ptmax = 3.00 %
- Ptmin = 0.20 %
- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \min\{Q_o + a \cdot cMy/h', Q_o + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE\}$
- a = 1.00, n = 2.00 (5階建て以上の場合、n = 1.5) とする。
- My 計算時:
- 主筋強度割増率: 1.10 倍
- 地震時軸力割増率: 2.00 倍
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(8)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- 柱の応力割増率
- 応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
- 柱せん断力Qが0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階－〇〇階／〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		2 軸応力の計算条件で、LS1 軸(長期、短期とも 1 軸)、L2 軸(長期 2 軸、短期 1 軸)、LS2 軸(長期、短期とも 2 軸)を示します。円柱は、常に LS2 軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、() 内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 () 内は上記の d
	j	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d () 内は上記の j
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2 段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が X 形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop 径		帯筋の径
	ピッチ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ²	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比で at/BD
	Mal	kN・m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ²	NI/BD
	MI/BD2	N/cm ²	MI/BD2
	ptI	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ²	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ²	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ²	必要な鉄筋断面積
せん断	0.8%ag	cm ²	全断面積に対する 0.8% の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの 1/2
	H' (H)	cm	①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 X 形配筋のときは X 形主筋による分は含まない。 ルート 2-3 の場合はせん断強度 (Qsu) (2007 年版技術基準解説書 P354④)。
	Qax	kN	X 形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。L は長期、S は短期を示します。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は、同規準 (27) 式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。R C 規準 1999 年版の (14)、(15) 式で求めます。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は、同規準 (28) 式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準が R C 規準 1991 年版では、Ta が許容付着応力度以下の場合に OK、Ta が許容応力度を満足しない場合は Ld ≤ Ld1 の場合に OK。使用基準が R C 規準 1999 年版では、Ld ≤ Ld1 の場合に OK。
定着	La	cm	必要定着長さ R C 規準 1999 年版の (19)、(20) 式で求めます。標準フック付きでコア内定着として 0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15) 式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準が R C 規準 1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no] 項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4177.4	4177.4	0.0	0.0	3833.8	3833.8	0.0	0.0	3498.7	3498.7	0.0	0.0
	MI	-58.1	77.0	0.0	0.0	-58.1	53.9	0.0	0.0	-58.4	54.3	0.0	0.0
	Ns	6396.8	1957.9	0.0	0.0	1846.5	1846.5	0.0	0.0	1769.8	1769.8	0.0	0.0
	Ms	-161.1	-1520.7	0.0	0.0	423.6	-709.1	0.0	0.0	507.6	-564.0	0.0	0.0
	L.no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-34.0	-34.0	0.0	0.0	-40.0	-40.0	0.0	0.0	-40.2	-40.2	0.0	0.0
	Qs	789.8	789.8	0.0	0.0	678.3	678.3	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal	1602.7	1602.7	0.0	0.0	1618.0	1618.0	0.0	0.0	1450.7	1450.7	0.0	0.0
	Mas	3273.2	2555.5	0.0	0.0	2512.1	2512.1	0.0	0.0	1919.8	1919.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	860.7	8748.5	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1736.6	1736.6	0.0	0.0	1221.5	1221.5	0.0	0.0
	gMy. 負	900.9	8995.0	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0
	cMy. 負	5324.4	5324.4	0.0	0.0	5096.8	5096.8	0.0	0.0	4234.4	4234.4	0.0	0.0
	H' (H)	225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1167.8	1167.8	0.0	0.0	997.4	997.4	0.0	0.0	951.3	951.3	0.0	0.0
	Qal	811.6	811.6	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	1078.2	1078.2	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	110.5	183.2	0.0	0.0	128.7	142.0	0.0	0.0	145.2	148.5	0.0	0.0
	Ld1	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	69.5 (68.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (33.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (41.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3163.6	3163.6	0.0	0.0	2828.2	2828.2	0.0	0.0	2492.8	2492.8	0.0	0.0
	MI	-58.5	54.4	0.0	0.0	-59.8	54.9	0.0	0.0	-54.6	53.7	0.0	0.0
	Ns	1690.7	1690.7	0.0	0.0	1605.1	1605.1	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0
	Ms	503.8	-496.2	0.0	0.0	426.5	-490.3	0.0	0.0	288.7	-611.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-40.3	-40.3	0.0	0.0	-41.0	-41.0	0.0	0.0	-38.3	-38.3	0.0	0.0
	Qs	611.1	611.1	0.0	0.0	569.9	569.9	0.0	0.0	530.3	530.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
曲げ	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
	Mal	1448.3	1448.3	0.0	0.0	1440.3	1440.3	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0
	Mas	1888.8	1888.8	0.0	0.0	1855.1	1855.1	0.0	0.0	1812.5	1812.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	623.6	860.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1318.0	1318.0	0.0	0.0	1406.7	1406.7	0.0	0.0	1495.9	1495.9	0.0	0.0
	gMy. 負	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	658.8	900.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3949.3	3949.3	0.0	0.0	3645.4	3645.4	0.0	0.0	3317.6	3317.6	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	896.4	896.4	0.0	0.0	834.4	834.4	0.0	0.0	776.3	776.3	0.0	0.0
	Qal	1078.6	1078.6	0.0	0.0	1074.7	1074.7	0.0	0.0	1089.6	1089.6	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	144.9	143.9	0.0	0.0	139.9	143.5	0.0	0.0	129.8	151.6	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (38.3)	69.3 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (37.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (44.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2164.9	2164.9	0.0	0.0	1837.0	1837.0	0.0	0.0	1509.1	1509.1	0.0	0.0
	MI	-54.4	52.3	0.0	0.0	-54.9	52.7	0.0	0.0	-53.4	52.3	0.0	0.0
	Ns	1380.4	1380.4	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1934.0	1934.0	0.0	0.0
	Ms	426.6	-423.7	0.0	0.0	-492.6	409.5	0.0	0.0	-394.3	444.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-38.1	-38.1	0.0	0.0	-38.4	-38.4	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0
	Qs	505.0	505.0	0.0	0.0	426.0	426.0	0.0	0.0	386.4	386.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1425.7	1425.7	0.0	0.0	1318.5	1318.5	0.0	0.0	1197.9	1197.9	0.0	0.0
	Mas	1756.1	1756.1	0.0	0.0	2177.2	2177.2	0.0	0.0	1983.8	1983.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	481.4	623.6	0.0	0.0
	cMy. 正	1520.9	1520.9	0.0	0.0	1542.2	1542.2	0.0	0.0	1554.5	1554.5	0.0	0.0
	gMy. 負	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	513.9	658.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3024.9	3024.9	0.0	0.0	2719.1	2719.1	0.0	0.0	2405.5	2405.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	738.4	738.4	0.0	0.0	619.7	619.7	0.0	0.0	560.9	560.9	0.0	0.0
	Qal	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
	Qas	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.1	138.7	0.0	0.0	136.2	130.6	0.0	0.0	129.6	133.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着		La	69.3 (33.1)	69.3 (32.6)	0.0 (0.0)	69.3 (30.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1186.4	1186.4	0.0	0.0	867.7	867.7	0.0	0.0	549.2	549.2	0.0	0.0
	MI	-51.5	48.7	0.0	0.0	-53.5	50.8	0.0	0.0	-45.7	48.7	0.0	0.0
	Ns	1480.5	1480.5	0.0	0.0	1058.6	1058.6	0.0	0.0	637.9	637.9	0.0	0.0
	Ms	-448.2	298.4	0.0	0.0	-416.5	173.9	0.0	0.0	-344.8	149.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-35.8	-35.8	0.0	0.0	-37.2	-37.2	0.0	0.0	-33.4	-33.4	0.0	0.0
	Qs	343.6	343.6	0.0	0.0	268.7	268.7	0.0	0.0	215.4	215.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1076.3	1076.3	0.0	0.0	846.9	846.9	0.0	0.0	720.1	720.1	0.0	0.0
	Mas	1796.3	1796.3	0.0	0.0	1298.4	1298.4	0.0	0.0	1123.7	1123.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	232.3	481.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1521.1	1521.1	0.0	0.0	1120.2	1120.2	0.0	0.0	1059.4	1059.4	0.0	0.0
	gMy. 負	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	259.8	513.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2113.3	2113.3	0.0	0.0	1514.2	1514.2	0.0	0.0	1246.9	1246.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	497.5	497.5	0.0	0.0	384.4	384.4	0.0	0.0	306.4	306.4	0.0	0.0
	Qal	1007.2	1007.2	0.0	0.0	1010.7	1010.7	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	136.0	124.9	0.0	0.0	135.5	116.6	0.0	0.0	129.9	114.7	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (30.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (31.1)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C2				C2				
部材位置		Y27ﾌﾚ-1X1軸 [13F-RF/壁]				Y27ﾌﾚ-1X2軸 [1F-2F/壁]				Y27ﾌﾚ-1X2軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	236.7	236.7	0.0	0.0	6626.0	6626.0	0.0	0.0	6075.7	6075.7	0.0	0.0	
	MI	-63.1	51.0	0.0	0.0	4.0	-7.9	0.0	0.0	2.5	-1.7	0.0	0.0	
	Ns	274.7	198.7	0.0	0.0	6405.4	6405.4	0.0	0.0	5860.8	5860.8	0.0	0.0	
	Ms	-272.1	123.1	0.0	0.0	477.8	-2366.9	0.0	0.0	1057.9	-1388.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-40.7	-40.7	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	102.9	102.9	0.0	0.0	1262.0	1262.0	0.0	0.0	1254.1	1254.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	103.0	103.0	78.0	78.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	i	90.1	90.1	68.2	68.2	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	
	pw	0.30	0.30	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	曲げ	Mal	582.4	582.4	0.0	0.0	1677.9	1677.9	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0
Mas		968.2	935.0	0.0	0.0	3742.3	3742.3	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	464.6	232.3	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	945.5	945.5	0.0	0.0	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4530.7	4530.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	519.6	259.8	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1027.7	1027.7	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4885.1	4885.1	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	134.1	134.1	0.0	0.0	1891.5	1891.5	0.0	0.0	1880.4	1880.4	0.0	0.0	
	Qal	966.5	966.5	0.0	0.0	902.7	902.7	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0	
	Qas	1019.2	1019.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	124.2	112.6	0.0	0.0	136.4	229.9	0.0	0.0	165.2	181.5	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG			
定着	La	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.6)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5532.1	5532.1	0.0	0.0	4994.0	4994.0	0.0	0.0	4458.5	4458.5	0.0	0.0
	MI	2.3	-2.4	0.0	0.0	3.2	-2.3	0.0	0.0	3.6	-3.3	0.0	0.0
	Ns	5336.2	5336.2	0.0	0.0	4815.8	4815.8	0.0	0.0	4290.0	4290.0	0.0	0.0
	Ms	1157.1	-1195.5	0.0	0.0	1118.2	-1137.9	0.0	0.0	1046.9	-1099.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.6	1.6	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
	Qs	1205.7	1205.7	0.0	0.0	1156.1	1156.1	0.0	0.0	1099.5	1099.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1632.1	1632.1	0.0	0.0	1679.4	1679.4	0.0	0.0	1702.8	1702.8	0.0	0.0
	Mas	3339.2	3339.2	0.0	0.0	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3149.6	3149.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3960.4	3960.4	0.0	0.0	3739.1	3739.1	0.0	0.0	3503.3	3503.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4288.9	4288.9	0.0	0.0	4050.5	4050.5	0.0	0.0	3809.6	3809.6	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1807.8	1807.8	0.0	0.0	1733.2	1733.2	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0
	Qal	1257.9	1257.9	0.0	0.0	1175.5	1175.5	0.0	0.0	1243.7	1243.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	184.4	186.7	0.0	0.0	182.0	183.2	0.0	0.0	177.6	180.8	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (65.1)	69.3 (67.3)	0.0 (0.0)	69.3 (62.9)	69.3 (64.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	69.3 (61.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3923.1	3923.1	0.0	0.0	3402.3	3402.3	0.0	0.0	2886.2	2886.2	0.0	0.0	
	MI	1.6	-2.6	0.0	0.0	1.2	-1.0	0.0	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	
	Ns	3767.3	3767.3	0.0	0.0	3273.9	3273.9	0.0	0.0	2780.7	2780.7	0.0	0.0	
	Ms	822.6	-1261.9	0.0	0.0	958.3	-930.7	0.0	0.0	911.1	-821.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	
	Qs	1016.3	1016.3	0.0	0.0	921.2	921.2	0.0	0.0	844.6	844.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.8	1623.8	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0	
	Mas	2942.6	2942.6	0.0	0.0	2733.5	2733.5	0.0	0.0	2532.8	2532.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1361.9	1761.6	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3261.8	3261.8	0.0	0.0	3023.5	3023.5	0.0	0.0	2788.9	2788.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1360.7	1761.6	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	3555.7	3555.7	0.0	0.0	3271.1	3271.1	0.0	0.0	2999.7	2999.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1523.6	1523.6	0.0	0.0	1381.4	1381.4	0.0	0.0	1266.5	1266.5	0.0	0.0	
	Qal	1117.9	1117.9	0.0	0.0	1147.3	1147.3	0.0	0.0	1194.7	1194.7	0.0	0.0	
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	163.7	190.9	0.0	0.0	172.1	170.4	0.0	0.0	169.2	163.6	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (46.3)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.3)	69.3 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2370.0	2370.0	0.0	0.0	1865.5	1865.5	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0
	MI	0.9	-1.0	0.0	0.0	0.8	-0.7	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.0	0.0
	Ns	2288.9	2288.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1324.5	1324.5	0.0	0.0
	Ms	714.4	-836.9	0.0	0.0	741.0	-569.3	0.0	0.0	672.0	-395.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	738.5	738.5	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1598.2	1598.2	0.0	0.0	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1134.5	1134.5	0.0	0.0
	Mas	2328.9	2328.9	0.0	0.0	2124.1	2124.1	0.0	0.0	1539.0	1539.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1067.1	1361.9	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2548.0	2548.0	0.0	0.0	2290.9	2290.9	0.0	0.0	1668.3	1668.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1065.7	1360.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2716.1	2716.1	0.0	0.0	2418.1	2418.1	0.0	0.0	1759.7	1759.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1107.4	1107.4	0.0	0.0	935.4	935.4	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0
	Qal	1142.2	1142.2	0.0	0.0	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1006.0	1006.0	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	157.0	164.6	0.0	0.0	162.8	151.2	0.0	0.0	160.8	141.1	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (40.2)	69.3 (47.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.5)	75.6 (35.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (45.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[13F-RF/壁]				Y27レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	871.2	871.2	0.0	0.0	388.6	388.6	0.0	0.0	6598.5	6598.5	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.7	0.0	0.0	1.5	-0.5	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0
	Ns	848.0	848.0	0.0	0.0	378.2	378.2	0.0	0.0	6617.2	6617.2	0.0	0.0
	Ms	459.4	-346.4	0.0	0.0	447.7	-44.8	0.0	0.0	-482.8	2338.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	Qs	366.2	366.2	0.0	0.0	223.7	223.7	0.0	0.0	1253.8	1253.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29
曲げ	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	928.0	928.0	0.0	0.0	716.9	716.9	0.0	0.0	1682.8	1682.8	0.0	0.0
	Mas	1327.3	1327.3	0.0	0.0	1111.0	1111.0	0.0	0.0	3745.6	3745.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	492.1	1067.1	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1415.3	1415.3	0.0	0.0	1153.2	1153.2	0.0	0.0	4907.3	4907.3	0.0	0.0
	gMy. 負	492.1	1065.7	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1467.4	1467.4	0.0	0.0	1177.6	1177.6	0.0	0.0	4937.0	4937.0	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)	
	Qd	549.1	549.1	0.0	0.0	335.1	335.1	0.0	0.0	1880.6	1880.6	0.0	0.0
	Qal	829.0	829.0	0.0	0.0	823.0	823.0	0.0	0.0	817.8	817.8	0.0	0.0
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	145.7	137.6	0.0	0.0	144.9	116.2	0.0	0.0	136.7	228.5	0.0	0.0
	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	60.6 (31.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.5)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX3軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸[3F-4F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6051.2	6051.2	0.0	0.0	5510.5	5510.5	0.0	0.0	4975.3	4975.3	0.0	0.0
	MI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6069.7	6032.7	0.0	0.0	5493.4	5493.4	0.0	0.0	4958.9	4958.9	0.0	0.0
	Ms	-1085.1	-1413.9	0.0	0.0	1200.0	-1225.4	0.0	0.0	1142.7	-1179.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1281.5	1281.5	0.0	0.0	1244.0	1244.0	0.0	0.0	1190.9	1190.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.37	0.37	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1766.0	1766.0	0.0	0.0	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1680.6	1680.6	0.0	0.0
	Mas	3736.8	3736.2	0.0	0.0	3345.0	3345.0	0.0	0.0	3326.8	3326.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4685.3	4685.3	0.0	0.0	4103.7	4103.7	0.0	0.0	3874.4	3874.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4715.9	4715.9	0.0	0.0	4132.5	4132.5	0.0	0.0	3903.0	3903.0	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1922.2	1922.2	0.0	0.0	1866.0	1866.0	0.0	0.0	1786.3	1786.3	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1158.6	1158.6	0.0	0.0	1135.3	1135.3	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.5	182.8	0.0	0.0	187.0	188.6	0.0	0.0	183.5	185.7	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (48.9)	69.3 (63.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.6)	69.5 (69.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.3)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4444.7	4444.7	0.0	0.0	3914.2	3914.2	0.0	0.0	3395.0	3395.0	0.0	0.0
	MI	-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	4430.5	4430.5	0.0	0.0	3902.4	3902.4	0.0	0.0	3384.9	3384.9	0.0	0.0
	Ms	1076.3	-1121.8	0.0	0.0	875.8	-1297.7	0.0	0.0	1013.5	-985.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1127.5	1127.5	0.0	0.0	1060.4	1060.4	0.0	0.0	975.0	975.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1703.2	1703.2	0.0	0.0	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0
	Mas	3204.7	3204.7	0.0	0.0	2996.4	2996.4	0.0	0.0	2778.3	2778.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3639.1	3639.1	0.0	0.0	3395.0	3395.0	0.0	0.0	3135.2	3135.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3664.9	3664.9	0.0	0.0	3417.3	3417.3	0.0	0.0	3154.6	3154.6	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1691.2	1691.2	0.0	0.0	1590.5	1590.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0
	Qal	1231.1	1231.1	0.0	0.0	1009.4	1009.4	0.0	0.0	949.7	949.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	179.4	182.2	0.0	0.0	167.0	193.1	0.0	0.0	175.5	173.7	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	69.3 (60.6)	69.3 (63.2)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	73.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.0)	69.3 (55.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2880.3	2880.3	0.0	0.0	2365.6	2365.6	0.0	0.0	1862.1	1862.1	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2871.9	2871.9	0.0	0.0	2358.9	2358.9	0.0	0.0	1857.0	1857.0	0.0	0.0
	Ms	971.7	-877.6	0.0	0.0	766.0	-895.9	0.0	0.0	789.3	-616.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	902.1	902.1	0.0	0.0	791.4	791.4	0.0	0.0	669.3	669.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1612.6	1612.6	0.0	0.0	1598.1	1598.1	0.0	0.0	1330.0	1330.0	0.0	0.0
	Mas	2570.2	2570.2	0.0	0.0	2358.2	2358.2	0.0	0.0	2146.5	2146.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2883.7	2883.7	0.0	0.0	2623.3	2623.3	0.0	0.0	2347.7	2347.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2900.6	2900.6	0.0	0.0	2637.1	2637.1	0.0	0.0	2358.3	2358.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1353.2	1353.2	0.0	0.0	1187.2	1187.2	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0
	Qal	1183.3	1183.3	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0	1064.3	1064.3	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.9	167.1	0.0	0.0	160.2	168.2	0.0	0.0	166.1	154.4	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (54.7)	69.3 (49.4)	0.0 (0.0)	69.3 (43.1)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.5)	75.6 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[13F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1364.4	1364.4	0.0	0.0	869.8	869.8	0.0	0.0	387.7	387.7	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns	1360.8	1360.8	0.0	0.0	867.8	867.8	0.0	0.0	386.9	386.9	0.0	0.0
	Ms	722.4	-442.0	0.0	0.0	488.7	-392.1	0.0	0.0	502.5	-75.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	554.5	554.5	0.0	0.0	400.4	400.4	0.0	0.0	262.9	262.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	i	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	Mal	1133.5	1133.5	0.0	0.0	927.4	927.4	0.0	0.0	716.5	716.5	0.0	0.0
	Mas	1554.9	1554.9	0.0	0.0	1336.2	1336.2	0.0	0.0	1115.1	1115.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1709.0	1709.0	0.0	0.0	1438.4	1438.4	0.0	0.0	1164.0	1164.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1716.7	1716.7	0.0	0.0	1442.8	1442.8	0.0	0.0	1165.7	1165.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	831.7	831.7	0.0	0.0	600.5	600.5	0.0	0.0	394.3	394.3	0.0	0.0
	Qal	938.7	938.7	0.0	0.0	585.7	585.7	0.0	0.0	707.9	707.9	0.0	0.0
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	164.4	144.5	0.0	0.0	147.8	140.9	0.0	0.0	148.8	118.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	60.6 (49.2)	60.6 (30.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (33.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (34.2)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-4X4軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6598.5	6598.5	0.0	0.0	6051.2	6051.2	0.0	0.0	5510.5	5510.5	0.0	0.0
	MI	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6617.2	6617.2	0.0	0.0	6069.7	6032.7	0.0	0.0	5493.4	5493.4	0.0	0.0
	Ms	482.8	-2338.8	0.0	0.0	1085.1	1413.9	0.0	0.0	-1200.0	1225.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1253.8	1253.8	0.0	0.0	1281.5	1281.5	0.0	0.0	1244.0	1244.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
		at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		pt	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31
曲げ		pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21
	Mal	1682.8	1682.8	0.0	0.0	1766.0	1766.0	0.0	0.0	1634.5	1634.5	0.0	0.0
	Mas	3745.6	3745.6	0.0	0.0	3736.8	3736.2	0.0	0.0	3345.0	3345.0	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4937.0	4937.0	0.0	0.0	4715.9	4715.9	0.0	0.0	4132.5	4132.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4907.3	4907.3	0.0	0.0	4685.3	4685.3	0.0	0.0	4103.7	4103.7	0.0	0.0
	H' (H)	225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1880.6	1880.6	0.0	0.0	1922.2	1922.2	0.0	0.0	1866.0	1866.0	0.0	0.0
	Qal	817.8	817.8	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1158.6	1158.6	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.7	228.5	0.0	0.0	166.5	182.8	0.0	0.0	187.0	188.6	0.0	0.0
	Ld1	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.9)	69.3 (63.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.6)	69.5 (69.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4975.3	4975.3	0.0	0.0	4444.7	4444.7	0.0	0.0	3914.2	3914.2	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4958.9	4958.9	0.0	0.0	4430.5	4430.5	0.0	0.0	3902.4	3902.4	0.0	0.0
	Ms	-1142.7	1179.1	0.0	0.0	-1076.3	1121.8	0.0	0.0	-875.8	1297.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1190.9	1190.9	0.0	0.0	1127.5	1127.5	0.0	0.0	1060.4	1060.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1680.6	1680.6	0.0	0.0	1703.2	1703.2	0.0	0.0	1701.6	1701.6	0.0	0.0
	Mas	3326.8	3326.8	0.0	0.0	3204.7	3204.7	0.0	0.0	2996.4	2996.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3903.0	3903.0	0.0	0.0	3664.9	3664.9	0.0	0.0	3417.3	3417.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3874.4	3874.4	0.0	0.0	3639.1	3639.1	0.0	0.0	3395.0	3395.0	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1786.3	1786.3	0.0	0.0	1691.2	1691.2	0.0	0.0	1590.5	1590.5	0.0	0.0
	Qal	1135.3	1135.3	0.0	0.0	1231.1	1231.1	0.0	0.0	1009.4	1009.4	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	183.5	185.7	0.0	0.0	179.4	182.2	0.0	0.0	167.0	193.1	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (64.3)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.6)	69.3 (63.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	73.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3395.0	3395.0	0.0	0.0	2880.3	2880.3	0.0	0.0	2365.6	2365.6	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3384.9	3384.9	0.0	0.0	2871.9	2871.9	0.0	0.0	2358.9	2358.9	0.0	0.0
	Ms	-1013.5	985.2	0.0	0.0	-971.7	877.6	0.0	0.0	-766.0	895.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	975.0	975.0	0.0	0.0	902.1	902.1	0.0	0.0	791.4	791.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0	1598.1	1598.1	0.0	0.0
	Mas	2778.3	2778.3	0.0	0.0	2570.2	2570.2	0.0	0.0	2358.2	2358.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3154.6	3154.6	0.0	0.0	2900.6	2900.6	0.0	0.0	2637.1	2637.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3135.2	3135.2	0.0	0.0	2883.7	2883.7	0.0	0.0	2623.3	2623.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1353.2	1353.2	0.0	0.0	1187.2	1187.2	0.0	0.0
	Qal	949.7	949.7	0.0	0.0	1183.3	1183.3	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	175.5	173.7	0.0	0.0	172.9	167.1	0.0	0.0	160.2	168.2	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (57.0)	69.3 (55.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.7)	69.3 (49.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.1)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1364.4	1364.4	0.0	0.0	869.8	869.8	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1857.0	1857.0	0.0	0.0	1360.8	1360.8	0.0	0.0	867.8	867.8	0.0	0.0
	Ms	-789.3	616.1	0.0	0.0	-722.4	442.0	0.0	0.0	-488.7	392.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	669.3	669.3	0.0	0.0	554.5	554.5	0.0	0.0	400.4	400.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1133.5	1133.5	0.0	0.0	927.4	927.4	0.0	0.0
	Mas	2146.5	2146.5	0.0	0.0	1554.9	1554.9	0.0	0.0	1336.2	1336.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2358.3	2358.3	0.0	0.0	1716.7	1716.7	0.0	0.0	1442.8	1442.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2347.7	2347.7	0.0	0.0	1709.0	1709.0	0.0	0.0	1438.4	1438.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	1003.9	1003.9	0.0	0.0	831.7	831.7	0.0	0.0	600.5	600.5	0.0	0.0
	Qal	1064.3	1064.3	0.0	0.0	938.7	938.7	0.0	0.0	585.7	585.7	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.1	154.4	0.0	0.0	164.4	144.5	0.0	0.0	147.8	140.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (48.5)	75.6 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (49.2)	60.6 (30.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (33.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y27レ-4X4軸 [13F-RF/壁]				Y27レ-4X5軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X5軸 [2F-3F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)		
応力	NI	387.7	387.7	0.0	0.0	6626.0	6626.0	0.0	0.0	6075.7	6075.7	0.0	0.0		
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	-4.0	7.9	0.0	0.0	-2.5	1.7	0.0	0.0		
	Ns	386.9	386.9	0.0	0.0	6405.4	6405.4	0.0	0.0	5860.8	5860.8	0.0	0.0		
	Ms	-502.5	75.6	0.0	0.0	-477.8	2366.9	0.0	0.0	-1057.9	1388.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0		
	Qs	262.9	262.9	0.0	0.0	1262.0	1262.0	0.0	0.0	1254.1	1254.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0		
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8		
	i	98.9	98.9	59.5	59.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5		
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
			2												
			芯鉄筋												
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76		
pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29		
pw		0.34	0.34	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21		
曲げ	Mal	716.5	716.5	0.0	0.0	1677.9	1677.9	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0		
	Mas	1115.1	1115.1	0.0	0.0	3742.3	3742.3	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	1165.7	1165.7	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4885.1	4885.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0		
	cMy. 負	1164.0	1164.0	0.0	0.0	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4530.7	4530.7	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)			
	Qd	394.3	394.3	0.0	0.0	1891.5	1891.5	0.0	0.0	1880.4	1880.4	0.0	0.0		
	Qal	707.9	707.9	0.0	0.0	902.7	902.7	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0		
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ld	148.8	118.4	0.0	0.0	136.4	229.9	0.0	0.0	165.2	181.5	0.0	0.0		
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG				
定着	La	60.6	60.6	0.0	0.0	69.3	107.4	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0		
		(34.2)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(106.6)	(0.0)	(0.0)	(47.6)	(62.5)	(0.0)	(0.0)		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[3F-4F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5532.1	5532.1	0.0	0.0	4994.0	4994.0	0.0	0.0	4458.5	4458.5	0.0	0.0
	MI	-2.3	2.4	0.0	0.0	-3.2	2.3	0.0	0.0	-3.6	3.3	0.0	0.0
	Ns	5336.2	5336.2	0.0	0.0	4815.8	4815.8	0.0	0.0	4290.0	4290.0	0.0	0.0
	Ms	-1157.1	1195.5	0.0	0.0	-1118.2	1137.9	0.0	0.0	-1046.9	1099.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0
	Qs	1205.7	1205.7	0.0	0.0	1156.1	1156.1	0.0	0.0	1099.5	1099.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1632.1	1632.1	0.0	0.0	1679.4	1679.4	0.0	0.0	1702.8	1702.8	0.0	0.0
	Mas	3339.2	3339.2	0.0	0.0	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3149.6	3149.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4288.9	4288.9	0.0	0.0	4050.5	4050.5	0.0	0.0	3809.6	3809.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3960.4	3960.4	0.0	0.0	3739.1	3739.1	0.0	0.0	3503.3	3503.3	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1807.8	1807.8	0.0	0.0	1733.2	1733.2	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0
	Qal	1257.9	1257.9	0.0	0.0	1175.5	1175.5	0.0	0.0	1243.7	1243.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	184.4	186.7	0.0	0.0	182.0	183.2	0.0	0.0	177.6	180.8	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (65.1)	69.3 (67.3)	0.0 (0.0)	69.3 (62.9)	69.3 (64.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	69.3 (61.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3923.1	3923.1	0.0	0.0	3402.3	3402.3	0.0	0.0	2886.2	2886.2	0.0	0.0
	MI	-1.6	2.6	0.0	0.0	-1.2	1.0	0.0	0.0	-1.2	1.2	0.0	0.0
	Ns	3767.3	3767.3	0.0	0.0	3273.9	3273.9	0.0	0.0	2780.7	2780.7	0.0	0.0
	Ms	-822.6	1261.9	0.0	0.0	-958.3	930.7	0.0	0.0	-911.1	821.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0
	Qs	1016.3	1016.3	0.0	0.0	921.2	921.2	0.0	0.0	844.6	844.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	i	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.8	1623.8	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0
	Mas	2942.6	2942.6	0.0	0.0	2733.5	2733.5	0.0	0.0	2532.8	2532.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1360.7	1761.6	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3555.7	3555.7	0.0	0.0	3271.1	3271.1	0.0	0.0	2999.7	2999.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1361.9	1761.6	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3261.8	3261.8	0.0	0.0	3023.5	3023.5	0.0	0.0	2788.9	2788.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1523.6	1523.6	0.0	0.0	1381.4	1381.4	0.0	0.0	1266.5	1266.5	0.0	0.0
	Qal	1117.9	1117.9	0.0	0.0	1147.3	1147.3	0.0	0.0	1194.7	1194.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	163.7	190.9	0.0	0.0	172.1	170.4	0.0	0.0	169.2	163.6	0.0	0.0
	Ld1	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (46.3)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.3)	69.3 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2370.0	2370.0	0.0	0.0	1865.5	1865.5	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0
	MI	-0.9	1.0	0.0	0.0	-0.8	0.7	0.0	0.0	-0.9	0.8	0.0	0.0
	Ns	2288.9	2288.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1324.5	1324.5	0.0	0.0
	Ms	-714.4	836.9	0.0	0.0	-741.0	569.3	0.0	0.0	-672.0	395.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	738.5	738.5	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1598.2	1598.2	0.0	0.0	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1134.5	1134.5	0.0	0.0
	Mas	2328.9	2328.9	0.0	0.0	2124.1	2124.1	0.0	0.0	1539.0	1539.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1065.7	1360.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2716.1	2716.1	0.0	0.0	2418.1	2418.1	0.0	0.0	1759.7	1759.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1067.1	1361.9	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2548.0	2548.0	0.0	0.0	2290.9	2290.9	0.0	0.0	1668.3	1668.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1107.4	1107.4	0.0	0.0	935.4	935.4	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0
	Qal	1142.2	1142.2	0.0	0.0	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1006.0	1006.0	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	157.0	164.6	0.0	0.0	162.8	151.2	0.0	0.0	160.8	141.1	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (40.2)	69.3 (47.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.5)	75.6 (35.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (45.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [13F-RF/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	871.2	871.2	0.0	0.0	388.6	388.6	0.0	0.0	4177.4	4177.4	0.0	0.0
	MI	-0.2	0.7	0.0	0.0	-1.5	0.5	0.0	0.0	58.1	-77.0	0.0	0.0
	Ns	848.0	848.0	0.0	0.0	378.2	378.2	0.0	0.0	6396.8	1957.9	0.0	0.0
	Ms	-459.4	346.4	0.0	0.0	-447.7	44.8	0.0	0.0	161.1	1520.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	0.0
	Qs	366.2	366.2	0.0	0.0	223.7	223.7	0.0	0.0	789.8	789.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.51	0.51	0.34	0.34
曲げ	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.90	0.90	0.23	0.23
	Mal	928.0	928.0	0.0	0.0	716.9	716.9	0.0	0.0	1602.7	1602.7	0.0	0.0
	Mas	1327.3	1327.3	0.0	0.0	1111.0	1111.0	0.0	0.0	3273.2	2555.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	492.1	1065.7	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	900.9	8995.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1467.4	1467.4	0.0	0.0	1177.6	1177.6	0.0	0.0	5324.4	5324.4	0.0	0.0
	gMy. 負	492.1	1067.1	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	860.7	8748.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1415.3	1415.3	0.0	0.0	1153.2	1153.2	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)	
	Qd	549.1	549.1	0.0	0.0	335.1	335.1	0.0	0.0	1167.8	1167.8	0.0	0.0
	Qal	829.0	829.0	0.0	0.0	823.0	823.0	0.0	0.0	811.6	811.6	0.0	0.0
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	145.7	137.6	0.0	0.0	144.9	116.2	0.0	0.0	110.5	183.2	0.0	0.0
	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0
定着		La	60.6 (31.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.5)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.5 (68.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3833.8	3833.8	0.0	0.0	3498.7	3498.7	0.0	0.0	3163.6	3163.6	0.0	0.0
	MI	58.1	-53.9	0.0	0.0	58.4	-54.3	0.0	0.0	58.5	-54.4	0.0	0.0
	Ns	1846.5	1846.5	0.0	0.0	1769.8	1769.8	0.0	0.0	1690.7	1690.7	0.0	0.0
	Ms	-423.6	709.1	0.0	0.0	-507.6	564.0	0.0	0.0	-503.8	496.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	40.0	40.0	0.0	0.0	40.2	40.2	0.0	0.0	40.3	40.3	0.0	0.0
	Qs	678.3	678.3	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	611.1	611.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.51	0.51	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1618.0	1618.0	0.0	0.0	1450.7	1450.7	0.0	0.0	1448.3	1448.3	0.0	0.0
	Mas	2512.1	2512.1	0.0	0.0	1919.8	1919.8	0.0	0.0	1888.8	1888.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0
	cMy. 正	5096.8	5096.8	0.0	0.0	4234.4	4234.4	0.0	0.0	3949.3	3949.3	0.0	0.0
	gMy. 負	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1736.6	1736.6	0.0	0.0	1221.5	1221.5	0.0	0.0	1318.0	1318.0	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	997.4	997.4	0.0	0.0	951.3	951.3	0.0	0.0	896.4	896.4	0.0	0.0
	Qal	1077.3	1077.3	0.0	0.0	1078.2	1078.2	0.0	0.0	1078.6	1078.6	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	128.7	142.0	0.0	0.0	145.2	148.5	0.0	0.0	144.9	143.9	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	69.3 (33.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (41.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.3)	69.3 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2828.2	2828.2	0.0	0.0	2492.8	2492.8	0.0	0.0	2164.9	2164.9	0.0	0.0
	MI	59.8	-54.9	0.0	0.0	54.6	-53.7	0.0	0.0	54.4	-52.3	0.0	0.0
	Ns	1605.1	1605.1	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0	1380.4	1380.4	0.0	0.0
	Ms	-426.5	490.3	0.0	0.0	-288.7	611.6	0.0	0.0	-426.6	423.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	41.0	41.0	0.0	0.0	38.3	38.3	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0
	Qs	569.9	569.9	0.0	0.0	530.3	530.3	0.0	0.0	505.0	505.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1440.3	1440.3	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1425.7	1425.7	0.0	0.0
	Mas	1855.1	1855.1	0.0	0.0	1812.5	1812.5	0.0	0.0	1756.1	1756.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	900.9	900.9	0.0	0.0	658.8	900.9	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3645.4	3645.4	0.0	0.0	3317.6	3317.6	0.0	0.0	3024.9	3024.9	0.0	0.0
	gMy. 負	860.7	860.7	0.0	0.0	623.6	860.7	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy. 負	1406.7	1406.7	0.0	0.0	1495.9	1495.9	0.0	0.0	1520.9	1520.9	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	834.4	834.4	0.0	0.0	776.3	776.3	0.0	0.0	738.4	738.4	0.0	0.0
	Qal	1074.7	1074.7	0.0	0.0	1089.6	1089.6	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.9	143.5	0.0	0.0	129.8	151.6	0.0	0.0	139.1	138.7	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (33.7)	69.3 (37.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (44.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.1)	69.3 (32.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1837.0	1837.0	0.0	0.0	1509.1	1509.1	0.0	0.0	1186.4	1186.4	0.0	0.0
	MI	54.9	-52.7	0.0	0.0	53.4	-52.3	0.0	0.0	51.5	-48.7	0.0	0.0
	Ns	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1934.0	1934.0	0.0	0.0	1480.5	1480.5	0.0	0.0
	Ms	492.6	-409.5	0.0	0.0	394.3	-444.2	0.0	0.0	448.2	-298.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	38.4	38.4	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	35.8	35.8	0.0	0.0
	Qs	426.0	426.0	0.0	0.0	386.4	386.4	0.0	0.0	343.6	343.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
曲げ	pw	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
	Mal	1318.5	1318.5	0.0	0.0	1197.9	1197.9	0.0	0.0	1076.3	1076.3	0.0	0.0
	Mas	2177.2	2177.2	0.0	0.0	1983.8	1983.8	0.0	0.0	1796.3	1796.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	658.8	658.8	0.0	0.0	513.9	658.8	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2719.1	2719.1	0.0	0.0	2405.5	2405.5	0.0	0.0	2113.3	2113.3	0.0	0.0
	gMy. 負	623.6	623.6	0.0	0.0	481.4	623.6	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1542.2	1542.2	0.0	0.0	1554.5	1554.5	0.0	0.0	1521.1	1521.1	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	619.7	619.7	0.0	0.0	560.9	560.9	0.0	0.0	497.5	497.5	0.0	0.0
	Qal	1088.1	1088.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1007.2	1007.2	0.0	0.0
	Qas	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.2	130.6	0.0	0.0	129.6	133.0	0.0	0.0	136.0	124.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[13F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	867.7	867.7	0.0	0.0	549.2	549.2	0.0	0.0	236.7	236.7	0.0	0.0
	MI	53.5	-50.8	0.0	0.0	45.7	-48.7	0.0	0.0	63.1	-51.0	0.0	0.0
	Ns	1058.6	1058.6	0.0	0.0	637.9	637.9	0.0	0.0	274.7	198.7	0.0	0.0
	Ms	416.5	-173.9	0.0	0.0	344.8	-149.9	0.0	0.0	272.1	-123.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI	37.2	37.2	0.0	0.0	33.4	33.4	0.0	0.0	40.7	40.7	0.0	0.0
	Qs	268.7	268.7	0.0	0.0	215.4	215.4	0.0	0.0	102.9	102.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
配筋	i	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
	Mal	846.9	846.9	0.0	0.0	720.1	720.1	0.0	0.0	582.4	582.4	0.0	0.0
	Mas	1298.4	1298.4	0.0	0.0	1123.7	1123.7	0.0	0.0	968.2	935.0	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	513.9	513.9	0.0	0.0	259.8	513.9	0.0	0.0	519.6	259.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1514.2	1514.2	0.0	0.0	1246.9	1246.9	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	481.4	0.0	0.0	232.3	481.4	0.0	0.0	464.6	232.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1120.2	1120.2	0.0	0.0	1059.4	1059.4	0.0	0.0	945.5	945.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	384.4	384.4	0.0	0.0	306.4	306.4	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0	0.0
	Qal	1010.7	1010.7	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0	966.5	966.5	0.0	0.0
	Qas	1019.2	1019.2	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.5	116.6	0.0	0.0	129.9	114.7	0.0	0.0	124.2	112.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	60.6 (31.1)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4181.9	4181.9	0.0	0.0	3838.0	3838.0	0.0	0.0	3502.6	3502.6	0.0	0.0
	MI	-58.1	77.0	0.0	0.0	-58.1	53.9	0.0	0.0	-58.4	54.3	0.0	0.0
	Ns	6401.4	1962.4	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1773.7	1773.7	0.0	0.0
	Ms	-161.1	-1520.7	0.0	0.0	423.6	-709.1	0.0	0.0	507.6	-564.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-34.0	-34.0	0.0	0.0	-40.0	-40.0	0.0	0.0	-40.2	-40.2	0.0	0.0
	Qs	789.8	789.8	0.0	0.0	678.3	678.3	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1602.5	1602.5	0.0	0.0	1617.8	1617.8	0.0	0.0	1450.7	1450.7	0.0	0.0
	Mas	3273.1	2557.2	0.0	0.0	2513.7	2513.7	0.0	0.0	1921.3	1921.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	860.7	8748.5	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1685.4	1685.4	0.0	0.0	1738.4	1738.4	0.0	0.0	1223.6	1223.6	0.0	0.0
	gMy. 負	900.9	8995.0	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0
	cMy. 負	5325.6	5325.6	0.0	0.0	5098.1	5098.1	0.0	0.0	4235.6	4235.6	0.0	0.0
	H' (H)	225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1167.8	1167.8	0.0	0.0	997.4	997.4	0.0	0.0	951.3	951.3	0.0	0.0
	Qal	811.6	811.6	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	1078.2	1078.2	0.0	0.0
付着	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	110.5	183.2	0.0	0.0	128.7	142.0	0.0	0.0	145.2	148.5	0.0	0.0
	Ld1	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.5 (68.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (33.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (41.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3167.0	3167.0	0.0	0.0	2831.3	2831.3	0.0	0.0	2495.5	2495.5	0.0	0.0
	MI	-58.5	54.4	0.0	0.0	-59.8	54.9	0.0	0.0	-54.6	53.6	0.0	0.0
	Ns	1694.2	1694.2	0.0	0.0	1608.2	1608.2	0.0	0.0	1523.5	1523.5	0.0	0.0
	Ms	503.8	-496.2	0.0	0.0	426.5	-490.3	0.0	0.0	288.7	-611.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-40.3	-40.3	0.0	0.0	-41.0	-41.0	0.0	0.0	-38.3	-38.3	0.0	0.0
	Qs	611.1	611.1	0.0	0.0	569.9	569.9	0.0	0.0	530.3	530.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1448.4	1448.4	0.0	0.0	1440.3	1440.3	0.0	0.0	1431.9	1431.9	0.0	0.0
	Mas	1890.1	1890.1	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0	1813.6	1813.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	623.6	860.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1319.9	1319.9	0.0	0.0	1408.4	1408.4	0.0	0.0	1497.3	1497.3	0.0	0.0
	gMy. 負	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	658.8	900.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3950.5	3950.5	0.0	0.0	3646.5	3646.5	0.0	0.0	3318.7	3318.7	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	896.4	896.4	0.0	0.0	834.4	834.4	0.0	0.0	776.3	776.3	0.0	0.0
	Qal	1078.6	1078.6	0.0	0.0	1074.7	1074.7	0.0	0.0	1089.6	1089.6	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	144.9	143.9	0.0	0.0	139.9	143.5	0.0	0.0	129.8	151.6	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (38.3)	69.3 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (37.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (44.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2167.3	2167.3	0.0	0.0	1839.0	1839.0	0.0	0.0	1510.7	1510.7	0.0	0.0
	MI	-54.4	52.3	0.0	0.0	-54.9	52.7	0.0	0.0	-53.4	52.3	0.0	0.0
	Ns	1382.7	1382.7	0.0	0.0	2439.5	2439.5	0.0	0.0	1935.6	1935.6	0.0	0.0
	Ms	426.6	-423.7	0.0	0.0	-492.6	409.5	0.0	0.0	-394.3	444.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-38.1	-38.1	0.0	0.0	-38.4	-38.4	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0
	Qs	505.0	505.0	0.0	0.0	426.0	426.0	0.0	0.0	386.4	386.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1425.7	1425.7	0.0	0.0	1319.3	1319.3	0.0	0.0	1198.5	1198.5	0.0	0.0
	Mas	1757.0	1757.0	0.0	0.0	2178.0	2178.0	0.0	0.0	1984.4	1984.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	481.4	623.6	0.0	0.0
	cMy. 正	1522.1	1522.1	0.0	0.0	1543.3	1543.3	0.0	0.0	1555.4	1555.4	0.0	0.0
	gMy. 負	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	513.9	658.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3025.9	3025.9	0.0	0.0	2720.0	2720.0	0.0	0.0	2406.3	2406.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	738.4	738.4	0.0	0.0	619.7	619.7	0.0	0.0	560.8	560.8	0.0	0.0
	Qal	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
付着	Qas	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.1	138.7	0.0	0.0	136.2	130.6	0.0	0.0	129.6	133.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (33.1)	69.3 (32.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1187.7	1187.7	0.0	0.0	868.6	868.6	0.0	0.0	549.8	549.8	0.0	0.0
	MI	-51.5	48.7	0.0	0.0	-53.5	50.8	0.0	0.0	-45.7	48.7	0.0	0.0
	Ns	1481.8	1481.8	0.0	0.0	1059.5	1059.5	0.0	0.0	638.5	638.5	0.0	0.0
	Ms	-448.2	298.4	0.0	0.0	-416.5	173.9	0.0	0.0	-344.8	149.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-35.8	-35.8	0.0	0.0	-37.2	-37.2	0.0	0.0	-33.4	-33.4	0.0	0.0
	Qs	343.6	343.6	0.0	0.0	268.7	268.7	0.0	0.0	215.4	215.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1076.8	1076.8	0.0	0.0	847.3	847.3	0.0	0.0	720.3	720.3	0.0	0.0
	Mas	1796.9	1796.9	0.0	0.0	1298.8	1298.8	0.0	0.0	1124.0	1124.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	232.3	481.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1120.7	1120.7	0.0	0.0	1059.7	1059.7	0.0	0.0
	gMy. 負	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	259.8	513.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2113.9	2113.9	0.0	0.0	1514.7	1514.7	0.0	0.0	1247.2	1247.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	497.5	497.5	0.0	0.0	384.4	384.4	0.0	0.0	306.3	306.3	0.0	0.0
	Qal	1007.2	1007.2	0.0	0.0	1010.7	1010.7	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	136.0	124.9	0.0	0.0	135.5	116.6	0.0	0.0	129.9	114.7	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (30.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (31.1)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C2				C2				
部材位置		Y37ﾌﾚ-4X1軸 [13F-RF/壁]				Y37ﾌﾚ-4X2軸 [1F-2F/壁]				Y37ﾌﾚ-4X2軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	236.9	236.9	0.0	0.0	6626.1	6626.1	0.0	0.0	6075.7	6075.7	0.0	0.0	
	MI	-63.1	51.0	0.0	0.0	4.0	-7.9	0.0	0.0	2.5	-1.7	0.0	0.0	
	Ns	274.9	198.9	0.0	0.0	6405.5	6405.5	0.0	0.0	5860.9	5860.9	0.0	0.0	
	Ms	-272.1	123.1	0.0	0.0	477.8	-2366.9	0.0	0.0	1057.9	-1388.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-40.7	-40.7	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	102.9	102.9	0.0	0.0	1262.0	1262.0	0.0	0.0	1254.1	1254.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	103.0	103.0	78.0	78.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	i	90.1	90.1	68.2	68.2	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	
	pw	0.30	0.30	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
曲げ	Mal	582.5	582.5	0.0	0.0	1677.9	1677.9	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0	
	Mas	968.3	935.2	0.0	0.0	3742.3	3742.3	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	464.6	232.3	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	945.6	945.6	0.0	0.0	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4530.7	4530.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	519.6	259.8	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1027.8	1027.8	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4885.2	4885.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	134.1	134.1	0.0	0.0	1891.5	1891.5	0.0	0.0	1880.4	1880.4	0.0	0.0	
	Qal	966.5	966.5	0.0	0.0	902.7	902.7	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0	
	Qas	1019.2	1019.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	124.2	112.6	0.0	0.0	136.4	229.9	0.0	0.0	165.2	181.5	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG			
定着	La	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.6)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5532.1	5532.1	0.0	0.0	4994.1	4994.1	0.0	0.0	4458.6	4458.6	0.0	0.0
	MI	2.3	-2.4	0.0	0.0	3.2	-2.3	0.0	0.0	3.6	-3.3	0.0	0.0
	Ns	5336.3	5336.3	0.0	0.0	4815.9	4815.9	0.0	0.0	4290.1	4290.1	0.0	0.0
	Ms	1157.1	-1195.5	0.0	0.0	1118.2	-1137.9	0.0	0.0	1046.9	-1099.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.7	1.7	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
	Qs	1205.7	1205.7	0.0	0.0	1156.1	1156.1	0.0	0.0	1099.5	1099.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1632.1	1632.1	0.0	0.0	1679.4	1679.4	0.0	0.0	1702.8	1702.8	0.0	0.0
	Mas	3339.2	3339.2	0.0	0.0	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3149.6	3149.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3960.5	3960.5	0.0	0.0	3739.2	3739.2	0.0	0.0	3503.4	3503.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4288.9	4288.9	0.0	0.0	4050.6	4050.6	0.0	0.0	3809.6	3809.6	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1807.8	1807.8	0.0	0.0	1733.2	1733.2	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0
	Qal	1258.0	1258.0	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1243.7	1243.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	184.4	186.7	0.0	0.0	182.0	183.2	0.0	0.0	177.6	180.8	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (65.1)	69.3 (67.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.9)	69.3 (64.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	69.3 (61.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3923.1	3923.1	0.0	0.0	3402.4	3402.4	0.0	0.0	2886.2	2886.2	0.0	0.0
	MI	1.6	-2.6	0.0	0.0	1.2	-1.0	0.0	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0
	Ns	3767.4	3767.4	0.0	0.0	3273.9	3273.9	0.0	0.0	2780.8	2780.8	0.0	0.0
	Ms	822.6	-1261.9	0.0	0.0	958.3	-930.7	0.0	0.0	911.1	-821.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
	Qs	1016.3	1016.3	0.0	0.0	921.2	921.2	0.0	0.0	844.6	844.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.8	1623.8	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0
	Mas	2942.6	2942.6	0.0	0.0	2733.6	2733.6	0.0	0.0	2532.8	2532.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1361.9	1761.6	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3261.9	3261.9	0.0	0.0	3023.5	3023.5	0.0	0.0	2789.0	2789.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1360.7	1761.6	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3555.8	3555.8	0.0	0.0	3271.1	3271.1	0.0	0.0	2999.7	2999.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1523.6	1523.6	0.0	0.0	1381.4	1381.4	0.0	0.0	1266.5	1266.5	0.0	0.0
	Qal	1118.0	1118.0	0.0	0.0	1147.4	1147.4	0.0	0.0	1194.7	1194.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	163.7	190.9	0.0	0.0	172.1	170.4	0.0	0.0	169.2	163.6	0.0	0.0
	Ld1	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (46.3)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.3)	69.3 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2			
部材位置		Y37レ-1X2軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2370.1	2370.1	0.0	0.0
	MI	0.9	-1.0	0.0	0.0
	Ns	2288.9	2288.9	0.0	0.0
	Ms	714.4	-836.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1		
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs	738.5	738.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1598.2	1598.2	0.0	0.0
	Mas	2328.9	2328.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK		
	gMy. 正	1067.1	1361.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2548.0	2548.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1065.7	1360.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2716.1	2716.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)	
	Qd	1107.4	1107.4	0.0	0.0
	Qal	1142.2	1142.2	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ld	157.0	164.6	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定	NG	NG		
定着 La		69.3 (40.2)	69.3 (47.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1865.5	1865.5	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0
	MI	0.8	-0.7	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.0	0.0	0.2	-0.7	0.0	0.0
	Ns	1804.7	1804.7	0.0	0.0	1324.5	1324.5	0.0	0.0	848.0	848.0	0.0	0.0
	Ms	741.0	-569.3	0.0	0.0	672.0	-395.2	0.0	0.0	459.4	-346.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
	Qs	623.8	623.8	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0	366.2	366.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	Mal	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1134.5	1134.5	0.0	0.0	928.0	928.0	0.0	0.0
	Mas	2124.2	2124.2	0.0	0.0	1539.0	1539.0	0.0	0.0	1327.3	1327.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	492.1	1067.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2290.9	2290.9	0.0	0.0	1668.3	1668.3	0.0	0.0	1415.3	1415.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1065.7	1065.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0	492.1	1065.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2418.1	2418.1	0.0	0.0	1759.7	1759.7	0.0	0.0	1467.5	1467.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	935.4	935.4	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0	549.1	549.1	0.0	0.0
	Qal	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1006.0	1006.0	0.0	0.0	829.3	829.3	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.8	151.2	0.0	0.0	160.8	141.1	0.0	0.0	145.7	137.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (45.5)	75.6 (35.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (45.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (31.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌｰﾙ-4X2軸 [13F-RF/壁]				Y3ﾌｰﾙ-4X3軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌｰﾙ-4X3軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	388.6	388.6	0.0	0.0	6598.6	6598.6	0.0	0.0	6051.2	6051.2	0.0	0.0	
	MI	1.5	-0.5	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	378.2	378.2	0.0	0.0	6617.3	6617.3	0.0	0.0	6069.7	6032.7	0.0	0.0	
	Ms	447.7	-44.8	0.0	0.0	-482.8	2338.8	0.0	0.0	-1085.1	-1413.9	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K2	K2			K2	K1			
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	223.7	223.7	0.0	0.0	1253.8	1253.8	0.0	0.0	1281.5	1281.5	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	
	j	98.9	98.9	59.5	59.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	
pw		0.34	0.34	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
曲げ		Mal	716.9	716.9	0.0	0.0	1682.8	1682.8	0.0	0.0	1766.0	1766.0	0.0	0.0
		Mas	1111.0	1111.0	0.0	0.0	3745.7	3745.7	0.0	0.0	3736.8	3736.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	1153.2	1153.2	0.0	0.0	4907.4	4907.4	0.0	0.0	4685.4	4685.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1177.6	1177.6	0.0	0.0	4937.0	4937.0	0.0	0.0	4715.9	4715.9	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	335.1	335.1	0.0	0.0	1880.6	1880.6	0.0	0.0	1922.2	1922.2	0.0	0.0	
	Qal	823.2	823.2	0.0	0.0	817.8	817.8	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	144.9	116.2	0.0	0.0	136.7	228.5	0.0	0.0	166.5	182.8	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG			
定着	La	60.6 (30.5)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.9)	69.3 (63.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5510.6	5510.6	0.0	0.0	4975.3	4975.3	0.0	0.0	4444.8	4444.8	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0
	Ns	5493.4	5493.4	0.0	0.0	4958.9	4958.9	0.0	0.0	4430.6	4430.6	0.0	0.0
	Ms	1200.0	-1225.4	0.0	0.0	1142.7	-1179.1	0.0	0.0	1076.3	-1121.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1244.0	1244.0	0.0	0.0	1190.9	1190.9	0.0	0.0	1127.5	1127.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1680.6	1680.6	0.0	0.0	1703.2	1703.2	0.0	0.0
	Mas	3345.0	3345.0	0.0	0.0	3326.8	3326.8	0.0	0.0	3204.7	3204.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4103.7	4103.7	0.0	0.0	3874.4	3874.4	0.0	0.0	3639.1	3639.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4132.5	4132.5	0.0	0.0	3903.0	3903.0	0.0	0.0	3665.0	3665.0	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1866.0	1866.0	0.0	0.0	1786.3	1786.3	0.0	0.0	1691.2	1691.2	0.0	0.0
	Qal	1158.7	1158.7	0.0	0.0	1135.4	1135.4	0.0	0.0	1231.0	1231.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	187.0	188.6	0.0	0.0	183.5	185.7	0.0	0.0	179.4	182.2	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (67.6)	69.5 (69.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.3)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.6)	69.3 (63.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3914.2	3914.2	0.0	0.0	3395.1	3395.1	0.0	0.0	2880.4	2880.4	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	3902.4	3902.4	0.0	0.0	3385.0	3385.0	0.0	0.0	2871.9	2871.9	0.0	0.0
	Ms	875.8	-1297.7	0.0	0.0	1013.5	-985.2	0.0	0.0	971.7	-877.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1060.4	1060.4	0.0	0.0	975.0	975.0	0.0	0.0	902.1	902.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0
	Mas	2996.4	2996.4	0.0	0.0	2778.3	2778.3	0.0	0.0	2570.2	2570.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3395.0	3395.0	0.0	0.0	3135.2	3135.2	0.0	0.0	2883.8	2883.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3417.3	3417.3	0.0	0.0	3154.6	3154.6	0.0	0.0	2900.6	2900.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1590.5	1590.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1353.2	1353.2	0.0	0.0
	Qal	1009.5	1009.5	0.0	0.0	950.1	950.1	0.0	0.0	1183.4	1183.4	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	167.0	193.1	0.0	0.0	175.5	173.7	0.0	0.0	172.9	167.1	0.0	0.0
	Ld1	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	69.3 (49.3)	73.6 (73.1)	0.0 (0.0)	69.3 (57.0)	69.3 (55.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.7)	69.3 (49.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2365.6	2365.6	0.0	0.0	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1364.4	1364.4	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2359.0	2359.0	0.0	0.0	1857.1	1857.1	0.0	0.0	1360.9	1360.9	0.0	0.0
	Ms	766.0	-895.9	0.0	0.0	789.3	-616.1	0.0	0.0	722.4	-442.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	791.4	791.4	0.0	0.0	669.3	669.3	0.0	0.0	554.5	554.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0
配筋	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
曲げ	Mal	1598.1	1598.1	0.0	0.0	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1133.5	1133.5	0.0	0.0
	Mas	2358.2	2358.2	0.0	0.0	2146.5	2146.5	0.0	0.0	1554.9	1554.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2623.3	2623.3	0.0	0.0	2347.8	2347.8	0.0	0.0	1709.0	1709.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2637.1	2637.1	0.0	0.0	2358.3	2358.3	0.0	0.0	1716.7	1716.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1187.2	1187.2	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0	831.7	831.7	0.0	0.0
	Qal	1053.2	1053.2	0.0	0.0	1064.3	1064.3	0.0	0.0	938.8	938.8	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.2	168.2	0.0	0.0	166.1	154.4	0.0	0.0	164.4	144.5	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (43.1)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.5)	75.6 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (49.2)	60.6 (30.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[13F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	869.8	869.8	0.0	0.0	387.7	387.7	0.0	0.0	6598.6	6598.6	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9	0.0	0.0
	Ns	867.8	867.8	0.0	0.0	386.9	386.9	0.0	0.0	6617.3	6617.3	0.0	0.0
	Ms	488.7	-392.1	0.0	0.0	502.5	-75.6	0.0	0.0	482.8	-2338.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
	Qs	400.4	400.4	0.0	0.0	262.9	262.9	0.0	0.0	1253.8	1253.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	j	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29
曲げ	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	927.4	927.4	0.0	0.0	716.5	716.5	0.0	0.0	1682.8	1682.8	0.0	0.0
	Mas	1336.2	1336.2	0.0	0.0	1115.1	1115.1	0.0	0.0	3745.7	3745.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1438.4	1438.4	0.0	0.0	1164.0	1164.0	0.0	0.0	4937.0	4937.0	0.0	0.0
	gMy. 負	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0	1761.6	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1442.8	1442.8	0.0	0.0	1165.7	1165.7	0.0	0.0	4907.4	4907.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)	
	Qd	600.5	600.5	0.0	0.0	394.3	394.3	0.0	0.0	1880.6	1880.6	0.0	0.0
	Qal	585.7	585.7	0.0	0.0	708.0	708.0	0.0	0.0	817.8	817.8	0.0	0.0
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.8	140.9	0.0	0.0	148.8	118.4	0.0	0.0	136.7	228.5	0.0	0.0
	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	60.6 (33.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (34.2)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6051.2	6051.2	0.0	0.0	5510.6	5510.6	0.0	0.0	4975.3	4975.3	0.0	0.0
	MI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6069.7	6032.7	0.0	0.0	5493.4	5493.4	0.0	0.0	4958.9	4958.9	0.0	0.0
	Ms	1085.1	1413.9	0.0	0.0	-1200.0	1225.4	0.0	0.0	-1142.7	1179.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1281.5	1281.5	0.0	0.0	1244.0	1244.0	0.0	0.0	1190.9	1190.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.37	0.37	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1766.0	1766.0	0.0	0.0	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1680.6	1680.6	0.0	0.0
	Mas	3736.8	3736.2	0.0	0.0	3345.0	3345.0	0.0	0.0	3326.8	3326.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4715.9	4715.9	0.0	0.0	4132.5	4132.5	0.0	0.0	3903.0	3903.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4685.4	4685.4	0.0	0.0	4103.7	4103.7	0.0	0.0	3874.4	3874.4	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1922.2	1922.2	0.0	0.0	1866.0	1866.0	0.0	0.0	1786.3	1786.3	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1158.7	1158.7	0.0	0.0	1135.4	1135.4	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.5	182.8	0.0	0.0	187.0	188.6	0.0	0.0	183.5	185.7	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (48.9)	69.3 (63.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.6)	69.5 (69.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.3)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4444.8	4444.8	0.0	0.0	3914.2	3914.2	0.0	0.0	3395.1	3395.1	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	4430.6	4430.6	0.0	0.0	3902.4	3902.4	0.0	0.0	3385.0	3385.0	0.0	0.0
	Ms	-1076.3	1121.8	0.0	0.0	-875.8	1297.7	0.0	0.0	-1013.5	985.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1127.5	1127.5	0.0	0.0	1060.4	1060.4	0.0	0.0	975.0	975.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1703.2	1703.2	0.0	0.0	1701.6	1701.6	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0
	Mas	3204.7	3204.7	0.0	0.0	2996.4	2996.4	0.0	0.0	2778.3	2778.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3665.0	3665.0	0.0	0.0	3417.3	3417.3	0.0	0.0	3154.6	3154.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1761.6	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3639.1	3639.1	0.0	0.0	3395.0	3395.0	0.0	0.0	3135.2	3135.2	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1691.2	1691.2	0.0	0.0	1590.5	1590.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0
	Qal	1231.0	1231.0	0.0	0.0	1009.5	1009.5	0.0	0.0	950.1	950.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	179.4	182.2	0.0	0.0	167.0	193.1	0.0	0.0	175.5	173.7	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着 La		69.3 (60.6)	69.3 (63.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	73.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.0)	69.3 (55.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2880.4	2880.4	0.0	0.0	2365.6	2365.6	0.0	0.0	1862.1	1862.1	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2871.9	2871.9	0.0	0.0	2359.0	2359.0	0.0	0.0	1857.1	1857.1	0.0	0.0
	Ms	-971.7	877.6	0.0	0.0	-766.0	895.9	0.0	0.0	-789.3	616.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	902.1	902.1	0.0	0.0	791.4	791.4	0.0	0.0	669.3	669.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1612.6	1612.6	0.0	0.0	1598.1	1598.1	0.0	0.0	1330.0	1330.0	0.0	0.0
	Mas	2570.2	2570.2	0.0	0.0	2358.2	2358.2	0.0	0.0	2146.5	2146.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2900.6	2900.6	0.0	0.0	2637.1	2637.1	0.0	0.0	2358.3	2358.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1440.1	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2883.8	2883.8	0.0	0.0	2623.3	2623.3	0.0	0.0	2347.8	2347.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1353.2	1353.2	0.0	0.0	1187.2	1187.2	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0
	Qal	1183.4	1183.4	0.0	0.0	1053.2	1053.2	0.0	0.0	1064.3	1064.3	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.9	167.1	0.0	0.0	160.2	168.2	0.0	0.0	166.1	154.4	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (54.7)	69.3 (49.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.1)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.5)	75.6 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X4軸[13F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1364.4	1364.4	0.0	0.0	869.8	869.8	0.0	0.0	387.7	387.7	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1360.9	1360.9	0.0	0.0	867.8	867.8	0.0	0.0	386.9	386.9	0.0	0.0
	Ms	-722.4	442.0	0.0	0.0	-488.7	392.1	0.0	0.0	-502.5	75.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	554.5	554.5	0.0	0.0	400.4	400.4	0.0	0.0	262.9	262.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	i	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	Mal	1133.5	1133.5	0.0	0.0	927.4	927.4	0.0	0.0	716.5	716.5	0.0	0.0
	Mas	1554.9	1554.9	0.0	0.0	1336.2	1336.2	0.0	0.0	1115.1	1115.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1716.7	1716.7	0.0	0.0	1442.8	1442.8	0.0	0.0	1165.7	1165.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1137.4	1137.4	0.0	0.0	492.1	1137.4	0.0	0.0	984.2	492.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1709.0	1709.0	0.0	0.0	1438.4	1438.4	0.0	0.0	1164.0	1164.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	831.7	831.7	0.0	0.0	600.5	600.5	0.0	0.0	394.3	394.3	0.0	0.0
	Qal	938.8	938.8	0.0	0.0	585.7	585.7	0.0	0.0	708.0	708.0	0.0	0.0
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	164.4	144.5	0.0	0.0	147.8	140.9	0.0	0.0	148.8	118.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	60.6 (49.2)	60.6 (30.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (33.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (34.2)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-4X5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-4X5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6626.1	6626.1	0.0	0.0	6075.7	6075.7	0.0	0.0	5532.1	5532.1	0.0	0.0
	MI	-4.0	7.9	0.0	0.0	-2.5	1.7	0.0	0.0	-2.3	2.4	0.0	0.0
	Ns	6405.5	6405.5	0.0	0.0	5860.9	5860.9	0.0	0.0	5336.3	5336.3	0.0	0.0
	Ms	-477.8	2366.9	0.0	0.0	-1057.9	1388.9	0.0	0.0	-1157.1	1195.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-3.0	-3.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs	1262.0	1262.0	0.0	0.0	1254.1	1254.1	0.0	0.0	1205.7	1205.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.37	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1677.9	1677.9	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0	1632.1	1632.1	0.0	0.0
	Mas	3742.3	3742.3	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0	3339.2	3339.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4885.2	4885.2	0.0	0.0	4288.9	4288.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	17743.5	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4530.7	4530.7	0.0	0.0	3960.5	3960.5	0.0	0.0
	H' (H)	225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	1891.5	1891.5	0.0	0.0	1880.4	1880.4	0.0	0.0	1807.8	1807.8	0.0	0.0
	Qal	902.7	902.7	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0	1258.0	1258.0	0.0	0.0
付着	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.4	229.9	0.0	0.0	165.2	181.5	0.0	0.0	184.4	186.7	0.0	0.0
	Ld1	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.6)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.1)	69.3 (67.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸[4F-5F/壁]				Y37レ-4X5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4994.1	4994.1	0.0	0.0	4458.6	4458.6	0.0	0.0	3923.1	3923.1	0.0	0.0
	MI	-3.2	2.3	0.0	0.0	-3.6	3.3	0.0	0.0	-1.6	2.6	0.0	0.0
	Ns	4815.9	4815.9	0.0	0.0	4290.1	4290.1	0.0	0.0	3767.4	3767.4	0.0	0.0
	Ms	-1118.2	1137.9	0.0	0.0	-1046.9	1099.2	0.0	0.0	-822.6	1261.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0
	Qs	1156.1	1156.1	0.0	0.0	1099.5	1099.5	0.0	0.0	1016.3	1016.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1679.4	1679.4	0.0	0.0	1702.8	1702.8	0.0	0.0	1701.6	1701.6	0.0	0.0
	Mas	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3149.6	3149.6	0.0	0.0	2942.6	2942.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1360.7	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4050.6	4050.6	0.0	0.0	3809.6	3809.6	0.0	0.0	3555.8	3555.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1361.9	1761.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3739.2	3739.2	0.0	0.0	3503.4	3503.4	0.0	0.0	3261.9	3261.9	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1733.2	1733.2	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0	1523.6	1523.6	0.0	0.0
	Qal	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1243.7	1243.7	0.0	0.0	1118.0	1118.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	182.0	183.2	0.0	0.0	177.6	180.8	0.0	0.0	163.7	190.9	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着		La	69.3 (62.9)	69.3 (64.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	69.3 (61.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.3)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3402.4	3402.4	0.0	0.0	2886.2	2886.2	0.0	0.0	2370.1	2370.1	0.0	0.0
	MI	-1.2	1.0	0.0	0.0	-1.2	1.2	0.0	0.0	-0.9	1.0	0.0	0.0
	Ns	3273.9	3273.9	0.0	0.0	2780.8	2780.8	0.0	0.0	2288.9	2288.9	0.0	0.0
	Ms	-958.3	930.7	0.0	0.0	-911.1	821.0	0.0	0.0	-714.4	836.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs	921.2	921.2	0.0	0.0	844.6	844.6	0.0	0.0	738.5	738.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1623.8	1623.8	0.0	0.0	1612.6	1612.6	0.0	0.0	1598.2	1598.2	0.0	0.0
	Mas	2733.6	2733.6	0.0	0.0	2532.8	2532.8	0.0	0.0	2328.9	2328.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1360.7	1360.7	0.0	0.0	1360.7	1360.7	0.0	0.0	1065.7	1360.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3271.1	3271.1	0.0	0.0	2999.7	2999.7	0.0	0.0	2716.1	2716.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1361.9	1361.9	0.0	0.0	1361.9	1361.9	0.0	0.0	1067.1	1361.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3023.5	3023.5	0.0	0.0	2789.0	2789.0	0.0	0.0	2548.0	2548.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	1381.4	1381.4	0.0	0.0	1266.5	1266.5	0.0	0.0	1107.4	1107.4	0.0	0.0
	Qal	1147.4	1147.4	0.0	0.0	1194.7	1194.7	0.0	0.0	1142.2	1142.2	0.0	0.0
	Qas	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0	1883.3	1883.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.1	170.4	0.0	0.0	169.2	163.6	0.0	0.0	157.0	164.6	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (53.9)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.3)	69.3 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.2)	69.3 (47.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1865.5	1865.5	0.0	0.0	1366.8	1366.8	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0
	MI	-0.8	0.7	0.0	0.0	-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.2	0.7	0.0	0.0
	Ns	1804.7	1804.7	0.0	0.0	1324.5	1324.5	0.0	0.0	848.0	848.0	0.0	0.0
	Ms	-741.0	569.3	0.0	0.0	-672.0	395.2	0.0	0.0	-459.4	346.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	Qs	623.8	623.8	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0	366.2	366.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	68.0	68.0	113.0	113.0	68.0	68.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	59.5	59.5	98.9	98.9	59.5	59.5
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21	0.34	0.34	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1330.0	1330.0	0.0	0.0	1134.5	1134.5	0.0	0.0	928.0	928.0	0.0	0.0
	Mas	2124.2	2124.2	0.0	0.0	1539.0	1539.0	0.0	0.0	1327.3	1327.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1065.7	1065.7	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0	492.1	1065.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2418.1	2418.1	0.0	0.0	1759.7	1759.7	0.0	0.0	1467.5	1467.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	492.1	1067.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2290.9	2290.9	0.0	0.0	1668.3	1668.3	0.0	0.0	1415.3	1415.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	935.4	935.4	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0	549.1	549.1	0.0	0.0
	Qal	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1006.0	1006.0	0.0	0.0	829.3	829.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1030.2	1030.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.8	151.2	0.0	0.0	160.8	141.1	0.0	0.0	145.7	137.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	75.6 (45.5)	75.6 (35.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (45.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (31.3)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
付着													

断面名		C2				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [13F-RF/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(48)	(125)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	388.6	388.6	0.0	0.0	4181.9	4181.9	0.0	0.0	3838.0	3838.0	0.0	0.0	
	MI	-1.5	0.5	0.0	0.0	58.1	-77.0	0.0	0.0	58.1	-53.9	0.0	0.0	
	Ns	378.2	378.2	0.0	0.0	6401.4	1962.4	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	
	Ms	-447.7	44.8	0.0	0.0	161.1	1520.7	0.0	0.0	-423.6	709.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K2			K2	K2			
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	
	Qs	223.7	223.7	0.0	0.0	789.8	789.8	0.0	0.0	678.3	678.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	
	d	113.0	113.0	68.0	68.0	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	
	i	98.9	98.9	59.5	59.5	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	
	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	
配筋	主筋													
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	
	pw	0.34	0.34	0.21	0.21	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	
曲げ	Mal	716.9	716.9	0.0	0.0	1602.5	1602.5	0.0	0.0	1617.8	1617.8	0.0	0.0	
	Mas	1111.0	1111.0	0.0	0.0	3273.1	2557.2	0.0	0.0	2513.7	2513.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	984.2	492.1	0.0	0.0	900.9	8995.0	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1177.6	1177.6	0.0	0.0	5325.6	5325.6	0.0	0.0	5098.1	5098.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	984.2	492.1	0.0	0.0	860.7	8748.5	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1153.2	1153.2	0.0	0.0	1685.4	1685.4	0.0	0.0	1738.4	1738.4	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (398)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	335.1	335.1	0.0	0.0	1167.8	1167.8	0.0	0.0	997.4	997.4	0.0	0.0	
	Qal	823.2	823.2	0.0	0.0	811.6	811.6	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	
	Qas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	144.9	116.2	0.0	0.0	110.5	183.2	0.0	0.0	128.7	142.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	151.3	73.8	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG			
定着	La	60.6 (30.5)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.5 (68.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (33.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3502.6	3502.6	0.0	0.0	3167.0	3167.0	0.0	0.0	2831.3	2831.3	0.0	0.0
	MI	58.4	-54.3	0.0	0.0	58.5	-54.4	0.0	0.0	59.8	-54.9	0.0	0.0
	Ns	1773.7	1773.7	0.0	0.0	1694.2	1694.2	0.0	0.0	1608.2	1608.2	0.0	0.0
	Ms	-507.6	564.0	0.0	0.0	-503.8	496.2	0.0	0.0	-426.5	490.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	40.2	40.2	0.0	0.0	40.3	40.3	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0
	Qs	647.6	647.6	0.0	0.0	611.1	611.1	0.0	0.0	569.9	569.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1450.7	1450.7	0.0	0.0	1448.4	1448.4	0.0	0.0	1440.3	1440.3	0.0	0.0
	Mas	1921.3	1921.3	0.0	0.0	1890.1	1890.1	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0	900.9	900.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4235.6	4235.6	0.0	0.0	3950.5	3950.5	0.0	0.0	3646.5	3646.5	0.0	0.0
	gMy. 負	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0	860.7	860.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1223.6	1223.6	0.0	0.0	1319.9	1319.9	0.0	0.0	1408.4	1408.4	0.0	0.0
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	951.3	951.3	0.0	0.0	896.4	896.4	0.0	0.0	834.4	834.4	0.0	0.0
	Qal	1078.2	1078.2	0.0	0.0	1078.6	1078.6	0.0	0.0	1074.7	1074.7	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	145.2	148.5	0.0	0.0	144.9	143.9	0.0	0.0	139.9	143.5	0.0	0.0
	Ld1	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (38.6)	69.3 (41.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.3)	69.3 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (37.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2495.5	2495.5	0.0	0.0	2167.3	2167.3	0.0	0.0	1839.0	1839.0	0.0	0.0
	MI	54.6	-53.6	0.0	0.0	54.4	-52.3	0.0	0.0	54.9	-52.7	0.0	0.0
	Ns	1523.5	1523.5	0.0	0.0	1382.7	1382.7	0.0	0.0	2439.5	2439.5	0.0	0.0
	Ms	-288.7	611.6	0.0	0.0	-426.6	423.7	0.0	0.0	492.6	-409.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	38.3	38.3	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0	38.4	38.4	0.0	0.0
	Qs	530.3	530.3	0.0	0.0	505.0	505.0	0.0	0.0	426.0	426.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw	0.90	0.90	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1431.9	1431.9	0.0	0.0	1425.7	1425.7	0.0	0.0	1319.3	1319.3	0.0	0.0
	Mas	1813.6	1813.6	0.0	0.0	1757.0	1757.0	0.0	0.0	2178.0	2178.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	658.8	900.9	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3318.7	3318.7	0.0	0.0	3025.9	3025.9	0.0	0.0	2720.0	2720.0	0.0	0.0
	gMy. 負	623.6	860.7	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy. 負	1497.3	1497.3	0.0	0.0	1522.1	1522.1	0.0	0.0	1543.3	1543.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	776.3	776.3	0.0	0.0	738.4	738.4	0.0	0.0	619.7	619.7	0.0	0.0
	Qal	1089.6	1089.6	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0
	Qas	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.8	151.6	0.0	0.0	139.1	138.7	0.0	0.0	136.2	130.6	0.0	0.0
	Ld1	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (44.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.1)	69.3 (32.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1510.7	1510.7	0.0	0.0	1187.7	1187.7	0.0	0.0	868.6	868.6	0.0	0.0
	MI	53.4	-52.3	0.0	0.0	51.5	-48.7	0.0	0.0	53.5	-50.8	0.0	0.0
	Ns	1935.6	1935.6	0.0	0.0	1481.8	1481.8	0.0	0.0	1059.5	1059.5	0.0	0.0
	Ms	394.3	-444.2	0.0	0.0	448.2	-298.4	0.0	0.0	416.5	-173.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	37.4	37.4	0.0	0.0	35.8	35.8	0.0	0.0	37.2	37.2	0.0	0.0
	Qs	386.4	386.4	0.0	0.0	343.6	343.6	0.0	0.0	268.7	268.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	103.0	103.0	78.0	78.0
配筋	i	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.1	90.1	68.2	68.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1198.5	1198.5	0.0	0.0	1076.8	1076.8	0.0	0.0	847.3	847.3	0.0	0.0
	Mas	1984.4	1984.4	0.0	0.0	1796.9	1796.9	0.0	0.0	1298.8	1298.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	513.9	658.8	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2406.3	2406.3	0.0	0.0	2113.9	2113.9	0.0	0.0	1514.7	1514.7	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	623.6	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1555.4	1555.4	0.0	0.0	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1120.7	1120.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	560.8	560.8	0.0	0.0	497.5	497.5	0.0	0.0	384.4	384.4	0.0	0.0
	Qal	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1007.2	1007.2	0.0	0.0	1010.7	1010.7	0.0	0.0
	Qas	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.6	133.0	0.0	0.0	136.0	124.9	0.0	0.0	135.5	116.6	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (31.1)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	549.8	549.8	0.0	0.0	236.9	236.9	0.0	0.0
	MI	45.7	-48.7	0.0	0.0	63.1	-51.0	0.0	0.0
	Ns	638.5	638.5	0.0	0.0	274.9	198.9	0.0	0.0
	Ms	344.8	-149.9	0.0	0.0	272.1	-123.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K2		
	QI	33.4	33.4	0.0	0.0	40.7	40.7	0.0	0.0
	Qs	215.4	215.4	0.0	0.0	102.9	102.9	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	i	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal	720.3	720.3	0.0	0.0	582.5	582.5	0.0	0.0
	Mas	1124.0	1124.0	0.0	0.0	968.3	935.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	259.8	513.9	0.0	0.0	519.6	259.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1247.2	1247.2	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0
	gMy. 負	232.3	481.4	0.0	0.0	464.6	232.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1059.7	1059.7	0.0	0.0	945.6	945.6	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	306.3	306.3	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0	0.0
	Qal	1002.4	1002.4	0.0	0.0	966.5	966.5	0.0	0.0
	Qas	1019.2	1019.2	0.0	0.0	1019.2	1019.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.9	114.7	0.0	0.0	124.2	112.6	0.0	0.0
	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
		La	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定



Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6


5F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6

6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1




X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



X1X2X3X4X5X6


9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1




X1X2X3X4X5X6

10F 階 (S=1/202)

Y4

Y3




Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4

Y3



Y2

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1



(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： RC規準(1999)19条(26)～(28)式による
 - イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による
 - ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$
 - エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討
 - 許容圧縮耐力： RC規準(1999)19条(19.8)式による
 - 許容引張耐力： RC規準(1999)19条(19.9)式による
 - (設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	壁厚
	Lo/Ho	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別

配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	ps	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qdsの短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1015 / 250		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.691		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.700		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1623.6		1598.9		1588.2		1561.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1292.0		1268.9		1268.9		1268.9		
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	1475.6		1449.3		1449.3		1449.3		
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9		
	Q1	1938.0		1903.4		1903.4		1903.4		
	Q2	3502.0		3439.5		3439.5		3439.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	135.7		133.6		132.7		130.5	
Tv		78.6		77.4		76.8		75.5		
Th		162.2		182.1		180.9		177.8		
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期	NI	8450.0	8450.0	7755.1	7755.1	7077.3	7077.3	6399.3	6399.3
		MI	25.0	25.0	23.3	23.3	21.2	21.2	19.1	19.1
		Nc	4227.3	4227.3	3879.6	3879.6	3540.6	3540.6	3201.4	3201.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13049.4	13049.4	13049.4	13049.4	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	17707.7	17707.7	16044.3	16044.3	14288.9	14288.9	12543.0	12543.0
		Ms	25.0	25.0	23.3	23.3	21.2	21.2	19.1	19.1
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	8856.1	8856.1	8024.2	8024.2	7146.4	7146.4	6273.2	6273.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26098.8	26098.8	26098.8	26098.8	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸			
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220			
	L/H	1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280			
	r	0.679		0.681		0.679		0.679			
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691			
	r2	0.685		0.686		0.685		0.685			
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1509.5		1439.3		1350.2		1250.1			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1268.9		1274.2		1268.9		1268.9			
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8			
	rQw	1449.3		1455.4		1449.3		1449.3			
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9			
	Q1	1903.4		1911.4		1903.4		1903.4			
	Q2	3439.5		3453.9		3439.5		3439.5			
	判定	OK		OK		OK		OK			
	開口	Td	126.1		120.3		112.8		104.5		
		Tv	73.0		69.6		65.3		60.5		
Th		171.9		163.2		153.8		142.4			
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2			
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	5720.9	5720.9	5042.5	5042.5	4379.3	4379.3	3716.0	3716.0	3716.0
		MI	17.1	17.1	15.1	15.1	13.0	13.0	11.0	11.0	11.0
		Nc	2862.0	2862.0	2522.6	2522.6	2190.8	2190.8	1859.0	1859.0	1859.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	10822.7	10822.7	5042.5	5042.5	4379.3	4379.3	3716.0	3716.0	3716.0
		Ms	17.1	17.1	23171.5	23171.5	19021.7	19021.7	15154.6	15154.6	15154.6
		L. no	K4	K4	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5412.9	5412.9	4627.7	4627.7	3918.9	3918.9	3235.7	3235.7	3235.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2t		W2t		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	20.0		20.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		
	r	0.681		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.686		0.685		0.685		0.686		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1133.7		982.7		811.0		646.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1274.2		1179.4		1061.4		1065.9		
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	1455.4		1449.3		1449.3		1455.4		
	ΣQc	2932.9		2730.7		2736.5		2736.5		
	Q1	1911.4		1769.0		1592.1		1598.8		
	Q2	3453.9		3302.3		3306.2		3320.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	94.7		82.1		67.8		54.0	
Tv		54.9		47.5		39.2		31.3		
Th		128.6		111.9		92.4		73.3		
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		4-D13 302.3		4-D13 302.3		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3052.6	3052.6	2399.9	2399.9	1753.2	1753.2	1109.8	1109.8
		MI	9.0	9.0	7.0	7.0	5.0	5.0	3.2	3.2
		Nc	1527.1	1527.1	1200.6	1200.6	877.1	877.1	555.2	555.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12592.0	12592.0	10493.4	10493.4	10274.5	10274.5	10274.5	10274.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3052.6	3052.6	2399.9	2399.9	1753.2	1753.2	1109.8	1109.8
		Ms	11567.0	11567.0	8299.2	8299.2	5487.8	5487.8	3159.0	3159.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2577.9	2577.9	1954.4	1954.4	1375.5	1375.5	842.1	842.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25184.1	25184.1	20986.7	20986.7	20549.0	20549.0	20549.0	20549.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W1		W1		W1		
部材位置		13F階X1フレームY2軸		1F階X2フレームY2軸		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1010 / 250		1010 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		1.000		1.000		1.000		
	r1	0.691		1.000		1.000		1.000		
	r2	0.685		1.000		1.000		1.000		
	r3	0.679		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	453.4		2458.6		2378.3		2269.1		
	L. no	K2		K1		K1		K1		
	Qal	1061.4		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2135.8		2125.3		2125.3		2135.8		
	rQw	1449.3		2125.3		2125.3		2135.8		
	ΣQc	2736.5		3355.8		3355.8		3153.2		
	Q1	1592.1		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	3306.2		5481.1		5481.1		5289.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	37.9								
	Tv	21.9								
	Th	51.6								
	aTd	4-D13 302.3								
	aTv	4-D13 149.9								
	aTh	4-D13 149.9								
	判定	OK / OK / OK								
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	
	長期	NI	478.2	478.2	13376.0	13376.0	12265.0	12265.0	11174.3	11174.3
		MI	1.4	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	239.2	239.2	6688.1	6688.1	6132.6	6132.6	5587.2	5587.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10274.5	10274.5	14560.7	14560.7	14560.7	14560.7	13612.0	13612.0
		Nat	1502.3	1502.3	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0
	短期	Ns	478.2	478.2	13376.0	13376.0	12265.0	12265.0	11174.3	11174.3
		Ms	1300.1	1300.1	59865.4	59865.4	50140.1	50140.1	43551.1	43551.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	357.3	357.3	12130.3	12130.3	10690.7	10690.7	9546.3	9546.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20549.0	20549.0	29121.4	29121.4	29121.4	29121.4	27224.1	27224.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2145.0		2009.8		1859.3		1699.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2146.3		
	rQw	2135.8		2135.8		2135.8		2146.3		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		2950.5		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5289.0		5289.0		5289.0		5096.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	10087.6	10087.6	9005.9	9005.9	7924.2	7924.2	6877.0	6877.0
		MI	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	5043.8	5043.8	4503.0	4503.0	3962.2	3962.2	3438.5	3438.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	10087.6	10087.6	9005.9	9005.9	7924.2	7924.2	6877.0	6877.0
		Ms	37291.4	37291.4	31395.1	31395.1	25885.9	25885.9	20714.9	20714.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8433.9	8433.9	7357.0	7357.0	6315.4	6315.4	5321.7	5321.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		8F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		10F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1025 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1520.6		1323.4		1120.1		897.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1738.0		1564.2		
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2156.8		
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2156.8		
	ΣQc	2950.5		2950.5		2744.1		2561.9		
	Q1	2805.0		2805.0		2607.0		2346.3		
	Q2	5096.9		5096.9		4890.4		4718.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	
	長期	NI	5833.7	5833.7	4790.4	4790.4	3770.7	3770.7	2761.7	2761.7
		MI	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	2916.9	2916.9	2395.2	2395.2	1885.4	1885.4	1380.8	1380.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	10743.4	10743.4	9924.5	9924.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期	Ns	5833.7	5833.7	4790.4	4790.4	3770.7	3770.7	2761.7	2761.7
		Ms	16041.7	16041.7	11870.0	11870.0	8194.1	8194.1	5115.6	5115.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4375.2	4375.2	3474.3	3474.3	2630.3	2630.3	1845.9	1845.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	21486.7	21486.7	19849.0	19849.0
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1		W1		
部材位置		12F階X2フレームY2軸		13F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1025 / 220		1025 / 220		1010 / 250		1010 / 220		
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	634.7		330.7		2454.6		2367.5		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1564.2		1564.2		1870.0		1870.0		
	Qw	2156.8		2156.8		2125.3		2125.3		
	rQw	2156.8		2156.8		2125.3		2125.3		
	ΣQc	2561.9		2561.9		3355.8		3355.8		
	Q1	2346.3		2346.3		2805.0		2805.0		
	Q2	4718.7		4718.7		5481.1		5481.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	111.16	111.16	111.16	111.16	
	長期	NI	1760.2	1760.2	785.3	785.3	13320.5	13320.5	12215.6	12215.6
		MI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	880.1	880.1	392.6	392.6	6660.3	6660.3	6107.8	6107.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	14560.7	14560.7	14560.7	14560.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6
	短期	Ns	1760.2	1760.2	785.3	785.3	13320.5	13320.5	12215.6	12215.6
		Ms	2658.3	2658.3	896.5	896.5	60099.7	60099.7	50341.3	50341.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1121.8	1121.8	474.1	474.1	12123.8	12123.8	10684.3	10684.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	29121.4	29121.4	29121.4	29121.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2253.5		2125.4		1987.4		1835.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5289.0		5289.0		5289.0		5289.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	11130.8	11130.8	10049.6	10049.6	8977.9	8977.9	7906.3	7906.3
		MI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	5565.4	5565.4	5024.8	5024.8	4489.0	4489.0	3953.2	3953.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	11130.8	11130.8	10049.6	10049.6	8977.9	8977.9	7906.3	7906.3
		Ms	43711.3	43711.3	37399.9	37399.9	31447.1	31447.1	25879.9	25879.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9539.1	9539.1	8424.8	8424.8	7347.8	7347.8	6305.9	6305.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1675.0		1496.2		1299.3		1097.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1738.0		
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3		
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3		
	ΣQc	2950.5		2950.5		2950.5		2744.1		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2607.0		
	Q2	5096.9		5096.9		5096.9		4890.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6862.2	6862.2	5821.9	5821.9	4781.5	4781.5	3763.8	3763.8
		MI	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	3431.1	3431.1	2911.0	2911.0	2390.8	2390.8	1881.9	1881.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	10743.4	10743.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6862.2	6862.2	5821.9	5821.9	4781.5	4781.5	3763.8	3763.8
		Ms	20694.7	20694.7	16004.3	16004.3	11814.5	11814.5	8144.4	8144.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5312.4	5312.4	4365.9	4365.9	3464.8	3464.8	2622.3	2622.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	21486.7	21486.7
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		12F階X3フレームY2軸		13F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1025 / 220		1025 / 220		1025 / 220		1010 / 250		
	L/H	1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		1100 / 398		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	878.1		615.7		311.9		2454.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1564.2		1564.2		1564.2		1870.0		
	Qw	2156.8		2156.8		2156.8		2125.3		
	rQw	2156.8		2156.8		2156.8		2125.3		
	ΣQc	2561.9		2561.9		2561.9		3355.8		
	Q1	2346.3		2346.3		2346.3		2805.0		
	Q2	4718.7		4718.7		4718.7		5481.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	111.16	111.16	
	長期	NI	2756.8	2756.8	1757.4	1757.4	783.3	783.3	13320.5	13320.5
		MI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4
		Nc	1378.4	1378.4	878.7	878.7	391.7	391.7	6660.3	6660.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	14560.7	14560.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2167.6	2167.6
	短期	Ns	2756.8	2756.8	1757.4	1757.4	783.3	783.3	13320.5	13320.5
		Ms	5070.7	5070.7	2611.9	2611.9	873.5	873.5	60099.7	60099.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1839.4	1839.4	1116.1	1116.1	471.1	471.1	12123.8	12123.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	29121.4	29121.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4335.2	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2367.5		2253.5		2125.4		1987.4		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2125.3		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	2125.3		2135.8		2135.8		2135.8		
	ΣQc	3355.8		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5481.1		5289.0		5289.0		5289.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	12215.6	12215.6	11130.8	11130.8	10049.6	10049.6	8977.9	8977.9
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	6107.8	6107.8	5565.4	5565.4	5024.8	5024.8	4489.0	4489.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14560.7	14560.7	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0
		Nat	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	12215.6	12215.6	11130.8	11130.8	10049.6	10049.6	8977.9	8977.9
		Ms	50341.3	50341.3	43711.3	43711.3	37399.9	37399.9	31447.1	31447.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10684.3	10684.3	9539.1	9539.1	8424.8	8424.8	7347.8	7347.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29121.4	29121.4	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1
	Nat	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1835.6		1675.0		1496.2		1299.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2135.8		2146.3		2146.3		2146.3		
	rQw	2135.8		2146.3		2146.3		2146.3		
	ΣQc	3153.2		2950.5		2950.5		2950.5		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5289.0		5096.9		5096.9		5096.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	7906.3	7906.3	6862.2	6862.2	5821.9	5821.9	4781.5	4781.5
		MI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
		Nc	3953.2	3953.2	3431.1	3431.1	2911.0	2911.0	2390.8	2390.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	7906.3	7906.3	6862.2	6862.2	5821.9	5821.9	4781.5	4781.5
		Ms	25879.9	25879.9	20694.7	20694.7	16004.3	16004.3	11814.5	11814.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6305.9	6305.9	5312.4	5312.4	4365.9	4365.9	3464.8	3464.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1t		W1t		W1t		
部材位置		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1025 / 220		1025 / 220		1025 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1097.9		878.1		615.7		311.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1738.0		1564.2		1564.2		1564.2		
	Qw	2146.3		2156.8		2156.8		2156.8		
	rQw	2146.3		2156.8		2156.8		2156.8		
	ΣQc	2744.1		2561.9		2561.9		2561.9		
	Q1	2607.0		2346.3		2346.3		2346.3		
	Q2	4890.4		4718.7		4718.7		4718.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3763.8	3763.8	2756.8	2756.8	1757.4	1757.4	783.3	783.3
		MI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		Nc	1881.9	1881.9	1378.4	1378.4	878.7	878.7	391.7	391.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5
		Nat	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3763.8	3763.8	2756.8	2756.8	1757.4	1757.4	783.3	783.3
		Ms	8144.4	8144.4	5070.7	5070.7	2611.9	2611.9	873.5	873.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2622.3	2622.3	1839.4	1839.4	1116.1	1116.1	471.1	471.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0
	Nat	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5フレイムY2軸		2F階X5フレイムY2軸		3F階X5フレイムY2軸		4F階X5フレイムY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 250		1010 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2458.6		2378.3		2269.1		2145.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8		
	rQw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3153.2		3153.2		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5481.1		5481.1		5289.0		5289.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	13376.0	13376.0	12265.0	12265.0	11174.3	11174.3	10087.6	10087.6
		MI	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	6688.1	6688.1	6132.6	6132.6	5587.2	5587.2	5043.8	5043.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14560.7	14560.7	14560.7	14560.7	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	13376.0	13376.0	12265.0	12265.0	11174.3	11174.3	10087.6	10087.6
		Ms	59865.4	59865.4	50140.1	50140.1	43551.1	43551.1	37291.4	37291.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12130.3	12130.3	10690.7	10690.7	9546.3	9546.3	8433.9	8433.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29121.4	29121.4	29121.4	29121.4	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2009.8		1859.3		1699.3		1520.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3		
	rQw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3		
	ΣQc	3153.2		3153.2		2950.5		2950.5		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	5289.0		5289.0		5096.9		5096.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9005.9	9005.9	7924.2	7924.2	6877.0	6877.0	5833.7	5833.7
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	4503.0	4503.0	3962.2	3962.2	3438.5	3438.5	2916.9	2916.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9005.9	9005.9	7924.2	7924.2	6877.0	6877.0	5833.7	5833.7
		Ms	31395.1	31395.1	25885.9	25885.9	20714.9	20714.9	16041.7	16041.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7357.0	7357.0	6315.4	6315.4	5321.7	5321.7	4375.2	4375.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1t		W1t		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	20.0		20.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1020 / 220		1020 / 220		1025 / 220		1025 / 220		
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1323.4		1120.1		897.6		634.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1870.0		1738.0		1564.2		1564.2		
	Qw	2146.3		2146.3		2156.8		2156.8		
	rQw	2146.3		2146.3		2156.8		2156.8		
	ΣQc	2950.5		2744.1		2561.9		2561.9		
	Q1	2805.0		2607.0		2346.3		2346.3		
	Q2	5096.9		4890.4		4718.7		4718.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	4790.4	4790.4	3770.7	3770.7	2761.7	2761.7	1760.2	1760.2
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		Nc	2395.2	2395.2	1885.4	1885.4	1380.8	1380.8	880.1	880.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12892.0	12892.0	10743.4	10743.4	9924.5	9924.5	9924.5	9924.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	4790.4	4790.4	3770.7	3770.7	2761.7	2761.7	1760.2	1760.2
		Ms	11870.0	11870.0	8194.1	8194.1	5115.6	5115.6	2658.3	2658.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3474.3	3474.3	2630.3	2630.3	1845.9	1845.9	1121.8	1121.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25784.1	25784.1	21486.7	21486.7	19849.0	19849.0	19849.0	19849.0
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W2		W2		W2		
部材位置		13F階X5フレームY2軸		1F階X6フレームY2軸		2F階X6フレームY2軸		3F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1025 / 220		1015 / 250		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		0.691		0.679		0.679		
	r1	1.000		0.691		0.691		0.691		
	r2	1.000		0.700		0.685		0.685		
	r3	1.000		0.710		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	330.7		1623.6		1598.9		1588.2		
	L. no	K1		K2		K2		K2		
	Qal	1564.2		1292.0		1268.9		1268.9		
	Qw	2156.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	2156.8		1475.6		1449.3		1449.3		
	ΣQc	2561.9		2932.9		2932.9		2932.9		
	Q1	2346.3		1938.0		1903.4		1903.4		
	Q2	4718.7		3502.0		3439.5		3439.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td			135.7		133.6		132.7		
	Tv			78.6		77.4		76.8		
	Th			162.2		182.1		180.9		
	aTd			6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		
	aTv			6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh			6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定			OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	
	長期	NI	785.3	785.3	8450.0	8450.0	7755.1	7755.1	7077.3	7077.3
		MI	0.0	0.0	25.0	25.0	23.3	23.3	21.2	21.2
		Nc	392.6	392.6	4227.3	4227.3	3879.6	3879.6	3540.6	3540.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9924.5	9924.5	13049.4	13049.4	13049.4	13049.4	12592.0	12592.0
		Nat	1502.3	1502.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0
	短期	Ns	785.3	785.3	17707.7	17707.7	16044.3	16044.3	14288.9	14288.9
		Ms	896.5	896.5	25.0	25.0	23.3	23.3	21.2	21.2
		L. no	K1	K1	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	474.1	474.1	8856.1	8856.1	8024.2	8024.2	7146.4	7146.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19849.0	19849.0	26098.8	26098.8	26098.8	26098.8	25184.1	25184.1
	Nat	2657.9	2657.9	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸			
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220			
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280			
	r	0.679		0.679		0.681		0.679			
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691			
	r2	0.685		0.685		0.686		0.685			
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1561.0		1509.5		1439.3		1350.2			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1268.9		1268.9		1274.2		1268.9			
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8			
	rQw	1449.3		1449.3		1455.4		1449.3			
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9			
	Q1	1903.4		1903.4		1911.4		1903.4			
	Q2	3439.5		3439.5		3453.9		3439.5			
	判定	OK		OK		OK		OK			
	開口	Td	130.5		126.1		120.3		112.8		
Tv		75.5		73.0		69.6		65.3			
Th		177.8		171.9		163.2		153.8			
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2			
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
		主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y	主筋2									
		主筋2									
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6399.3	6399.3	5720.9	5720.9	5042.5	5042.5	4379.3	4379.3	4379.3
		MI	19.1	19.1	17.1	17.1	15.1	15.1	13.0	13.0	13.0
		Nc	3201.4	3201.4	2862.0	2862.0	2522.6	2522.6	2190.8	2190.8	2190.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	12543.0	12543.0	10822.7	10822.7	5042.5	5042.5	4379.3	4379.3	4379.3
		Ms	19.1	19.1	17.1	17.1	23171.5	23171.5	19021.7	19021.7	19021.7
		L. no	K3	K3	K3	K3	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6273.2	6273.2	5412.9	5412.9	4627.7	4627.7	3918.9	3918.9	3918.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2t		
部材位置		8F階X67レ-AY2軸		9F階X67レ-AY2軸		10F階X67レ-AY2軸		11F階X67レ-AY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.686		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1250.1		1133.7		982.7		811.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1268.9		1274.2		1179.4		1061.4		
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8		
	rQw	1449.3		1455.4		1449.3		1449.3		
	ΣQc	2932.9		2932.9		2730.7		2736.5		
	Q1	1903.4		1911.4		1769.0		1592.1		
	Q2	3439.5		3453.9		3302.3		3306.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	104.5		94.7		82.1		67.8	
Tv		60.5		54.9		47.5		39.2		
Th		142.4		128.6		111.9		92.4		
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		4-D13 302.3		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	
	長期	NI	3716.0	3716.0	3052.6	3052.6	2399.9	2399.9	1753.2	1753.2
		MI	11.0	11.0	9.0	9.0	7.0	7.0	5.0	5.0
		Nc	1859.0	1859.0	1527.1	1527.1	1200.6	1200.6	877.1	877.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	10493.4	10493.4	10274.5	10274.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3716.0	3716.0	3052.6	3052.6	2399.9	2399.9	1753.2	1753.2
		Ms	15154.6	15154.6	11567.0	11567.0	8299.2	8299.2	5487.8	5487.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3235.7	3235.7	2577.9	2577.9	1954.4	1954.4	1375.5	1375.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	20986.7	20986.7	20549.0	20549.0
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		
部材位置		12F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		
	r	0.681		0.679		
	r1	0.691		0.691		
	r2	0.686		0.685		
	r3	0.681		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		
	Qds	646.0		453.4		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1065.9		1061.4		
	Qw	2135.8		2135.8		
	rQw	1455.4		1449.3		
	ΣQc	2736.5		2736.5		
	Q1	1598.8		1592.1		
	Q2	3320.1		3306.2		
開口	判定	OK		OK		
	Td	54.0		37.9		
	Tv	31.3		21.9		
	Th	73.3		51.6		
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
		主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y	主筋2				
		芯鉄筋				
		Ag	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期	Nl	1109.8	1109.8	478.2	478.2
		MI	3.2	3.2	1.4	1.4
		Nc	555.2	555.2	239.2	239.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10274.5	10274.5	10274.5	10274.5
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
		Ns	1109.8	1109.8	478.2	478.2
	短期	Ms	3159.0	3159.0	1300.1	1300.1
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	842.1	842.1	357.3	357.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20549.0	20549.0	20549.0	20549.0
		Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
		判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図



gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値


(※1)


はり検定値の端部には、max(端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央にはmax(ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。


RF	37650	2800	0.11 (0.04)	0.27 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.22)
			0.09 (0.04)		0.43 (0.34)	0.00 (0.00)		0.43 (0.34)	0.00 (0.00)		0.42 (0.34)	0.00 (0.00)		0.42 (0.34)	0.00 (0.00)		0.42 (0.34)	0.09 (0.04)	
			0.06 (0.03)	0.42 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.42 (0.34)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.42 (0.34)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.43 (0.34)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.43 (0.34)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.42 (0.33)
			0.07 (0.03)		0.25 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.24 (0.18)	0.07 (0.03)	
			0.06 (0.04)	0.24 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.04)
			0.06 (0.04)		0.25 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.24 (0.18)	0.06 (0.04)	
			0.05 (0.04)	0.24 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.04)
			0.05 (0.04)		0.25 (0.18)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.22 (0.19)	0.00 (0.00)		0.24 (0.17)	0.05 (0.04)	
			0.04 (0.03)	0.24 (0.17)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.18)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.03)
			0.04 (0.03)		0.21 (0.15)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.19 (0.15)	0.04 (0.03)	
			0.04 (0.04)	0.19 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.04)
			0.04 (0.04)		0.21 (0.15)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.19 (0.15)	0.04 (0.04)	
0.04 (0.04)	0.19 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.04)			
0.04 (0.04)		0.21 (0.15)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.18 (0.16)	0.00 (0.00)		0.19 (0.15)	0.04 (0.04)				
0.04 (0.04)	0.15 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.04 (0.04)		
0.04 (0.04)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.15 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.15 (0.12)	0.04 (0.04)				
0.04 (0.04)	0.15 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.04 (0.04)		
0.04 (0.04)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.15 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.13)	0.00 (0.00)		0.15 (0.12)	0.04 (0.04)				
0.04 (0.04)	0.15 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.04 (0.04)		
0.04 (0.04)		0.17 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.14 (0.13)	0.04 (0.04)				
0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.14 (0.04)	0.04 (0.04)		
0.03 (0.04)		0.17 (0.13)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.16 (0.12)	0.00 (0.00)		0.14 (0.12)	0.03 (0.04)				
0.04 (0.04)	0.14 (0.12)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.14 (0.04)	0.04 (0.04)		
0.05 (0.04)		0.05 (0.05)	0.00 (0.00)		0.05 (0.04)	0.00 (0.00)		0.05 (0.04)	0.00 (0.00)		0.05 (0.04)	0.00 (0.00)		0.03 (0.04)	0.05 (0.05)				
0.03 (0.04)	0.03 (0.01)			0.05 (0.04)	0.02 (0.00)		0.05 (0.04)	0.02 (0.00)		0.05 (0.04)	0.02 (0.00)		0.05 (0.04)	0.03 (0.01)					
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000					
		30000																	
		X1		X2		X3		X4		X5		X6							
		Y3 フレーム (S=1/230)																	
















(2) 短期荷重時断面検定比図



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)



はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



RF	2800	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)	0.10 (0.34)	0.40 (0.33)	0.73 (0.59)	0.10 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.59)	0.73 (0.60)	0.09 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.59)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.13
		0.13 (0.13)	0.83 (0.71)	0.04 (0.33)	0.98 (0.83)	0.07 (0.38)	0.99 (0.84)	0.07 (0.38)	0.98 (0.83)	0.04 (0.33)	0.83 (0.71)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.13 (0.13)		
13F	2825	0.31 (0.30)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.35 (0.53)	0.98 (0.83)	0.13 (0.56)	0.37 (0.58)	0.99 (0.84)	0.13 (0.57)	0.37 (0.58)	0.98 (0.83)	0.13 (0.56)	0.35 (0.53)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.31 (0.30)	0.13	
		0.13 (0.30)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)	0.71 (0.74)	0.29 (0.55)	0.46 (0.81)	0.72 (0.74)	0.29 (0.55)	0.46 (0.81)	0.71 (0.74)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)	0.71 (0.74)	0.13 (0.30)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)		
12F	2800	0.32 (0.38)	0.70 (0.61)	0.07 (0.46)	0.44 (0.74)	0.72 (0.73)	0.09 (0.55)	0.46 (0.81)	0.72 (0.74)	0.08 (0.56)	0.46 (0.81)	0.71 (0.73)	0.09 (0.55)	0.44 (0.74)	0.69 (0.61)	0.07 (0.46)	0.32 (0.38)	0.13	
		0.13 (0.38)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.28 (0.81)	0.81 (0.82)	0.28 (0.81)	0.80 (0.81)	0.26 (0.74)	0.78 (0.69)	0.13 (0.38)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.28 (0.81)	0.81 (0.82)		
11F	2800	0.25 (0.37)	0.80 (0.69)	0.07 (0.54)	0.35 (0.52)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.37 (0.55)	0.81 (0.82)	0.08 (0.64)	0.37 (0.55)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.35 (0.52)	0.78 (0.69)	0.07 (0.54)	0.25 (0.37)	0.13	
		0.17 (0.37)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.69)	0.32 (0.63)	0.91 (0.88)	0.29 (0.55)	0.32 (0.63)	0.90 (0.87)	0.17 (0.37)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.69)	0.32 (0.63)		
10F	2825	0.20 (0.39)	0.90 (0.74)	0.07 (0.60)	0.31 (0.59)	0.90 (0.87)	0.09 (0.69)	0.32 (0.63)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.32 (0.63)	0.90 (0.87)	0.09 (0.69)	0.31 (0.59)	0.89 (0.75)	0.07 (0.60)	0.20 (0.39)	0.17	
		0.22 (0.44)	0.88 (0.80)	0.36 (0.67)	0.90 (0.92)	0.38 (0.76)	0.91 (0.92)	0.38 (0.76)	0.91 (0.92)	0.36 (0.67)	0.88 (0.80)	0.22 (0.44)	0.88 (0.80)	0.36 (0.67)	0.90 (0.92)	0.38 (0.76)	0.91 (0.92)		
9F	2800	0.23 (0.44)	0.91 (0.80)	0.06 (0.67)	0.36 (0.67)	0.91 (0.92)	0.07 (0.76)	0.38 (0.72)	0.91 (0.92)	0.06 (0.76)	0.38 (0.72)	0.90 (0.92)	0.07 (0.76)	0.36 (0.67)	0.88 (0.80)	0.06 (0.67)	0.23 (0.44)	0.19	
		0.19 (0.44)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)	0.34 (0.72)	0.93 (0.92)	0.32 (0.67)	0.92 (0.80)	0.19 (0.44)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)		
8F	2800	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.35 (0.73)	0.93 (0.92)	0.07 (0.76)	0.36 (0.78)	0.94 (0.92)	0.06 (0.76)	0.36 (0.78)	0.93 (0.92)	0.07 (0.76)	0.35 (0.73)	0.92 (0.80)	0.06 (0.67)	0.24 (0.52)	0.24	
		0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.34 (0.73)	0.94 (0.92)	0.35 (0.78)	0.95 (0.92)	0.35 (0.78)	0.94 (0.92)	0.34 (0.73)	0.93 (0.80)	0.24 (0.52)	0.94 (0.92)	0.35 (0.78)	0.94 (0.92)	0.34 (0.73)	0.96 (0.80)		
7F	2825	0.16 (0.44)	0.96 (0.80)	0.06 (0.67)	0.28 (0.66)	0.94 (0.92)	0.07 (0.76)	0.29 (0.69)	0.95 (0.92)	0.06 (0.76)	0.29 (0.69)	0.94 (0.92)	0.07 (0.76)	0.28 (0.66)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.16 (0.44)	0.34	
		0.34 (0.44)	0.88 (0.86)	0.43 (0.66)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.88 (0.86)	0.34 (0.44)	0.88 (0.86)	0.43 (0.66)	0.91 (0.80)	0.43 (0.66)	0.93 (0.86)		
6F	2800	0.23 (0.47)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.33 (0.72)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.33 (0.72)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.23 (0.47)	0.26	
		0.26 (0.51)	0.88 (0.86)	0.35 (0.75)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.92 (0.90)	0.35 (0.78)	0.92 (0.90)	0.35 (0.78)	0.88 (0.86)	0.26 (0.51)	0.88 (0.86)	0.35 (0.75)	0.90 (0.86)	0.35 (0.78)	0.91 (0.86)		
5F	2800	0.27 (0.51)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.34 (0.75)	0.91 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.92 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.91 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.27 (0.51)	0.26	
		0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.26 (0.54)	0.93 (0.87)	0.06 (0.75)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)		
4F	2800	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.26 (0.54)	0.93 (0.87)	0.06 (0.75)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)	0.29	
		0.29 (0.54)	0.91 (0.86)	0.36 (0.79)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.36 (0.79)	0.91 (0.86)	0.29 (0.54)	0.91 (0.86)	0.36 (0.79)	0.93 (0.86)	0.36 (0.79)	0.95 (0.86)		
3F	2800	0.17 (0.57)	0.93 (0.86)	0.05 (0.74)	0.28 (0.80)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.29 (0.82)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.29 (0.82)	0.17 (0.57)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.28 (0.86)	0.05 (0.74)	0.17 (0.57)	0.28	
		0.28 (0.57)	0.82 (0.86)	0.37 (0.80)	0.84 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.37 (0.82)	0.82 (0.80)	0.28 (0.57)	0.82 (0.87)	0.37 (0.80)	0.84 (0.86)	0.37 (0.80)	0.85 (0.86)		
2F	2800	0.05 (0.66)	0.84 (0.86)	0.05 (0.74)	0.13 (0.80)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.05 (0.66)	0.84 (0.87)	0.05 (0.75)	0.13 (0.80)	0.82 (0.86)	0.05 (0.74)	0.05 (0.66)	0.60
		0.60 (0.66)	0.22 (0.25)	0.63 (0.80)	0.21 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.21 (0.20)	0.60 (0.66)	0.22 (0.20)	0.63 (0.80)	0.27 (0.22)	0.63 (0.80)	0.27 (0.22)		
1F	3975	0.27 (0.22)	0.05 (0.22)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.22 (0.20)	0.01 (0.17)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.27 (0.22)	0.05 (0.22)	0.22 (0.25)	0.05 (0.22)	0.27 (0.22)	0.60 (0.66)		
		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
30000																			
X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/230)							

RF	2800	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)	0.10 (0.34)	0.40 (0.33)	0.73 (0.59)	0.10 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.59)	0.73 (0.60)	0.09 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.59)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.13	
		0.13 (0.13)	0.83 (0.71)	0.04 (0.33)	0.98 (0.83)	0.07 (0.38)	0.99 (0.84)	0.07 (0.38)	0.98 (0.83)	0.04 (0.33)	0.83 (0.71)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.13 (0.13)			
13F	2825	0.31 (0.30)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.35 (0.53)	0.98 (0.83)	0.13 (0.56)	0.37 (0.58)	0.99 (0.84)	0.13 (0.57)	0.37 (0.58)	0.98 (0.83)	0.13 (0.56)	0.35 (0.53)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.31 (0.30)	0.13		
		0.13 (0.30)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)	0.71 (0.74)	0.29 (0.55)	0.46 (0.81)	0.72 (0.74)	0.29 (0.55)	0.46 (0.81)	0.71 (0.74)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)	0.71 (0.74)	0.13 (0.30)	0.69 (0.61)	0.26 (0.46)			
12F	2800	0.32 (0.38)	0.70 (0.61)	0.07 (0.46)	0.44 (0.74)	0.72 (0.73)	0.09 (0.55)	0.46 (0.81)	0.72 (0.74)	0.08 (0.56)	0.46 (0.81)	0.71 (0.73)	0.09 (0.55)	0.44 (0.74)	0.69 (0.61)	0.07 (0.46)	0.32 (0.38)	0.13		
		0.13 (0.38)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.28 (0.81)	0.81 (0.82)	0.28 (0.81)	0.80 (0.81)	0.26 (0.74)	0.78 (0.69)	0.13 (0.38)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.28 (0.81)	0.81 (0.82)			
11F	2800	0.25 (0.37)	0.80 (0.69)	0.07 (0.54)	0.35 (0.52)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.37 (0.55)	0.81 (0.82)	0.08 (0.64)	0.37 (0.55)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.35 (0.52)	0.78 (0.69)	0.07 (0.54)	0.25 (0.37)	0.13		
		0.17 (0.37)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.69)	0.32 (0.63)	0.91 (0.88)	0.29 (0.55)	0.32 (0.63)	0.90 (0.87)	0.17 (0.37)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.69)	0.32 (0.63)			
10F	2825	0.20 (0.39)	0.90 (0.74)	0.07 (0.60)	0.31 (0.59)	0.90 (0.87)	0.09 (0.69)	0.32 (0.63)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.32 (0.63)	0.90 (0.87)	0.09 (0.69)	0.31 (0.59)	0.89 (0.75)	0.07 (0.60)	0.20 (0.39)	0.17		
		0.22 (0.44)	0.88 (0.80)	0.36 (0.67)	0.91 (0.92)	0.38 (0.76)	0.90 (0.72)	0.38 (0.92)	0.91 (0.92)	0.36 (0.76)	0.90 (0.72)	0.22 (0.44)	0.88 (0.80)	0.36 (0.67)	0.91 (0.92)	0.38 (0.76)	0.90 (0.72)			
9F	2800	0.23 (0.44)	0.91 (0.80)	0.06 (0.67)	0.36 (0.67)	0.91 (0.92)	0.07 (0.76)	0.38 (0.72)	0.91 (0.92)	0.06 (0.76)	0.38 (0.72)	0.90 (0.92)	0.07 (0.76)	0.36 (0.67)	0.88 (0.80)	0.06 (0.67)	0.23 (0.44)	0.22		
		0.19 (0.44)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)	0.34 (0.72)	0.93 (0.92)	0.32 (0.67)	0.94 (0.92)	0.19 (0.44)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)			
8F	2800	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.35 (0.73)	0.93 (0.92)	0.07 (0.76)	0.36 (0.78)	0.94 (0.92)	0.06 (0.76)	0.36 (0.78)	0.93 (0.92)	0.07 (0.76)	0.35 (0.73)	0.92 (0.80)	0.06 (0.67)	0.24 (0.52)	0.19		
		0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.34 (0.73)	0.94 (0.92)	0.35 (0.78)	0.95 (0.92)	0.35 (0.78)	0.94 (0.92)	0.34 (0.73)	0.95 (0.92)	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.34 (0.73)	0.96 (0.90)	0.35 (0.80)	0.96 (0.92)			
7F	2825	0.16 (0.44)	0.96 (0.80)	0.06 (0.67)	0.28 (0.66)	0.94 (0.92)	0.07 (0.76)	0.29 (0.69)	0.95 (0.92)	0.06 (0.76)	0.29 (0.69)	0.94 (0.92)	0.07 (0.76)	0.28 (0.66)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.16 (0.44)	0.24		
		0.34 (0.44)	0.88 (0.86)	0.43 (0.66)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.34 (0.44)	0.88 (0.86)	0.43 (0.66)	0.91 (0.86)	0.43 (0.69)	0.91 (0.86)			
6F	2800	0.23 (0.47)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.33 (0.72)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.33 (0.72)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.23 (0.47)	0.34		
		0.26 (0.51)	0.88 (0.86)	0.35 (0.75)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.91 (0.90)	0.26 (0.51)	0.88 (0.86)	0.35 (0.75)	0.90 (0.86)	0.35 (0.78)	0.90 (0.86)			
5F	2800	0.27 (0.51)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.34 (0.75)	0.91 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.92 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.91 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.27 (0.51)	0.26		
		0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)			
4F	2800	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)	0.29		
		0.29 (0.54)	0.91 (0.86)	0.36 (0.79)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.29 (0.54)	0.91 (0.86)	0.36 (0.79)	0.93 (0.86)	0.37 (0.81)	0.93 (0.86)			
3F	2800	0.17 (0.57)	0.93 (0.86)	0.05 (0.74)	0.28 (0.80)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.29 (0.82)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.29 (0.82)	0.17 (0.57)	0.93 (0.86)	0.05 (0.74)	0.28 (0.86)	0.05 (0.74)	0.17 (0.57)	0.28		
		0.28 (0.57)	0.82 (0.86)	0.37 (0.80)	0.84 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.37 (0.82)	0.84 (0.87)	0.28 (0.57)	0.82 (0.86)	0.37 (0.80)	0.85 (0.87)	0.38 (0.82)	0.84 (0.86)			
2F	2800	0.05 (0.66)	0.84 (0.86)	0.05 (0.74)	0.13 (0.80)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.05 (0.66)	0.84 (0.86)	0.05 (0.74)	0.82 (0.86)	0.05 (0.74)	0.05 (0.66)	0.28		
		0.59 (0.66)	0.22 (0.25)	0.63 (0.80)	0.21 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.21 (0.20)	0.59 (0.66)	0.22 (0.25)	0.63 (0.80)	0.27 (0.22)	0.59 (0.66)	0.27 (0.22)			
1F	3975	0.27 (0.22)	0.05 (0.22)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.22 (0.20)	0.01 (0.17)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.21 (0.20)	0.02 (0.17)	0.27 (0.22)	0.05 (0.22)	0.22 (0.25)	0.05 (0.22)	0.27 (0.22)	0.59 (0.66)	0.59		
		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000			
30000																				
X1 X2 X3 X4 X5 X6																				
Y3 フレーム (S=1/230)																				






Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/230) Y3 Y4







Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)





Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF	37650	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)	0.10 (0.34)	0.40 (0.33)	0.73 (0.59)	0.10 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.60)	0.73 (0.60)	0.09 (0.43)	0.45 (0.38)	0.72 (0.59)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)
13F		0.13 (0.13)	0.83 (0.71)	0.04 (0.53)	0.98 (0.83)	0.07 (0.38)	0.99 (0.84)	0.07 (0.38)	0.98 (0.83)	0.04 (0.33)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.35 (0.71)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.31 (0.30)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.31 (0.30)
12F		0.13 (0.30)	0.69 (0.61)	0.26 (0.53)	0.71 (0.73)	0.29 (0.58)	0.72 (0.74)	0.29 (0.58)	0.72 (0.73)	0.26 (0.53)	0.70 (0.70)	0.13 (0.55)	0.44 (0.74)	0.69 (0.61)	0.07 (0.46)	0.32 (0.38)	0.70 (0.61)	0.13 (0.30)	0.70 (0.61)
11F		0.13 (0.38)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.28 (0.81)	0.81 (0.82)	0.28 (0.81)	0.80 (0.81)	0.26 (0.74)	0.80 (0.69)	0.07 (0.54)	0.35 (0.81)	0.78 (0.69)	0.07 (0.54)	0.25 (0.37)	0.80 (0.69)	0.07 (0.54)	0.25 (0.37)
10F		0.17 (0.37)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.55)	0.91 (0.88)	0.29 (0.55)	0.90 (0.87)	0.27 (0.52)	0.90 (0.74)	0.17 (0.39)	0.31 (0.63)	0.89 (0.63)	0.07 (0.59)	0.20 (0.39)	0.90 (0.74)	0.17 (0.39)	0.90 (0.74)
9F		0.22 (0.39)	0.88 (0.80)	0.36 (0.59)	0.90 (0.92)	0.38 (0.63)	0.91 (0.92)	0.38 (0.63)	0.91 (0.92)	0.36 (0.59)	0.91 (0.80)	0.22 (0.44)	0.36 (0.92)	0.88 (0.67)	0.06 (0.80)	0.23 (0.44)	0.91 (0.80)	0.22 (0.39)	0.91 (0.80)
8F		0.19 (0.44)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)	0.34 (0.72)	0.93 (0.92)	0.32 (0.67)	0.94 (0.80)	0.19 (0.52)	0.32 (0.92)	0.92 (0.73)	0.06 (0.80)	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.19 (0.44)	0.94 (0.80)
7F		0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.35 (0.73)	0.93 (0.92)	0.94 (0.92)	0.06 (0.76)	0.36 (0.78)	0.93 (0.92)	0.94 (0.76)	0.24 (0.52)	0.35 (0.92)	0.92 (0.73)	0.06 (0.67)	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.24 (0.52)
6F		0.24 (0.44)	0.94 (0.80)	0.34 (0.66)	0.94 (0.92)	0.35 (0.78)	0.95 (0.92)	0.35 (0.78)	0.94 (0.92)	0.34 (0.66)	0.96 (0.80)	0.24 (0.44)	0.35 (0.92)	0.94 (0.78)	0.34 (0.80)	0.06 (0.67)	0.16 (0.44)	0.96 (0.80)	0.24 (0.52)
5F		0.16 (0.47)	0.96 (0.86)	0.06 (0.74)	0.28 (0.72)	0.94 (0.90)	0.07 (0.78)	0.29 (0.73)	0.95 (0.90)	0.06 (0.78)	0.29 (0.73)	0.16 (0.47)	0.94 (0.90)	0.07 (0.78)	0.28 (0.72)	0.94 (0.86)	0.06 (0.74)	0.16 (0.47)	0.96 (0.86)
4F		0.23 (0.47)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.33 (0.72)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.23 (0.47)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.33 (0.72)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.23 (0.47)	0.91 (0.86)
3F		0.26 (0.47)	0.88 (0.86)	0.35 (0.72)	0.91 (0.90)	0.35 (0.73)	0.92 (0.90)	0.35 (0.73)	0.91 (0.90)	0.35 (0.73)	0.92 (0.73)	0.26 (0.51)	0.35 (0.90)	0.91 (0.87)	0.35 (0.72)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.27 (0.51)	0.90 (0.86)
2F		0.27 (0.51)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.34 (0.75)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.92 (0.90)	0.35 (0.78)	0.91 (0.90)	0.35 (0.78)	0.27 (0.51)	0.34 (0.90)	0.91 (0.87)	0.35 (0.75)	0.88 (0.86)	0.05 (0.74)	0.27 (0.51)	0.90 (0.86)
1F		0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.96 (0.87)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.36 (0.81)	0.26 (0.54)	0.35 (0.90)	0.96 (0.87)	0.36 (0.75)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)


6000	6000	6000	6000	6000	
30000					
Y2 フレーム (S=1/230)					
X1	X2	X3	X4	X5	X6


RF	37650	2800	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)	0.10 (0.34)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.73 (0.59)	0.45 (0.38)	0.72 (0.60)	0.09 (0.43)	0.45 (0.38)	0.73 (0.60)	0.72 (0.59)	0.10 (0.43)	0.40 (0.33)	0.60 (0.50)	0.10 (0.34)	0.28 (0.13)	0.61 (0.50)			
13F		2825	0.31 (0.30)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.35 (0.53)	0.83 (0.71)	0.04 (0.33)	0.98 (0.83)	0.07 (0.38)	0.99 (0.84)	0.37 (0.58)	0.98 (0.83)	0.13 (0.56)	0.35 (0.53)	0.83 (0.71)	0.13 (0.45)	0.31 (0.30)	0.83 (0.71)	0.13 (0.13)			
12F		2800	0.32 (0.38)	0.70 (0.61)	0.07 (0.46)	0.44 (0.74)	0.69 (0.61)	0.26 (0.53)	0.71 (0.73)	0.29 (0.58)	0.72 (0.81)	0.29 (0.73)	0.46 (0.74)	0.08 (0.56)	0.46 (0.81)	0.71 (0.73)	0.09 (0.55)	0.44 (0.74)	0.69 (0.61)	0.07 (0.46)	0.32 (0.38)		
11F		2800	0.25 (0.37)	0.80 (0.69)	0.07 (0.54)	0.35 (0.52)	0.78 (0.69)	0.26 (0.74)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.37 (0.55)	0.81 (0.82)	0.08 (0.64)	0.37 (0.55)	0.80 (0.81)	0.09 (0.63)	0.35 (0.52)	0.78 (0.69)	0.07 (0.54)	0.25 (0.37)	0.80 (0.38)		
10F		2825	0.20 (0.39)	0.90 (0.74)	0.07 (0.60)	0.31 (0.59)	0.89 (0.75)	0.27 (0.52)	0.90 (0.87)	0.29 (0.69)	0.91 (0.88)	0.32 (0.70)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.32 (0.63)	0.90 (0.87)	0.09 (0.69)	0.31 (0.59)	0.89 (0.75)	0.07 (0.60)	0.20 (0.39)		
9F		2800	0.23 (0.44)	0.91 (0.80)	0.06 (0.67)	0.36 (0.67)	0.88 (0.80)	0.36 (0.59)	0.90 (0.92)	0.38 (0.63)	0.91 (0.92)	0.06 (0.76)	0.38 (0.72)	0.91 (0.92)	0.06 (0.76)	0.38 (0.92)	0.90 (0.92)	0.07 (0.76)	0.36 (0.67)	0.88 (0.80)	0.06 (0.67)		
8F		2800	0.24 (0.52)	0.94 (0.80)	0.06 (0.67)	0.35 (0.73)	0.92 (0.80)	0.32 (0.67)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.94 (0.92)	0.06 (0.76)	0.36 (0.78)	0.93 (0.92)	0.34 (0.72)	0.93 (0.92)	0.32 (0.67)	0.94 (0.92)	0.06 (0.67)	0.24 (0.52)	0.94 (0.44)		
7F		2825	0.16 (0.44)	0.96 (0.80)	0.06 (0.67)	0.28 (0.66)	0.94 (0.80)	0.34 (0.73)	0.94 (0.92)	0.35 (0.78)	0.95 (0.92)	0.06 (0.76)	0.29 (0.69)	0.95 (0.92)	0.35 (0.78)	0.94 (0.92)	0.34 (0.73)	0.96 (0.92)	0.06 (0.67)	0.16 (0.44)	0.96 (0.52)		
6F		2800	0.23 (0.47)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.33 (0.72)	0.88 (0.86)	0.43 (0.66)	0.93 (0.90)	0.43 (0.69)	0.93 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.73)	0.93 (0.90)	0.43 (0.73)	0.93 (0.90)	0.43 (0.72)	0.93 (0.86)	0.05 (0.74)	0.23 (0.47)	0.91 (0.44)		
5F		2800	0.27 (0.51)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.34 (0.75)	0.88 (0.86)	0.35 (0.72)	0.91 (0.90)	0.35 (0.73)	0.92 (0.90)	0.04 (0.78)	0.34 (0.78)	0.93 (0.90)	0.35 (0.73)	0.91 (0.90)	0.35 (0.72)	0.90 (0.86)	0.05 (0.74)	0.27 (0.51)	0.90 (0.47)		
4F		2800	0.26 (0.54)	0.93 (0.86)	0.06 (0.74)	0.35 (0.79)	0.90 (0.86)	0.34 (0.75)	0.96 (0.87)	0.35 (0.78)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.36 (0.81)	0.96 (0.87)	0.35 (0.78)	0.96 (0.87)	0.04 (0.75)	0.35 (0.79)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.26 (0.54)		
3F		2800	0.17 (0.57)	0.93 (0.86)	0.05 (0.74)	0.28 (0.80)	0.91 (0.86)	0.36 (0.79)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.29 (0.82)	0.95 (0.87)	0.37 (0.81)	0.95 (0.87)	0.04 (0.75)	0.28 (0.80)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.17 (0.57)		
2F		3975	0.05 (0.66)	0.84 (0.86)	0.05 (0.74)	0.13 (0.80)	0.82 (0.86)	0.37 (0.80)	0.84 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.85 (0.87)	0.38 (0.82)	0.85 (0.87)	0.04 (0.75)	0.13 (0.80)	0.82 (0.86)	0.05 (0.74)	0.05 (0.66)		
1F			0.59 (0.66)	0.22 (0.25)	0.63 (0.80)	0.21 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.22 (0.20)	0.62 (0.80)	0.21 (0.20)	0.63 (0.80)	0.27 (0.22)	0.05 (0.22)	0.59 (0.66)					
			6000			6000			6000			6000			6000								
			30000																				
			X1		X2		X3		X4		X5		X6										
			Y3 フレーム (S=1/230)																				














§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.740(秒)	0.740(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.989 Ci = 0.989 (Rt = 0.989) (Rt = 0.989)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3851.19	3851.19	2.846	10959.34	2.877
13F	4834.73	8685.92	2.183	18963.72	2.207
12F	4959.82	13645.75	1.896	25867.70	1.916
11F	4997.01	18642.76	1.717	32005.56	1.736
10F	5051.69	23694.45	1.585	37563.67	1.603
9F	5163.29	28857.74	1.479	42667.90	1.495
8F	5163.29	34021.03	1.389	47244.87	1.404
7F	5178.24	39199.27	1.310	51341.20	1.324
6F	5331.34	44530.62	1.237	55067.37	1.250
5F	5331.34	49861.96	1.170	58313.74	1.182
4F	5358.95	55220.90	1.107	61107.44	1.119
3F	5373.90	60594.80	1.047	63447.08	1.059
2F	5488.78	66083.59	0.989	65368.11	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3851.19	3851.19	2.846	10959.34	2.877
13F	4834.73	8685.92	2.183	18963.72	2.207
12F	4959.82	13645.75	1.896	25867.70	1.916
11F	4997.01	18642.76	1.717	32005.56	1.736
10F	5051.69	23694.45	1.585	37563.67	1.603
9F	5163.29	28857.74	1.479	42667.90	1.495
8F	5163.29	34021.03	1.389	47244.87	1.404
7F	5178.24	39199.27	1.310	51341.20	1.324
6F	5331.34	44530.62	1.237	55067.37	1.250
5F	5331.34	49861.96	1.170	58313.74	1.182
4F	5358.95	55220.90	1.107	61107.44	1.119
3F	5373.90	60594.80	1.047	63447.08	1.059
2F	5488.78	66083.59	0.989	65368.11	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3851.19	3851.19	2.846	10959.34	2.877
13F	4834.73	8685.92	2.183	18963.72	2.207
12F	4959.82	13645.75	1.896	25867.70	1.916
11F	4997.01	18642.76	1.717	32005.56	1.736
10F	5051.69	23694.45	1.585	37563.67	1.603
9F	5163.29	28857.74	1.479	42667.90	1.495
8F	5163.29	34021.03	1.389	47244.87	1.404
7F	5178.24	39199.27	1.310	51341.20	1.324
6F	5331.34	44530.62	1.237	55067.37	1.250
5F	5331.34	49861.96	1.170	58313.74	1.182
4F	5358.95	55220.90	1.107	61107.44	1.119

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
3F	5373.90	60594.80	1.047	63447.08	1.059
2F	5488.78	66083.59	0.989	65368.11	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
RF	3851.19	3851.19	2.846	10959.34	2.877
13F	4834.73	8685.92	2.183	18963.72	2.207
12F	4959.82	13645.75	1.896	25867.70	1.916
11F	4997.01	18642.76	1.717	32005.56	1.736
10F	5051.69	23694.45	1.585	37563.67	1.603
9F	5163.29	28857.74	1.479	42667.90	1.495
8F	5163.29	34021.03	1.389	47244.87	1.404
7F	5178.24	39199.27	1.310	51341.20	1.324
6F	5331.34	44530.62	1.237	55067.37	1.250
5F	5331.34	49861.96	1.170	58313.74	1.182
4F	5358.95	55220.90	1.107	61107.44	1.119
3F	5373.90	60594.80	1.047	63447.08	1.059
2F	5488.78	66083.59	0.989	65368.11	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		10959.34
	10959.34	
13F		8004.38
	18963.72	
12F		6903.98
	25867.70	
11F		6137.86
	32005.56	
10F		5558.11
	37563.67	
9F		5104.23
	42667.90	
8F		4576.97
	47244.87	
7F		4096.32
	51341.20	
6F		3726.17
	55067.37	
5F		3246.37
	58313.74	
4F		2793.70
	61107.44	
3F		2339.63
	63447.08	
2F		1921.04
	65368.11	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		10959.34
	10959.34	
13F		8004.38
	18963.72	
12F		6903.98
	25867.70	
11F		6137.86
	32005.56	
10F		5558.11
	37563.67	
9F		5104.23
	42667.90	
8F		4576.97
	47244.87	
7F		4096.32
	51341.20	
6F		3726.17
	55067.37	
5F		3246.37
	58313.74	
4F		2793.70
	61107.44	
3F		2339.63
	63447.08	
2F		1921.04
	65368.11	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		10959.34
	10959.34	
13F		8004.38
	18963.72	
12F		6903.98
	25867.70	
11F		6137.86
	32005.56	
10F		5558.11
	37563.67	
9F		5104.23
	42667.90	
8F		4576.97
	47244.87	
7F		4096.32
	51341.20	
6F		3726.17
	55067.37	
5F		3246.37
	58313.74	
4F		2793.70
	61107.44	
3F		2339.63
	63447.08	
2F		1921.04
	65368.11	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		10959.34
	10959.34	
13F		8004.38
	18963.72	
12F		6903.98
	25867.70	
11F		6137.86
	32005.56	
10F		5558.11
	37563.67	
9F		5104.23
	42667.90	
8F		4576.97
	47244.87	
7F		4096.32
	51341.20	
6F		3726.17
	55067.37	
5F		3246.37
	58313.74	
4F		2793.70
	61107.44	
3F		2339.63
	63447.08	
2F		1921.04
	65368.11	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）





U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		606.0 (202.6)		608.7 (205.1)		608.6 (205.1)		608.5 (205.0)		598.0 (203.3)		
RF	2800	609.5 (122.3)	1.7	1227.8 (371.3)	6.6	1230.4 (366.3)	6.5	1230.3 (366.3)	6.6	1230.3 (373.8)	11.9	598.0 (81.4)
13F	2825	893.9 (222.4)	16.9	1416.9 (611.3)	20.6	1435.1 (657.6)	20.6	1435.1 (657.6)	20.6	1413.1 (599.2)	27.0	950.8 (161.0)
12F	2800	1506.2 (372.0)	9.6	2353.8 (781.6)	20.5	2421.2 (840.0)	20.4	2421.1 (840.0)	20.5	2383.5 (786.3)	30.1	1697.5 (349.0)
11F	2800	1705.4 (481.3)	9.6	2829.2 (965.8)	20.4	2913.0 (1027.0)	20.4	2912.9 (1027.0)	20.4	2845.0 (959.8)	30.1	1921.7 (449.7)
10F	2825	1598.4 (541.8)	9.6	2788.8 (1141.6)	20.4	2881.3 (1208.9)	20.4	2881.2 (1208.9)	20.4	2820.7 (1140.0)	30.1	1864.2 (522.0)
9F	2800	1659.9 (637.7)	6.8	2963.4 (1292.4)	20.8	3066.8 (1361.1)	20.8	3066.7 (1361.1)	20.8	3000.9 (1286.4)	33.2	1944.5 (607.5)
8F	2800	1466.4 (708.4)	6.8	2744.2 (1402.6)	20.8	2856.3 (1481.5)	20.8	2856.2 (1481.4)	20.8	2799.9 (1410.7)	33.3	1798.4 (764.2)
7F	2825	1074.7 (763.6)	6.8	2216.4 (1543.7)	20.8	2308.9 (1588.1)	20.8	2308.8 (1588.0)	20.8	2251.1 (1564.8)	33.3	1213.7 (828.5)
6F	2800	1093.6 (848.1)	0.5	2251.5 (1686.9)	18.0	2227.6 (1684.0)	17.9	2227.2 (1683.7)	18.0	2234.9 (1692.3)	36.8	1020.1 (853.9)
5F	2800	895.2 (884.4)	0.6	1923.9 (1773.5)	18.0	1917.4 (1781.8)	17.9	1917.3 (1781.8)	18.0	1901.1 (1782.1)	36.9	775.9 (943.3)
4F	2800	594.6 (820.5)	0.7	1354.3 (1866.1)	19.3	1333.2 (1874.0)	19.2	1332.7 (1873.1)	19.3	1315.3 (1882.1)	37.0	282.0 (1059.7)
3F	2800	472.3 (985.6)	0.6	525.0 (1974.2)	19.3	490.9 (1961.5)	19.2	492.5 (1964.8)	19.3	449.9 (1937.5)	37.0	537.4 (913.6)
2F	3975	112.7 (624.3)	0.7	607.7 (1841.7)	19.2	596.5 (1894.7)	19.2	604.6 (1891.2)	19.2	570.1 (1956.4)	37.1	947.2 (1821.1)
1F		7902.7 (0.0)	570.2 (1054.8)	778.0 (0.0)	4193.8 (1377.6)	61.1 (0.0)	4056.3 (1366.8)	44.1 (0.0)	3977.6 (1249.5)	229.1 (0.0)	485.7 (1268.9)	1679.4 (0.0)

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/230)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		606.0 (202.6)		608.7 (205.1)		608.6 (205.1)		608.5 (205.0)		598.0 (203.3)					
RF	37650	2800	609.5 (122.2)	1.7	1227.8 (371.4)	6.6	1230.4 (366.3)	6.5	1230.3 (366.3)	6.6	1230.3 (373.8)	11.9	598.0 (81.4)	244.2C (81.4)	
13F			2825	438.4		102.7T (203.3)		707.9 (203.3)		717.5 (205.1)		717.5 (205.1)			484.0 (202.6)
				267.2 (122.2)		593.0 (203.3)		188.0 (371.4)		594.5 (205.1)		204.7 (366.3)			594.6 (205.1)
12F	2800	893.9 (222.8)	16.9	1416.8 (611.5)	20.6	1435.0 (657.7)	20.6	1435.0 (657.7)	20.6	1435.0 (657.7)	20.6	1413.0 (599.3)	27.0	950.7 (161.0)	436.4C (161.0)
		579.3		266.9T (222.8)		553.1 (410.4)		100.3C (611.5)		104.5C (474.0)		104.7C (474.0)		107.6C (657.7)	
11F	2825	1505.2 (371.9)	9.6	2353.2 (781.5)	20.5	2420.7 (839.9)	20.4	2420.7 (839.9)	20.5	2383.3 (786.2)	30.1	1261.8 (410.6)	1697.7 (349.1)	845.5C (349.1)	
		984.5		545.2T (371.9)		1259.2 (410.4)		181.6C (781.5)		1244.9 (474.0)		250.6C (839.9)			289.9C (474.0)
10F	2800	1704.6 (481.0)	9.6	2829.0 (965.8)	20.4	2912.9 (1027.0)	20.4	2912.9 (1027.0)	20.4	2845.0 (959.8)	30.1	1261.8 (410.5)	1921.8 (449.6)	980.8C (449.6)	
		1031.2		952.8T (481.0)		1476.9 (410.4)		52.8C (965.8)		1475.1 (474.0)		168.1C (474.0)			1501.2 (959.8)
9F	2825	1598.5 (541.8)	9.6	2788.6 (1141.6)	20.4	2881.2 (1208.9)	20.4	2881.2 (1208.9)	20.4	2820.8 (1140.0)	30.1	1261.9 (410.6)	1864.4 (522.0)	1073.2C (522.0)	
		833.2		1351.0T (541.8)		1176.0 (528.4)		28.8T (1141.6)		142.2C (1208.9)		1210.5 (600.1)			301.9C (1140.0)
8F	2800	1660.0 (638.1)	6.8	2963.2 (1292.4)	20.8	3066.7 (1361.1)	20.8	3066.7 (1361.1)	20.8	3001.0 (1286.3)	33.2	1621.3 (529.3)	1944.6 (607.5)	1257.2C (607.5)	
		766.7		1833.7T (638.1)		1153.8 (528.4)		102.6T (1292.4)		130.9C (600.1)		1200.1 (1361.0)			353.2C (600.1)
7F	2825	1465.4 (707.6)	6.8	2744.1 (1402.6)	20.8	2856.3 (1481.5)	20.8	2856.3 (1481.5)	20.8	2800.0 (1410.7)	33.3	1621.4 (529.4)	1798.6 (764.3)	1390.2C (764.3)	
		474.7		2310.2T (707.6)		780.5 (528.4)		199.9T (1402.6)		95.7C (1481.5)		825.0 (600.1)			378.7C (1410.7)
6F	2800	1075.9 (764.5)	6.8	2216.2 (1543.6)	20.8	2308.8 (1588.0)	20.8	2308.8 (1588.0)	20.8	2251.1 (1564.8)	33.3	1621.7 (529.5)	1213.7 (828.4)	1548.2C (828.4)	
		4.0		2765.6T (764.5)		35.9 (725.2)		303.2T (1543.6)		65.8 (734.1)		40.9 (1587.9)			286.6C (1564.8)
5F	2825	1092.4 (847.6)	0.5	2251.6 (1686.9)	18.0	2227.7 (1684.0)	17.9	2227.3 (1683.7)	18.0	2234.9 (1692.3)	36.8	2220.4 (727.9)	1020.1 (853.9)	1897.4C (853.9)	
		94.2		3402.5T (847.6)		110.1 (725.2)		315.0T (1686.9)		51.9C (734.0)		134.3 (1683.7)			273.4C (734.0)
4F	2800	895.4 (884.4)	0.6	1924.1 (1773.4)	18.0	1917.5 (1781.7)	17.9	1917.3 (1781.8)	18.0	1901.1 (1782.1)	36.9	2220.6 (727.9)	775.9 (943.2)	2259.4C (943.2)	
		342.7		4028.5T (884.4)		558.6 (725.0)		305.0T (1773.4)		71.3C (1781.8)		593.8 (734.0)			331.5C (1782.1)
3F	2825	594.8 (818.7)	0.7	1354.9 (1866.4)	19.3	1333.6 (1874.3)	19.2	1332.9 (1873.4)	19.3	1315.4 (1882.4)	37.0	2221.3 (728.1)	282.3 (1060.1)	2681.5C (1060.1)	
		551.3		4566.7T (818.7)		1258.1 (724.8)		270.9T (1866.4)		109.9C (734.0)		110.9C (1873.4)			482.3C (734.0)
2F	2800	477.7 (985.3)	0.6	524.9 (1973.1)	19.3	490.6 (1960.5)	19.2	492.0 (1963.7)	19.3	449.0 (1936.4)	37.0	2221.7 (728.2)	538.2 (912.3)	3035.7C (912.3)	
		901.7		5284.0T (985.3)		237.5 (724.7)		225.1 (1973.1)		150.2C (734.1)		225.7 (1963.7)			151.7C (734.0)
1F	3975	106.4 (627.7)	0.7	604.8 (1840.2)	19.2	594.0 (1893.3)	19.2	602.0 (1890.1)	19.2	567.7 (1955.5)	37.1	2222.3 (728.4)	944.5 (1822.1)	7221.1C (1822.1)	
		1353.9		5981.3T (627.7)		4262.2 (1055.6)		781.6C (1840.2)		4356.9 (1365.6)		1240.8C (1248.3)			4565.9 (2168.7)
			7901.9 (0.0)	565.3 (1055.6)	778.1 (0.0)	187.6 (1375.8)	60.2 (0.0)	10.6 (1365.6)	44.2 (0.0)	119.0 (1248.3)	229.2 (0.0)	482.4 (2168.7)	1681.2 (0.0)	9032.9 (0.0)	

6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/230)			


RF	37650	2800	598.0 (81.4)	598.0 (203.3)	11.9	1230.3 (373.8)	608.5 (205.0)	6.6	1230.3 (366.3)	608.6 (205.1)	6.5	1230.4 (366.3)	608.7 (205.1)	6.6	1227.8 (371.3)	606.0 (202.6)	1.7	609.5 (122.3)
			484.0	245.1C (81.4)	707.0 (202.6)	125.6C (373.8)	183.7 (373.8)	126.6C (205.1)	717.5 (366.3)	126.7C (205.1)	708.0 (371.3)	122.8C (205.1)	438.3 (371.3)	267.1 (203.3)				
13F	2825	950.8 (161.0)	580.8 (202.6)	27.0	1413.1 (599.2)	594.6 (205.1)	20.6	1435.1 (657.6)	594.5 (205.1)	20.6	1435.1 (657.6)	594.5 (205.1)	20.6	1416.9 (611.3)	593.0 (203.3)	16.9	893.9 (222.4)	
723.3		436.4C (161.0)	566.7 (410.6)	107.8C (599.2)	506.2 (473.9)	105.2C (657.6)	553.4 (474.0)	101.4C (611.3)	579.7 (410.4)									
12F	2800	1697.5 (349.0)	1201.6 (410.6)	30.1	2383.5 (786.3)	1401.4 (473.9)	20.5	2421.1 (840.0)	1401.4 (474.0)	20.4	2421.2 (840.0)	1401.5 (474.0)	20.5	2353.8 (781.6)	1221.5 (410.4)	9.6	1506.2 (372.0)	
1208.9		846.0C (349.0)	1282.6 (410.5)	290.6C (599.2)	1245.1 (473.9)	251.9C (840.0)	1259.5 (474.0)	183.8C (781.6)	985.4 (410.4)									
11F	2800	1921.7 (449.7)	1201.5 (410.5)	30.1	2845.0 (959.8)	1401.4 (473.9)	20.4	2912.9 (1027.0)	1401.5 (474.0)	20.4	2913.0 (1027.0)	1401.5 (474.0)	20.4	2829.2 (965.8)	1221.5 (410.4)	9.6	1705.4 (481.3)	
1292.2		980.8C (449.7)	1501.2 (410.6)	273.8C (599.8)	1475.2 (474.0)	169.3C (1027.0)	1477.0 (474.0)	54.8C (965.8)	1031.5 (410.4)									
10F	2825	1864.2 (522.0)	1201.6 (410.6)	30.1	2820.7 (1140.0)	1401.4 (474.0)	20.4	2881.2 (1208.9)	1401.5 (474.0)	20.4	2881.3 (1208.9)	1401.5 (474.0)	20.4	2788.8 (1141.6)	1221.5 (410.4)	9.6	1598.4 (541.8)	
1127.0		1073.3C (522.0)	1210.5 (529.3)	301.7C (1140.0)	1173.7 (600.1)	142.8C (1208.9)	1173.7 (600.1)	26.6T (1141.6)	833.1 (528.4)									
9F	2800	1944.5 (607.5)	1554.8 (529.3)	33.2	3000.9 (1286.4)	1779.4 (600.1)	20.8	3066.7 (1361.1)	1779.5 (600.1)	20.8	3066.8 (1361.1)	1779.6 (600.1)	20.8	2963.4 (1292.4)	1578.5 (528.4)	6.8	1659.9 (637.7)	
1094.0		1257.4C (607.5)	1200.0 (529.4)	352.6C (1286.4)	1161.2 (600.1)	131.4C (1361.1)	1161.2 (600.1)	100.2T (1292.4)	767.1 (528.4)									
8F	2800	1798.4 (764.2)	1554.9 (529.4)	33.3	2799.9 (1410.7)	1779.4 (600.1)	20.8	2856.2 (1481.4)	1779.5 (600.1)	20.8	2856.3 (1481.5)	1779.6 (600.1)	20.8	2744.2 (1402.6)	1578.4 (528.4)	6.8	1466.4 (708.4)	
728.5		1390.4C (764.2)	824.9 (529.5)	377.6C (1410.7)	782.2 (600.1)	95.9C (1481.4)	782.3 (600.1)	197.4T (1402.6)	474.6 (528.3)									
7F	2825	1213.7 (828.5)	1555.1 (529.5)	33.3	2251.1 (1564.8)	1779.4 (600.1)	20.8	2308.8 (1588.0)	1779.5 (600.1)	20.8	2308.9 (1588.1)	1779.6 (600.1)	20.8	2216.4 (1543.7)	1578.2 (528.3)	6.8	1074.7 (763.6)	
43.5		1548.5C (828.5)	40.8 (727.9)	285.4C (1564.8)	65.8 (734.0)	57.0C (1588.0)	65.7 (734.1)	299.9T (1543.7)	4.0 (725.2)									
6F	2800	1020.0 (853.9)	2146.8 (727.9)	36.8	2234.9 (1692.3)	2183.9 (734.0)	18.0	2227.2 (1683.7)	2184.5 (734.1)	17.9	2227.5 (1684.0)	2184.8 (734.3)	18.0	2251.4 (1686.9)	2175.2 (725.2)	0.5	1093.6 (848.1)	
175.4		1898.0C (853.9)	134.3 (727.9)	271.8C (1692.3)	130.0 (734.0)	52.5C (1683.7)	110.2 (734.1)	311.4T (1686.9)	93.7 (725.2)									
5F	2800	775.9 (943.3)	2146.8															

2013/07/29 19:03 — III — 333 / 588 —


				621.8 (203.3)		621.6 (205.0)		621.7 (205.1)		621.8 (205.1)		609.5 (202.6)				
RF		598.0 (81.4)	11.9	1230.3 (373.8)	608.5 (205.0)	6.6	1230.3 (366.3)	608.6 (205.1)	6.5	1230.4 (366.3)	608.7 (205.1)	6.6	1227.8 (371.4)	606.0 (202.6)	1.7	609.5 (122.2)
13F	2800	484.0		244.2C 370.0 (81.4)	707.0 634.8 (202.6)		125.0C 183.6 (373.8)	717.5 635.8 (205.1)		125.0C 204.7 (366.3)	717.5 635.8 (205.1)		125.9C 204.6 (366.3)	707.9 635.8 (205.1)		438.4 626.7 (203.3)
12F	2825	950.7 (161.0)	27.0	580.8 (202.6)	1413.0 (599.3)		594.6 (205.1)	1435.0 (599.3)	20.6	1435.0 (599.3)	594.5 (205.1)	20.6	1416.8 (611.5)	593.0 (203.3)	16.9	893.9 (222.8)
11F	2800	1697.7 (349.1)	30.1	1201.6 (410.6)	2383.3 (786.2)	20.5	1401.4 (473.9)	2420.7 (839.9)	20.4	2420.7 (839.9)	1401.5 (474.0)	20.5	2353.2 (781.5)	1221.5 (410.4)	9.6	1505.2 (371.9)
10F	2825	1921.8 (449.6)	30.1	1201.5 (410.6)	2845.0 (959.8)	20.4	1401.4 (473.9)	2912.9 (1027.0)	20.4	2912.9 (1027.0)	1401.5 (474.0)	20.4	2829.0 (965.8)	1221.5 (410.4)	9.6	1704.6 (481.0)
9F	2800	1864.4 (522.0)	30.1	1201.6 (410.6)	2820.8 (1140.0)	20.4	1401.4 (474.0)	2881.2 (1208.9)	20.4	2881.2 (1208.9)	1401.5 (474.0)	20.4	2788.6 (1141.6)	1221.5 (410.4)	9.6	1598.4 (541.8)
8F	2825	1127.1		1073.2C 389.8 (522.0)	1210.5 1621.3 (529.3)		301.9C 1821.0 (1140.0)	1173.6 1821.0 (600.1)		142.2C 533.9 (1208.9)	141.8C 534.0 (600.1)		1176.0 1821.2 (600.1)	28.7 436.5 (1141.6)		833.2 1592.1 (528.4)
7F	2800	1944.6 (607.5)	33.2	1554.8 (529.3)	3001.0 (1286.3)	20.8	1779.4 (600.1)	3066.6 (1361.0)	20.8	3066.7 (1361.1)	1779.6 (600.1)	20.8	2963.2 (1292.4)	1578.5 (528.4)	6.8	1660.0 (638.1)
6F	2825	1798.6 (764.3)	33.3	1554.9 (529.4)	2800.0 (1410.7)	20.8	1779.4 (600.1)	2856.3 (1481.5)	20.8	2856.3 (1481.5)	1779.6 (600.1)	20.8	2744.1 (1402.6)	1578.4 (528.4)	6.8	1465.4 (707.6)
5F	2800	1213.6 (828.4)	33.3	1555.1 (529.5)	2251.1 (1564.8)	20.8	1779.4 (600.1)	2308.8 (1587.9)	20.8	2308.8 (1588.0)	1779.6 (600.1)	20.8	2216.2 (1543.6)	1578.2 (528.3)	6.8	1075.9 (764.5)
4F	2825	1020.1 (853.9)	36.8	2146.8 (727.9)	2234.9 (1692.3)	18.0	2183.9 (734.0)	2227.3 (1683.7)	17.9	2227.7 (1684.0)	2184.8 (734.3)	18.0	2251.6 (1686.9)	2175.2 (725.2)	0.5	1092.4 (847.6)
3F	2800	775.9 (943.2)	36.9	2146.8 (727.9)	1901.1 (1782.1)	18.0	2183.9 (734.0)	1917.3 (1781.8)	17.9	1917.4 (1781.7)	2184.8 (734.3)	18.0	1924.0 (1773.4)	2175.0 (725.2)	0.6	895.4 (884.4)
2F	2825	538.2 (912.3)	37.0	2147.7 (728.2)	449.0 (1936.4)	19.3	2182.8 (734.0)	1332.9 (1873.4)	19.2	1333.6 (1874.3)	2183.4 (734.2)	19.3	1354.8 (1866.4)	2174.3 (725.0)	0.7	594.8 (818.7)
1F	3975 <td>9032.9 0.0</td> <td>181.2</td> <td>8187.3 (2168.7)</td> <td>8482.0 (2168.7)</td> <td>229.2</td> <td>8340.7 (2168.7)</td> <td>8482.0 (2168.7)</td> <td>229.2</td> <td>8482.0 (2168.7)</td> <td>8187.3 (2168.7)</td> <td>229.2</td> <td>8482.0 (2168.7)</td> <td>8187.3 (2168.7)</td> <td>229.2</td> <td>8482.0 (2168.7)</td>	9032.9 0.0	181.2	8187.3 (2168.7)	8482.0 (2168.7)	229.2	8340.7 (2168.7)	8482.0 (2168.7)	229.2	8482.0 (2168.7)	8187.3 (2168.7)	229.2	8482.0 (2168.7)	8187.3 (2168.7)	229.2	8482.0 (2168.7)

2013/07/29 19:03 — III — 334 / 588 —


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)



- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)





終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）





終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）







Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）





U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）



RF	37650			406.8		496.2		501.5		498.3		458.6						
				(152.5)	(152.5)	(184.2)	(184.2)	(185.2)	(185.2)	(184.6)	(171.2)							
13F	2800	508.2	508.2	50.7	1016.1	609.3	56.6	1105.9	609.8	54.1	1110.9	609.4	55.5	1066.6	568.4	54.9	458.6	
		(120.5)	(152.5)		(336.5)	(184.2)		(382.1)	(185.2)		(384.9)	(184.6)		(369.6)	(171.2)		(61.6)	197.6C
		339.5	79.51		545.0	67.0C		570.9	100.4C		572.0	102.1C		549.2	107.4C		372.4	
12F	2825		170.9		456.5	74.0		536.8	36.0		542.5	33.2		537.5	31.8		493.6	286.3
		(120.5)	(172.3)		(336.5)			(194.3)	(382.1)		(195.4)	(384.9)		(194.5)	(369.6)		(186.4)	(61.6)
		747.9	577.1	60.3	1159.8	629.3	46.3	1202.7	630.0	43.7	1205.2	629.4	46.0	1194.4	625.1	65.7	779.8	
11F	2800	(257.5)	(172.3)		(568.2)	(194.3)		(619.8)	(195.4)		(622.3)	(194.5)		(585.9)	(186.4)		(210.1)	365.2C
		384.1	236.3T		357.2	31.7C		327.2	79.0C		326.1	82.1C		366.7	96.4C		483.1	186.3
			20.4		976.8	445.3		1197.1	548.2		1208.0	552.9		1202.6	460.9		1059.4	(210.1)
10F	2800	(257.5)	(358.0)		(568.2)			(438.1)	(619.8)		(438.1)	(622.3)		(437.1)	(585.9)		(384.2)	
		1191.7	1171.4	97.3	1951.2	1419.6	111.3	2069.6	1420.7	106.4	2075.3	1420.1	108.7	1987.6	1245.9	93.3	1245.8	652.4C
		(357.0)	(358.0)		(765.4)	(436.1)		(850.8)	(438.1)		(855.1)	(437.1)		(780.9)	(384.2)		(297.2)	413.5
9F	2800	692.0	504.1T		879.6	19.3C		878.5	133.9C		878.1	139.6C		894.3	191.2C		829.6	(297.2)
			192.2		1117.6	191.9		1333.4	312.6		319.1	337.9		337.9	198.9		1183.5	
		(357.0)	(357.0)		(391.3)	(765.4)		(461.4)	(850.8)		(463.4)	(855.1)		(462.2)	(780.9)		(407.2)	
8F	2825	1422.5	1230.2	56.3	2360.5	1434.7	50.7	2456.6	1435.9	45.8	2460.4	1435.2	48.6	2398.7	1259.7	38.1	1597.0	816.9C
		(473.8)	(391.3)		(942.8)	(461.4)		(1006.8)	(463.4)		(1008.1)	(462.2)		(945.1)	(407.2)		(456.6)	318.5
		759.1	862.2T		1040.5	47.6T		1047.1	122.2C		1049.0	130.5C		1075.5	231.0C		957.8	(456.6)
7F	2800		95.8		1221.4	279.4		1401.4	362.4		1401.4	362.4		1401.3	247.7		1201.5	
		(473.8)	(473.8)		(942.8)			(474.0)	(1006.8)		(473.9)	(1008.1)		(473.9)	(945.1)		(410.6)	
		1336.4	1240.6	9.6	2384.3	1442.3	20.4	2481.2	1442.3	20.4	2481.2	1442.2	20.4	2415.4	1261.8	30.1	1520.0	921.8C
6F	2825	(529.0)	(410.3)		(1125.3)	(474.0)		(1192.9)	(473.9)		(1192.6)	(473.9)		(1120.7)	(410.6)		(511.9)	73.9
		589.1	1257.7T		794.9	124.0T		796.2	100.9C		796.7	108.9C		832.4	265.5C		797.0	(511.9)
			158.2		1578.4	794.6		1779.4	888.8		887.9	1779.2		870.9	750.7		1554.7	
5F	2800	(529.0)	(528.4)		(1125.3)			(600.1)	(1192.9)		(600.0)	(1192.6)		(600.0)	(1120.7)		(529.3)	</

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled with the number 6000. Below the entire line, the total value 30000 is indicated.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/230)			

RF	37650	2800	508.0	508.0	50.7	1016.0	609.3	56.6	1105.9	609.8	54.2	1110.8	609.4	55.6	1066.5	568.3	54.9	458.5	
			(120.4)	(152.5)	(336.4)	(184.2)	(382.1)	(185.2)	(384.9)	(184.6)	(369.5)	(171.1)	(61.5)						
13F	2825	339.5	80.91		544.9	66.3C		570.9	99.7C		572.0	101.5C		549.1	106.9C		37.4	197.0C	
		(120.4)		(172.2)	(336.4)		(194.3)	(382.1)		(195.4)	(384.9)		(194.5)	(369.5)		(186.4)		286.3	
12F	2800	747.9	577.0	60.3	1159.6	629.3	46.3	1202.6	630.0	43.8	1205.1	629.4	46.0	1194.3	625.1	65.8	779.9		
		(257.5)	(172.2)		(568.1)	(194.3)		(619.8)	(195.4)		(622.3)	(194.5)		(585.9)	(186.4)		(210.0)	365.2C	
11F	2825	384.2	235.8T		357.2	30.9C		327.2	78.3C		326.1	81.6C		366.7	96.2C		483.2		
			(257.5)		(358.0)	(568.1)		(436.1)	(619.8)		(438.1)	(622.3)		(437.1)	(585.9)		(384.2)	186.5	
10F	2800	1191.5	1171.1	97.2	1950.9	1419.6	111.3	2069.5	1420.7	106.4	2075.2	1420.1	108.8	1987.5	1245.9	93.3	1245.8		
		(357.1)	(358.0)		(765.3)	(436.1)		(850.8)	(438.1)		(855.1)	(437.1)		(780.9)	(384.2)		(297.2)	652.4C	
9F	2825	691.7	507.0T		879.5	17.8C		878.4	132.8C		878.0	138.9C		894.3	190.9C		829.8		
			(473.6)		(568.1)	(765.3)		(463.3)	(850.8)		(463.3)	(855.1)		(462.2)	(780.9)		(407.2)	413.7	
8F	2800	1422.0	1230.2	56.4	2360.3	1434.7	50.7	2456.5	1435.9	45.8	2460.3	1435.2	48.7	2398.7	1259.7	38.1	1597.1		
		(473.6)	(391.3)		(942.8)	(461.3)		(1006.8)	(463.3)		(1008.1)	(462.2)		(945.1)	(407.2)		(456.6)	816.9C	
7F	2825	759.0	865.5T		1040.4	49.3T		1047.0	121.1C		1048.9	129.7C		1075.5	230.8C		957.9		
			(473.6)		(410.3)	(942.8)		(474.0)	(1006.8)		(473.9)	(1008.1)		(473.9)	(945.1)		(410.6)	318.6	
6F	2800	1336.6	1240.6	9.6	2384.2	1442.3	20.4	2481.2	1442.3	20.4	2481.2	1442.2	20.4	2415.4	1261.8	30.1	1520.2		
		(529.1)	(410.3)		(1125.3)	(474.0)		(1192.9)	(473.9)		(1192.6)	(473.9)		(1120.7)	(410.6)		(511.9)	921.8C	
5F	2825	589.0	1255.0T		794.7	125.9T		796.1	99.6C		796.6	108.3C		832.4	265.5C		797.1		
			(529.1)		(528.4)	(1125.3)		(600.1)	(1192.9)		(600.0)	(1192.6)		(600.0)	(1120.7)		(529.3)	74.0	
4F	2800	1433.8	1592.0	6.8	2604.7	1821.1	20.8	2711.4	1820.9	20.8	2712.3	1820.9	20.8	2649.8	1621.2	33.2	1628.7		
		(629.5)	(528.4)		(1272.8)	(600.1)		(1339.2)	(600.0)		(1339.3)	(600.0)		(1270.5)	(529.3)		(592.0)	1128.7C	
3F	2825	552.6	1726.5T		822.7	192.2T		836.5	96.3C		837.3	105.1C		871.0	322.9C		799.8		
			(629.5)		(528.4)	(1272.8)		(600.1)	(1339.2)		(600.1)	(1339.3)		(600.0)	(1270.5)		(529.3)	29.1	
2F	2800	1263.2	1591.9	6.8	2440.1	1821.1	20.8	2562.1	1820.9	20.8	2562.6	1820.9	20.8	2492.8	1621.3	33.3	1525.7		
		(685.6)	(52																

2013/07/29 19:03 — III — 385 / 588 —

[illegible]


Y2 フレーム (S=1/230)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


RF			568.3 (171.1)		609.4 (184.6)		609.8 (185.2)		609.3 (184.2)		508.0 (152.5)						
			458.5 (171.1)	54.9	1066.5 (369.5)	498.2 (184.6)	55.6	1110.8 (384.9)	501.4 (185.2)	54.2	1105.9 (382.1)	496.1 (184.2)	56.6	1016.0 (336.4)	406.7 (152.5)	50.7	508.0 (120.4)
13F	2800	458.5 (171.1)	458.5 (171.1)	54.9	1066.5 (369.5)	498.2 (184.6)	55.6	1110.8 (384.9)	501.4 (185.2)	54.2	1105.9 (382.1)	496.1 (184.2)	56.6	1016.0 (336.4)	406.7 (152.5)	50.7	508.0 (120.4)
		372.4 (116.4)	372.4 (116.4)		286.3 (61.5)	31.8 (186.4)	31.8 (186.4)	629.4 (194.5)	33.2 (384.9)	33.2 (195.4)	630.0 (195.4)	35.9 (382.1)	35.9 (194.3)	629.3 (336.4)	73.9 (172.2)		80.9T (170.9)
12F	2825	779.9 (210.0)	493.5 (186.4)	65.8	1194.3 (585.9)	537.5 (194.5)	46.0	1205.1 (622.3)	542.5 (195.4)	43.8	1202.6 (619.8)	536.7 (194.3)	46.3	1159.6 (568.1)	456.4 (172.2)	60.3	747.9 (257.5)
		483.2 (141.0)	365.2C (110.0)		366.7 (1245.9)	96.2C (585.9)		326.1 (437.1)	81.7C (622.3)		327.2 (438.1)	78.3C (619.8)		357.2 (436.1)	30.9C (568.1)		235.8T (257.5)
11F	2800	1245.8 (297.2)	1059.3 (384.2)	93.3	1987.5 (780.9)	1202.5 (437.1)	108.8	2075.2 (855.1)	1207.9 (438.1)	106.4	2069.5 (850.8)	1197.0 (436.1)	111.3	1950.9 (765.3)	976.7 (358.0)	97.2	1191.5 (357.1)
		829.8 (297.2)	652.4C (297.2)		894.3 (1259.7)	190.9C (407.2)		878.0 (462.2)	138.9C (855.1)		878.4 (463.3)	132.8C (850.8)		879.5 (461.3)	17.8C (765.3)		507.0T (357.1)
10F	2800	1597.1 (456.6)	1183.4 (407.2)	38.1	2398.7 (945.1)	1337.8 (462.2)	48.7	2460.3 (1008.1)	1344.2 (463.3)	45.8	2456.5 (1006.8)	1333.3 (461.3)	50.7	2360.3 (942.8)	1117.5 (391.3)	56.4	1422.0 (473.6)
		957.9 (276.6)	816.9C (456.6)		1075.5 (1261.8)	230.8C (410.6)		1048.9 (473.9)	129.8C (1008.1)		1047.0 (473.9)	121.0C (1006.8)		1040.4 (474.0)	49.3T (942.8)		865.5T (473.6)
9F	2825	1520.2 (511.9)	1201.5 (410.6)	30.1	2415.4 (1120.7)	1401.3 (473.9)	20.4	2481.2 (1192.6)	1401.4 (473.9)	20.4	2481.2 (1192.9)	1401.4 (474.0)	20.4	2384.2 (1125.3)	1221.4 (410.3)	9.6	1336.6 (529.1)
		797.1 (232.8)	921.8C (511.9)		832.4 (1621.2)	265.5C (529.3)		796.6 (600.0)	108.3C (1192.6)		796.1 (600.0)	99.6C (1192.9)		794.7 (600.1)	125.9T (1125.3)		1254.9T (529.1)
8F	2800	1628.7 (592.0)	1554.7 (529.3)	33.2	2649.8 (1270.5)	1779.2 (600.0)	20.8	2712.3 (1339.3)	1779.4 (600.0)	20.8	2711.4 (1339.2)	1779.4 (600.1)	20.8	2604.7 (1272.8)	1578.4 (528.4)	6.8	1433.8 (629.5)
		799.8 (229.1)	1128.7C (592.0)		871.0 (1621.3)	322.9C (529.3)		837.3 (600.0)	105.1C (1339.3)		836.5 (600.1)	96.3C (1339.2)		92.2T (600.1)	192.2T (1272.8)		1726.5T (629.5)
7F	2800	1525.7 (749.7)	1554.8 (529.3)	33.3	2492.8 (1393.4)	1779.2 (600.0)	20.8	2562.6 (1462.7)	1779.4 (600.1)	20.8	2562.1 (1462.5)	1779.4 (600.1)	20.8	2440.1 (1380.4)	1578.3 (528.4)	6.8	1263.2 (685.6)
		476.1 (137.3)	1300.3C (749.7)		542.0 (1621.6)	315.6C (529.4)		514.9 (600.0)	76.4C (1462.7)		514.5 (600.1)	67.5C (1462.5)		507.5 (600.1)	282.6T (1380.4)		2185.2T (685.6)
6F	2825	981.6 (808.7)	1555.0 (529.4)	33.3	1992.0 (1538.1)	1779.3 (600.0)	20.8	2067.4 (1567.7)	1779.4 (600.1)	20.8	2067.3 (1567.6)	1779.4 (600.1)	20.8	1974.0 (1516.3)	1578.0 (528.3)	6.8	935.4 (755.1)
		160.7 (808.7)	1514.8C (808.7)		180.5 (2220.2)	290.6C (727.8)		147.0 (2219.7)	59.3C (1567.7)		146.9 (1567.6)	50.2C (1567.6)		167.8 (734.0)	363.4T (1516.3)		2638.6T (755.1)
5F	2800	843.6 (827.4)	1246.6 (727.8)	36.8	2050.9 (1669.6)	2183.7 (733.9)	18.0	2042.7 (1660.5)	2184.3 (734.0)	17.9	2043.4 (1660.8)	2184.6 (734.2)	18.0	2086.1 (1667.0)	2175.0 (725.2)	0.5	978.3 (830.3)
		314.8 (827.4)	1863.7C (827.4)		286.5 (2220.4)	285.9C (727.8)		282.1 (2219.7)	58.6C (1660.5)		281.7 (1660.8)	49.3C (1660.8)		247.7 (734.2)	372.8T (1667.0)		3275.6T (830.3)
4F	2800	673.5 (923.4)	1246.6 (727.8)	36.9	1780.2 (1754.9)	2183.7 (733.9)	18.0	1797.2 (1754.5)	2184.3 (734.0)	17.9	1797.8 (1754.4)	2184.6 (734.2)	18.0	1813.9 (1748.3)	2174.8 (725.1)	0.6	829.5 (870.6)
		619.2 (1026.0)	2226.5C (923.4)		676.6 (2221.1)	343.6C (728.0)		659.1 (2221.3)	77.3C (1754.5)		658.3 (1754.4)	68.0C (1754.4)		633.8 (734.1)	363.6T (1748.3)		3901.4T (870.6)
3F	2800	235.2 (1026.0)	2147.2 (728.0)	37.0	1270.3 (1852.0)	2182.6 (734.0)	19.3	1288.8 (1844.3)	2183.0 (734.0)	19.2	1290.0 (1845.2)	2183.1 (734.1)	19.3	1314.2 (1837.1)	2174.1 (724.9)	0.7	567.2 (822.8)
		1201.2 (1026.0)	2640.6C (1026.0)		1322.4 (2221.5)	477.5C (728.2)		1293.2 (2221.3)	112.1C (1844.3)		1293.2 (1845.2)	102.8C (1845.2)		1257.7 (734.2)	334.0T (1837.1)		4457.9T (822.8)
2F	2800	490.1 (909.2)	2147.5 (728.2)	37.0	488.7 (1903.0)	2182.5 (733.9)	19.3	528.7 (1925.8)	2183.0 (734.0)	19.2	528.0 (1922.8)	2183.2 (734.2)	19.3	565.9 (1933.5)	2173.7 (724.8)	0.6	438.3 (986.8)
		1763.0 (909.2)	2993.4C (909.2)		2175.6 (2221.1)	513.1C (728.3)		2167.3 (2221.3)	146.2C (1925.8)		2163.9 (1922.8)	136.5C (1922.8)		2141.0 (734.1)	310.5T (1933.5)		5130.0T (986.8)
1F	3975	888.0 (1688.9)	2147.9 (728.3)	37.1	435.1 (1932.7)	2182.6 (734.0)	19.2	459.5 (1883.9)	2182.9 (734.0)	19.2	451.5 (1886.6)	2183.1 (734.1)	19.2	453.3 (1844.2)	2173.0 (724.6)	0.7	150.4 (634.4)
		4244.8 (1688.9)	4752.4C (1688.9)		4276.4 (2039.3)	1175.9C (2039.3)		4203.7 (2039.3)	824.3C (1336.2)		4201.2 (1336.2)	817.8C (1346.4)		418.6 (1346.4)	392.3C (1060.0)		5830.3T (634.4)
		8826.5 (0.0)	7601.5 (2039.3)	1483.6	373.7 (0.0)	2483.5 (1230.4)	207.6	110.7 (0.0)	4049.3 (1336.2)	40.5	3982.6 (1346.4)	4.1 (0.0)	56.5	815.3 (0.0)	3688.3 (1060.0)	508.2	7752.2 (0.0)

6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/230)			


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)



[illegible]


[illegible]

2013/07/29 19:03 — III — 403 / 588 —


[illegible]

X1	X2	X3	X4
Y3	フレーム	(S=1/230)	


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）




- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)





終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）





Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）




終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）



U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.40	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.58	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.052	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.86	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.40	30.00
Y3	RF	X2	X3	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.40	30.00
		X1	X2	FA	M	0.053	1.59	30.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.58	30.00
		X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X1	X2	FA	M	0.052	1.85	36.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X1	X2	FA	M	0.050	1.78	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	5F	X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.86	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.40	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.053	1.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.59	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.85	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.86	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.40	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.053	1.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.59	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.59	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.062	1.85	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X5	X6	FA	M	0.062	1.85	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.85	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.78	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.049	1.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.77	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.86	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.50	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.35	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	10F	X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	12F	X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.41	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.41	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.27	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.26	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X6	X7	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	13F	X4	X5	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.50	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.13	36.00

b) R C柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F _c	Pt	τ_u/F_c τ_u F _c	N/No N No
Y2	13F	X1	FA-FA	M	8.52②	0.005	0.27	0.00	(0.01)
						0.15		0.11	136.06
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	5.01②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	511.46
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.49	514.38
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.49	514.33
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	4.99②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	514.25
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	12.81②	0.017	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.16	481.79
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	6.76②	0.010	0.27	0.01	(0.01)
						0.30		0.25	281.94
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	3.36②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.82	972.55
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.89	975.12
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	3.14②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.89	974.98
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	3.43②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.09		0.81	979.03
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	10.19②	0.035	0.27	0.01	(0.04)
						1.05		0.25	985.64
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	6.68②	0.012	0.27	0.01	(0.01)
						0.35		0.44	327.63
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.057	0.29	0.04	(0.06)
						1.72		1.06	1550.58
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.060	0.29	0.04	(0.06)
						1.80		1.13	1616.57
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.060	0.29	0.04	(0.06)
						1.80		1.13	1616.33
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	4.43②	0.061	0.29	0.04	(0.06)
						1.84		1.06	1657.45

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X5	FA-FA	M	4.43②	30.00	0.29	30.00	25873.67
						0.061		0.02	(0.06)
		X6	FA-FA	M	8.16②	1.83	0.27	0.50	1713.64
						30.00		30.00	26766.17
	10F	X1	FA-FA	M	5.76②	0.009	0.34	0.02	(0.01)
						0.26		0.58	238.63
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.067	0.33	0.04	(0.07)
						2.00		1.22	1920.35
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.071	0.33	0.04	(0.07)
						2.12		1.30	2031.71
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.071	0.33	0.04	(0.07)
						2.12		1.30	2031.39
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	4.32②	0.074	0.33	0.04	(0.07)
						2.23		1.21	2139.26
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	7.09②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.32		0.63	2167.27
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.005	0.34	0.02	(0.00)
						0.17		0.66	156.73
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.068	0.33	0.04	(0.07)
						2.44		1.45	2343.45
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2508.86
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2508.45
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.077	0.33	0.04	(0.08)
						2.78		1.44	2671.72
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.81②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.76		0.73	2582.38
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.01②	0.000	0.34	0.02	(0.00)
						0.01		0.78	8.94
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.081	0.33	0.05	(0.08)
						2.90		1.64	2786.01
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3012.24
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3011.72
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.094	0.33	0.05	(0.10)
						3.37		1.63	3238.77
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.09②	0.092	0.34	0.02	(0.09)
						3.31		0.84	3094.44
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.04②	0.000	0.34	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-138.77
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.093	0.33	0.05	(0.10)
						3.34		1.78	3204.99
						36.00		36.00	33463.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X3	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3491.52
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.89
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.109	0.33	0.05	(0.11)
						3.94		1.79	3779.91
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	3.55②	0.106	0.34	0.03	(0.11)
						3.80		1.05	3555.36
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.34	0.03	(-0.07)
						0.00		0.95	-274.90
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.099	0.31	0.05	(0.10)
						3.55		1.84	3623.19
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3971.96
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3971.23
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.115	0.31	0.05	(0.12)
						4.13		1.86	4208.47
						36.00		36.00	35299.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.06②	0.120	0.34	0.03	(0.12)
						4.32		1.13	4041.29
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.34	0.03	(-0.14)
						0.00		1.06	-564.56
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.113	0.31	0.06	(0.12)
						4.07		2.01	4147.10
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4498.07
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4497.20
						36.00		36.00	35299.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.129	0.31	0.06	(0.13)
						4.64		2.01	4730.33
						36.00		36.00	35299.51
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.140	0.34	0.03	(0.14)
						5.05		1.17	4726.24
						36.00		36.00	32698.51
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.000	0.34	0.03	(-0.21)
						0.00		1.10	-853.13
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.128	0.31	0.06	(0.13)
						4.60		2.12	4693.04
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5047.26
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5046.29
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.145	0.31	0.06	(0.15)
						5.22		2.12	5323.51
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.161	0.34	0.04	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X6	FA-FA	M	2.91②	5.80	0.34	1.29	5424.06
						36.00		36.00	32698.51
						0.000		0.03	(-0.26)
	3F	X1	FA-FA	M	3.09②	0.00	0.34	1.02	-1052.02
						36.00		36.00	-4087.51
						0.143		0.06	(0.15)
		X2	FA-FA	M	2.83②	5.16	0.31	2.23	5265.63
						36.00		36.00	35299.51
						0.153		0.06	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.86②	5.51	0.31	2.23	5622.37
						36.00		36.00	35299.51
						0.153		0.06	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.86②	5.51	0.31	2.23	5621.21
						36.00		36.00	35299.51
						0.164		0.06	(0.17)
		X5	FA-FA	M	2.88②	5.89	0.31	2.24	6011.14
						36.00		36.00	35299.51
						0.184		0.04	(0.19)
		X6	FA-FA	M	3.93②	6.61	0.34	1.44	6181.98
						36.00		36.00	32698.51
						0.000		0.03	(-0.26)
	2F	X1	FA-FA	M	3.54②	0.00	0.51	1.24	-1431.04
						36.00		36.00	-5450.02
						0.150		0.06	(0.15)
		X2	FA-FA	M	3.60②	5.41	0.37	2.22	5840.43
						36.00		36.00	37816.76
						0.160		0.06	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.62②	5.74	0.37	2.21	6203.57
						36.00		36.00	37816.76
						0.160		0.06	(0.16)
		X4	FA-FA	M	3.62②	5.74	0.37	2.21	6202.83
						36.00		36.00	37816.76
						0.170		0.06	(0.17)
		X5	FA-FA	M	3.65②	6.11	0.37	2.18	6595.31
						36.00		36.00	37816.76
						0.204		0.03	(0.20)
		X6	FA-FA	M	5.48②	7.35	0.51	1.25	6872.41
						36.00		36.00	34061.02
						0.000		0.02	(-0.33)
	1F	X1	FA-FA	M	5.28②	0.00	0.51	0.77	-1805.48
						36.00		36.00	-5450.02
						0.191		0.06	(0.20)
		X2	FA-FA	M	5.09②	6.88	0.37	2.08	7430.90
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X3	FA-FA	M	5.07②	7.28	0.37	2.13	7859.33
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X4	FA-FA	M	5.07②	7.28	0.37	2.13	7858.10
						36.00		36.00	37816.76
						0.214		0.06	(0.22)
		X5	FA-FA	M	5.03②	7.70	0.37	2.20	8319.59
						36.00		36.00	37816.76
						0.339		0.07	(0.33)
		X6	FA-FA	M	5.90②	12.20	0.51	2.43	11402.65
						36.00		36.00	34061.02
						0.005		0.00	(0.01)
Y3	13F	X1	FA-FA	M	8.52②	0.14	0.27	0.11	134.27
						30.00		30.00	26766.17
						0.019		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	5.01②	0.57	0.29	0.50	510.63
						30.00		30.00	25873.67
						0.019		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.57	0.29	0.49	513.60
						0.019		0.02	(0.02)
						0.57		0.49	513.60

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X3	FA-FA	M	5.10②	30.00	0.29	30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.49	513.65
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	4.99②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	513.67
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	12.80②	0.017	0.27	0.01	(0.02)
						0.51		0.16	481.17
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	6.75②	0.010	0.27	0.01	(0.01)
						0.30		0.25	282.96
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	3.36②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.83	971.49
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.89	974.30
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	3.14②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.08		0.89	974.45
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	3.43②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.09		0.81	978.77
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	10.19②	0.035	0.27	0.01	(0.04)
						1.05		0.25	986.25
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	6.68②	0.012	0.27	0.01	(0.01)
						0.35		0.44	323.43
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.057	0.29	0.04	(0.06)
						1.72		1.05	1548.43
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.060	0.29	0.04	(0.06)
						1.79		1.13	1614.80
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.060	0.29	0.04	(0.06)
						1.79		1.13	1615.05
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	4.43②	0.061	0.29	0.04	(0.06)
						1.84		1.06	1656.71
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	8.16②	0.061	0.27	0.02	(0.06)
						1.83		0.50	1714.12
						30.00		30.00	26766.17
	10F	X1	FA-FA	M	5.76②	0.008	0.34	0.02	(0.01)
						0.25		0.58	234.96
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.067	0.33	0.04	(0.07)
						2.00		1.22	1918.32
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.070	0.33	0.04	(0.07)
						2.11		1.30	2030.28
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.071	0.33	0.04	(0.07)
						2.12		1.30	2030.60
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	4.32②	0.074	0.33	0.04	(0.07)
						2.23		1.21	2139.13
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	7.09②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.32		0.63	2168.47
						30.00		30.00	27930.01

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.005	0.34	0.02	(0.00)
						0.17		0.66	159.68
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.068	0.33	0.04	(0.07)
						2.44		1.45	2341.29
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2507.45
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2507.86
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.077	0.33	0.04	(0.08)
						2.78		1.44	2671.98
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.81②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.76		0.73	2583.91
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.34	0.02	(0.00)
						0.01		0.78	5.31
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.081	0.33	0.05	(0.08)
						2.90		1.64	2783.58
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3010.75
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3011.28
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.094	0.33	0.05	(0.10)
						3.37		1.63	3239.39
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.09②	0.092	0.34	0.02	(0.09)
						3.31		0.84	3096.28
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.04②	0.000	0.34	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-142.93
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.093	0.33	0.05	(0.10)
						3.34		1.78	3202.48
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.13
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.76
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.109	0.33	0.05	(0.11)
						3.94		1.79	3781.06
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	3.55②	0.106	0.34	0.03	(0.11)
						3.80		1.05	3557.49
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.34	0.03	(-0.07)
						0.00		0.95	-270.13
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.099	0.31	0.05	(0.10)
						3.55		1.84	3619.95
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3970.52
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X4	FC-FA	M	1.76②	3.89	0.31	1.89	3971.28
						36.00		36.00	35299.51
						0.115		0.05	(0.12)
		X5	FC-FA	M	1.73②	4.13	0.31	1.86	4209.71
						36.00		36.00	35299.51
						0.120		0.03	(0.12)
		X6	FC-FA	M	1.94②	4.32	0.34	1.13	4043.68
						36.00		36.00	32698.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.07②	0.000	0.34	0.03	(-0.14)
						0.00		1.05	-571.16
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FA	M	1.82②	0.113	0.31	0.06	(0.12)
						4.06		2.01	4143.63
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4496.65
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4497.53
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.84②	0.129	0.31	0.06	(0.13)
						4.64		2.01	4732.00
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.24②	0.140	0.34	0.03	(0.14)
						5.06		1.17	4728.73
						36.00		36.00	32698.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.000	0.34	0.03	(-0.21)
						0.00		1.10	-861.49
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.23②	0.128	0.31	0.06	(0.13)
						4.60		2.12	4689.09
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5045.63
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5046.63
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.145	0.31	0.06	(0.15)
						5.22		2.12	5325.60
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.161	0.34	0.04	(0.17)
						5.80		1.29	5426.44
						36.00		36.00	32698.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.34	0.03	(-0.26)
						0.00		1.02	-1064.09
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.23	5261.23
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.31	0.06	(0.16)
						5.51		2.23	5620.49
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.31	0.06	(0.16)
						5.51		2.23	5621.47
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.88②	0.164	0.31	0.06	(0.17)
						5.90		2.24	6014.41
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	3.92②	0.184	0.34	0.04	(0.19)
						6.61		1.44	6184.06
						36.00		36.00	32698.51
	2F	X1	FA-FA	M	3.53②	0.000	0.51	0.03	(-0.27)
						0.00		1.24	-1446.05

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	2F	X1	FA-FA	M	3.53②	36.00	0.51	36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	3.60②	0.150	0.37	0.06	(0.15)
						5.40		2.22	5835.59
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FA-FA	M	3.62②	0.160	0.37	0.06	(0.16)
						5.74		2.21	6201.43
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FA-FA	M	3.62②	0.160	0.37	0.06	(0.16)
						5.74		2.21	6202.96
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.170	0.37	0.06	(0.17)
						6.11		2.18	6598.63
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FA-FA	M	5.48②	0.204	0.51	0.03	(0.20)
						7.35		1.25	6873.73
						36.00		36.00	34061.02
	1F	X1	FA-FA	M	5.26②	0.000	0.51	0.02	(-0.33)
						0.00		0.78	-1799.37
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	5.09②	0.191	0.37	0.06	(0.20)
						6.86		2.07	7407.66
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FA-FA	M	5.06②	0.202	0.37	0.06	(0.21)
						7.26		2.13	7838.04
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FA-FA	M	5.07②	0.202	0.37	0.06	(0.21)
						7.26		2.13	7839.32
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FA-FA	M	5.03②	0.214	0.37	0.06	(0.22)
						7.69		2.20	8303.28
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FA-FA	M	5.90②	0.339	0.51	0.07	(0.33)
						12.20		2.43	11403.03
						36.00		36.00	34061.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	13F	X1	FA-FA	M	12.81②	0.017	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.16	481.79
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	4.99②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	514.25
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.49	514.32
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.49	514.37
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	5.01②	0.019	0.29	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	511.45
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	8.52②	0.005	0.27	0.00	(0.01)
						0.15		0.11	136.05
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	10.19②	0.035	0.27	0.01	(0.04)
						1.05		0.25	985.64
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	3.43②	0.036	0.29	0.03	(0.04)
						1.09		0.81	979.03
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.036	0.29	0.03	(0.04)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X3	FA-FA	M	3.14②	1.08	0.29	0.89	974.96
						30.00		30.00	25873.67
						0.036		0.03	(0.04)
		X4	FA-FA	M	3.14②	1.08	0.29	0.89	975.12
						30.00		30.00	25873.67
						0.036		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	3.36②	1.08	0.29	0.82	972.54
						30.00		30.00	25873.67
						0.010		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	6.76②	0.30	0.27	0.25	281.94
						30.00		30.00	26766.17
						0.061		0.02	(0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	8.16②	1.83	0.27	0.50	1713.64
						30.00		30.00	26766.17
						0.061		0.04	(0.06)
		X2	FA-FA	M	4.43②	1.84	0.29	1.06	1657.44
						30.00		30.00	25873.67
						0.060		0.04	(0.06)
		X3	FA-FA	M	4.18②	1.80	0.29	1.13	1616.32
						30.00		30.00	25873.67
						0.060		0.04	(0.06)
		X4	FA-FA	M	4.18②	1.80	0.29	1.13	1616.56
						30.00		30.00	25873.67
						0.057		0.04	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.39②	1.72	0.29	1.06	1550.56
						30.00		30.00	25873.67
						0.012		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	6.68②	0.35	0.27	0.44	327.62
						30.00		30.00	26766.17
						0.077		0.02	(0.08)
	10F	X1	FA-FA	M	7.09②	2.32	0.34	0.63	2167.27
						30.00		30.00	27930.01
						0.074		0.04	(0.07)
		X2	FA-FA	M	4.32②	2.23	0.33	1.21	2139.26
						30.00		30.00	28567.51
						0.071		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	4.10②	2.12	0.33	1.30	2031.37
						30.00		30.00	28567.51
						0.071		0.04	(0.07)
		X4	FA-FA	M	4.10②	2.12	0.33	1.30	2031.69
						30.00		30.00	28567.51
						0.067		0.04	(0.07)
		X5	FA-FA	M	4.26②	2.00	0.33	1.22	1920.34
						30.00		30.00	28567.51
						0.009		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	5.76②	0.26	0.34	0.58	238.62
						30.00		30.00	27930.01
						0.077		0.02	(0.08)
	9F	X1	FA-FA	M	5.81②	2.76	0.34	0.73	2582.38
						36.00		36.00	32698.51
						0.077		0.04	(0.08)
		X2	FA-FA	M	3.50②	2.78	0.33	1.44	2671.72
						36.00		36.00	33463.51
						0.073		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.35②	2.61	0.33	1.53	2508.42
						36.00		36.00	33463.51
						0.073		0.04	(0.07)
		X4	FA-FA	M	3.35②	2.61	0.33	1.53	2508.84
						36.00		36.00	33463.51
						0.068		0.04	(0.07)
		X5	FA-FA	M	3.45②	2.44	0.33	1.45	2343.44
						36.00		36.00	33463.51
						0.005		0.02	(0.00)
		X6	FA-FA	M	4.68②	0.17	0.34	0.66	156.72

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X6	FA-FA	M	4.68②	36.00	0.34	36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	5.09②	0.092	0.34	0.02	(0.09)
						3.31		0.84	3094.43
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.094	0.33	0.05	(0.10)
						3.37		1.63	3238.76
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3011.70
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3012.22
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.081	0.33	0.05	(0.08)
						2.90		1.64	2785.98
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	4.01②	0.000	0.34	0.02	(0.00)
						0.01		0.78	8.93
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.55②	0.106	0.34	0.03	(0.11)
						3.80		1.05	3555.36
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.64②	0.109	0.33	0.05	(0.11)
						3.94		1.79	3779.91
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.88
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3491.50
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.093	0.33	0.05	(0.10)
						3.34		1.78	3204.97
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	3.04②	0.000	0.34	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-138.78
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FA	M	1.94②	0.120	0.34	0.03	(0.12)
						4.32		1.13	4041.30
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.115	0.31	0.05	(0.12)
						4.13		1.86	4208.47
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3971.21
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3971.94
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.099	0.31	0.05	(0.10)
						3.55		1.84	3623.18
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.34	0.03	(-0.07)
						0.00		0.95	-274.92
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.24②	0.140	0.34	0.03	(0.14)
						5.05		1.17	4726.24
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FC-FA	M	1.84②	0.129	0.31	0.06	(0.13)
						4.64		2.01	4730.33
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4497.19
						36.00		36.00	35299.51

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X4	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4498.06
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.82②	0.113	0.31	0.06	(0.12)
						4.07		2.01	4147.10
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.06②	0.000	0.34	0.03	(-0.14)
						0.00		1.06	-564.56
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.161	0.34	0.04	(0.17)
						5.80		1.29	5424.06
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.145	0.31	0.06	(0.15)
						5.22		2.12	5323.51
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5046.27
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5047.24
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.23②	0.128	0.31	0.06	(0.13)
						4.60		2.12	4693.03
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.000	0.34	0.03	(-0.21)
						0.00		1.10	-853.12
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.93②	0.184	0.34	0.04	(0.19)
						6.61		1.44	6181.99
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.88②	0.164	0.31	0.06	(0.17)
						5.89		2.24	6011.13
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.31	0.06	(0.16)
						5.51		2.23	5621.19
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.31	0.06	(0.16)
						5.51		2.23	5622.37
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.23	5265.64
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.34	0.03	(-0.26)
						0.00		1.02	-1052.02
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FA-FA	M	5.48②	0.204	0.51	0.03	(0.20)
						7.35		1.25	6872.41
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FA-FA	M	3.65②	0.170	0.37	0.06	(0.17)
						6.11		2.18	6595.30
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FA-FA	M	3.62②	0.160	0.37	0.06	(0.16)
						5.74		2.21	6202.83
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FA-FA	M	3.62②	0.160	0.37	0.06	(0.16)
						5.74		2.21	6203.57
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FA-FA	M	3.60②	0.150	0.37	0.06	(0.15)
						5.41		2.22	5840.46
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FA-FA	M	3.54②	0.000	0.51	0.03	(-0.26)
						0.00		1.24	-1431.03
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FA-FA	M	5.90②	0.339	0.51	0.07	(0.33)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X1	FA-FA	M	5.90②	12.20	0.51	2.43	11402.73
						36.00		36.00	34061.02
						0.214		0.06	(0.22)
		X2	FA-FA	M	5.03②	7.70	0.37	2.20	8319.56
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X3	FA-FA	M	5.07②	7.28	0.37	2.13	7858.12
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X4	FA-FA	M	5.07②	7.28	0.37	2.13	7859.33
						36.00		36.00	37816.76
						0.191		0.06	(0.20)
		X5	FA-FA	M	5.09②	6.88	0.37	2.08	7430.91
						36.00		36.00	37816.76
						0.000		0.02	(-0.33)
		X6	FA-FA	M	5.28②	0.00	0.51	0.77	-1805.45
						36.00		36.00	-5450.02
						0.017		0.01	(0.02)
Y3	13F	X1	FA-FA	M	12.80②	0.51	0.27	0.16	481.17
						30.00		30.00	26766.17
						0.019		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.99②	0.57	0.29	0.50	513.66
						30.00		30.00	25873.67
						0.019		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.57	0.29	0.49	513.65
						30.00		30.00	25873.67
						0.019		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.57	0.29	0.49	513.60
						30.00		30.00	25873.67
						0.019		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	5.01②	0.57	0.29	0.50	510.63
						30.00		30.00	25873.67
						0.005		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	8.52②	0.14	0.27	0.11	134.27
						30.00		30.00	26766.17
						0.035		0.01	(0.04)
	12F	X1	FA-FA	M	10.19②	1.05	0.27	0.25	986.25
						30.00		30.00	26766.17
						0.036		0.03	(0.04)
		X2	FA-FA	M	3.43②	1.09	0.29	0.81	978.76
						30.00		30.00	25873.67
						0.036		0.03	(0.04)
		X3	FA-FA	M	3.14②	1.08	0.29	0.89	974.46
						30.00		30.00	25873.67
						0.036		0.03	(0.04)
		X4	FA-FA	M	3.14②	1.08	0.29	0.89	974.30
						30.00		30.00	25873.67
						0.036		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	3.36②	1.08	0.29	0.83	971.49
						30.00		30.00	25873.67
						0.010		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	6.75②	0.30	0.27	0.25	282.96
						30.00		30.00	26766.17
						0.061		0.02	(0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	8.16②	1.83	0.27	0.50	1714.13
						30.00		30.00	26766.17
						0.061		0.04	(0.06)
		X2	FA-FA	M	4.43②	1.84	0.29	1.06	1656.70
						30.00		30.00	25873.67
						0.060		0.04	(0.06)
		X3	FA-FA	M	4.18②	1.79	0.29	1.13	1615.05
						30.00		30.00	25873.67
						0.060		0.04	(0.06)
		X4	FA-FA	M	4.18②	1.79	0.29	1.13	1614.80
						30.00		30.00	25873.67
						0.060		0.04	(0.06)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X4	FA-FA	M	4.18②	30.00	0.29	30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	4.39②	0.057	0.29	0.04	(0.06)
						1.72		1.05	1548.44
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	6.68②	0.012	0.27	0.01	(0.01)
						0.35		0.44	323.44
						30.00		30.00	26766.17
	10F	X1	FA-FA	M	7.09②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.32		0.63	2168.47
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.32②	0.074	0.33	0.04	(0.07)
						2.23		1.21	2139.12
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.071	0.33	0.04	(0.07)
						2.12		1.30	2030.60
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.070	0.33	0.04	(0.07)
						2.11		1.30	2030.27
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	4.26②	0.067	0.33	0.04	(0.07)
						2.00		1.22	1918.32
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	5.76②	0.008	0.34	0.02	(0.01)
						0.25		0.58	234.96
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	5.81②	0.077	0.34	0.02	(0.08)
						2.76		0.73	2583.91
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.077	0.33	0.04	(0.08)
						2.78		1.44	2671.97
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2507.86
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.073	0.33	0.04	(0.07)
						2.61		1.53	2507.44
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.068	0.33	0.04	(0.07)
						2.44		1.45	2341.31
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	4.68②	0.005	0.34	0.02	(0.00)
						0.17		0.66	159.68
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	5.09②	0.092	0.34	0.02	(0.09)
						3.31		0.84	3096.27
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.094	0.33	0.05	(0.10)
						3.37		1.63	3239.38
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3011.27
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.087	0.33	0.05	(0.09)
						3.14		1.72	3010.75
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.081	0.33	0.05	(0.08)
						2.90		1.64	2783.61
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.34	0.02	(0.00)
						0.01		0.78	5.31
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.55②	0.106	0.34	0.03	(0.11)
						3.80		1.05	3557.48
						36.00		36.00	32698.51

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FA-FA	M	2.64②	0.109	0.33	0.05	(0.11)
						3.94		1.79	3781.05
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.76
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.101	0.33	0.05	(0.10)
						3.64		1.88	3490.13
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.093	0.33	0.05	(0.10)
						3.34		1.78	3202.52
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	3.04②	0.000	0.34	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-142.92
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FA	M	1.94②	0.120	0.34	0.03	(0.12)
						4.32		1.13	4043.66
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.115	0.31	0.05	(0.12)
						4.13		1.86	4209.70
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3971.27
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.108	0.31	0.05	(0.11)
						3.89		1.89	3970.52
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.099	0.31	0.05	(0.10)
						3.55		1.84	3619.98
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.34	0.03	(-0.07)
						0.00		0.95	-270.12
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.24②	0.140	0.34	0.03	(0.14)
						5.06		1.17	4728.70
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FC-FA	M	1.84②	0.129	0.31	0.06	(0.13)
						4.64		2.01	4731.99
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4497.52
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.31	0.06	(0.13)
						4.41		2.01	4496.65
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.82②	0.113	0.31	0.06	(0.12)
						4.06		2.01	4143.67
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.07②	0.000	0.34	0.03	(-0.14)
						0.00		1.05	-571.15
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.161	0.34	0.04	(0.17)
						5.80		1.29	5426.42
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.145	0.31	0.06	(0.15)
						5.22		2.12	5325.59
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5046.62
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.137	0.31	0.06	(0.14)
						4.95		2.12	5045.62
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.23②	0.128	0.31	0.06	(0.13)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	4F	X5	FB-FA	M	2.23②	4.60	0.31	2.12	4689.13
						36.00		36.00	35299.51
						0.000		0.03	(-0.21)
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.00	0.34	1.10	-861.46
						36.00		36.00	-4087.51
						0.184		0.04	(0.19)
	3F	X1	FA-FA	M	3.92②	6.61	0.34	1.44	6184.04
						36.00		36.00	32698.51
						0.164		0.06	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.88②	5.90	0.31	2.24	6014.38
						36.00		36.00	35299.51
						0.153		0.06	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.86②	5.51	0.31	2.23	5621.46
						36.00		36.00	35299.51
						0.153		0.06	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.86②	5.51	0.31	2.23	5620.47
						36.00		36.00	35299.51
						0.143		0.06	(0.15)
		X5	FA-FA	M	2.83②	5.16	0.31	2.23	5261.28
						36.00		36.00	35299.51
						0.000		0.03	(-0.26)
		X6	FA-FA	M	3.09②	0.00	0.34	1.02	-1064.06
						36.00		36.00	-4087.51
						0.204		0.03	(0.20)
	2F	X1	FA-FA	M	5.48②	7.35	0.51	1.25	6873.71
						36.00		36.00	34061.02
						0.170		0.06	(0.17)
		X2	FA-FA	M	3.66②	6.11	0.37	2.18	6598.61
						36.00		36.00	37816.76
						0.160		0.06	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.62②	5.74	0.37	2.21	6202.93
						36.00		36.00	37816.76
						0.160		0.06	(0.16)
		X4	FA-FA	M	3.62②	5.74	0.37	2.21	6201.44
						36.00		36.00	37816.76
						0.150		0.06	(0.15)
		X5	FA-FA	M	3.60②	5.40	0.37	2.22	5835.66
						36.00		36.00	37816.76
						0.000		0.03	(-0.27)
		X6	FA-FA	M	3.53②	0.00	0.51	1.24	-1446.01
						36.00		36.00	-5450.02
						0.339		0.07	(0.33)
	1F	X1	FA-FA	M	5.90②	12.20	0.51	2.43	11403.08
						36.00		36.00	34061.02
						0.214		0.06	(0.22)
		X2	FA-FA	M	5.03②	7.69	0.37	2.20	8303.24
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X3	FA-FA	M	5.07②	7.26	0.37	2.13	7839.30
						36.00		36.00	37816.76
						0.202		0.06	(0.21)
		X4	FA-FA	M	5.06②	7.26	0.37	2.13	7838.12
						36.00		36.00	37816.76
						0.191		0.06	(0.20)
		X5	FA-FA	M	5.09②	6.86	0.37	2.07	7407.68
						36.00		36.00	37816.76
						0.000		0.02	(-0.33)
		X6	FA-FA	M	5.26②	0.00	0.51	0.78	-1799.30
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.02	(-0.33)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X1	FA-FA	M	3.31②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.05	29.11
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	202.47
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.83②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	208.86
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.83②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	208.86
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	202.47
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.31②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.05	29.12
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	23.00②	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	9.37
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	3.10②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	329.23
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.83②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	342.90
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.83②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	342.90
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	3.10②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	329.24
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	22.75②	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	9.38
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-81.76
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.36		0.01	328.05
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FB-FA	M	2.33②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	346.32
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	346.33
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.36		0.01	328.06
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-81.75
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-252.10
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.007	0.33	0.00	(0.01)
						0.20		0.01	188.70
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.007	0.33	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	211.83
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.007	0.33	0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	10F	X4	FA-FA	M	2.58②	0.22	0.33	0.00	211.84
						30.00		30.00	28567.51
						0.007		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.20	0.33	0.01	188.72
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.00	(-0.06)
	9F	X6	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.34	0.04	-252.09
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X1	FA-FA	M	2.89②	0.00	0.34	0.03	-502.17
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
	8F	X2	FA-FA	M	3.39②	0.00	0.33	0.01	-54.71
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.00	0.33	0.00	-33.46
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
	7F	X4	FA-FA	M	2.65②	0.00	0.33	0.00	-33.46
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X5	FA-FA	M	3.39②	0.00	0.33	0.01	-54.69
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
	6F	X6	FA-FA	M	2.89②	0.00	0.34	0.03	-502.15
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.20)
		X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-799.42
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.08)
	5F	X2	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.33	0.02	-309.47
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.07)
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.00	0.33	0.00	-286.50
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.07)
	4F	X4	FA-FA	M	2.62②	0.00	0.33	0.00	-286.49
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.08)
		X5	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.33	0.02	-309.45
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.20)
	3F	X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-799.39
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.29)
		X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-1189.78
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.16)
	2F	X2	FA-FA	M	2.54②	0.00	0.33	0.02	-639.05
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.00	0.33	0.00	-612.63
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
	1F	X4	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.33	0.00	-612.62
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.16)
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.00	0.33	0.02	-639.02
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.29)
	6F	X1	FA-FA	M	3.02②	0.00	0.34	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1718.87

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	3.02②	36.00	0.34	36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.31	0.00	(-0.27)
						0.00		0.03	-1117.88
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	4.89②	0.000	0.31	0.00	(-0.26)
						0.00		0.00	-1081.56
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	5.17②	0.000	0.31	0.00	(-0.26)
						0.00		0.00	-1081.54
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.31	0.00	(-0.27)
						0.00		0.03	-1117.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.02②	0.000	0.34	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1718.84
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.34	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-2310.65
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.04	-1689.17
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-1656.60
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-1656.58
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.04	-1689.11
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.34	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-2310.61
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-2998.28
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2363.45
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	2.89②	0.000	0.31	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-2338.72
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.31	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-2338.68
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2363.36
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-2998.23
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.34	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.01	-3748.67
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.04	-3117.97
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	5.04②	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-3102.35
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	5.80②	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-3102.30
						36.00		36.00	-4087.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.04	-3117.84
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.34	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.01	-3748.61
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.01	-4587.61
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.06	-3947.25
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3942.91
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	4.58②	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3942.85
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.06	-3947.05
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.01	-4587.55
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
Y3	13F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	245.84
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.02	391.85
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	8.02②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.00	397.96
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	7.45②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.00	397.96
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.02	391.85
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	245.84
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	3.13②	0.028	0.27	0.00	(0.03)
						0.84		0.06	780.83
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.88②	0.040	0.29	0.00	(0.04)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X2	FA-FA	M	2.88②	1.19	0.29	0.02	1073.60
						30.00		30.00	25873.67
						0.040		0.00	(0.04)
		X3	FA-FA	M	83.13②	1.20	0.29	0.00	1077.99
						30.00		30.00	25873.67
						0.040		0.00	(0.04)
		X4	FA-FA	M	29.36②	1.20	0.29	0.00	1077.99
						30.00		30.00	25873.67
						0.040		0.00	(0.04)
		X5	FA-FA	M	2.88②	1.19	0.29	0.02	1073.60
						30.00		30.00	25873.67
						0.040		0.00	(0.04)
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.028	0.27	0.00	(0.03)
						0.84		0.06	780.82
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.051	0.27	0.00	(0.05)
						1.54		0.07	1441.66
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.071	0.29	0.00	(0.07)
						2.14		0.02	1925.91
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.63②	0.072	0.29	0.00	(0.07)
						2.15		0.00	1933.74
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.072	0.29	0.00	(0.07)
						2.15		0.00	1933.74
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.071	0.29	0.00	(0.07)
						2.14		0.02	1925.90
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.051	0.27	0.00	(0.05)
						1.54		0.07	1441.65
						30.00		30.00	26766.17
	10F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.078	0.34	0.00	(0.08)
						2.33		0.07	2176.90
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.02		0.02	2898.22
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.03		0.00	2907.16
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.03		0.00	2907.16
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.02		0.02	2898.22
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.078	0.34	0.00	(0.08)
						2.33		0.07	2176.87
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	2.78②	0.089	0.34	0.00	(0.09)
						3.21		0.08	3001.11
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.02	3971.58
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.00	3974.66
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.05②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.00	3974.65
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.02	3971.56

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X5	FA-FA	M	2.54②	36.00	0.33	36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.78②	0.089	0.34	0.00	(0.09)
						3.21		0.08	3001.08
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.116	0.34	0.00	(0.12)
						4.17		0.08	3898.73
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.149	0.33	0.00	(0.15)
						5.38		0.03	5164.09
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.33	0.00	(0.15)
						5.39		0.00	5169.94
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.33	0.00	(0.15)
						5.39		0.00	5169.94
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.149	0.33	0.00	(0.15)
						5.38		0.03	5164.06
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.116	0.34	0.00	(0.12)
						4.17		0.08	3898.69
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.65②	0.144	0.34	0.00	(0.15)
						5.19		0.08	4857.32
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.187	0.33	0.00	(0.19)
						6.71		0.02	6446.00
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.187	0.33	0.00	(0.19)
						6.72		0.00	6452.59
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.187	0.33	0.00	(0.19)
						6.72		0.00	6452.57
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.187	0.33	0.00	(0.19)
						6.71		0.02	6445.97
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.65②	0.144	0.34	0.00	(0.15)
						5.19		0.08	4857.28
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.84②	0.174	0.34	0.00	(0.18)
						6.28		0.08	5869.20
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.56②	0.215	0.31	0.00	(0.22)
						7.73		0.03	7887.55
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.215	0.31	0.00	(0.22)
						7.74		0.00	7892.94
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.215	0.31	0.00	(0.22)
						7.74		0.00	7892.92
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.56②	0.215	0.31	0.00	(0.22)
						7.73		0.03	7887.52
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.84②	0.174	0.34	0.00	(0.18)
						6.28		0.08	5869.14
						36.00		36.00	32698.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.206	0.34	0.00	(0.21)
						7.43		0.09	6948.86
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.254	0.31	0.00	(0.26)
						9.16		0.03	9342.09
						36.00		36.00	35299.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X3	FB-FA	M	2.45②	0.255	0.31	0.00	(0.26)
						9.16		0.00	9347.44
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.255	0.31	0.00	(0.26)
						9.16		0.00	9347.40
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.254	0.31	0.00	(0.26)
						9.16		0.03	9342.04
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.206	0.34	0.00	(0.21)
						7.43		0.09	6948.80
						36.00		36.00	32698.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.65②	0.240	0.34	0.00	(0.25)
						8.64		0.08	8074.66
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.64		0.02	10847.87
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.64		0.00	10848.30
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.64		0.00	10848.26
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.64		0.02	10847.78
						36.00		36.00	35299.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.275	0.34	0.00	(0.28)
						9.89		0.08	9244.51
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.17		0.02	12416.14
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.16		0.00	12406.77
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.16		0.00	12406.72
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.17		0.02	12416.06
						36.00		36.00	35299.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.307	0.51	0.00	(0.30)
						11.04		0.07	10326.12
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.363	0.37	0.00	(0.37)
						13.07		0.01	14120.05
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.362	0.37	0.00	(0.37)
						13.05		0.00	14093.80
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.362	0.37	0.00	(0.37)
						13.05		0.00	14093.77
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.363	0.37	0.00	(0.37)
						13.07		0.01	14119.94
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.307	0.51	0.00	(0.30)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	2F	X6	FA-FA	M	2.64②	11.04	0.51	0.07	10326.05
						36.00		36.00	34061.02
	1F	X1	FB-FB	M	5.22②	0.412	0.51	0.00	(0.41)
						14.84		0.05	13871.78
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FC-FC	M	4.44②	0.478	0.37	0.00	(0.49)
						17.20		0.00	18575.81
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FC-FC	M	4.53②	0.477	0.37	0.00	(0.49)
						17.16		0.00	18534.41
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FC-FC	M	4.48②	0.477	0.37	0.00	(0.49)
						17.16		0.00	18534.35
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FC-FC	M	4.44②	0.478	0.37	0.00	(0.49)
						17.20		0.00	18575.71
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FB-FB	M	5.23②	0.412	0.51	0.00	(0.41)
						14.84		0.05	13871.66
						36.00		36.00	34061.02

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	13F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	246.35
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.02	392.07
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	6.13②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.00	398.16
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	5.98②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.00	398.16
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.015	0.29	0.00	(0.02)
						0.44		0.02	392.08
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	246.35
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	3.13②	0.028	0.27	0.00	(0.03)
						0.83		0.06	779.71
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.88②	0.040	0.29	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1073.56
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	10.70②	0.040	0.29	0.00	(0.04)
						1.20		0.00	1077.93
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	9.84②	0.040	0.29	0.00	(0.04)
						1.20		0.00	1077.93
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	2.88②	0.040	0.29	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1073.56
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.028	0.27	0.00	(0.03)
						0.83		0.06	779.71
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.051	0.27	0.00	(0.05)
						1.54		0.07	1439.34
						30.00		30.00	26766.17

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FB-FA	M	2.41②	0.071	0.29	0.00	(0.07)
						2.14		0.02	1925.17
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.072	0.29	0.00	(0.07)
						2.15		0.00	1932.94
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.072	0.29	0.00	(0.07)
						2.15		0.00	1932.94
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.071	0.29	0.00	(0.07)
						2.14		0.02	1925.17
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.051	0.27	0.00	(0.05)
						1.54		0.07	1439.33
						30.00		30.00	26766.17
	10F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.077	0.34	0.00	(0.08)
						2.32		0.07	2172.62
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.02		0.02	2896.56
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.03		0.00	2905.43
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.03		0.00	2905.43
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.101	0.33	0.00	(0.10)
						3.02		0.02	2896.55
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.077	0.34	0.00	(0.08)
						2.32		0.07	2172.61
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	2.78②	0.089	0.34	0.00	(0.09)
						3.20		0.08	2996.41
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.13		0.02	3968.89
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.99②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.00	3971.91
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.99②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.14		0.00	3971.90
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.115	0.33	0.00	(0.12)
						4.13		0.02	3968.89
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.78②	0.089	0.34	0.00	(0.09)
						3.20		0.08	2996.39
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.116	0.34	0.00	(0.12)
						4.16		0.08	3892.14
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.149	0.33	0.00	(0.15)
						5.38		0.03	5160.33
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.149	0.33	0.00	(0.15)
						5.38		0.00	5166.01
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.149	0.33	0.00	(0.15)
						5.38		0.00	5165.99
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.149	0.33	0.00	(0.15)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X5	FB-FA	M	2.38②	5.38	0.33	0.03	5160.32
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.116	0.34	0.00	(0.12)
						4.16		0.08	3892.12
	7F	X1	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.144		0.00	(0.15)
						5.19		0.08	4848.37
		X2	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.33	36.00	32698.51
						0.186		0.00	(0.19)
						6.71		0.02	6441.04
		X3	FA-FA	M	2.58②	36.00	0.33	36.00	33463.51
						0.187		0.00	(0.19)
						6.72		0.00	6447.35
		X4	FA-FA	M	2.58②	36.00	0.33	36.00	33463.51
						0.187		0.00	(0.19)
						6.72		0.00	6447.34
		X5	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.33	36.00	33463.51
						0.186		0.00	(0.19)
						6.71		0.02	6441.02
		X6	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.144		0.00	(0.15)
						5.19		0.08	4848.35
	6F	X1	FA-FA	M	2.84②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.174		0.00	(0.18)
						6.27		0.08	5861.86
		X2	FA-FA	M	2.56②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.215		0.00	(0.22)
						7.72		0.03	7878.84
		X3	FA-FA	M	2.98②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.215		0.00	(0.22)
						7.73		0.00	7883.86
		X4	FA-FA	M	2.98②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.215		0.00	(0.22)
						7.73		0.00	7883.86
		X5	FA-FA	M	2.56②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.215		0.00	(0.22)
						7.72		0.02	7878.82
		X6	FA-FA	M	2.84②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.174		0.00	(0.18)
						6.27		0.08	5861.83
	5F	X1	FA-FA	M	2.67②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.206		0.00	(0.21)
						7.42		0.09	6940.18
		X2	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.254		0.00	(0.26)
						9.15		0.03	9331.38
		X3	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.254		0.00	(0.26)
						9.15		0.00	9336.09
		X4	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.254		0.00	(0.26)
						9.15		0.00	9336.09
		X5	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.31	36.00	35299.51
						0.254		0.00	(0.26)
						9.15		0.03	9331.37
		X6	FA-FA	M	2.67②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.206		0.00	(0.21)
						7.42		0.09	6940.14
	4F	X1	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.34	36.00	32698.51
						0.240		0.00	(0.25)
		X2	FB-FA	M	2.45②	10.62	0.31	0.00	(0.31)
						0.295		0.02	10835.33

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X2	FB-FA	M	2.45②	36.00	0.31	36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.62		0.00	10834.61
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.62		0.00	10834.60
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.295	0.31	0.00	(0.31)
						10.62		0.02	10835.31
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.65②	0.240	0.34	0.00	(0.25)
						8.63		0.08	8065.61
						36.00		36.00	32698.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.274	0.34	0.00	(0.28)
						9.88		0.08	9236.66
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.16		0.02	12402.03
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.337	0.31	0.00	(0.35)
						12.15		0.00	12391.08
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.337	0.31	0.00	(0.35)
						12.15		0.00	12391.08
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.338	0.31	0.00	(0.35)
						12.16		0.02	12401.98
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.274	0.34	0.00	(0.28)
						9.88		0.08	9236.61
						36.00		36.00	32698.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.307	0.51	0.00	(0.30)
						11.04		0.07	10318.70
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.363	0.37	0.00	(0.37)
						13.06		0.01	14103.08
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.362	0.37	0.00	(0.37)
						13.03		0.00	14074.82
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.362	0.37	0.00	(0.37)
						13.03		0.00	14074.81
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.363	0.37	0.00	(0.37)
						13.06		0.01	14103.02
						36.00		36.00	37816.76
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.307	0.51	0.00	(0.30)
						11.04		0.07	10318.67
						36.00		36.00	34061.02
	1F	X1	FB-FB	M	5.22②	0.412	0.51	0.00	(0.41)
						14.83		0.05	13864.87
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FC-FC	M	4.44②	0.478	0.37	0.00	(0.49)
						17.20		0.00	18578.54
						36.00		36.00	37816.76
		X3	FC-FC	M	4.54②	0.477	0.37	0.00	(0.49)
						17.16		0.00	18534.16
						36.00		36.00	37816.76
		X4	FC-FC	M	4.51②	0.477	0.37	0.00	(0.49)
						17.16		0.00	18534.17
						36.00		36.00	37816.76
		X5	FC-FC	M	4.44②	0.478	0.37	0.00	(0.49)
						17.20		0.00	18578.43
						36.00		36.00	37816.76

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FB-FB	M	5.23②	0.412	0.51	0.00	(0.41)
						14.83		0.05	13864.83
						36.00		36.00	34061.02
Y3	13F	X1	FA-FA	M	3.19②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.05	27.98
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	202.27
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	208.71
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	208.71
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.00	202.27
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.19②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.03		0.05	27.98
						30.00		30.00	26766.17
	12F	X1	FA-FA	M	14.15②	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	10.71
						30.00		30.00	26766.17
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	328.94
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FA-FA	M	2.83②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	342.71
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FA-FA	M	2.83②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	342.71
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.37		0.00	328.95
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	14.10②	0.000	0.27	0.00	(0.00)
						0.01		0.04	10.72
						30.00		30.00	26766.17
	11F	X1	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-84.34
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.36		0.01	327.68
						30.00		30.00	25873.67
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	346.11
						30.00		30.00	25873.67
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.013	0.29	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	346.11
						30.00		30.00	25873.67
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.36		0.01	327.69
						30.00		30.00	25873.67
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-84.33
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.34	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-255.82
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.007	0.33	0.00	(0.01)
						0.20		0.01	188.46
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.007	0.33	0.00	(0.01)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	2.58②	0.22	0.33	0.00	211.78
						30.00		30.00	28567.51
						0.007		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.22	0.33	0.00	211.79
						30.00		30.00	28567.51
						0.007		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.20	0.33	0.01	188.47
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.00	(-0.06)
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.00	0.34	0.04	-255.81
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
	9F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.00	0.34	0.03	-498.53
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X2	FA-FA	M	3.38②	0.00	0.33	0.01	-54.60
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.00	0.33	0.00	-33.11
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.00	0.33	0.00	-33.11
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.01)
		X5	FA-FA	M	3.38②	0.00	0.33	0.01	-54.59
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.00	0.34	0.03	-498.52
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.20)
	8F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-807.87
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.08)
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.00	0.33	0.02	-309.59
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.07)
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.33	0.00	-286.33
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.07)
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.33	0.00	-286.33
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.08)
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.00	0.33	0.02	-309.58
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.20)
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-807.86
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.30)
	7F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-1205.97
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.16)
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.33	0.02	-639.55
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.00	0.33	0.00	-612.77
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.00	0.33	0.00	-612.77
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.16)
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.33	0.02	-639.53
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.30)
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.34	0.03	-1205.95

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FC-FC	M	1.86①	36.00	0.34	36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.34	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1713.78
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.31	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-1132.70
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	4.33②	0.000	0.31	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1095.90
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	4.43②	0.000	0.31	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1095.89
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.31	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-1132.67
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.34	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-1713.75
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-2332.60
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.42)
						0.00		0.04	-1704.34
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-1671.49
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.31	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-1671.47
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.42)
						0.00		0.04	-1704.29
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-2332.57
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.74)
						0.00		0.00	-3020.87
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2377.22
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	5.57②	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2351.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2351.81
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2377.16
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.34	0.00	(-0.74)
						0.00		0.00	-3020.84
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.000	0.34	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.01	-3772.22
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.04	-3128.21
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	4.53②	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-3112.12
						36.00		36.00	-4087.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X4	FA-FA	M	4.82②	0.000	0.31	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-3112.09
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.31	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.04	-3128.14
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.000	0.34	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.01	-3772.19
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.02	-4614.53
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.06	-3953.15
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3948.49
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	4.60②	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3948.46
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.63①	0.000	0.37	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.06	-3953.05
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.02	-4614.50
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.88①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	13F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X3	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X4	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	13F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X4	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X5	13F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X6	13F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ： ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL： 長期せん断力 (kN)

Qm： 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu： はりのせん断耐力 (kN)

n： 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定： ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-56.0	1.100	202.6	166.8	418.4	OK
		R 0	57.8			280.6		
	X2	L 0	-56.9	1.100	205.1	168.7	418.4	OK
		R 0	56.9			282.5		
	X3	L 0	-56.9	1.100	205.1	168.7	418.4	OK
		R 0	56.9			282.5		
	X4	L 0	-56.9	1.100	205.0	168.7	418.4	OK
		R 0	56.9			282.5		
	X5	L 0	-57.8	1.100	203.3	165.8	418.4	OK
		R 0	56.0			279.6		
13F	X1	L 0	-90.2	1.100	203.3	133.5	418.4	OK
		R 0	91.1			314.7		
	X2	L 0	-90.6	1.100	205.1	134.9	418.4	OK
		R 0	90.6			316.2		
	X3	L 0	-90.6	1.100	205.1	134.9	418.4	OK
		R 0	90.6			316.2		
	X4	L 0	-90.6	1.100	205.1	134.9	418.4	OK
		R 0	90.6			316.2		
	X5	L 0	-91.1	1.100	202.6	131.8	418.4	OK
		R 0	90.2			313.0		
12F	X1	L 0	-97.3	1.100	410.4	354.1	707.8	OK
		R 0	99.2			550.6		
	X2	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X3	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X4	L 0	-98.3	1.100	473.9	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X5	L 0	-99.2	1.100	410.6	352.4	707.8	OK
		R 0	97.3			548.9		
11F	X1	L 0	-97.3	1.100	410.4	354.1	707.8	OK
		R 0	99.2			550.6		
	X2	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X3	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X4	L 0	-98.3	1.100	473.9	423.1	692.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X5	L 0	-99.2	1.100	410.5	352.4	707.8	OK
		R 0	97.3			548.9		
10F	X1	L 0	-97.3	1.100	410.4	354.1	745.7	OK
		R 0	99.2			550.7		
	X2	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X3	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X4	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X5	L 0	-99.2	1.100	410.6	352.4	745.7	OK
		R 0	97.3			548.9		
9F	X1	L 0	-103.7	1.100	528.4	477.6	912.7	OK
		R 0	106.5			687.7		
	X2	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X2	R	0	105.1	1.100	600.1	765.2	≦	894.9	OK
	X3	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
	X4	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
8F	X5	L	0	-106.5	1.100	529.3	475.8	≦	912.7	OK
		R	0	103.7			686.0	≦		
	X1	L	0	-103.7	1.100	528.4	477.6	≦	912.7	OK
		R	0	106.5			687.8	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.0			765.2	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
7F	X5	L	0	-106.5	1.100	529.4	475.8	≦	912.7	OK
		R	0	103.7			686.0	≦		
	X1	L	0	-103.6	1.100	528.3	477.6	≦	912.7	OK
		R	0	106.6			687.7	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
	X4	L	0	-105.1	1.100	600.1	555.0	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			765.2	≦		
6F	X5	L	0	-106.6	1.100	529.5	475.8	≦	912.7	OK
		R	0	103.6			686.0	≦		
	X1	L	0	-112.9	1.100	725.2	684.8	≦	1158.3	OK
		R	0	117.6			915.3	≦		
	X2	L	0	-112.6	1.100	734.3	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.3			920.0	≦		
	X3	L	0	-112.5	1.100	734.1	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.5			920.0	≦		
	X4	L	0	-112.3	1.100	734.0	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.6			920.0	≦		
5F	X5	L	0	-117.6	1.100	727.9	683.1	≦	1158.3	OK
		R	0	112.9			913.6	≦		
	X1	L	0	-112.9	1.100	725.2	684.8	≦	1158.3	OK
		R	0	117.6			915.3	≦		
	X2	L	0	-112.6	1.100	734.3	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.3			920.0	≦		
	X3	L	0	-112.5	1.100	734.1	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.5			920.0	≦		
	X4	L	0	-112.3	1.100	734.0	695.1	≦	1105.3	OK
		R	0	112.6			920.0	≦		
4F	X5	L	0	-117.6	1.100	727.9	683.1	≦	1158.3	OK
		R	0	112.9			913.6	≦		
	X1	L	0	-112.7	1.100	725.0	684.8	≦	1158.3	OK
		R	0	117.8			915.3	≦		
	X2	L	0	-115.3	1.100	734.2	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.2			922.8	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	734.1	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			922.8	≦		
	X4	L	0	-115.2	1.100	734.0	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			922.8	≦		
3F	X5	L	0	-117.8	1.100	728.1	683.1	≦	1158.3	OK
		R	0	112.7			913.6	≦		
	X1	L	0	-112.6	1.100	724.8	684.8	≦	1158.3	OK
		R	0	118.0			915.3	≦		
	X2	L	0	-115.4	1.100	734.2	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.1			922.8	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	734.1	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			922.8	≦		
3F	X4	L	0	-115.1	1.100	734.0	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.4			922.8	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X5	L	0	-118.0	1.100	728.2	683.1	≦	1158.3	OK
		R	0	112.6			913.6	≦		
2F	X1	L	0	-112.4	1.100	724.7	684.7	≦	1158.3	OK
		R	0	118.1			915.3	≦		
	X2	L	0	-115.3	1.100	734.2	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.2			922.8	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	734.1	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			922.8	≦		
	X4	L	0	-115.2	1.100	734.0	692.3	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			922.8	≦		
	X5	L	0	-118.1	1.100	728.4	683.1	≦	1158.3	OK
		R	0	112.4			913.6	≦		
1F	X1	L		-156.3	1.200	1054.8	1109.5	≦	6745.8	OK
		R		199.7			1465.5	≦		
	X2	L		-180.6	1.200	1377.6	1472.5	≦	6484.4	OK
		R		175.4			1828.5	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	1366.8	1462.2	≦	6597.1	OK
		R		178.0			1818.1	≦		
	X4	L		-175.4	1.200	1249.5	1324.0	≦	6235.7	OK
		R		180.6			1680.0	≦		
	X5	L		-199.7	1.200	2168.9	2402.9	≦	6137.9	OK
		R		156.3			2758.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-56.0	1.100	202.6	166.8	≦	418.4	OK
		R	0	57.8			280.6	≦		
	X2	L	0	-56.9	1.100	205.1	168.7	≦	418.4	OK
		R	0	56.9			282.5	≦		
	X3	L	0	-56.9	1.100	205.1	168.7	≦	418.4	OK
		R	0	56.9			282.5	≦		
	X4	L	0	-56.9	1.100	205.0	168.7	≦	418.4	OK
		R	0	56.9			282.5	≦		
	X5	L	0	-57.8	1.100	203.3	165.8	≦	418.4	OK
		R	0	56.0			279.6	≦		
13F	X1	L	0	-90.2	1.100	203.3	133.5	≦	418.4	OK
		R	0	91.1			314.7	≦		
	X2	L	0	-90.6	1.100	205.1	134.9	≦	418.4	OK
		R	0	90.6			316.2	≦		
	X3	L	0	-90.6	1.100	205.1	134.9	≦	418.4	OK
		R	0	90.6			316.2	≦		
	X4	L	0	-90.6	1.100	205.1	134.9	≦	418.4	OK
		R	0	90.6			316.2	≦		
	X5	L	0	-91.1	1.100	202.6	131.8	≦	418.4	OK
		R	0	90.2			313.0	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	410.4	354.1	≦	707.8	OK
		R	0	99.2			550.6	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	474.0	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	474.0	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	473.9	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	410.6	352.4	≦	707.8	OK
		R	0	97.3			548.9	≦		
11F	X1	L	0	-97.3	1.100	410.4	354.1	≦	707.8	OK
		R	0	99.2			550.6	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	474.0	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	474.0	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	473.9	423.1	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			619.6	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	410.6	352.4	≦	707.8	OK
		R	0	97.3			548.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	L 0	-97.3	1.100	410.4	354.1	745.7	OK
		R 0	99.2			550.7		
	X2	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X3	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X4	L 0	-98.3	1.100	474.0	423.1	728.6	OK
		R 0	98.3			619.6		
	X5	L 0	-99.2	1.100	410.6	352.4	745.7	OK
		R 0	97.3			548.9		
9F	X1	L 0	-103.7	1.100	528.4	477.6	912.7	OK
		R 0	106.5			687.7		
	X2	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X3	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X4	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X5	L 0	-106.5	1.100	529.3	475.8	912.7	OK
		R 0	103.7			686.0		
8F	X1	L 0	-103.7	1.100	528.4	477.6	912.7	OK
		R 0	106.5			687.8		
	X2	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.0			765.2		
	X3	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X4	L 0	-105.0	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X5	L 0	-106.5	1.100	529.4	475.8	912.7	OK
		R 0	103.7			686.0		
7F	X1	L 0	-103.6	1.100	528.3	477.6	912.7	OK
		R 0	106.6			687.7		
	X2	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X3	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X4	L 0	-105.1	1.100	600.1	555.0	894.9	OK
		R 0	105.1			765.2		
	X5	L 0	-106.6	1.100	529.5	475.8	912.7	OK
		R 0	103.6			686.0		
6F	X1	L 0	-112.9	1.100	725.2	684.8	1158.3	OK
		R 0	117.6			915.3		
	X2	L 0	-112.6	1.100	734.3	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.3			920.0		
	X3	L 0	-112.5	1.100	734.1	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.5			920.0		
	X4	L 0	-112.3	1.100	734.0	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.6			920.0		
	X5	L 0	-117.6	1.100	727.9	683.1	1158.3	OK
		R 0	112.9			913.6		
5F	X1	L 0	-112.9	1.100	725.2	684.8	1158.3	OK
		R 0	117.6			915.3		
	X2	L 0	-112.6	1.100	734.3	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.3			920.0		
	X3	L 0	-112.5	1.100	734.1	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.5			920.0		
	X4	L 0	-112.3	1.100	734.0	695.1	1105.3	OK
		R 0	112.6			920.0		
	X5	L 0	-117.6	1.100	727.9	683.1	1158.3	OK
		R 0	112.9			913.6		
4F	X1	L 0	-112.7	1.100	725.0	684.8	1158.3	OK
		R 0	117.8			915.3		
	X2	L 0	-115.3	1.100	734.2	692.3	1158.3	OK
		R 0	115.2			922.8		
	X3	L 0	-115.3	1.100	734.1	692.3	1158.3	OK
		R 0	-			-		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X3	R	0	115.3	1.100	734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.2			692.3	≦		
	X4	R	0	115.3	1.100	734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-117.8			683.1	≦		
3F	X1	R	0	112.7	1.100	728.1	913.6	≦	1158.3	OK
		L	0	-112.5			684.8	≦		
	X2	R	0	118.0	1.100	724.8	915.3	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.4			692.3	≦		
	X3	R	0	115.1	1.100	734.2	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.3			692.3	≦		
	X4	R	0	115.3	1.100	734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.1			692.3	≦		
	X5	R	0	115.4	1.100	734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-118.0			683.1	≦		
2F	X1	R	0	112.5	1.100	728.2	913.6	≦	1158.3	OK
		L	0	-112.4			684.7	≦		
	X2	R	0	118.1	1.100	724.7	915.3	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.3			692.3	≦		
	X3	R	0	115.2	1.100	734.2	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.3			692.3	≦		
	X4	R	0	115.3	1.100	734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-115.2			692.3	≦		
	X5	R	0	115.3	1.100	734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-118.1			683.1	≦		
1F	X1	R		112.4	1.100	728.4	913.6	≦	1158.3	OK
		L		-156.3			1110.4	≦		
	X2	R		199.7	1.200	1055.6	1466.4	≦	6752.0	OK
		L		-180.6			1470.3	≦		
	X3	R		175.4	1.200	1375.8	1826.3	≦	6484.7	OK
		L		-178.0			1460.7	≦		
	X4	R		178.0	1.200	1365.6	1816.7	≦	6596.8	OK
		L		-175.4			1322.6	≦		
	X5	R		180.6	1.200	1248.3	1678.6	≦	6234.8	OK
		L		-199.7			2402.7	≦		
				156.3	1.200	2168.7	2758.7	≦	6136.9	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R	0	-56.0	1.100	-203.3	279.6	≦	418.4	OK
		L	0	57.8			165.8	≦		
	X2	R	0	-56.9	1.100	-205.0	282.5	≦	418.4	OK
		L	0	56.9			168.7	≦		
	X3	R	0	-56.9	1.100	-205.1	282.5	≦	418.4	OK
		L	0	56.9			168.7	≦		
	X4	R	0	-56.9	1.100	-205.1	282.5	≦	418.4	OK
		L	0	56.9			168.7	≦		
	X5	R	0	-57.8	1.100	-202.6	280.6	≦	418.4	OK
		L	0	56.0			166.8	≦		
13F	X1	R	0	-90.2	1.100	-202.6	313.0	≦	418.4	OK
		L	0	91.1			131.8	≦		
	X2	R	0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	≦	418.4	OK
		L	0	90.6			134.9	≦		
	X3	R	0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	≦	418.4	OK
		L	0	90.6			134.9	≦		
	X4	R	0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	≦	418.4	OK
		L	0	90.6			134.9	≦		
	X5	R	0	-91.1	1.100	-203.3	314.7	≦	418.4	OK
		L	0	90.2			133.5	≦		
12F	X1	R	0	-97.3	1.100	-410.6	548.9	≦	707.8	OK
		L	0	99.2			352.4	≦		
	X2	R	0	-98.3	1.100	-473.9	619.6	≦	692.6	OK
		L	0	98.3			423.1	≦		
	X3	R	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		L	0	98.3			423.1	≦		
	X4	R	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		L	0	98.3			423.1	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	692.6	OK
	X5	L	0	-99.2	1.100	-410.4	550.6	≦	707.8	OK
11F	X1	R	0	97.3	1.100	-410.5	354.1	≦	707.8	OK
		L	0	-97.3			548.9	≦		
	X2	R	0	99.2	1.100	-473.9	352.4	≦	692.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X3	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	692.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X4	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	692.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X5	R	0	-99.2	1.100	-410.4	550.6	≦	707.8	OK
		L	0	97.3			354.1	≦		
10F	X1	R	0	97.3	1.100	-410.6	352.4	≦	745.7	OK
		L	0	-97.3			548.9	≦		
	X2	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	728.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X3	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	728.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X4	R	0	98.3	1.100	-474.0	423.1	≦	728.6	OK
		L	0	-98.3			619.6	≦		
	X5	R	0	-99.2	1.100	-410.4	550.7	≦	745.7	OK
		L	0	97.3			354.1	≦		
9F	X1	R	0	106.5	1.100	-529.3	475.8	≦	912.7	OK
		L	0	-103.7			686.0	≦		
	X2	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X5	R	0	103.7	1.100	-528.4	477.6	≦	912.7	OK
		L	0	-106.5			687.7	≦		
8F	X1	R	0	106.5	1.100	-529.4	475.8	≦	912.7	OK
		L	0	-103.7			686.0	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.0			765.2	≦		
	X5	R	0	103.7	1.100	-528.4	477.6	≦	912.7	OK
		L	0	-106.5			687.8	≦		
7F	X1	R	0	106.6	1.100	-529.5	475.8	≦	912.7	OK
		L	0	-103.6			686.0	≦		
	X2	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-600.1	555.0	≦	894.9	OK
		L	0	-105.1			765.2	≦		
	X5	R	0	103.6	1.100	-528.3	477.6	≦	912.7	OK
		L	0	-106.6			687.7	≦		
6F	X1	R	0	117.6	1.100	-727.9	683.1	≦	1158.3	OK
		L	0	-112.9			913.6	≦		
	X2	R	0	112.3	1.100	-734.0	695.1	≦	1105.3	OK
		L	0	-112.6			920.0	≦		
	X3	R	0	112.5	1.100	-734.1	695.1	≦	1105.3	OK
		L	0	-112.5			920.0	≦		
	X4	R	0	112.6	1.100	-734.3	695.1	≦	1105.3	OK
		L	0	-112.3			920.0	≦		
	X5	R	0	112.9	1.100	-725.2	684.8	≦	1158.3	OK
		L	0	-117.6			915.3	≦		
5F	X1	R	0	117.6	1.100	-727.9	683.1	≦	1158.3	OK
		L	0	-112.9			913.6	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	L 0	-112.6	1.100	-734.0	920.0	1105.3	OK
		R 0	112.3			695.1		
	X3	L 0	-112.5	1.100	-734.1	920.0	1105.3	OK
		R 0	112.5			695.1		
	X4	L 0	-112.3	1.100	-734.3	920.0	1105.3	OK
		R 0	112.6			695.1		
	X5	L 0	-117.6	1.100	-725.2	915.3	1158.3	OK
		R 0	112.9			684.8		
4F	X1	L 0	-112.7	1.100	-728.1	913.6	1158.3	OK
		R 0	117.8			683.1		
	X2	L 0	-115.3	1.100	-734.0	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.2			692.3		
	X3	L 0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.3			692.3		
	X4	L 0	-115.2	1.100	-734.2	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.3			692.3		
	X5	L 0	-117.8	1.100	-725.0	915.3	1158.3	OK
		R 0	112.7			684.8		
3F	X1	L 0	-112.6	1.100	-728.2	913.6	1158.3	OK
		R 0	118.0			683.1		
	X2	L 0	-115.4	1.100	-734.0	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.1			692.3		
	X3	L 0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.3			692.3		
	X4	L 0	-115.1	1.100	-734.2	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.4			692.3		
	X5	L 0	-118.0	1.100	-724.8	915.3	1158.3	OK
		R 0	112.6			684.8		
2F	X1	L 0	-112.4	1.100	-728.4	913.6	1158.3	OK
		R 0	118.1			683.1		
	X2	L 0	-115.3	1.100	-734.0	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.2			692.3		
	X3	L 0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.3			692.3		
	X4	L 0	-115.2	1.100	-734.2	922.8	1158.3	OK
		R 0	115.3			692.3		
	X5	L 0	-118.1	1.100	-724.7	915.3	1158.3	OK
		R 0	112.4			684.7		
1F	X1	L	-156.3	1.200	-2168.9	2758.9	6137.9	OK
		R	199.7			2402.9		
	X2	L	-180.6	1.200	-1249.5	1680.0	6235.7	OK
		R	175.4			1324.0		
	X3	L	-178.0	1.200	-1366.8	1818.1	6597.1	OK
		R	178.0			1462.2		
	X4	L	-175.4	1.200	-1377.6	1828.5	6484.4	OK
		R	180.6			1472.5		
	X5	L	-199.7	1.200	-1054.8	1465.5	6745.8	OK
		R	156.3			1109.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-56.0	1.100	-203.3	279.6	418.4	OK
		R 0	57.8			165.8		
	X2	L 0	-56.9	1.100	-205.0	282.5	418.4	OK
		R 0	56.9			168.7		
	X3	L 0	-56.9	1.100	-205.1	282.5	418.4	OK
		R 0	56.9			168.7		
	X4	L 0	-56.9	1.100	-205.1	282.5	418.4	OK
		R 0	56.9			168.7		
	X5	L 0	-57.8	1.100	-202.6	280.6	418.4	OK
		R 0	56.0			166.8		
13F	X1	L 0	-90.2	1.100	-202.6	313.0	418.4	OK
		R 0	91.1			131.8		
	X2	L 0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	418.4	OK
		R 0	90.6			134.9		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	L	0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	≦	418.4	OK
		R	0	90.6			134.9	≦		
	X4	L	0	-90.6	1.100	-205.1	316.2	≦	418.4	OK
		R	0	90.6			134.9	≦		
	X5	L	0	-91.1	1.100	-203.3	314.7	≦	418.4	OK
		R	0	90.2			133.5	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	-410.6	548.9	≦	707.8	OK
		R	0	99.2			352.4	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-473.9	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	-410.4	550.6	≦	707.8	OK
		R	0	97.3			354.1	≦		
11F	X1	L	0	-97.3	1.100	-410.6	548.9	≦	707.8	OK
		R	0	99.2			352.4	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-473.9	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	692.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	-410.4	550.6	≦	707.8	OK
		R	0	97.3			354.1	≦		
10F	X1	L	0	-97.3	1.100	-410.6	548.9	≦	745.7	OK
		R	0	99.2			352.4	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	728.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	728.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-474.0	619.6	≦	728.6	OK
		R	0	98.3			423.1	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	-410.4	550.7	≦	745.7	OK
		R	0	97.3			354.1	≦		
9F	X1	L	0	-103.7	1.100	-529.3	686.0	≦	912.7	OK
		R	0	106.5			475.8	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X4	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	-528.4	687.7	≦	912.7	OK
		R	0	103.7			477.6	≦		
8F	X1	L	0	-103.7	1.100	-529.4	686.0	≦	912.7	OK
		R	0	106.5			475.8	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.0			555.0	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	-528.4	687.8	≦	912.7	OK
		R	0	103.7			477.6	≦		
7F	X1	L	0	-103.6	1.100	-529.5	686.0	≦	912.7	OK
		R	0	106.6			475.8	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X4	L	0	-105.1	1.100	-600.1	765.2	≦	894.9	OK
		R	0	105.1			555.0	≦		
	X5	L	0	-106.6	1.100	-528.3	687.7	≦	912.7	OK
		R	0	106.6			475.8	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X5	R	0	103.6	1.100	-528.3	477.6	≦	912.7	OK
6F	X1	L	0	-112.9	1.100	-727.9	913.6	≦	1158.3	OK
		R	0	117.6			683.1	≦		
	X2	L	0	-112.6	1.100	-734.0	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.3			695.1	≦		
	X3	L	0	-112.5	1.100	-734.1	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.5			695.1	≦		
	X4	L	0	-112.3	1.100	-734.3	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.6			695.1	≦		
	X5	L	0	-117.6	1.100	-725.2	915.3	≦	1158.3	OK
		R	0	112.9			684.8	≦		
5F	X1	L	0	-112.9	1.100	-727.9	913.6	≦	1158.3	OK
		R	0	117.6			683.1	≦		
	X2	L	0	-112.6	1.100	-734.0	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.3			695.1	≦		
	X3	L	0	-112.5	1.100	-734.1	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.5			695.1	≦		
	X4	L	0	-112.3	1.100	-734.3	920.0	≦	1105.3	OK
		R	0	112.6			695.1	≦		
	X5	L	0	-117.6	1.100	-725.2	915.3	≦	1158.3	OK
		R	0	112.9			684.8	≦		
4F	X1	L	0	-112.7	1.100	-728.1	913.6	≦	1158.3	OK
		R	0	117.8			683.1	≦		
	X2	L	0	-115.3	1.100	-734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.2			692.3	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			692.3	≦		
	X4	L	0	-115.2	1.100	-734.2	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			692.3	≦		
	X5	L	0	-117.8	1.100	-725.0	915.3	≦	1158.3	OK
		R	0	112.7			684.8	≦		
3F	X1	L	0	-112.5	1.100	-728.2	913.6	≦	1158.3	OK
		R	0	118.0			683.1	≦		
	X2	L	0	-115.4	1.100	-734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.1			692.3	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			692.3	≦		
	X4	L	0	-115.1	1.100	-734.2	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.4			692.3	≦		
	X5	L	0	-118.0	1.100	-724.8	915.3	≦	1158.3	OK
		R	0	112.5			684.8	≦		
2F	X1	L	0	-112.4	1.100	-728.4	913.6	≦	1158.3	OK
		R	0	118.1			683.1	≦		
	X2	L	0	-115.3	1.100	-734.0	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.2			692.3	≦		
	X3	L	0	-115.3	1.100	-734.1	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			692.3	≦		
	X4	L	0	-115.2	1.100	-734.2	922.8	≦	1158.3	OK
		R	0	115.3			692.3	≦		
	X5	L	0	-118.1	1.100	-724.7	915.3	≦	1158.3	OK
		R	0	112.4			684.7	≦		
1F	X1	L		-156.3	1.200	-2168.7	2758.7	≦	6136.9	OK
		R		199.7			2402.7	≦		
	X2	L		-180.6	1.200	-1248.3	1678.6	≦	6234.8	OK
		R		175.4			1322.6	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	-1365.6	1816.7	≦	6596.8	OK
		R		178.0			1460.7	≦		
	X4	L		-175.4	1.200	-1375.8	1826.3	≦	6484.8	OK
		R		180.6			1470.3	≦		
	X5	L		-199.7	1.200	-1055.6	1466.4	≦	6752.0	OK
		R		156.3			1110.5	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-56.0	1.200	1.3	54.5	≦	418.4	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R	57.8	1.200	1.3	59.3	≦	418.4	OK
	X2	L	-56.9	1.200	0.3	56.6	≦	418.4	OK
		R	56.9			57.2	≦		
	X3	L	-56.9	1.200	0.0	56.9	≦	418.4	OK
		R	56.9			56.9	≦		
	X4	L	-56.9	1.200	-0.3	57.2	≦	418.4	OK
		R	56.9			56.6	≦		
	X5	L	-57.8	1.200	-1.3	59.3	≦	418.4	OK
		R	56.0			54.5	≦		
13F	X1	L	-90.2	1.200	1.5	88.4	≦	418.4	OK
		R	91.1			92.9	≦		
	X2	L	-90.6	1.200	0.4	90.2	≦	418.4	OK
		R	90.6			91.0	≦		
	X3	L	-90.6	1.200	0.0	90.6	≦	418.4	OK
		R	90.6			90.6	≦		
	X4	L	-90.6	1.200	-0.4	91.0	≦	418.4	OK
		R	90.6			90.2	≦		
	X5	L	-91.1	1.200	-1.5	92.9	≦	418.4	OK
		R	90.2			88.4	≦		
12F	X1	L	-97.3	1.200	4.0	92.5	≦	707.8	OK
		R	99.2			104.0	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.5	97.6	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.9	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.5	98.9	≦	692.6	OK
		R	98.3			97.6	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	-4.0	104.0	≦	707.8	OK
		R	97.3			92.5	≦		
11F	X1	L	-97.3	1.200	5.4	90.9	≦	707.8	OK
		R	99.2			105.7	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.7	97.5	≦	692.6	OK
		R	98.3			99.0	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.6	99.0	≦	692.6	OK
		R	98.3			97.5	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	-5.4	105.7	≦	707.8	OK
		R	97.3			90.9	≦		
10F	X1	L	-97.3	1.200	6.8	89.1	≦	745.7	OK
		R	99.2			107.4	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	728.6	OK
		R	98.3			98.9	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	728.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.5	98.9	≦	728.6	OK
		R	98.3			97.7	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	-6.8	107.4	≦	745.7	OK
		R	97.3			89.1	≦		
9F	X1	L	-103.7	1.200	11.4	90.0	≦	912.7	OK
		R	106.5			120.1	≦		
	X2	L	-105.1	1.200	-0.3	105.5	≦	894.9	OK
		R	105.1			104.6	≦		
	X3	L	-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.1	≦		
	X4	L	-105.1	1.200	0.4	104.6	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.5	≦		
	X5	L	-106.5	1.200	-11.4	120.1	≦	912.7	OK
		R	103.7			90.0	≦		
8F	X1	L	-103.7	1.200	14.4	86.4	≦	912.7	OK
		R	106.5			123.7	≦		
	X2	L	-105.1	1.200	-0.4	105.6	≦	894.9	OK
		R	105.0			104.5	≦		
	X3	L	-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.1	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-105.0	1.200	0.4	104.5	894.9	OK
		R	105.1			105.6		
	X5	L	-106.5	1.200	-14.4	123.7	912.7	OK
		R	103.7			86.4		
7F	X1	L	-103.6	1.200	17.6	82.5	912.7	OK
		R	106.6			127.6		
	X2	L	-105.1	1.200	-0.5	105.7	894.9	OK
		R	105.1			104.5		
	X3	L	-105.1	1.200	0.0	105.1	894.9	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.1	1.200	0.5	104.5	894.9	OK
		R	105.1			105.7		
	X5	L	-106.6	1.200	-17.5	127.6	912.7	OK
		R	103.6			82.5		
6F	X1	L	-112.9	1.200	29.3	77.8	1158.3	OK
		R	117.6			152.7		
	X2	L	-112.6	1.200	-2.4	115.5	1105.3	OK
		R	112.3			109.4		
	X3	L	-112.5	1.200	0.0	112.4	1105.3	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.3	1.200	2.4	109.4	1105.3	OK
		R	112.6			115.5		
	X5	L	-117.6	1.200	-29.3	152.7	1158.3	OK
		R	112.9			77.8		
5F	X1	L	-112.9	1.200	34.9	71.0	1257.3	OK
		R	117.6			159.5		
	X2	L	-112.6	1.200	-2.9	116.1	1105.3	OK
		R	112.3			108.8		
	X3	L	-112.5	1.200	0.0	112.4	1105.3	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.3	1.200	2.9	108.8	1105.3	OK
		R	112.6			116.1		
	X5	L	-117.6	1.200	-34.9	159.5	1257.2	OK
		R	112.9			71.0		
4F	X1	L	-112.7	1.200	40.1	64.5	1357.8	OK
		R	117.8			166.0		
	X2	L	-115.3	1.200	-3.5	119.5	1158.3	OK
		R	115.2			111.0		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.2	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.2	1.200	3.5	111.0	1158.3	OK
		R	115.3			119.5		
	X5	L	-117.8	1.200	-40.1	166.0	1357.7	OK
		R	112.7			64.5		
3F	X1	L	-112.6	1.200	45.4	58.0	1463.4	OK
		R	118.0			172.5		
	X2	L	-115.4	1.200	-3.4	119.4	1158.3	OK
		R	115.1			111.1		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.2	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.1	1.200	3.4	111.1	1158.3	OK
		R	115.4			119.4		
	X5	L	-118.0	1.200	-45.4	172.5	1463.4	OK
		R	112.6			58.0		
2F	X1	L	-112.4	1.200	39.1	65.4	1314.1	OK
		R	118.1			165.1		
	X2	L	-115.3	1.200	-6.4	123.0	1158.3	OK
		R	115.2			107.5		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.3	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.2	1.200	6.4	107.5	1158.3	OK
		R	115.3			123.1		
	X5	L	-118.1	1.200	-39.1	165.1	1314.1	OK
		R	112.4			65.4		
1F	X1	L	-156.3	1.200	14.2	139.2	4772.4	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	199.7	1.200	14.2	216.8	≦	4772.4	OK
		L	-180.6			184.2	≦		
	X2	R	175.4	1.200	-3.0	171.8	≦	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0	≦		
	X3	R	178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		L	-175.4			171.8	≦		
	X4	R	180.6	1.200	3.0	184.2	≦	4043.0	OK
		L	-199.7			216.8	≦		
	X5	R	156.3	1.200	-14.2	139.2	≦	4772.4	OK
		L					≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-56.0	1.200	-8.2	65.8	≦	418.4	OK
		R	57.8			48.0	≦		
	X2	L	-56.9	1.200	0.2	56.6	≦	418.4	OK
		R	56.9			57.2	≦		
	X3	L	-56.9	1.200	-0.0	56.9	≦	418.4	OK
		R	56.9			56.9	≦		
	X4	L	-56.9	1.200	-0.2	57.2	≦	418.4	OK
		R	56.9			56.6	≦		
	X5	L	-57.8	1.200	8.2	48.0	≦	418.4	OK
		R	56.0			65.8	≦		
13F	X1	L	-90.2	1.200	-9.1	101.1	≦	418.4	OK
		R	91.1			80.1	≦		
	X2	L	-90.6	1.200	-0.1	90.7	≦	418.4	OK
		R	90.6			90.5	≦		
	X3	L	-90.6	1.200	-0.0	90.6	≦	418.4	OK
		R	90.6			90.6	≦		
	X4	L	-90.6	1.200	0.1	90.6	≦	418.4	OK
		R	90.6			90.7	≦		
	X5	L	-91.1	1.200	9.1	80.1	≦	418.4	OK
		R	90.2			101.1	≦		
12F	X1	L	-97.3	1.200	-15.5	115.9	≦	707.8	OK
		R	99.2			80.6	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.4	97.8	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.7	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.4	98.7	≦	692.6	OK
		R	98.3			97.8	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	15.5	80.6	≦	707.8	OK
		R	97.3			115.9	≦		
11F	X1	L	-97.3	1.200	-15.6	116.1	≦	707.8	OK
		R	99.2			80.4	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.4	97.9	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.7	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	692.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.4	98.7	≦	692.6	OK
		R	98.3			97.8	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	15.6	80.5	≦	707.8	OK
		R	97.3			116.1	≦		
10F	X1	L	-97.3	1.200	-16.6	117.2	≦	745.7	OK
		R	99.2			79.3	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	0.4	97.8	≦	728.6	OK
		R	98.3			98.8	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	728.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.4	98.8	≦	728.6	OK
		R	98.3			97.8	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	16.6	79.3	≦	745.7	OK
		R	97.3			117.2	≦		
9F	X1	L	-103.7	1.200	-21.7	129.7	≦	912.7	OK
		R	106.5			80.4	≦		
	X2	L	-105.1	1.200	1.0	104.0	≦	894.9	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X2	R	105.1	1.200	1.0	106.2	≦	894.9	OK
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.1	≦		
	X4	L	-105.1	1.200	-1.0	106.2	≦	894.9	OK
		R	105.1			104.0	≦		
8F	X5	L	-106.5	1.200	21.7	80.4	≦	912.7	OK
		R	103.7			129.7	≦		
	X1	L	-103.7	1.200	-20.9	128.7	≦	912.7	OK
		R	106.5			81.5	≦		
	X2	L	-105.1	1.200	0.9	104.0	≦	894.9	OK
		R	105.0			106.2	≦		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.1	≦		
	X4	L	-105.0	1.200	-0.9	106.2	≦	894.9	OK
		R	105.1			104.0	≦		
7F	X5	L	-106.5	1.200	20.8	81.5	≦	912.7	OK
		R	103.7			128.7	≦		
	X1	L	-103.6	1.200	-19.5	126.9	≦	912.7	OK
		R	106.6			83.2	≦		
	X2	L	-105.1	1.200	0.8	104.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			106.1	≦		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			105.1	≦		
	X4	L	-105.1	1.200	-0.8	106.1	≦	894.9	OK
		R	105.1			104.1	≦		
6F	X5	L	-106.6	1.200	19.4	83.2	≦	912.7	OK
		R	103.6			126.9	≦		
	X1	L	-112.9	1.200	-25.9	144.0	≦	1158.3	OK
		R	117.6			86.5	≦		
	X2	L	-112.6	1.200	1.9	110.3	≦	1105.3	OK
		R	112.3			114.6	≦		
	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	≦	1105.3	OK
		R	112.5			112.4	≦		
	X4	L	-112.3	1.200	-1.9	114.6	≦	1105.3	OK
		R	112.6			110.3	≦		
5F	X5	L	-117.6	1.200	25.9	86.5	≦	1158.3	OK
		R	112.9			144.0	≦		
	X1	L	-112.9	1.200	-23.0	140.5	≦	1158.3	OK
		R	117.6			90.0	≦		
	X2	L	-112.6	1.200	1.8	110.5	≦	1105.3	OK
		R	112.3			114.4	≦		
	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	≦	1105.3	OK
		R	112.5			112.4	≦		
	X4	L	-112.3	1.200	-1.8	114.4	≦	1105.3	OK
		R	112.6			110.5	≦		
4F	X5	L	-117.6	1.200	23.0	90.0	≦	1158.3	OK
		R	112.9			140.5	≦		
	X1	L	-112.7	1.200	-19.0	135.5	≦	1158.3	OK
		R	117.8			95.1	≦		
	X2	L	-115.3	1.200	1.7	113.3	≦	1158.3	OK
		R	115.2			117.2	≦		
	X3	L	-115.3	1.200	-0.0	115.3	≦	1158.3	OK
		R	115.3			115.3	≦		
	X4	L	-115.2	1.200	-1.7	117.2	≦	1158.3	OK
		R	115.3			113.3	≦		
3F	X5	L	-117.8	1.200	19.0	95.1	≦	1158.3	OK
		R	112.7			135.4	≦		
	X1	L	-112.5	1.200	-14.1	129.5	≦	1158.3	OK
		R	118.0			101.0	≦		
	X2	L	-115.4	1.200	1.4	113.8	≦	1158.3	OK
		R	115.1			116.8	≦		
	X3	L	-115.3	1.200	-0.0	115.3	≦	1158.3	OK
		R	115.3			115.3	≦		
	X4	L	-115.1	1.200	-1.4	116.8	≦	1158.3	OK
		R	115.4			113.7	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	L	-118.0	1.200	14.1	101.0	1158.3	OK
		R	112.5			129.5		
2F	X1	L	-112.4	1.200	-9.5	123.8	1158.3	OK
		R	118.1			106.7		
	X2	L	-115.3	1.200	1.1	114.0	1158.3	OK
		R	115.2			116.5		
	X3	L	-115.3	1.200	-0.0	115.3	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.2	1.200	-1.1	116.6	1158.3	OK
		R	115.3			114.0		
	X5	L	-118.1	1.200	9.5	106.7	1158.3	OK
		R	112.4			123.8		
1F	X1	L	-156.3	1.200	-1.1	157.6	4121.5	OK
		R	199.7			198.4		
	X2	L	-180.6	1.200	-0.2	180.9	4043.0	OK
		R	175.4			175.1		
	X3	L	-178.0	1.200	-0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X4	L	-175.4	1.200	0.2	175.1	4043.0	OK
		R	180.6			180.9		
	X5	L	-199.7	1.200	1.1	198.4	4121.6	OK
		R	156.3			157.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-56.0	1.200	-8.2	65.8	418.4	OK
		R	57.8			48.0		
	X2	L	-56.9	1.200	0.3	56.6	418.4	OK
		R	56.9			57.2		
	X3	L	-56.9	1.200	-0.0	56.9	418.4	OK
		R	56.9			56.9		
	X4	L	-56.9	1.200	-0.3	57.2	418.4	OK
		R	56.9			56.6		
	X5	L	-57.8	1.200	8.2	48.0	418.4	OK
		R	56.0			65.8		
13F	X1	L	-90.2	1.200	-9.1	101.0	418.4	OK
		R	91.1			80.2		
	X2	L	-90.6	1.200	-0.0	90.7	418.4	OK
		R	90.6			90.6		
	X3	L	-90.6	1.200	-0.0	90.6	418.4	OK
		R	90.6			90.6		
	X4	L	-90.6	1.200	0.0	90.6	418.4	OK
		R	90.6			90.7		
	X5	L	-91.1	1.200	9.1	80.2	418.4	OK
		R	90.2			101.0		
12F	X1	L	-97.3	1.200	-15.4	115.8	707.8	OK
		R	99.2			80.7		
	X2	L	-98.3	1.200	0.4	97.8	692.6	OK
		R	98.3			98.8		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	692.6	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.4	98.8	692.6	OK
		R	98.3			97.8		
	X5	L	-99.2	1.200	15.4	80.7	707.8	OK
		R	97.3			115.8		
11F	X1	L	-97.3	1.200	-15.6	116.0	707.8	OK
		R	99.2			80.5		
	X2	L	-98.3	1.200	0.4	97.8	692.6	OK
		R	98.3			98.7		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	692.6	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.4	98.7	692.6	OK
		R	98.3			97.8		
	X5	L	-99.2	1.200	15.6	80.6	707.8	OK
		R	97.3			116.0		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	L		-97.3	1.200	-16.5	117.1	≦	745.7	OK
		R		99.2			79.5	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	728.6	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	728.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	-0.5	98.8	≦	728.6	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X5	L		-99.2	1.200	16.5	79.5	≦	745.7	OK
		R		97.3			117.1	≦		
9F	X1	L		-103.7	1.200	-21.6	129.6	≦	912.7	OK
		R		106.5			80.6	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	1.0	103.9	≦	894.9	OK
		R		105.1			106.3	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.1	1.200	-1.0	106.3	≦	894.9	OK
		R		105.1			103.9	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	21.6	80.6	≦	912.7	OK
		R		103.7			129.6	≦		
8F	X1	L		-103.7	1.200	-20.7	128.5	≦	912.7	OK
		R		106.5			81.6	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	1.0	103.9	≦	894.9	OK
		R		105.0			106.2	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-1.0	106.2	≦	894.9	OK
		R		105.1			103.9	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	20.7	81.7	≦	912.7	OK
		R		103.7			128.5	≦		
7F	X1	L		-103.6	1.200	-19.3	126.8	≦	912.7	OK
		R		106.6			83.4	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	0.9	104.0	≦	894.9	OK
		R		105.1			106.1	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	894.9	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.1	1.200	-0.9	106.1	≦	894.9	OK
		R		105.1			104.0	≦		
	X5	L		-106.6	1.200	19.3	83.4	≦	912.7	OK
		R		103.6			126.7	≦		
6F	X1	L		-112.9	1.200	-25.7	143.8	≦	1158.3	OK
		R		117.6			86.8	≦		
	X2	L		-112.6	1.200	2.0	110.2	≦	1105.3	OK
		R		112.3			114.7	≦		
	X3	L		-112.5	1.200	-0.0	112.5	≦	1105.3	OK
		R		112.5			112.4	≦		
	X4	L		-112.3	1.200	-2.0	114.7	≦	1105.3	OK
		R		112.6			110.2	≦		
	X5	L		-117.6	1.200	25.7	86.8	≦	1158.3	OK
		R		112.9			143.7	≦		
5F	X1	L		-112.9	1.200	-22.9	140.4	≦	1158.3	OK
		R		117.6			90.2	≦		
	X2	L		-112.6	1.200	1.8	110.4	≦	1105.3	OK
		R		112.3			114.5	≦		
	X3	L		-112.5	1.200	-0.0	112.5	≦	1105.3	OK
		R		112.5			112.4	≦		
	X4	L		-112.3	1.200	-1.8	114.5	≦	1105.3	OK
		R		112.6			110.4	≦		
	X5	L		-117.6	1.200	22.9	90.2	≦	1158.3	OK
		R		112.9			140.3	≦		
4F	X1	L		-112.7	1.200	-18.9	135.3	≦	1158.3	OK
		R		117.8			95.2	≦		
	X2	L		-115.3	1.200	1.8	113.2	≦	1158.3	OK
		R		115.2			117.3	≦		
	X3	L		-115.3	1.200	-0.0	115.3	≦	1158.3	OK
		R						≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	R	115.3	1.200	-0.0	115.3	1158.3	OK
		L	-115.2			117.3		
	X4	R	115.3	1.200	-1.8	113.2	1158.3	OK
		L	-117.8			95.2		
3F	X1	R	112.7	1.200	18.9	135.3	1158.3	OK
		L	-112.6			129.5		
	X2	R	118.0	1.200	-14.1	101.0	1158.3	OK
		L	-115.4			113.7		
	X3	R	115.1	1.200	1.4	116.8	1158.3	OK
		L	-115.3			115.3		
	X4	R	115.3	1.200	-0.0	115.3	1158.3	OK
		L	-115.1			116.8		
	X5	R	113.7	1.200	-1.4	113.7	1158.3	OK
		L	-115.4			113.7		
2F	X1	R	101.1	1.200	14.1	129.5	1158.3	OK
		L	-118.0			101.1		
	X2	R	112.6	1.200	-9.6	106.6	1158.3	OK
		L	-112.4			123.9		
	X3	R	113.9	1.200	1.2	116.6	1158.3	OK
		L	-115.3			115.3		
	X4	R	115.3	1.200	-0.0	115.3	1158.3	OK
		L	-115.2			116.6		
	X5	R	113.9	1.200	-1.2	113.9	1158.3	OK
		L	-115.3			115.3		
1F	X1	R	106.6	1.200	9.6	123.9	1158.3	OK
		L	-118.1			106.6		
	X2	R	112.4	1.200	-1.1	198.4	4121.0	OK
		L	-156.3			157.6		
	X3	R	175.4	1.200	-0.2	175.1	4043.0	OK
		L	-180.6			180.9		
	X4	R	178.0	1.200	-0.0	178.0	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0		
	X5	R	180.6	1.200	0.2	180.9	4043.0	OK
		L	-175.4			175.1		
RF	X1	R	157.6	1.200	1.1	157.6	4121.1	OK
		L	-199.7			198.4		
	X2	R	175.4	1.200	-0.2	175.1	4043.0	OK
		L	-180.6			180.9		
	X3	R	178.0	1.200	-0.0	178.0	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0		
	X4	R	180.6	1.200	0.2	180.9	4043.0	OK
		L	-175.4			175.1		
	X5	R	157.6	1.200	1.1	157.6	4121.1	OK
		L	-199.7			198.4		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	R	54.5	1.200	1.3	54.5	418.4	OK
		L	-56.0			59.3		
	X2	R	56.6	1.200	0.3	56.6	418.4	OK
		L	-56.9			57.2		
	X3	R	56.9	1.200	0.0	56.9	418.4	OK
		L	-56.9			56.9		
	X4	R	57.2	1.200	-0.3	56.6	418.4	OK
		L	-56.9			57.2		
	X5	R	59.3	1.200	-1.3	54.5	418.4	OK
		L	-57.8			59.3		
13F	X1	R	88.3	1.200	1.5	88.3	418.4	OK
		L	-90.2			92.9		
	X2	R	90.2	1.200	0.4	90.2	418.4	OK
		L	-90.6			91.1		
	X3	R	90.6	1.200	0.0	90.6	418.4	OK
		L	-90.6			90.6		
	X4	R	91.1	1.200	-0.4	90.2	418.4	OK
		L	-90.6			91.1		
	X5	R	92.9	1.200	-1.5	88.3	418.4	OK
		L	-91.1			92.9		
12F	X1	R	92.5	1.200	4.0	92.5	707.8	OK
		L	-97.3			104.1		
	X2	R	97.6	1.200	0.6	97.6	692.6	OK
		L	-98.3			99.0		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	98.3	692.6	OK
		L	-98.3			98.3		
	X4	R	99.0	1.200	-0.6	99.0	692.6	OK
		L	-98.3			99.0		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	R	98.3	1.200	-0.6	97.6	≦	692.6	OK
	X5	L	-99.2	1.200	-4.0	104.1	≦	707.8	OK
11F	X1	R	97.3	1.200	5.5	92.5	≦	707.8	OK
		L	-97.3			90.8	≦		
	X2	R	99.2	1.200	0.7	105.8	≦	692.6	OK
		L	-98.3			97.5	≦		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	99.1	≦	692.6	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X4	R	98.3	1.200	-0.7	98.3	≦	692.6	OK
		L	-98.3			99.1	≦		
	X5	R	97.3	1.200	-5.5	97.5	≦	707.8	OK
		L	-99.2			105.8	≦		
10F	X1	R	97.3	1.200	6.9	90.8	≦	745.7	OK
		L	-97.3			107.6	≦		
	X2	R	98.3	1.200	0.5	97.6	≦	728.6	OK
		L	-98.3			98.9	≦		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	98.3	≦	728.6	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X4	R	98.3	1.200	-0.5	98.9	≦	728.6	OK
		L	-98.3			97.6	≦		
	X5	R	97.3	1.200	-6.9	107.6	≦	745.7	OK
		L	-99.2			89.0	≦		
9F	X1	R	106.5	1.200	11.5	89.9	≦	912.7	OK
		L	-103.7			120.2	≦		
	X2	R	105.1	1.200	-0.3	105.5	≦	894.9	OK
		L	-105.1			104.7	≦		
	X3	R	105.1	1.200	0.0	105.1	≦	894.9	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	0.3	104.7	≦	894.9	OK
		L	-105.1			105.5	≦		
	X5	R	103.7	1.200	-11.5	120.2	≦	912.7	OK
		L	-106.5			89.9	≦		
8F	X1	R	106.5	1.200	14.6	86.2	≦	912.7	OK
		L	-103.7			124.0	≦		
	X2	R	105.0	1.200	-0.4	105.6	≦	894.9	OK
		L	-105.1			104.6	≦		
	X3	R	105.1	1.200	0.0	105.1	≦	894.9	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	0.4	104.6	≦	894.9	OK
		L	-105.0			105.6	≦		
	X5	R	103.7	1.200	-14.6	124.0	≦	912.7	OK
		L	-106.5			86.2	≦		
7F	X1	R	106.6	1.200	18.0	82.0	≦	912.7	OK
		L	-103.6			128.2	≦		
	X2	R	105.1	1.200	-0.5	105.7	≦	894.9	OK
		L	-105.1			104.5	≦		
	X3	R	105.1	1.200	0.0	105.1	≦	894.9	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	0.5	104.5	≦	894.9	OK
		L	-105.1			105.7	≦		
	X5	R	103.6	1.200	-18.0	128.2	≦	912.7	OK
		L	-106.6			82.0	≦		
6F	X1	R	117.6	1.200	29.5	77.5	≦	1159.0	OK
		L	-112.9			153.0	≦		
	X2	R	112.3	1.200	-2.4	115.5	≦	1105.3	OK
		L	-112.6			109.4	≦		
	X3	R	112.5	1.200	0.0	112.4	≦	1105.3	OK
		L	-112.5			112.5	≦		
	X4	R	112.6	1.200	2.4	109.4	≦	1105.3	OK
		L	-112.3			115.5	≦		
	X5	R	112.9	1.200	-29.5	153.0	≦	1158.9	OK
		L	-117.6			77.5	≦		
5F	X1	R	117.6	1.200	35.3	70.5	≦	1264.4	OK
		L	-112.9			160.0	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	L	-112.6	1.200	-2.9	116.0	1105.3	OK
		R	112.3			108.9		
	X3	L	-112.5	1.200	0.0	112.4	1105.3	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.3	1.200	2.9	108.9	1105.3	OK
		R	112.6			116.0		
	X5	L	-117.6	1.200	-35.3	160.0	1264.3	OK
		R	112.9			70.5		
4F	X1	L	-112.7	1.200	40.7	63.8	1368.7	OK
		R	117.8			166.7		
	X2	L	-115.3	1.200	-3.5	119.5	1158.3	OK
		R	115.2			111.0		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.3	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.2	1.200	3.5	111.0	1158.3	OK
		R	115.3			119.5		
	X5	L	-117.8	1.200	-40.7	166.7	1368.7	OK
		R	112.7			63.8		
3F	X1	L	-112.5	1.200	46.4	56.9	1480.8	OK
		R	118.0			173.7		
	X2	L	-115.4	1.200	-3.4	119.5	1158.3	OK
		R	115.1			111.0		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.3	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.1	1.200	3.4	111.0	1158.3	OK
		R	115.4			119.5		
	X5	L	-118.0	1.200	-46.4	173.7	1480.7	OK
		R	112.5			56.9		
2F	X1	L	-112.4	1.200	40.2	64.2	1333.0	OK
		R	118.1			166.3		
	X2	L	-115.3	1.200	-6.6	123.3	1158.3	OK
		R	115.2			107.2		
	X3	L	-115.3	1.200	0.0	115.3	1158.3	OK
		R	115.3			115.3		
	X4	L	-115.2	1.200	6.6	107.2	1158.3	OK
		R	115.3			123.3		
	X5	L	-118.1	1.200	-40.2	166.3	1333.1	OK
		R	112.4			64.2		
1F	X1	L	-156.3	1.200	14.2	139.2	4772.4	OK
		R	199.7			216.8		
	X2	L	-180.6	1.200	-3.0	184.2	4043.0	OK
		R	175.4			171.8		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X4	L	-175.4	1.200	3.0	171.8	4043.0	OK
		R	180.6			184.2		
	X5	L	-199.7	1.200	-14.2	216.8	4772.4	OK
		R	156.3			139.2		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	122.3	112.1	1217.6	OK
		B	-40.7			112.1		
	X2	T	0.7	1.250	371.3	464.9	1324.6	OK
		B	0.7			464.9		
	X3	T	-0.0	1.250	366.3	457.9	1313.6	OK
		B	-0.0			457.9		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X3	B	-0.0	1.250	366.3	457.9	1313.6	OK
	X4	B	0.0	1.250	366.3	457.9	1313.6	OK
	X5	B	-0.7	1.250	373.8	466.5	1327.0	OK
	X6	B	-0.7	1.250	81.4	466.5	1245.9	OK
	X1	T	40.7	1.250	222.4	142.5	1229.5	OK
	X2	T	40.7	1.250	611.3	142.5	1661.9	OK
12F	X1	T	-33.4	1.250	657.6	244.6	1725.5	OK
	X2	T	-33.4	1.250	657.6	244.6	1725.6	OK
	X3	T	0.3	1.250	599.2	764.5	1644.1	OK
	X4	T	0.3	1.250	161.0	764.5	1287.2	OK
	X5	T	-0.0	1.250	372.0	822.0	1233.3	OK
	X6	T	-0.0	1.250	781.6	822.0	1497.1	OK
11F	X1	T	0.0	1.250	840.0	977.6	1538.3	OK
	X2	T	0.0	1.250	840.0	977.6	1538.3	OK
	X3	T	-0.6	1.250	786.3	1050.0	1500.0	OK
	X4	T	-0.6	1.250	349.0	1050.0	1346.8	OK
	X5	T	37.2	1.250	481.3	982.3	2128.4	OK
	X6	T	37.2	1.250	449.7	982.3	1664.3	OK
10F	X1	T	-35.8	1.250	541.8	565.9	1676.8	OK
	X2	T	-35.8	1.250	1141.6	565.9	2469.5	OK
	X3	T	0.5	1.250	1208.9	1207.8	2514.6	OK
	X4	T	0.5	1.250	1208.9	1207.8	2514.6	OK
	X5	T	-0.0	1.250	1140.0	1283.7	2479.5	OK
	X6	T	-0.0	1.250	522.0	1283.7	1783.1	OK
9F	X1	T	0.0	1.250	637.7	1199.3	1801.4	OK
	X2	T	0.0	1.250	1292.4	1199.3	2605.1	OK
	X3	T	-0.5	1.250	1361.1	597.9	2648.4	OK
	X4	T	-0.5	1.250	1361.1	597.9	2648.4	OK
	X5	T	35.8	1.250	1286.4	1511.1	2617.5	OK
	X6	T	35.8	1.250	1286.4	1511.1	2617.5	OK
8F	X1	T	37.4	1.250	637.7	639.8	1676.8	OK
	X2	T	37.4	1.250	1141.6	639.8	2469.5	OK
	X3	T	0.7	1.250	1208.9	1427.7	2514.6	OK
	X4	T	0.7	1.250	1208.9	1427.7	2514.6	OK
	X5	T	-0.0	1.250	1140.0	1511.1	2479.5	OK
	X6	T	-0.0	1.250	522.0	1511.1	1783.1	OK
7F	X1	T	-0.7	1.250	637.7	1424.3	2479.5	OK
	X2	T	-0.7	1.250	522.0	1424.3	1783.1	OK
	X3	T	37.4	1.250	637.7	689.9	1676.8	OK
	X4	T	37.4	1.250	1141.6	689.9	2469.5	OK
	X5	T	0.0	1.250	1208.9	1511.1	2514.6	OK
	X6	T	0.0	1.250	1208.9	1511.1	2514.6	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X6	T	38.4	1.250	607.5	797.8	1915.0	OK
		B	38.4			797.8		
7F	X1	T	-38.1	1.250	708.4	847.4	2082.3	OK
		B	-38.1			847.4		
	X2	T	0.8	1.250	1402.6	1754.0	2888.0	OK
		B	0.8			1754.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1481.5	1851.8	2937.1	OK
		B	-0.0			1851.8		
	X4	T	0.0	1.250	1481.4	1851.8	2937.1	OK
		B	0.0			1851.8		
	X5	T	-0.8	1.250	1410.7	1762.6	2910.3	OK
		B	-0.8			1762.6		
	X6	T	38.1	1.250	764.2	993.4	2261.7	OK
		B	38.1			993.4		
6F	X1	T	-38.3	1.250	763.6	916.2	2964.1	OK
		B	-38.3			916.2		
	X2	T	1.5	1.250	1543.7	1931.2	3740.6	OK
		B	1.5			1931.2		
	X3	T	-0.1	1.250	1588.1	1985.1	3769.3	OK
		B	-0.1			1985.1		
	X4	T	0.1	1.250	1588.0	1985.0	3769.2	OK
		B	0.1			1985.0		
	X5	T	-1.5	1.250	1564.8	1954.5	3788.7	OK
		B	-1.5			1954.5		
	X6	T	38.3	1.250	828.5	1073.9	3285.3	OK
		B	38.3			1073.9		
5F	X1	T	-41.0	1.250	848.1	1019.1	2787.5	OK
		B	-41.0			1019.1		
	X2	T	2.5	1.250	1686.9	2111.1	3783.7	OK
		B	2.5			2111.1		
	X3	T	-0.1	1.250	1684.0	2104.9	3812.5	OK
		B	-0.1			2104.9		
	X4	T	0.1	1.250	1683.7	2104.8	3812.5	OK
		B	0.1			2104.8		
	X5	T	-2.5	1.250	1692.3	2112.8	3831.7	OK
		B	-2.5			2112.8		
	X6	T	41.0	1.250	853.9	1108.3	3121.9	OK
		B	41.0			1108.3		
4F	X1	T	-40.3	1.250	884.4	1065.1	2433.5	OK
		B	-40.3			1065.1		
	X2	T	2.0	1.250	1773.5	2218.8	3527.0	OK
		B	2.0			2218.8		
	X3	T	-0.1	1.250	1781.8	2227.2	3544.8	OK
		B	-0.1			2227.2		
	X4	T	0.1	1.250	1781.8	2227.4	3544.7	OK
		B	0.1			2227.4		
	X5	T	-2.0	1.250	1782.1	2225.7	3555.7	OK
		B	-2.0			2225.7		
	X6	T	40.3	1.250	943.3	1219.4	2825.1	OK
		B	40.3			1219.4		
3F	X1	T	-40.2	1.250	820.5	985.4	2180.9	OK
		B	-40.2			985.4		
	X2	T	1.6	1.250	1866.1	2334.3	3221.3	OK
		B	1.6			2334.3		
	X3	T	-0.1	1.250	1874.0	2342.4	3239.0	OK
		B	-0.1			2342.4		
	X4	T	0.1	1.250	1873.1	2341.4	3239.0	OK
		B	0.1			2341.4		
	X5	T	-1.6	1.250	1882.1	2351.0	3260.8	OK
		B	-1.6			2351.0		
	X6	T	40.2	1.250	1059.7	1364.9	2568.3	OK
		B	40.2			1364.9		
2F	X1	T	-40.0	1.250	985.6	1192.0	2111.3	OK
		B	-40.0			1192.0		
	X2	T	1.5	1.250	1974.2	2469.2	3133.1	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X2	B	1.5	1.250	1974.2	2469.2	3133.1	OK
	X3	T	0.0	1.250	1961.5	2451.9	3153.8	OK
		B	0.0			2451.9		
	X4	T	-0.0	1.250	1964.8	2456.1	3154.0	OK
		B	-0.0			2456.1		
	X5	T	-1.5	1.250	1937.5	2420.4	3175.6	OK
		B	-1.5			2420.4		
1F	X1	T	-34.0	1.250	624.3	746.4	1697.1	OK
		B	-34.0			746.4		
	X2	T	3.0	1.250	1841.7	2305.1	2906.4	OK
		B	3.0			2305.1		
	X3	T	-0.3	1.250	1894.7	2368.1	2945.1	OK
		B	-0.3			2368.1		
	X4	T	0.3	1.250	1891.2	2364.3	2943.7	OK
		B	0.3			2364.3		
	X5	T	-3.0	1.250	1956.4	2442.5	2989.2	OK
		B	-3.0			2442.5		
	X6	T	34.0	1.250	1821.1	2310.3	2760.1	OK
		B	34.0			2310.3		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	122.2	112.1	1217.4	OK
		B	-40.7			112.1		
	X2	T	0.7	1.250	371.4	465.0	1324.6	OK
		B	0.7			465.0		
	X3	T	-0.0	1.250	366.3	457.9	1313.6	OK
		B	-0.0			457.9		
	X4	T	0.0	1.250	366.3	457.9	1313.6	OK
		B	0.0			457.9		
	X5	T	-0.7	1.250	373.8	466.5	1327.0	OK
		B	-0.7			466.5		
	X6	T	40.7	1.250	81.4	142.5	1245.8	OK
		B	40.7			142.5		
12F	X1	T	-33.4	1.250	222.8	245.1	1229.6	OK
		B	-33.4			245.1		
	X2	T	0.3	1.250	611.5	764.7	1662.1	OK
		B	0.3			764.7		
	X3	T	-0.0	1.250	657.7	822.1	1725.8	OK
		B	-0.0			822.1		
	X4	T	0.0	1.250	657.7	822.1	1725.8	OK
		B	0.0			822.1		
	X5	T	-0.3	1.250	599.3	748.7	1644.2	OK
		B	-0.3			748.7		
	X6	T	33.4	1.250	161.0	234.6	1287.2	OK
		B	33.4			234.6		
11F	X1	T	-37.2	1.250	371.9	427.7	1232.9	OK
		B	-37.2			427.7		
	X2	T	0.6	1.250	781.5	977.4	1496.9	OK
		B	0.6			977.4		
	X3	T	-0.0	1.250	839.9	1049.8	1538.2	OK
		B	-0.0			1049.8		
	X4	T	0.0	1.250	839.9	1049.8	1538.2	OK
		B	0.0			1049.8		
	X5	T	-0.6	1.250	786.2	982.2	1500.0	OK
		B	-0.6			982.2		
	X6	T	37.2	1.250	349.1	473.5	1346.8	OK
		B	37.2			473.5		
10F	X1	T	-35.8	1.250	481.0	565.5	1506.3	OK
		B	-35.8			565.5		
	X2	T	0.5	1.250	965.8	1207.8	2121.5	OK
		B	0.5			1207.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1027.0	1283.7	2160.4	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	B		-0.0	1.250	1027.0	1283.7	≦	2160.4	OK
	X4	T		0.0	1.250	1027.0	1283.7	≦	2160.4	OK
		B		0.0			1283.7	≦		
	X5	T		-0.5	1.250	959.8	1199.2	≦	2128.4	OK
		B		-0.5			1199.2	≦		
	X6	T		35.8	1.250	449.6	597.8	≦	1664.4	OK
B			35.8	597.8			≦			
9F	X1	T		-37.4	1.250	541.8	639.8	≦	1677.0	OK
		B		-37.4			639.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1141.6	1427.7	≦	2469.4	OK
		B		0.7			1427.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1208.9	1511.1	≦	2514.6	OK
		B		-0.0			1511.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1208.9	1511.1	≦	2514.6	OK
		B		0.0			1511.1	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1140.0	1424.3	≦	2479.5	OK
		B		-0.7			1424.3	≦		
	X6	T		37.4	1.250	522.0	689.9	≦	1783.2	OK
		B		37.4			689.9	≦		
8F	X1	T		-38.4	1.250	638.1	759.2	≦	1801.7	OK
		B		-38.4			759.2	≦		
	X2	T		0.8	1.250	1292.4	1616.3	≦	2605.0	OK
		B		0.8			1616.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1361.1	1701.3	≦	2648.3	OK
		B		-0.0			1701.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1361.0	1701.3	≦	2648.3	OK
		B		0.0			1701.3	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	1286.3	1607.1	≦	2617.5	OK
		B		-0.8			1607.1	≦		
	X6	T		38.4	1.250	607.5	797.8	≦	1915.0	OK
		B		38.4			797.8	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	707.6	846.4	≦	2081.3	OK
		B		-38.1			846.4	≦		
	X2	T		0.8	1.250	1402.6	1754.0	≦	2887.9	OK
		B		0.8			1754.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1481.5	1851.8	≦	2937.1	OK
		B		-0.0			1851.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1481.5	1851.8	≦	2937.1	OK
		B		0.0			1851.8	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	1410.7	1762.6	≦	2910.4	OK
		B		-0.8			1762.6	≦		
	X6	T		38.1	1.250	764.3	993.5	≦	2261.8	OK
		B		38.1			993.5	≦		
6F	X1	T		-38.3	1.250	764.5	917.3	≦	2964.5	OK
		B		-38.3			917.3	≦		
	X2	T		1.5	1.250	1543.6	1931.0	≦	3740.3	OK
		B		1.5			1931.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1588.0	1985.0	≦	3769.2	OK
		B		-0.1			1985.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1587.9	1985.0	≦	3769.2	OK
		B		0.1			1985.0	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	1564.8	1954.5	≦	3788.8	OK
		B		-1.5			1954.5	≦		
	X6	T		38.3	1.250	828.4	1073.9	≦	3285.4	OK
		B		38.3			1073.9	≦		
5F	X1	T		-41.0	1.250	847.6	1018.5	≦	2786.0	OK
		B		-41.0			1018.5	≦		
	X2	T		2.5	1.250	1686.9	2111.1	≦	3783.4	OK
		B		2.5			2111.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1684.0	2104.9	≦	3812.4	OK
		B		-0.1			2104.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1683.7	2104.8	≦	3812.5	OK
		B		0.1			2104.8	≦		
	X5	T		-2.5	1.250	1692.3	2112.9	≦	3831.8	OK
		B		-2.5			2112.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	T	41.0	1.250	853.9	1108.4	≤	3122.1 OK
		B	41.0			1108.4	≤	
4F	X1	T	-40.3	1.250	884.4	1065.1	≤	2433.0 OK
		B	-40.3			1065.1	≤	
	X2	T	2.0	1.250	1773.4	2218.7	≤	3526.8 OK
		B	2.0			2218.7	≤	
	X3	T	-0.1	1.250	1781.7	2227.1	≤	3544.8 OK
		B	-0.1			2227.1	≤	
	X4	T	0.1	1.250	1781.8	2227.3	≤	3544.7 OK
		B	0.1			2227.3	≤	
	X5	T	-2.0	1.250	1782.1	2225.6	≤	3555.8 OK
		B	-2.0			2225.6	≤	
	X6	T	40.3	1.250	943.2	1219.3	≤	2825.4 OK
		B	40.3			1219.3	≤	
3F	X1	T	-40.2	1.250	818.7	983.1	≤	2181.1 OK
		B	-40.2			983.1	≤	
	X2	T	1.7	1.250	1866.4	2334.6	≤	3221.1 OK
		B	1.7			2334.6	≤	
	X3	T	-0.1	1.250	1874.3	2342.8	≤	3238.9 OK
		B	-0.1			2342.8	≤	
	X4	T	0.1	1.250	1873.4	2341.8	≤	3239.0 OK
		B	0.1			2341.8	≤	
	X5	T	-1.7	1.250	1882.4	2351.4	≤	3261.0 OK
		B	-1.7			2351.4	≤	
	X6	T	40.2	1.250	1060.1	1365.4	≤	2568.6 OK
		B	40.2			1365.4	≤	
2F	X1	T	-40.0	1.250	985.3	1191.6	≤	2113.3 OK
		B	-40.0			1191.6	≤	
	X2	T	1.5	1.250	1973.1	2467.9	≤	3132.8 OK
		B	1.5			2467.9	≤	
	X3	T	0.0	1.250	1960.5	2450.6	≤	3153.5 OK
		B	0.0			2450.6	≤	
	X4	T	-0.0	1.250	1963.7	2454.7	≤	3153.9 OK
		B	-0.0			2454.7	≤	
	X5	T	-1.5	1.250	1936.4	2419.0	≤	3175.7 OK
		B	-1.5			2419.0	≤	
	X6	T	40.0	1.250	912.3	1180.4	≤	2428.9 OK
		B	40.0			1180.4	≤	
1F	X1	T	-34.0	1.250	627.7	750.6	≤	1700.7 OK
		B	-34.0			750.6	≤	
	X2	T	3.0	1.250	1840.2	2303.2	≤	2904.8 OK
		B	3.0			2303.2	≤	
	X3	T	-0.3	1.250	1893.3	2366.3	≤	2943.7 OK
		B	-0.3			2366.3	≤	
	X4	T	0.3	1.250	1890.1	2362.9	≤	2942.5 OK
		B	0.3			2362.9	≤	
	X5	T	-3.0	1.250	1955.5	2441.4	≤	2988.1 OK
		B	-3.0			2441.4	≤	
	X6	T	34.0	1.250	1822.1	2311.6	≤	2760.2 OK
		B	34.0			2311.6	≤	

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	-81.4	142.5	≤	1245.9 OK
		B	-40.7			142.5	≤	
	X2	T	0.7	1.250	-373.8	466.5	≤	1327.0 OK
		B	0.7			466.5	≤	
	X3	T	-0.0	1.250	-366.3	457.9	≤	1313.6 OK
		B	-0.0			457.9	≤	
	X4	T	0.0	1.250	-366.3	457.9	≤	1313.6 OK
		B	0.0			457.9	≤	
	X5	T	-0.7	1.250	-371.3	464.9	≤	1324.6 OK
		B	-0.7			464.9	≤	
	X6	T	40.7	1.250	-122.3	112.1	≤	1217.6 OK
		B	40.7			112.1	≤	

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-33.4	1.250	-161.0	234.7	1287.2	OK
		B	-33.4			234.7		
	X2	T	0.3	1.250	-599.2	748.7	1644.1	OK
		B	0.3			748.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-657.6	822.0	1725.6	OK
		B	-0.0			822.0		
	X4	T	0.0	1.250	-657.6	822.0	1725.5	OK
		B	0.0			822.0		
	X5	T	-0.3	1.250	-611.3	764.5	1661.9	OK
		B	-0.3			764.5		
	X6	T	33.4	1.250	-222.4	244.6	1229.5	OK
		B	33.4			244.6		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-349.0	473.5	1346.8	OK
		B	-37.2			473.5		
	X2	T	0.6	1.250	-786.3	982.3	1500.0	OK
		B	0.6			982.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-840.0	1050.0	1538.3	OK
		B	-0.0			1050.0		
	X4	T	0.0	1.250	-840.0	1050.0	1538.3	OK
		B	0.0			1050.0		
	X5	T	-0.6	1.250	-781.6	977.6	1497.1	OK
		B	-0.6			977.6		
	X6	T	37.2	1.250	-372.0	427.8	1233.3	OK
		B	37.2			427.8		
10F	X1	T	-35.8	1.250	-449.7	597.9	1664.3	OK
		B	-35.8			597.9		
	X2	T	0.5	1.250	-959.8	1199.3	2128.4	OK
		B	0.5			1199.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1027.0	1283.7	2160.4	OK
		B	-0.0			1283.7		
	X4	T	0.0	1.250	-1027.0	1283.7	2160.4	OK
		B	0.0			1283.7		
	X5	T	-0.5	1.250	-965.8	1207.8	2121.6	OK
		B	-0.5			1207.8		
	X6	T	35.8	1.250	-481.3	565.9	1506.5	OK
		B	35.8			565.9		
9F	X1	T	-37.4	1.250	-522.0	689.9	1783.1	OK
		B	-37.4			689.9		
	X2	T	0.7	1.250	-1140.0	1424.3	2479.5	OK
		B	0.7			1424.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1208.9	1511.1	2514.6	OK
		B	-0.0			1511.1		
	X4	T	0.0	1.250	-1208.9	1511.1	2514.6	OK
		B	0.0			1511.1		
	X5	T	-0.7	1.250	-1141.6	1427.7	2469.5	OK
		B	-0.7			1427.7		
	X6	T	37.4	1.250	-541.8	639.8	1676.8	OK
		B	37.4			639.8		
8F	X1	T	-38.4	1.250	-607.5	797.8	1915.0	OK
		B	-38.4			797.8		
	X2	T	0.8	1.250	-1286.4	1607.1	2617.5	OK
		B	0.8			1607.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1361.1	1701.4	2648.4	OK
		B	-0.0			1701.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1361.1	1701.4	2648.4	OK
		B	0.0			1701.4		
	X5	T	-0.8	1.250	-1292.4	1616.4	2605.2	OK
		B	-0.8			1616.4		
	X6	T	38.4	1.250	-637.7	758.7	1801.4	OK
		B	38.4			758.7		
7F	X1	T	-38.1	1.250	-764.2	993.4	2261.7	OK
		B	-38.1			993.4		
	X2	T	0.8	1.250	-1410.7	1762.6	2910.3	OK
		B	0.8			1762.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1481.4	1851.8	2937.1	OK
		B	-0.0			1851.8		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	B		-0.0	1.250	-1481.4	1851.8	≧	2937.1	OK
	X4	T		0.0	1.250	-1481.5	1851.8	≧	2937.1	OK
		B		0.0			1851.8	≧		
	X5	T		-0.8	1.250	-1402.6	1754.0	≧	2888.0	OK
		B		-0.8			1754.0	≧		
	X6	T		38.1	1.250	-708.4	847.4	≧	2082.3	OK
B			38.1	847.4			≧			
6F	X1	T		-38.3	1.250	-828.5	1073.9	≧	3285.3	OK
		B		-38.3			1073.9	≧		
	X2	T		1.5	1.250	-1564.8	1954.5	≧	3788.7	OK
		B		1.5			1954.5	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	-1588.0	1985.0	≧	3769.2	OK
		B		-0.1			1985.0	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1588.1	1985.1	≧	3769.3	OK
		B		0.1			1985.1	≧		
	X5	T		-1.5	1.250	-1543.7	1931.2	≧	3740.6	OK
		B		-1.5			1931.2	≧		
	X6	T		38.3	1.250	-763.6	916.2	≧	2964.1	OK
		B		38.3			916.2	≧		
5F	X1	T		-41.0	1.250	-853.9	1108.3	≧	3121.9	OK
		B		-41.0			1108.3	≧		
	X2	T		2.5	1.250	-1692.3	2112.8	≧	3831.7	OK
		B		2.5			2112.8	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	-1683.7	2104.8	≧	3812.5	OK
		B		-0.1			2104.8	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1684.0	2104.9	≧	3812.5	OK
		B		0.1			2104.9	≧		
	X5	T		-2.5	1.250	-1686.9	2111.1	≧	3783.7	OK
		B		-2.5			2111.1	≧		
	X6	T		41.0	1.250	-848.1	1019.1	≧	2787.5	OK
		B		41.0			1019.1	≧		
4F	X1	T		-40.3	1.250	-943.3	1219.4	≧	2825.1	OK
		B		-40.3			1219.4	≧		
	X2	T		2.0	1.250	-1782.1	2225.7	≧	3555.6	OK
		B		2.0			2225.7	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	-1781.8	2227.4	≧	3544.6	OK
		B		-0.1			2227.4	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1781.8	2227.2	≧	3544.8	OK
		B		0.1			2227.2	≧		
	X5	T		-2.0	1.250	-1773.5	2218.8	≧	3527.0	OK
		B		-2.0			2218.8	≧		
	X6	T		40.3	1.250	-884.4	1065.1	≧	2433.5	OK
		B		40.3			1065.1	≧		
3F	X1	T		-40.2	1.250	-1059.7	1364.9	≧	2568.3	OK
		B		-40.2			1364.9	≧		
	X2	T		1.6	1.250	-1882.1	2351.0	≧	3260.8	OK
		B		1.6			2351.0	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	-1873.1	2341.4	≧	3239.0	OK
		B		-0.1			2341.4	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1874.0	2342.4	≧	3239.0	OK
		B		0.1			2342.4	≧		
	X5	T		-1.6	1.250	-1866.1	2334.3	≧	3221.3	OK
		B		-1.6			2334.3	≧		
	X6	T		40.2	1.250	-820.5	985.4	≧	2180.9	OK
		B		40.2			985.4	≧		
2F	X1	T		-40.0	1.250	-913.6	1181.9	≧	2429.2	OK
		B		-40.0			1181.9	≧		
	X2	T		1.5	1.250	-1937.5	2420.4	≧	3175.6	OK
		B		1.5			2420.4	≧		
	X3	T		0.0	1.250	-1964.8	2456.0	≧	3154.0	OK
		B		0.0			2456.0	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-1961.5	2451.9	≧	3153.8	OK
		B		-0.0			2451.9	≧		
	X5	T		-1.5	1.250	-1974.2	2469.2	≧	3133.1	OK
		B		-1.5			2469.2	≧		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X6	T	40.0	1.250	-985.6	1192.1	2111.3	OK
		B	40.0			1192.1		
1F	X1	T	-34.0	1.250	-1821.1	2310.3	2760.1	OK
		B	-34.0			2310.3		
	X2	T	3.0	1.250	-1956.4	2442.5	2989.2	OK
		B	3.0			2442.5		
	X3	T	-0.3	1.250	-1891.2	2364.3	2943.7	OK
		B	-0.3			2364.3		
	X4	T	0.3	1.250	-1894.7	2368.0	2945.1	OK
		B	0.3			2368.0		
	X5	T	-3.0	1.250	-1841.7	2305.1	2906.3	OK
		B	-3.0			2305.1		
	X6	T	34.0	1.250	-624.3	746.4	1697.1	OK
		B	34.0			746.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	-81.4	142.5	1245.8	OK
		B	-40.7			142.5		
	X2	T	0.7	1.250	-373.8	466.5	1327.0	OK
		B	0.7			466.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-366.3	457.9	1313.6	OK
		B	-0.0			457.9		
	X4	T	0.0	1.250	-366.3	457.9	1313.6	OK
		B	0.0			457.9		
	X5	T	-0.7	1.250	-371.4	465.0	1324.6	OK
		B	-0.7			465.0		
	X6	T	40.7	1.250	-122.2	112.1	1217.4	OK
		B	40.7			112.1		
12F	X1	T	-33.4	1.250	-161.0	234.6	1287.2	OK
		B	-33.4			234.6		
	X2	T	0.3	1.250	-599.3	748.7	1644.2	OK
		B	0.3			748.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-657.7	822.1	1725.8	OK
		B	-0.0			822.1		
	X4	T	0.0	1.250	-657.7	822.1	1725.8	OK
		B	0.0			822.1		
	X5	T	-0.3	1.250	-611.5	764.7	1662.1	OK
		B	-0.3			764.7		
	X6	T	33.4	1.250	-222.8	245.1	1229.6	OK
		B	33.4			245.1		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-349.1	473.5	1346.8	OK
		B	-37.2			473.5		
	X2	T	0.6	1.250	-786.2	982.2	1500.0	OK
		B	0.6			982.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-839.9	1049.8	1538.2	OK
		B	-0.0			1049.8		
	X4	T	0.0	1.250	-839.9	1049.8	1538.2	OK
		B	0.0			1049.8		
	X5	T	-0.6	1.250	-781.5	977.4	1496.9	OK
		B	-0.6			977.4		
	X6	T	37.2	1.250	-371.9	427.7	1232.9	OK
		B	37.2			427.7		
10F	X1	T	-35.8	1.250	-449.6	597.9	1664.4	OK
		B	-35.8			597.9		
	X2	T	0.5	1.250	-959.8	1199.2	2128.4	OK
		B	0.5			1199.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1027.0	1283.7	2160.4	OK
		B	-0.0			1283.7		
	X4	T	0.0	1.250	-1027.0	1283.7	2160.4	OK
		B	0.0			1283.7		
	X5	T	-0.5	1.250	-965.8	1207.8	2121.5	OK
		B	-0.5			1207.8		
	X6	T	35.8	1.250	-481.0	565.5	1506.3	OK
		B	35.8			565.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X1	T	-37.4	1.250	-522.0	689.9	1783.2	OK
		B	-37.4			689.9		
	X2	T	0.7	1.250	-1140.0	1424.3	2479.5	OK
		B	0.7			1424.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1208.9	1511.1	2514.6	OK
		B	-0.0			1511.1		
	X4	T	0.0	1.250	-1208.9	1511.1	2514.6	OK
		B	0.0			1511.1		
	X5	T	-0.7	1.250	-1141.6	1427.7	2469.4	OK
		B	-0.7			1427.7		
	X6	T	37.4	1.250	-541.8	639.8	1677.0	OK
		B	37.4			639.8		
8F	X1	T	-38.4	1.250	-607.5	797.8	1915.0	OK
		B	-38.4			797.8		
	X2	T	0.8	1.250	-1286.3	1607.1	2617.5	OK
		B	0.8			1607.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1361.0	1701.3	2648.3	OK
		B	-0.0			1701.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1361.1	1701.3	2648.3	OK
		B	0.0			1701.3		
	X5	T	-0.8	1.250	-1292.4	1616.3	2605.0	OK
		B	-0.8			1616.3		
	X6	T	38.4	1.250	-638.1	759.2	1801.7	OK
		B	38.4			759.2		
7F	X1	T	-38.1	1.250	-764.3	993.5	2261.8	OK
		B	-38.1			993.5		
	X2	T	0.8	1.250	-1410.7	1762.6	2910.4	OK
		B	0.8			1762.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1481.5	1851.8	2937.1	OK
		B	-0.0			1851.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1481.5	1851.8	2937.1	OK
		B	0.0			1851.8		
	X5	T	-0.8	1.250	-1402.6	1754.0	2888.0	OK
		B	-0.8			1754.0		
	X6	T	38.1	1.250	-707.6	846.4	2081.3	OK
		B	38.1			846.4		
6F	X1	T	-38.3	1.250	-828.4	1073.9	3285.4	OK
		B	-38.3			1073.9		
	X2	T	1.5	1.250	-1564.8	1954.5	3788.8	OK
		B	1.5			1954.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-1587.9	1985.0	3769.2	OK
		B	-0.1			1985.0		
	X4	T	0.1	1.250	-1588.0	1985.0	3769.2	OK
		B	0.1			1985.0		
	X5	T	-1.5	1.250	-1543.6	1931.0	3740.3	OK
		B	-1.5			1931.0		
	X6	T	38.3	1.250	-764.5	917.3	2964.5	OK
		B	38.3			917.3		
5F	X1	T	-41.0	1.250	-853.9	1108.4	3122.1	OK
		B	-41.0			1108.4		
	X2	T	2.5	1.250	-1692.3	2112.9	3831.8	OK
		B	2.5			2112.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-1683.7	2104.8	3812.5	OK
		B	-0.1			2104.8		
	X4	T	0.1	1.250	-1684.0	2104.9	3812.4	OK
		B	0.1			2104.9		
	X5	T	-2.5	1.250	-1686.9	2111.1	3783.4	OK
		B	-2.5			2111.1		
	X6	T	41.0	1.250	-847.6	1018.5	2786.0	OK
		B	41.0			1018.5		
4F	X1	T	-40.3	1.250	-943.2	1219.3	2825.4	OK
		B	-40.3			1219.3		
	X2	T	2.0	1.250	-1782.1	2225.6	3555.8	OK
		B	2.0			2225.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1781.8	2227.3	3544.7	OK
		B	-0.1			2227.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X3	B		-0.1	1.250	-1781.8	2227.3	≦	3544.7	OK
	X4	T		0.1	1.250	-1781.7	2227.1	≦	3544.8	OK
		B		0.1			2227.1	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-1773.4	2218.7	≦	3526.8	OK
		B		-2.0			2218.7	≦		
	X6	T		40.3	1.250	-884.4	1065.1	≦	2433.0	OK
B			40.3	1065.1			≦			
3F	X1	T		-40.2	1.250	-1060.1	1365.4	≦	2568.6	OK
		B		-40.2			1365.4	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1882.4	2351.4	≦	3261.0	OK
		B		1.7			2351.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1873.4	2341.8	≦	3239.0	OK
		B		-0.1			2341.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1874.3	2342.8	≦	3238.9	OK
		B		0.1			2342.8	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1866.4	2334.6	≦	3221.1	OK
		B		-1.7			2334.6	≦		
	X6	T		40.2	1.250	-818.7	983.1	≦	2181.1	OK
		B		40.2			983.1	≦		
2F	X1	T		-40.0	1.250	-912.3	1180.4	≦	2428.9	OK
		B		-40.0			1180.4	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1936.4	2419.0	≦	3175.7	OK
		B		1.5			2419.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1963.7	2454.7	≦	3153.9	OK
		B		0.0			2454.7	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1960.5	2450.6	≦	3153.5	OK
		B		-0.0			2450.6	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1973.1	2467.9	≦	3132.8	OK
		B		-1.5			2467.9	≦		
	X6	T		40.0	1.250	-985.3	1191.6	≦	2113.3	OK
		B		40.0			1191.6	≦		
1F	X1	T		-34.0	1.250	-1822.1	2311.6	≦	2760.2	OK
		B	0	-34.0			2311.6	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-1955.5	2441.3	≦	2988.1	OK
		B	0	3.0			2441.3	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	-1890.1	2362.9	≦	2942.5	OK
		B	0	-0.3			2362.9	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-1893.3	2366.3	≦	2943.7	OK
		B	0	0.3			2366.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-1840.2	2303.2	≦	2904.8	OK
		B	0	-3.0			2303.2	≦		
	X6	T		34.0	1.250	-627.7	750.6	≦	1700.7	OK
		B		34.0			750.6	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	2.6	37.5	≦	1769.8	OK
		B	-40.7			37.5	≦		
	X2	T	0.7	1.250	2.0	3.3	≦	1682.3	OK
		B	0.7			3.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	1793.0	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	1794.6	OK
		B	0.0			0.6	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	-2.0	3.3	≦	1682.1	OK
		B	-0.7			3.3	≦		
	X6	T	40.7	1.250	-2.6	37.5	≦	1769.7	OK
		B	40.7			37.5	≦		
12F	X1	T	-33.4	1.250	-0.3	33.8	≦	1756.0	OK
		B	-33.4			33.8	≦		
	X2	T	0.3	1.250	2.7	3.6	≦	1674.0	OK
		B	0.3			3.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	1791.5	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	1792.1	OK
		B	0.0			0.6	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	B	0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	1792.1	OK
	X5	T	-0.3	1.250	-2.7	3.6	≦	1673.8	OK
		B	-0.3			3.6	≦		
	X6	T	33.4	1.250	0.3	33.8	≦	1756.0	OK
		B	33.4			33.8	≦		
11F	X1	T	-37.2	1.250	10.0	24.7	≦	1790.8	OK
		B	-37.2			24.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	4.4	6.0	≦	1980.9	OK
		B	0.6			6.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	1987.7	OK
		B	-0.0			0.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	1986.1	OK
		B	0.0			0.8	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-4.4	6.0	≦	1981.1	OK
		B	-0.6			6.0	≦		
	X6	T	37.2	1.250	-10.0	24.7	≦	1790.8	OK
		B	37.2			24.7	≦		
10F	X1	T	-35.8	1.250	6.5	27.7	≦	2109.0	OK
		B	-35.8			27.7	≦		
	X2	T	0.5	1.250	8.0	10.6	≦	2384.7	OK
		B	0.5			10.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2480.4	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2479.9	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	-8.0	10.5	≦	2384.5	OK
		B	-0.5			10.5	≦		
	X6	T	35.8	1.250	-6.5	27.7	≦	2109.0	OK
		B	35.8			27.7	≦		
9F	X1	T	-37.4	1.250	11.4	23.1	≦	2200.3	OK
		B	-37.4			23.1	≦		
	X2	T	0.7	1.250	6.2	8.4	≦	2316.4	OK
		B	0.7			8.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	2582.9	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	2566.0	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	-6.2	8.4	≦	2316.1	OK
		B	-0.7			8.4	≦		
	X6	T	37.4	1.250	-11.4	23.2	≦	2200.3	OK
		B	37.4			23.2	≦		
8F	X1	T	-38.4	1.250	15.6	19.0	≦	2189.9	OK
		B	-38.4			19.0	≦		
	X2	T	0.8	1.250	11.1	14.8	≦	2624.5	OK
		B	0.8			14.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	2581.8	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	2571.7	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-11.1	14.7	≦	2624.4	OK
		B	-0.8			14.7	≦		
	X6	T	38.4	1.250	-15.5	19.0	≦	2189.9	OK
		B	38.4			19.0	≦		
7F	X1	T	-38.1	1.250	18.3	15.3	≦	2153.4	OK
		B	-38.1			15.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	14.1	18.4	≦	2614.1	OK
		B	0.8			18.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2515.8	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2508.0	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-14.1	18.3	≦	2614.0	OK
		B	-0.8			18.3	≦		
	X6	T	38.1	1.250	-18.3	15.3	≦	2153.4	OK
		B	38.1			15.3	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	T	-38.3	1.250	26.1	5.7	1989.5	OK
		B	-38.3			5.7		
	X2	T	1.5	1.250	19.8	26.3	2710.2	OK
		B	1.5			26.3		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	2005.3	OK
		B	-0.1			0.2		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	2005.3	OK
		B	0.1			0.2		
	X5	T	-1.5	1.250	-19.8	26.2	2710.1	OK
		B	-1.5			26.2		
	X6	T	38.3	1.250	-26.1	5.7	1989.7	OK
		B	38.3			5.7		
5F	X1	T	-41.0	1.250	36.8	5.0	1779.8	OK
		B	-41.0			5.0		
	X2	T	2.5	1.250	26.9	36.1	2830.4	OK
		B	2.5			36.1		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.0	0.2	2796.3	OK
		B	-0.1			0.2		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.2	2817.3	OK
		B	0.1			0.2		
	X5	T	-2.5	1.250	-26.9	36.1	2830.4	OK
		B	-2.5			36.1		
	X6	T	41.0	1.250	-36.8	5.0	1780.5	OK
		B	41.0			5.0		
4F	X1	T	-40.3	1.250	41.7	11.9	1513.8	OK
		B	-40.3			11.9		
	X2	T	2.0	1.250	32.0	41.9	2805.0	OK
		B	2.0			41.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.0	0.1	2812.7	OK
		B	-0.1			0.1		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.2	2832.8	OK
		B	0.1			0.2		
	X5	T	-2.0	1.250	-32.0	41.9	2805.0	OK
		B	-2.0			41.9		
	X6	T	40.3	1.250	-41.7	11.9	1513.8	OK
		B	40.3			11.9		
3F	X1	T	-40.2	1.250	46.6	18.0	1859.3	OK
		B	-40.2			18.0		
	X2	T	1.6	1.250	35.1	45.5	2787.1	OK
		B	1.6			45.5		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.1	1839.1	OK
		B	-0.1			0.1		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.0	1839.1	OK
		B	0.1			0.0		
	X5	T	-1.6	1.250	-35.1	45.5	2787.1	OK
		B	-1.6			45.5		
	X6	T	40.2	1.250	-46.6	18.0	1858.8	OK
		B	40.2			18.0		
2F	X1	T	-40.0	1.250	49.8	22.3	2220.0	OK
		B	-40.0			22.3		
	X2	T	1.5	1.250	50.9	65.2	2785.0	OK
		B	1.5			65.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1.2	1.5	2076.7	OK
		B	0.0			1.5		
	X4	T	-0.0	1.250	1.3	1.6	2091.4	OK
		B	-0.0			1.6		
	X5	T	-1.5	1.250	-50.9	65.1	2785.0	OK
		B	-1.5			65.1		
	X6	T	40.0	1.250	-49.8	22.3	2220.1	OK
		B	40.0			22.3		
1F	X1	T	-34.0	1.250	34.0	8.5	1378.3	OK
		B	-34.0			8.5		
	X2	T	3.0	1.250	-3.0	0.7	1812.9	OK
		B	3.0			0.7		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	2138.0	OK
		B	-0.3			0.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	2138.0	OK
		T	0.3			0.1	≦		
	X4	B	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	2063.1	OK
		T	-3.0			0.7	≦		
	X5	B	-3.0	1.250	3.0	0.7	≦	1812.9	OK
		T	34.0			8.5	≦		
	X6	T	34.0	1.250	-34.0	8.5	≦	1378.3	OK
		B	34.0			8.5	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	-13.4	57.5	≦	1733.9	OK
		B	-40.7			57.5	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-13.6	16.3	≦	1759.0	OK
		B	0.7			16.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	1243.9	OK
		B	-0.0			0.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	1243.9	OK
		B	0.0			0.1	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	13.6	16.3	≦	1759.0	OK
		B	-0.7			16.3	≦		
	X6	T	40.7	1.250	13.4	57.5	≦	1733.9	OK
		B	40.7			57.5	≦		
12F	X1	T	-33.4	1.250	-12.4	48.9	≦	1833.5	OK
		B	-33.4			48.9	≦		
	X2	T	0.3	1.250	-12.2	14.9	≦	1823.9	OK
		B	0.3			14.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	1300.0	OK
		B	-0.0			0.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	1300.0	OK
		B	0.0			0.0	≦		
	X5	T	-0.3	1.250	12.2	14.9	≦	1823.9	OK
		B	-0.3			14.9	≦		
	X6	T	33.4	1.250	12.4	48.9	≦	1833.5	OK
		B	33.4			48.9	≦		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-17.3	58.8	≦	1955.7	OK
		B	-37.2			58.8	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-16.7	20.3	≦	2087.1	OK
		B	0.6			20.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	1992.3	OK
		B	-0.0			0.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	1996.1	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	16.7	20.3	≦	2087.1	OK
		B	-0.6			20.3	≦		
	X6	T	37.2	1.250	17.3	58.8	≦	1955.7	OK
		B	37.2			58.8	≦		
10F	X1	T	-35.8	1.250	-16.3	56.2	≦	2331.5	OK
		B	-35.8			56.2	≦		
	X2	T	0.5	1.250	-16.3	19.9	≦	2818.5	OK
		B	0.5			19.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	2823.0	OK
		B	-0.0			0.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	2832.7	OK
		B	0.0			0.2	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	16.3	19.9	≦	2818.4	OK
		B	-0.5			19.9	≦		
	X6	T	35.8	1.250	16.3	56.1	≦	2331.5	OK
		B	35.8			56.1	≦		
9F	X1	T	-37.4	1.250	-20.4	63.0	≦	2545.7	OK
		B	-37.4			63.0	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-19.8	24.1	≦	2983.0	OK
		B	0.7			24.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2741.4	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2742.4	OK
		B	0.0			0.5	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	B	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2742.4	OK
	X5	T	-0.7	1.250	19.8	24.1	≦	2983.1	OK
		B	-0.7			24.1	≦		
	X6	T	37.4	1.250	20.4	62.9	≦	2545.8	OK
		B	37.4			62.9	≦		
	8F	X1	-38.4	1.250	-23.2	67.5	≦	2633.5	OK
			-38.4			67.5	≦		
		X2	0.8	1.250	-22.3	27.0	≦	3173.6	OK
			0.8			27.0	≦		
		X3	-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	3183.8	OK
			-0.0			0.8	≦		
		X4	0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	3184.1	OK
			0.0			0.8	≦		
		X5	-0.8	1.250	22.2	27.0	≦	3173.6	OK
			-0.8			27.0	≦		
		X6	38.4	1.250	23.2	67.5	≦	2633.5	OK
			38.4			67.5	≦		
7F	X1	T	-38.1	1.250	-20.6	63.8	≦	2702.9	OK
		B	-38.1			63.8	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-19.7	23.8	≦	3243.4	OK
		B	0.8			23.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	3164.4	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	3167.3	OK
		B	0.0			0.6	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	19.7	23.8	≦	3243.3	OK
		B	-0.8			23.8	≦		
	X6	T	38.1	1.250	20.5	63.8	≦	2702.9	OK
		B	38.1			63.8	≦		
6F	X1	T	-38.3	1.250	-23.8	68.1	≦	2957.8	OK
		B	-38.3			68.1	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-22.7	26.9	≦	3593.0	OK
		B	1.5			26.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	3369.0	OK
		B	-0.1			1.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.9	1.1	≦	3371.7	OK
		B	0.1			1.1	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	22.7	26.9	≦	3593.1	OK
		B	-1.5			26.9	≦		
	X6	T	38.3	1.250	23.8	68.1	≦	2957.8	OK
		B	38.3			68.1	≦		
5F	X1	T	-41.0	1.250	-26.7	74.4	≦	3045.9	OK
		B	-41.0			74.4	≦		
	X2	T	2.5	1.250	-24.8	28.5	≦	3769.0	OK
		B	2.5			28.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1.3	1.5	≦	3767.1	OK
		B	-0.1			1.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	3768.5	OK
		B	0.1			1.6	≦		
	X5	T	-2.5	1.250	24.7	28.4	≦	3768.9	OK
		B	-2.5			28.4	≦		
	X6	T	41.0	1.250	26.7	74.4	≦	3045.9	OK
		B	41.0			74.4	≦		
4F	X1	T	-40.3	1.250	-22.2	68.1	≦	3145.8	OK
		B	-40.3			68.1	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-20.5	23.7	≦	3902.6	OK
		B	2.0			23.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1.2	1.5	≦	3910.2	OK
		B	-0.1			1.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.3	1.5	≦	3910.7	OK
		B	0.1			1.5	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	20.5	23.7	≦	3902.5	OK
		B	-2.0			23.7	≦		
	X6	T	40.3	1.250	22.2	68.0	≦	3145.8	OK
		B	40.3			68.0	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	T	-40.2	1.250	-17.3	61.9	3226.3	OK
		B	-40.2			61.9		
	X2	T	1.7	1.250	-15.7	17.9	3937.4	OK
		B	1.7			17.9		
	X3	T	-0.1	1.250	1.1	1.3	3948.7	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1.1	1.3	3949.6	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.7	1.250	15.6	17.9	3937.3	OK
		B	-1.7			17.9		
	X6	T	40.2	1.250	17.3	61.9	3226.3	OK
		B	40.2			61.9		
2F	X1	T	-40.0	1.250	-13.4	56.7	3470.3	OK
		B	-40.0			56.7		
	X2	T	1.5	1.250	-12.4	14.0	4393.5	OK
		B	1.5			14.0		
	X3	T	0.0	1.250	1.1	1.3	4299.4	OK
		B	0.0			1.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	4295.0	OK
		B	-0.0			1.4		
	X5	T	-1.5	1.250	12.3	13.9	4392.4	OK
		B	-1.5			13.9		
	X6	T	40.0	1.250	13.4	56.7	3470.2	OK
		B	40.0			56.7		
1F	X1	T	-34.0	1.250	-3.5	38.3	3241.8	OK
		B	-34.0			38.3		
	X2	T	3.0	1.250	-3.2	1.0	3487.9	OK
		B	3.0			1.0		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	3487.9	OK
		B	-0.3			0.1		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	3487.9	OK
		B	0.3			0.1		
	X5	T	-3.0	1.250	3.2	1.0	3487.9	OK
		B	-3.0			1.0		
	X6	T	34.0	1.250	3.5	38.3	3241.9	OK
		B	34.0			38.3		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	-13.4	57.4	1734.2	OK
		B	-40.7			57.4		
	X2	T	0.7	1.250	-13.5	16.2	1759.1	OK
		B	0.7			16.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	1244.0	OK
		B	-0.0			0.1		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	1244.0	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-0.7	1.250	13.5	16.1	1759.1	OK
		B	-0.7			16.1		
	X6	T	40.7	1.250	13.4	57.4	1734.2	OK
		B	40.7			57.4		
12F	X1	T	-33.4	1.250	-12.3	48.8	1833.5	OK
		B	-33.4			48.8		
	X2	T	0.3	1.250	-12.1	14.8	1824.0	OK
		B	0.3			14.8		
	X3	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	1300.0	OK
		B	-0.0			0.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.0	0.1	1300.0	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-0.3	1.250	12.1	14.8	1824.0	OK
		B	-0.3			14.8		
	X6	T	33.4	1.250	12.3	48.8	1833.5	OK
		B	33.4			48.8		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-17.2	58.7	1955.5	OK
		B	-37.2			58.7		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	T		0.6	1.250	-16.6	20.1	≧	2087.0	OK
		B		0.6			20.1	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	0.3	0.3	≧	2009.1	OK
		B		-0.0			0.3	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-0.3	0.3	≧	2011.4	OK
		B		0.0			0.3	≧		
	X5	T		-0.6	1.250	16.5	20.1	≧	2087.0	OK
		B		-0.6			20.1	≧		
	X6	T		37.2	1.250	17.2	58.7	≧	1955.5	OK
		B		37.2			58.7	≧		
10F	X1	T		-35.8	1.250	-16.2	56.0	≧	2331.1	OK
		B		-35.8			56.0	≧		
	X2	T		0.5	1.250	-16.2	19.7	≧	2818.2	OK
		B		0.5			19.7	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	0.2	0.3	≧	2823.0	OK
		B		-0.0			0.3	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-0.2	0.3	≧	2828.0	OK
		B		0.0			0.3	≧		
	X5	T		-0.5	1.250	16.2	19.7	≧	2818.2	OK
		B		-0.5			19.7	≧		
	X6	T		35.8	1.250	16.2	56.0	≧	2331.1	OK
		B		35.8			56.0	≧		
9F	X1	T		-37.4	1.250	-20.3	62.8	≧	2545.5	OK
		B		-37.4			62.8	≧		
	X2	T		0.7	1.250	-19.6	23.9	≧	2982.9	OK
		B		0.7			23.9	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≧	2765.4	OK
		B		-0.0			0.6	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≧	2766.1	OK
		B		0.0			0.6	≧		
	X5	T		-0.7	1.250	19.6	23.8	≧	2983.0	OK
		B		-0.7			23.8	≧		
	X6	T		37.4	1.250	20.3	62.8	≧	2545.5	OK
		B		37.4			62.8	≧		
8F	X1	T		-38.4	1.250	-23.1	67.3	≧	2632.9	OK
		B		-38.4			67.3	≧		
	X2	T		0.8	1.250	-22.0	26.7	≧	3173.0	OK
		B		0.8			26.7	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	0.7	0.9	≧	3183.3	OK
		B		-0.0			0.9	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-0.7	0.9	≧	3183.7	OK
		B		0.0			0.9	≧		
	X5	T		-0.8	1.250	22.0	26.7	≧	3173.0	OK
		B		-0.8			26.7	≧		
	X6	T		38.4	1.250	23.1	67.3	≧	2632.9	OK
		B		38.4			67.3	≧		
7F	X1	T		-38.1	1.250	-20.4	63.6	≧	2702.0	OK
		B		-38.1			63.6	≧		
	X2	T		0.8	1.250	-19.5	23.6	≧	3242.3	OK
		B		0.8			23.6	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.7	≧	3173.6	OK
		B		-0.0			0.7	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.7	≧	3175.6	OK
		B		0.0			0.7	≧		
	X5	T		-0.8	1.250	19.5	23.6	≧	3242.3	OK
		B		-0.8			23.6	≧		
	X6	T		38.1	1.250	20.4	63.6	≧	2702.0	OK
		B		38.1			63.6	≧		
6F	X1	T		-38.3	1.250	-23.6	67.8	≧	2957.4	OK
		B		-38.3			67.8	≧		
	X2	T		1.5	1.250	-22.5	26.6	≧	3592.2	OK
		B		1.5			26.6	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≧	3381.8	OK
		B		-0.1			1.2	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.2	≧	3383.4	OK
		B		0.1			1.2	≧		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B	0.1	1.250	-1.0	1.2	$\leq$	3383.4	OK
	X5	T	-1.5	1.250	22.5	26.6	$\leq$	3592.3	OK
		B	-1.5			26.6	$\leq$		
	X6	T	38.3	1.250	23.6	67.8	$\leq$	2957.4	OK
		B	38.3			67.8	$\leq$		
5F	X1	T	-41.0	1.250	-26.5	74.2	$\leq$	3045.3	OK
		B	-41.0			74.2	$\leq$		
	X2	T	2.5	1.250	-24.5	28.1	$\leq$	3768.2	OK
		B	2.5			28.1	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	1.4	1.6	$\leq$	3768.8	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-1.4	1.7	$\leq$	3768.9	OK
		B	0.1			1.7	$\leq$		
	X5	T	-2.5	1.250	24.5	28.1	$\leq$	3768.1	OK
		B	-2.5			28.1	$\leq$		
	X6	T	41.0	1.250	26.5	74.1	$\leq$	3045.3	OK
		B	41.0			74.1	$\leq$		
4F	X1	T	-40.3	1.250	-22.1	67.9	$\leq$	3145.2	OK
		B	-40.3			67.9	$\leq$		
	X2	T	2.0	1.250	-20.3	23.5	$\leq$	3902.0	OK
		B	2.0			23.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	1.3	1.6	$\leq$	3912.6	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	$\leq$	3913.2	OK
		B	0.1			1.6	$\leq$		
	X5	T	-2.0	1.250	20.3	23.4	$\leq$	3902.0	OK
		B	-2.0			23.4	$\leq$		
	X6	T	40.3	1.250	22.0	67.9	$\leq$	3145.2	OK
		B	40.3			67.9	$\leq$		
3F	X1	T	-40.2	1.250	-17.2	61.8	$\leq$	3226.0	OK
		B	-40.2			61.8	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	-15.5	17.8	$\leq$	3937.0	OK
		B	1.6			17.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	1.2	1.4	$\leq$	3950.0	OK
		B	-0.1			1.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-1.2	1.4	$\leq$	3951.0	OK
		B	0.1			1.4	$\leq$		
	X5	T	-1.6	1.250	15.5	17.7	$\leq$	3936.9	OK
		B	-1.6			17.7	$\leq$		
	X6	T	40.2	1.250	17.2	61.8	$\leq$	3226.0	OK
		B	40.2			61.8	$\leq$		
2F	X1	T	-40.0	1.250	-13.4	56.8	$\leq$	3470.7	OK
		B	-40.0			56.8	$\leq$		
	X2	T	1.5	1.250	-12.3	13.9	$\leq$	4397.5	OK
		B	1.5			13.9	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	1.1	1.4	$\leq$	4301.0	OK
		B	0.0			1.4	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	$\leq$	4298.7	OK
		B	-0.0			1.4	$\leq$		
	X5	T	-1.5	1.250	12.3	13.9	$\leq$	4396.8	OK
		B	-1.5			13.9	$\leq$		
	X6	T	40.0	1.250	13.4	56.7	$\leq$	3470.6	OK
		B	40.0			56.7	$\leq$		
1F	X1	T	-34.0	1.250	-3.5	38.3	$\leq$	3242.2	OK
		B	-34.0			38.3	$\leq$		
	X2	T	3.0	1.250	-3.2	1.0	$\leq$	3487.9	OK
		B	3.0			1.0	$\leq$		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	$\leq$	3487.9	OK
		B	-0.3			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	$\leq$	3487.9	OK
		B	0.3			0.1	$\leq$		
	X5	T	-3.0	1.250	3.2	1.0	$\leq$	3487.9	OK
		B	-3.0			1.0	$\leq$		
	X6	T	34.0	1.250	3.5	38.3	$\leq$	3242.3	OK
		B	34.0			38.3	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-40.7	1.250	2.8	37.3	1767.3	OK
		B	-40.7			37.3		
	X2	T	0.7	1.250	2.1	3.4	1682.8	OK
		B	0.7			3.4		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	1788.4	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	1789.2	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-0.7	1.250	-2.1	3.4	1682.8	OK
		B	-0.7			3.4		
	X6	T	40.7	1.250	-2.8	37.3	1767.3	OK
		B	40.7			37.3		
12F	X1	T	-33.4	1.250	-0.5	34.0	1755.7	OK
		B	-33.4			34.0		
	X2	T	0.3	1.250	2.7	3.7	1675.5	OK
		B	0.3			3.7		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	1789.0	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	1789.2	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-0.3	1.250	-2.7	3.7	1675.4	OK
		B	-0.3			3.7		
	X6	T	33.4	1.250	0.5	34.0	1755.6	OK
		B	33.4			34.0		
11F	X1	T	-37.2	1.250	10.3	24.3	1788.3	OK
		B	-37.2			24.3		
	X2	T	0.6	1.250	4.5	6.2	1982.2	OK
		B	0.6			6.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.9	1992.0	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.9	1991.4	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-0.6	1.250	-4.5	6.2	1982.3	OK
		B	-0.6			6.2		
	X6	T	37.2	1.250	-10.3	24.3	1788.3	OK
		B	37.2			24.3		
10F	X1	T	-35.8	1.250	6.5	27.6	2105.2	OK
		B	-35.8			27.6		
	X2	T	0.5	1.250	8.2	10.8	2384.7	OK
		B	0.5			10.8		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.2	2479.7	OK
		B	-0.0			1.2		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.2	2479.4	OK
		B	0.0			1.2		
	X5	T	-0.5	1.250	-8.2	10.8	2384.6	OK
		B	-0.5			10.8		
	X6	T	35.8	1.250	-6.5	27.6	2105.3	OK
		B	35.8			27.6		
9F	X1	T	-37.4	1.250	11.5	23.0	2201.1	OK
		B	-37.4			23.0		
	X2	T	0.7	1.250	6.3	8.6	2318.9	OK
		B	0.7			8.6		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	2645.0	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	2637.0	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.7	1.250	-6.3	8.6	2318.7	OK
		B	-0.7			8.6		
	X6	T	37.4	1.250	-11.5	23.0	2201.1	OK
		B	37.4			23.0		
8F	X1	T	-38.4	1.250	15.7	18.8	2185.8	OK
		B	-38.4			18.8		
	X2	T	0.8	1.250	11.3	15.0	2621.3	OK
		B	0.8			15.0		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	2619.5	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	B	-0.0	1.250	0.3	0.4	≦	2619.5	OK
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	2615.7	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-11.3	15.0	≦	2621.2	OK
		B	-0.8			15.0	≦		
	X6	T	38.4	1.250	-15.7	18.8	≦	2185.8	OK
		B	38.4			18.8	≦		
7F	X1	T	-38.1	1.250	18.6	14.8	≦	2143.7	OK
		B	-38.1			14.8	≦		
	X2	T	0.8	1.250	14.4	18.8	≦	2608.5	OK
		B	0.8			18.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2555.6	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2552.1	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-14.4	18.8	≦	2608.4	OK
		B	-0.8			18.8	≦		
	X6	T	38.1	1.250	-18.6	14.8	≦	2143.7	OK
		B	38.1			14.8	≦		
6F	X1	T	-38.3	1.250	26.4	5.3	≦	1987.6	OK
		B	-38.3			5.3	≦		
	X2	T	1.5	1.250	20.2	26.7	≦	2717.1	OK
		B	1.5			26.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	2054.6	OK
		B	-0.1			0.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	≦	2026.2	OK
		B	0.1			0.2	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-20.2	26.7	≦	2717.1	OK
		B	-1.5			26.7	≦		
	X6	T	38.3	1.250	-26.4	5.3	≦	1987.7	OK
		B	38.3			5.3	≦		
5F	X1	T	-41.0	1.250	37.1	5.4	≦	1740.9	OK
		B	-41.0			5.4	≦		
	X2	T	2.5	1.250	27.3	36.6	≦	2827.6	OK
		B	2.5			36.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.0	0.1	≦	2830.6	OK
		B	-0.1			0.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	2844.5	OK
		B	0.1			0.1	≦		
	X5	T	-2.5	1.250	-27.3	36.6	≦	2827.6	OK
		B	-2.5			36.6	≦		
	X6	T	41.0	1.250	-37.1	5.4	≦	1741.3	OK
		B	41.0			5.4	≦		
4F	X1	T	-40.3	1.250	42.3	12.5	≦	1511.9	OK
		B	-40.3			12.5	≦		
	X2	T	2.0	1.250	32.5	42.6	≦	2801.9	OK
		B	2.0			42.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	2859.8	OK
		B	-0.1			0.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.0	0.1	≦	2871.2	OK
		B	0.1			0.1	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-32.5	42.5	≦	2801.9	OK
		B	-2.0			42.5	≦		
	X6	T	40.3	1.250	-42.3	12.5	≦	1511.9	OK
		B	40.3			12.5	≦		
3F	X1	T	-40.2	1.250	47.3	18.9	≦	1878.2	OK
		B	-40.2			18.9	≦		
	X2	T	1.7	1.250	35.8	46.4	≦	2783.3	OK
		B	1.7			46.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.1	≦	1838.2	OK
		B	-0.1			0.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.1	≦	1838.2	OK
		B	0.1			0.1	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	-35.8	46.4	≦	2783.3	OK
		B	-1.7			46.4	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X6	T	40.2	1.250	-47.3	18.9	≦	1878.0	OK
		B	40.2			18.9	≦		
2F	X1	T	-40.0	1.250	51.5	24.4	≦	2281.5	OK
		B	-40.0			24.4	≦		
	X2	T	1.5	1.250	52.3	66.8	≦	2780.9	OK
		B	1.5			66.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	2076.3	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	2085.0	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-52.2	66.8	≦	2780.9	OK
		B	-1.5			66.8	≦		
	X6	T	40.0	1.250	-51.5	24.4	≦	2281.6	OK
		B	40.0			24.4	≦		
1F	X1	T	-34.0	1.250	34.0	8.5	≦	1378.3	OK
		B	-34.0			8.5	≦		
	X2	T	3.0	1.250	-3.0	0.7	≦	1812.9	OK
		B	3.0			0.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	2284.4	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	2891.9	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-3.0	1.250	3.0	0.7	≦	1812.9	OK
		B	-3.0			0.7	≦		
	X6	T	34.0	1.250	-34.0	8.5	≦	1378.3	OK
		B	34.0			8.5	≦		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	5507.4	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	4901.9	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	4484.8	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	4372.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	4768.0	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	4762.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4776.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4810.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4785.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	4780.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.7	2.2	≦	4966.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	4986.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5073.8	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	8162.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8305.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8443.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8650.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	9654.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	9781.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8408.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9507.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9215.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	8202.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9500.5	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8659.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8817.8	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8305.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	8453.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8733.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9705.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	9666.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	7930.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9058.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	8186.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8260.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	11527.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	11941.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8875.6	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8305.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	6544.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	9578.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10591.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10749.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	10906.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	11052.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	11210.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	11367.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	11527.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	11941.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8875.6	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8162.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8306.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	8463.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	9415.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	10375.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10478.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10095.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	11114.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	11104.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	11007.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.4	≦	10268.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	10414.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8946.1	OK

X6フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	3901.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4001.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	4088.9	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	4628.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	5111.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	5214.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	5338.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	5486.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	5700.6	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	6551.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	7479.9	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		-0.0	1.250	-2.9	3.7	≦	8518.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	6531.0	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	3901.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4001.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	4088.9	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	4628.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	5111.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	5214.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	5338.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	5486.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	5701.9	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	6558.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	7490.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-2.9	3.7	≦	8518.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	6531.0	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8162.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8306.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8463.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	9405.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	10351.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10433.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10059.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	11114.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	11086.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	10997.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	10260.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.6	≦	10398.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8946.1	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8305.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	6256.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	9578.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10591.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10749.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	10906.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	11052.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	11210.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	11367.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	11527.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	11941.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8875.6	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8305.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	8453.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8864.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9820.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	9809.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	8051.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9147.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	8261.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8260.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	11527.3	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	11941.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8875.6	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	8162.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8305.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8443.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8695.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	9725.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	9877.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8464.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9550.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9230.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	8202.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9583.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	8659.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8817.8	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	5507.4	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	4905.1	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	4483.7	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	4372.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.5	0.7	≦	4768.0	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	4762.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4776.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4810.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4785.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	4780.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.7	2.2	≦	4963.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	4986.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5073.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	916.5	1145.6	≦	5527.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	1380.3	1725.4	≦	5614.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1772.2	2215.3	≦	5655.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	2162.2	2702.7	≦	6376.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2528.8	3161.0	≦	7059.4	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2859.4	3574.3	≦	7099.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3148.0	3935.0	≦	6879.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3417.3	4271.6	≦	6697.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3679.0	4598.8	≦	6506.0	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3904.8	4880.9	≦	6363.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4089.8	5112.2	≦	6237.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	4253.1	5316.4	≦	6396.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4512.2	5640.2	≦	6369.1	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	861.4	1076.7	≦	8161.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	1579.5	1974.3	≦	8305.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2203.2	2754.1	≦	8451.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2739.9	3424.9	≦	9576.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3220.2	4025.3	≦	10589.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3667.3	4584.1	≦	10746.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4072.7	5090.9	≦	10724.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4431.2	5539.0	≦	10441.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4752.9	5941.2	≦	10228.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5034.7	6293.4	≦	10057.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5281.5	6601.8	≦	9922.4	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.0	1.250	5484.1	6855.1	≦	10008.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5569.1	6961.4	≦	9746.2	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	823.1	1028.9	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	1541.0	1926.3	≦	8305.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2163.8	2704.8	≦	8453.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2694.0	3367.5	≦	9578.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3166.2	3957.7	≦	10592.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3599.9	4499.9	≦	10749.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3992.2	4990.2	≦	10671.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4336.6	5420.8	≦	10385.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4637.5	5796.9	≦	10160.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4900.5	6125.6	≦	9981.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5131.7	6414.7	≦	9842.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5321.1	6651.4	≦	9922.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5432.9	6791.1	≦	9678.3	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	823.1	1028.9	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	1541.0	1926.3	≦	8305.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2163.8	2704.8	≦	8453.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2694.0	3367.5	≦	9578.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3166.2	3957.7	≦	10592.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3599.9	4499.9	≦	10749.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3992.2	4990.2	≦	10671.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4336.6	5420.8	≦	10385.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4637.5	5796.9	≦	10160.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4900.4	6125.6	≦	9981.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5131.8	6414.7	≦	9842.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5321.0	6651.3	≦	9922.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5432.9	6791.1	≦	9678.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	861.4	1076.7	≦	8161.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	1579.4	1974.3	≦	8305.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2203.2	2754.0	≦	8451.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2739.9	3424.9	≦	9576.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3220.2	4025.2	≦	10589.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3667.3	4584.1	≦	10746.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4072.7	5090.8	≦	10724.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4431.1	5538.9	≦	10441.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4752.9	5941.1	≦	10228.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5034.6	6293.3	≦	10057.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5281.4	6601.7	≦	9922.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5484.0	6855.0	≦	10008.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5569.1	6961.4	≦	9746.3	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	916.5	1145.6	≦	5527.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	1380.3	1725.3	≦	5614.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1772.2	2215.3	≦	5655.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	2162.1	2702.7	≦	6376.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2528.8	3161.0	≦	7059.4	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2859.4	3574.3	≦	7099.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3148.0	3935.0	≦	6879.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3417.3	4271.6	≦	6697.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3679.0	4598.8	≦	6506.0	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3904.8	4881.0	≦	6363.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4089.8	5112.2	≦	6237.3	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		-0.0	1.250	4253.1	5316.4	≦	6396.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4512.1	5640.1	≦	6369.2	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	-914.8	1143.5	≦	5527.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-1378.2	1722.8	≦	5614.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1768.9	2211.2	≦	5655.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-2158.4	2698.0	≦	6376.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2526.9	3158.7	≦	7059.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2854.5	3568.1	≦	7099.6	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3144.5	3930.6	≦	6883.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3423.9	4279.9	≦	6705.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3676.4	4595.6	≦	6508.2	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3905.1	4881.3	≦	6367.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4093.8	5117.3	≦	6241.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4262.1	5327.6	≦	6401.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4515.3	5644.1	≦	6371.5	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-860.5	1075.6	≦	8161.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1577.4	1971.7	≦	8305.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2200.7	2750.8	≦	8451.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2736.6	3420.7	≦	9576.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3215.0	4018.8	≦	10589.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3662.9	4578.6	≦	10746.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4066.9	5083.7	≦	10724.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4419.7	5524.6	≦	10438.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4745.7	5932.2	≦	10228.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5025.9	6282.4	≦	10056.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5270.7	6588.4	≦	9921.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5470.8	6838.5	≦	10007.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5557.9	6947.4	≦	9746.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-822.2	1027.7	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1538.9	1923.6	≦	8305.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2161.2	2701.5	≦	8453.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2690.5	3363.1	≦	9578.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3160.8	3951.0	≦	10592.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3595.1	4493.9	≦	10749.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3985.8	4982.3	≦	10670.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4324.4	5405.5	≦	10382.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4629.0	5786.3	≦	10160.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4889.6	6112.0	≦	9980.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5118.2	6397.8	≦	9840.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5304.3	6630.4	≦	9919.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5419.2	6774.0	≦	9677.3	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-822.2	1027.7	≦	8162.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1538.9	1923.6	≦	8305.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2161.2	2701.4	≦	8453.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2690.5	3363.1	≦	9578.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3160.8	3951.0	≦	10592.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3595.1	4493.9	≦	10749.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3985.8	4982.3	≦	10670.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4324.4	5405.5	≦	10382.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4629.0	5786.2	≦	10160.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4889.6	6112.0	≦	9980.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5118.2	6397.7	≦	9840.7	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.0	1.250	-5304.4	6630.4	≦	9919.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5418.9	6773.7	≦	9677.2	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-860.5	1075.6	≦	8161.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1577.4	1971.7	≦	8305.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2200.7	2750.8	≦	8451.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2736.6	3420.7	≦	9576.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3215.0	4018.7	≦	10589.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3662.9	4578.6	≦	10746.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4066.9	5083.6	≦	10724.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4419.7	5524.6	≦	10438.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4745.7	5932.1	≦	10228.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5025.8	6282.3	≦	10056.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5270.6	6588.3	≦	9921.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5470.7	6838.4	≦	10007.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5558.5	6948.2	≦	9746.8	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	-914.8	1143.5	≦	5527.8	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-1378.2	1722.8	≦	5614.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1768.9	2211.2	≦	5655.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-2158.4	2698.0	≦	6376.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2526.9	3158.7	≦	7059.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2854.4	3568.1	≦	7099.6	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3144.5	3930.6	≦	6883.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3423.9	4279.9	≦	6705.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3676.4	4595.6	≦	6508.2	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3905.1	4881.4	≦	6367.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4093.8	5117.3	≦	6241.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4262.1	5327.6	≦	6402.0	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4515.0	5643.8	≦	6371.4	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9820.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5763.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16897.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5763.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16897.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19468.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10028.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	916.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	861.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	823.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	823.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	861.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	916.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5202.08	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1380.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1380.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9001.52	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1772.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2203.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2163.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2163.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2203.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1772.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12278.63	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2162.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2694.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2693.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2162.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15192.09	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.83	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17830.36	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2859.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3667.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3667.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2859.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20253.18	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3148.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3148.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22425.74	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3417.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4431.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4336.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4336.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4431.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3417.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24370.13	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4752.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4637.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4637.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4752.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26138.84	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5034.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5034.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3904.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27679.80	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5281.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5131.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5131.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5281.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29005.88	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4253.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5483.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4253.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30116.43	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4512.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5569.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5432.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5432.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5569.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4512.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31028.28	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	914.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	860.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	822.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	822.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	860.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	914.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5194.80	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1378.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1577.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1538.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1538.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1577.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1378.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8988.94	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1768.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.17	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1768.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12261.47	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2158.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2736.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2736.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2158.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15170.86	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2526.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3215.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3160.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3160.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3215.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2526.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17805.45	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2854.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3662.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3595.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3595.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3662.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2854.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20224.89	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22394.41	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3423.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4419.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4419.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3423.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24336.09	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.73	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4629.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4629.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26102.33	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3905.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5025.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4889.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4889.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5025.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3905.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4093.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5270.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5118.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5118.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5270.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4093.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5470.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5304.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5304.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5470.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5557.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5419.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5418.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5557.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5419.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5418.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5557.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5419.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5418.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1681.4	0.0	1681.4	0.44	0.00	0.44
	Y3	1681.5	0.0	1681.5	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3362.9	0.0	3362.9	0.87	0.00	0.87
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2909.1	0.0	2909.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	2909.9	0.0	2909.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5819.0	0.0	5819.0	0.67	0.00	0.67
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3969.0	0.0	3969.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	3968.5	0.0	3968.5	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7937.5	0.0	7937.5	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4910.6	0.0	4910.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	4910.3	0.0	4910.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9820.9	0.0	9820.9	0.53	0.00	0.53
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5763.2	0.0	5763.2	0.24	0.00	0.24
	Y3	5763.2	0.0	5763.2	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11526.3	0.0	11526.3	0.49	0.00	0.49
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6546.2	0.0	6546.2	0.23	0.00	0.23
	Y3	6546.4	0.0	6546.4	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13092.6	0.0	13092.6	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7248.8	0.0	7248.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	7248.2	0.0	7248.2	0.21	0.00	0.21

Ai=2.877 Co=0.307

Ai=2.207 Co=0.307

Ai=1.916 Co=0.307

Ai=1.736 Co=0.307

Ai=1.603 Co=0.307

Ai=1.495 Co=0.307

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14497.0	0.0	14497.0	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.7	0.0	7876.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	7877.3	0.0	7877.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15754.0	0.0	15754.0	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8448.9	0.0	8448.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	8448.5	0.0	8448.5	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16897.3	0.0	16897.3	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8947.0	0.0	8947.0	0.18	0.00	0.18
	Y3	8946.5	0.0	8946.5	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17893.5	0.0	17893.5	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9375.5	0.0	9375.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9375.2	0.0	9375.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18750.7	0.0	18750.7	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9737.3	0.0	9737.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	9731.3	0.0	9731.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19468.6	0.0	19468.6	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10029.3	0.0	10029.3	0.15	0.00	0.15

Ai=1.404 Co=0.307

Ai=1.324 Co=0.307

Ai=1.250 Co=0.307

Ai=1.182 Co=0.307

Ai=1.119 Co=0.307

Ai=1.059 Co=0.307

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y3	10028.8	0.0	10028.8	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20058.1	0.0	20058.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.000 Co=0.307

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1681.4	0.0	1681.4	0.44	0.00	0.44
	Y3	1681.5	0.0	1681.5	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3362.9	0.0	3362.9	0.87	0.00	0.87
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2909.1	0.0	2909.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	2909.9	0.0	2909.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5819.0	0.0	5819.0	0.67	0.00	0.67
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3969.0	0.0	3969.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	3968.5	0.0	3968.5	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7937.5	0.0	7937.5	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4910.6	0.0	4910.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	4910.3	0.0	4910.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9820.9	0.0	9820.9	0.53	0.00	0.53
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5763.2	0.0	5763.2	0.24	0.00	0.24
	Y3	5763.2	0.0	5763.2	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.877 Co=0.307

Ai=2.207 Co=0.307

Ai=1.916 Co=0.307

Ai=1.736 Co=0.307

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11526.3	0.0	11526.3	0.49	0.00	0.49
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6546.2	0.0	6546.2	0.23	0.00	0.23
	Y3	6546.4	0.0	6546.4	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13092.6	0.0	13092.6	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7248.8	0.0	7248.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	7248.2	0.0	7248.2	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14497.0	0.0	14497.0	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.7	0.0	7876.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	7877.3	0.0	7877.3	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15754.0	0.0	15754.0	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8448.9	0.0	8448.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	8448.5	0.0	8448.5	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16897.3	0.0	16897.3	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8947.0	0.0	8947.0	0.18	0.00	0.18
	Y3	8946.5	0.0	8946.5	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17893.5	0.0	17893.5	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9375.5	0.0	9375.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9375.2	0.0	9375.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18750.7	0.0	18750.7	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9737.3	0.0	9737.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	9731.3	0.0	9731.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19468.6	0.0	19468.6	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10029.3	0.0	10029.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	10028.8	0.0	10028.8	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20058.1	0.0	20058.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.119 Co=0.307

Ai=1.059 Co=0.307

Ai=1.000 Co=0.307

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X1	0.0	916.5	916.5	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	861.4	861.4	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	823.1	823.1	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	823.1	823.1	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	861.4	861.4	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	916.5	916.5	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5202.1	5202.1	0.00	1.35	1.35
12F	X1	0.0	1380.3	1380.3	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1579.5	1579.5	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1541.0	1541.0	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1541.0	1541.0	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1579.4	1579.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1380.3	1380.3	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9001.5	9001.5	0.00	1.04	1.04
11F	X1	0.0	1772.2	1772.2	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2203.2	2203.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2163.8	2163.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2163.8	2163.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2203.2	2203.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1772.2	1772.2	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12278.6	12278.6	0.00	0.90	0.90
10F	X1	0.0	2162.2	2162.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2739.9	2739.9	0.00	0.15	0.15

Ai=2.877 Co=0.475

Ai=2.207 Co=0.475

Ai=1.916 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X3	0.0	2694.0	2694.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2694.0	2694.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2739.9	2739.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2162.1	2162.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15192.1	15192.1	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	2528.8	2528.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3220.2	3220.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3166.2	3166.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3166.2	3166.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3220.2	3220.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2528.8	2528.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17830.4	17830.4	0.00	0.75	0.75
8F	X1	0.0	2859.4	2859.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3667.3	3667.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3599.9	3599.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3599.9	3599.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3667.3	3667.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2859.4	2859.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20253.2	20253.2	0.00	0.70	0.70
7F	X1	0.0	3148.0	3148.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4072.7	4072.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3992.2	3992.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3992.2	3992.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4072.7	4072.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3148.0	3148.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22425.7	22425.7	0.00	0.66	0.66
6F	X1	0.0	3417.3	3417.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4431.2	4431.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4336.6	4336.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4336.6	4336.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4431.1	4431.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3417.3	3417.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24370.1	24370.1	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	3679.0	3679.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4752.9	4752.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4637.5	4637.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4637.5	4637.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4752.9	4752.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3679.0	3679.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26138.8	26138.8	0.00	0.59	0.59
4F	X1	0.0	3904.8	3904.8	0.00	0.08	0.08

Ai=1.736 Co=0.475

Ai=1.603 Co=0.475

Ai=1.495 Co=0.475

Ai=1.404 Co=0.475

Ai=1.324 Co=0.475

Ai=1.250 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X2	0.0	5034.7	5034.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4900.5	4900.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4900.4	4900.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5034.6	5034.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3904.8	3904.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27679.8	27679.8	0.00	0.56	0.56
3F	X1	0.0	4089.8	4089.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5281.5	5281.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5131.7	5131.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5131.8	5131.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5281.4	5281.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4089.8	4089.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29005.9	29005.9	0.00	0.53	0.53
2F	X1	0.0	4253.1	4253.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5484.1	5484.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5321.1	5321.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5321.0	5321.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5484.0	5484.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4253.1	4253.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30116.4	30116.4	0.00	0.50	0.50
1F	X1	0.0	4512.2	4512.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5569.1	5569.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5432.9	5432.9	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5432.9	5432.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5569.1	5569.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4512.1	4512.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31028.3	31028.3	0.00	0.47	0.47

Ai=1.182 Co=0.475

Ai=1.119 Co=0.475

Ai=1.059 Co=0.475

Ai=1.000 Co=0.475

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X1	0.0	914.8	914.8	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	860.5	860.5	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	822.2	822.2	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	822.2	822.2	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	860.5	860.5	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	914.8	914.8	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5194.8	5194.8	0.00	1.35	1.35
12F	X1	0.0	1378.2	1378.2	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1577.4	1577.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1538.9	1538.9	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1538.9	1538.9	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1577.4	1577.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1378.2	1378.2	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.877 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8988.9	8988.9	0.00	1.03	1.03
11F	X1	0.0	1768.9	1768.9	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2200.7	2200.7	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2161.2	2161.2	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2161.2	2161.2	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2200.7	2200.7	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1768.9	1768.9	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12261.5	12261.5	0.00	0.90	0.90
10F	X1	0.0	2158.4	2158.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2736.6	2736.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2690.5	2690.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2690.5	2690.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2736.6	2736.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2158.4	2158.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15170.9	15170.9	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	2526.9	2526.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3215.0	3215.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3160.8	3160.8	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3160.8	3160.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3215.0	3215.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2526.9	2526.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17805.4	17805.4	0.00	0.75	0.75
8F	X1	0.0	2854.5	2854.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3662.9	3662.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3595.1	3595.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3595.1	3595.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3662.9	3662.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2854.4	2854.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20224.9	20224.9	0.00	0.70	0.70
7F	X1	0.0	3144.5	3144.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4066.9	4066.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3985.8	3985.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3985.8	3985.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4066.9	4066.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3144.5	3144.5	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22394.4	22394.4	0.00	0.66	0.66
6F	X1	0.0	3423.9	3423.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4419.7	4419.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4324.4	4324.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4324.4	4324.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4419.7	4419.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3423.9	3423.9	0.00	0.09	0.09

Ai=2.207 Co=0.474

Ai=1.916 Co=0.474

Ai=1.736 Co=0.474

Ai=1.603 Co=0.474

Ai=1.495 Co=0.474

Ai=1.404 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24336.1	24336.1	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	3676.4	3676.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4745.7	4745.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4629.0	4629.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4629.0	4629.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4745.7	4745.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3676.4	3676.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26102.3	26102.3	0.00	0.59	0.59
4F	X1	0.0	3905.1	3905.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5025.9	5025.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4889.6	4889.6	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4889.6	4889.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5025.8	5025.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3905.1	3905.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27641.1	27641.1	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	4093.8	4093.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5270.7	5270.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5118.2	5118.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5118.2	5118.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5270.6	5270.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4093.8	4093.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28965.4	28965.4	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	4262.1	4262.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5470.8	5470.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5304.3	5304.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5304.4	5304.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5470.7	5470.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4262.1	4262.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30074.4	30074.4	0.00	0.50	0.50
1F	X1	0.0	4515.3	4515.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5557.9	5557.9	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5419.2	5419.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5418.9	5418.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5558.5	5558.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4515.0	4515.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30985.0	30985.0	0.00	0.47	0.47

Ai=1.324 Co=0.474

Ai=1.250 Co=0.474

Ai=1.182 Co=0.474

Ai=1.119 Co=0.474

Ai=1.059 Co=0.474

Ai=1.000 Co=0.474

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1655.1	0.0	1655.1	0.43	0.00	0.43
	Y3	1654.9	0.0	1654.9	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3310.0	0.0	3310.0	0.86	0.00	0.86
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2863.9	0.0	2863.9	0.33	0.00	0.33
	Y3	2863.6	0.0	2863.6	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5727.5	0.0	5727.5	0.66	0.00	0.66
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3906.4	0.0	3906.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3906.2	0.0	3906.2	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7812.6	0.0	7812.6	0.57	0.00	0.57
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4833.4	0.0	4833.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	4833.1	0.0	4833.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9666.4	0.0	9666.4	0.52	0.00	0.52
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5672.5	0.0	5672.5	0.24	0.00	0.24
	Y3	5672.7	0.0	5672.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11345.2	0.0	11345.2	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6443.3	0.0	6443.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	6443.4	0.0	6443.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.877 Co=0.302

Ai=2.207 Co=0.302

Ai=1.916 Co=0.302

Ai=1.736 Co=0.302

Ai=1.603 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	合計	12886.7	0.0	12886.7	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7134.7	0.0	7134.7	0.21	0.00	0.21
	Y3	7134.4	0.0	7134.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14269.1	0.0	14269.1	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.9	0.0	7752.9	0.20	0.00	0.20
	Y3	7753.4	0.0	7753.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15506.2	0.0	15506.2	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8316.0	0.0	8316.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	8315.6	0.0	8315.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.6	0.0	16631.6	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8806.1	0.0	8806.1	0.18	0.00	0.18
	Y3	8805.9	0.0	8805.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17612.1	0.0	17612.1	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9228.5	0.0	9228.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9227.4	0.0	9227.4	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18455.8	0.0	18455.8	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9581.4	0.0	9581.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	9581.1	0.0	9581.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.495 Co=0.302

Ai=1.404 Co=0.302

Ai=1.324 Co=0.302

Ai=1.250 Co=0.302

Ai=1.182 Co=0.302

Ai=1.119 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19162.5	0.0	19162.5	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9872.0	0.0	9872.0	0.15	0.00	0.15
	Y3	9870.7	0.0	9870.7	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19742.7	0.0	19742.7	0.30	0.00	0.30

Ai=1.059 Co=0.302

Ai=1.000 Co=0.302

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1655.1	0.0	1655.1	0.43	0.00	0.43
	Y3	1654.9	0.0	1654.9	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3310.0	0.0	3310.0	0.86	0.00	0.86
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2863.8	0.0	2863.8	0.33	0.00	0.33
	Y3	2863.6	0.0	2863.6	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5727.5	0.0	5727.5	0.66	0.00	0.66
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3906.4	0.0	3906.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3906.2	0.0	3906.2	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7812.6	0.0	7812.6	0.57	0.00	0.57
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4833.4	0.0	4833.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	4833.1	0.0	4833.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9666.4	0.0	9666.4	0.52	0.00	0.52
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5672.5	0.0	5672.5	0.24	0.00	0.24
	Y3	5672.7	0.0	5672.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.877 Co=0.302

Ai=2.207 Co=0.302

Ai=1.916 Co=0.302

Ai=1.736 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11345.2	0.0	11345.2	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6443.3	0.0	6443.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	6443.4	0.0	6443.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12886.7	0.0	12886.7	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7134.7	0.0	7134.7	0.21	0.00	0.21
	Y3	7134.4	0.0	7134.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14269.1	0.0	14269.1	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.9	0.0	7752.9	0.20	0.00	0.20
	Y3	7753.4	0.0	7753.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15506.2	0.0	15506.2	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8316.0	0.0	8316.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	8315.6	0.0	8315.6	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.6	0.0	16631.6	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8806.1	0.0	8806.1	0.18	0.00	0.18
	Y3	8805.9	0.0	8805.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17612.1	0.0	17612.1	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9228.5	0.0	9228.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9227.4	0.0	9227.4	0.17	0.00	0.17

Ai=1.603 Co=0.302

Ai=1.495 Co=0.302

Ai=1.404 Co=0.302

Ai=1.324 Co=0.302

Ai=1.250 Co=0.302

Ai=1.182 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18455.9	0.0	18455.9	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9581.4	0.0	9581.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	9581.1	0.0	9581.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19162.5	0.0	19162.5	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9872.0	0.0	9872.0	0.15	0.00	0.15
	Y3	9870.7	0.0	9870.7	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19742.7	0.0	19742.7	0.30	0.00	0.30

Ai=1.119 Co=0.302

Ai=1.059 Co=0.302

Ai=1.000 Co=0.302

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X1	0.0	907.3	907.3	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	851.8	851.8	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	813.9	813.9	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	813.9	813.9	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	851.8	851.8	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	907.3	907.3	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5146.1	5146.1	0.00	1.34	1.34
12F	X1	0.0	1366.0	1366.0	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1562.2	1562.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1524.1	1524.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1524.1	1524.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1562.2	1562.2	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1366.0	1366.0	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8904.7	8904.7	0.00	1.03	1.03
11F	X1	0.0	1753.3	1753.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2179.6	2179.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2140.5	2140.5	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2140.5	2140.5	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2179.5	2179.5	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1753.3	1753.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.877 Co=0.470

Ai=2.207 Co=0.470

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12146.6	12146.6	0.00	0.89	0.89
10F	X1	0.0	2138.1	2138.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2711.0	2711.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2665.4	2665.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2665.4	2665.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2710.9	2710.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2138.1	2138.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15028.7	15028.7	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	2499.0	2499.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3187.0	3187.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3133.3	3133.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3133.3	3133.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3187.0	3187.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2499.0	2499.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17638.6	17638.6	0.00	0.74	0.74
8F	X1	0.0	2827.0	2827.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3629.0	3629.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3561.7	3561.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3561.7	3561.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3629.0	3629.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2827.0	2827.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20035.4	20035.4	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	3114.0	3114.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4029.5	4029.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3948.8	3948.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3948.8	3948.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4029.5	4029.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3114.0	3114.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22184.6	22184.6	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	3380.7	3380.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4384.2	4384.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4289.2	4289.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4289.2	4289.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4384.2	4384.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3380.7	3380.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24108.1	24108.1	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	3641.1	3641.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4701.8	4701.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4586.1	4586.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4586.1	4586.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4701.8	4701.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3641.1	3641.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.916 Co=0.470

Ai=1.736 Co=0.470

Ai=1.603 Co=0.470

Ai=1.495 Co=0.470

Ai=1.404 Co=0.470

Ai=1.324 Co=0.470

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25857.8	25857.8	0.00	0.58	0.58
4F	X1	0.0	3867.6	3867.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4979.1	4979.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4844.3	4844.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4844.4	4844.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4979.1	4979.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3867.6	3867.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27382.2	27382.2	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	4055.5	4055.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5221.1	5221.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5070.4	5070.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5070.4	5070.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5221.1	5221.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4055.5	4055.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28694.0	28694.0	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	4224.9	4224.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5417.9	5417.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5253.5	5253.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5253.4	5253.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5418.0	5418.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4224.9	4224.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29792.6	29792.6	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	4449.6	4449.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5521.2	5521.2	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5376.6	5376.6	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5376.5	5376.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5521.1	5521.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4449.7	4449.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30694.7	30694.7	0.00	0.46	0.46

Ai=1.250 Co=0.470

Ai=1.182 Co=0.470

Ai=1.119 Co=0.470

Ai=1.059 Co=0.470

Ai=1.000 Co=0.470

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.74 Rt=0.99)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X1	0.0	905.6	905.6	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	851.1	851.1	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	813.2	813.2	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	813.2	813.2	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	851.1	851.1	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	905.6	905.6	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5139.9	5139.9	0.00	1.33	1.33
12F	X1	0.0	1364.0	1364.0	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1560.5	1560.5	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1522.4	1522.4	0.00	0.18	0.18

Ai=2.877 Co=0.469

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	1522.4	1522.4	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1560.5	1560.5	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1364.0	1364.0	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8893.9	8893.9	0.00	1.02	1.02
11F	X1	0.0	1750.1	1750.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2177.4	2177.4	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2138.4	2138.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2138.4	2138.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2177.4	2177.4	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1750.1	1750.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12131.8	12131.8	0.00	0.89	0.89
10F	X1	0.0	2134.5	2134.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2708.2	2708.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2662.6	2662.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2662.6	2662.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2708.1	2708.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2134.5	2134.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15010.4	15010.4	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	2497.2	2497.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3182.5	3182.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3128.8	3128.8	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3128.8	3128.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3182.5	3182.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2497.2	2497.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17617.1	17617.1	0.00	0.74	0.74
8F	X1	0.0	2822.1	2822.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3625.4	3625.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3558.0	3558.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3558.1	3558.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3625.4	3625.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2822.1	2822.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20011.0	20011.0	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	3110.2	3110.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4024.7	4024.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3943.9	3943.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3943.9	3943.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4024.7	4024.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3110.2	3110.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22157.6	22157.6	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	3386.4	3386.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4374.0	4374.0	0.00	0.11	0.11

Ai=2.207 Co=0.469

Ai=1.916 Co=0.469

Ai=1.736 Co=0.469

Ai=1.603 Co=0.469

Ai=1.495 Co=0.469

Ai=1.404 Co=0.469

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	4279.0	4279.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4279.0	4279.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4374.0	4374.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3386.4	3386.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24078.7	24078.7	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	3637.1	3637.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4696.3	4696.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4579.8	4579.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4579.8	4579.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4696.3	4696.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3637.1	3637.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25826.3	25826.3	0.00	0.58	0.58
4F	X1	0.0	3865.5	3865.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4972.4	4972.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4836.5	4836.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4836.5	4836.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4972.4	4972.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3865.5	3865.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27348.8	27348.8	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	4055.5	4055.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5213.0	5213.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5061.0	5061.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5061.0	5061.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5213.0	5213.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4055.5	4055.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28659.0	28659.0	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	4227.2	4227.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5408.5	5408.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5242.5	5242.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5242.5	5242.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5408.5	5408.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4227.2	4227.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29756.3	29756.3	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	4469.6	4469.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5502.3	5502.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5356.7	5356.7	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5356.6	5356.6	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5502.3	5502.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4469.7	4469.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30657.3	30657.3	0.00	0.46	0.46

Ai=1.324 Co=0.469

Ai=1.250 Co=0.469

Ai=1.182 Co=0.469

Ai=1.119 Co=0.469

Ai=1.059 Co=0.469

Ai=1.000 Co=0.469

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合 D_s : 構造特性係数* : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	D_s
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	3362.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3362.86		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	5818.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5818.98		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	7937.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7937.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9820.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9820.85		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11526.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11526.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13092.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13092.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14497.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14497.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	15753.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15753.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	16897.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16897.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	17893.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17893.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18750.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18750.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19468.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19468.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20058.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20058.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	D_s
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	3362.86	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3362.86		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	5818.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5818.98		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	7937.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7937.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9820.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9820.86		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11526.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11526.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13092.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13092.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14497.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14497.01		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	15753.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15753.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	16897.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16897.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	17893.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17893.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18750.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18750.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19468.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19468.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20058.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20058.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	0.00	0.00		5202.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5202.08		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		9001.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9001.52		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		12278.63	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12278.63		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		15192.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15192.09		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		17830.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17830.36		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		20253.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20253.18		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		22425.74	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22425.74		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24370.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24370.13		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26138.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26138.84		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27679.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27679.80		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29005.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29005.88		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30116.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30116.43		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31028.28	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31028.28		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	0.00	0.00		5194.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5194.80		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		8988.94	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8988.94		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		12261.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12261.47		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		15170.86	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15170.86		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		17805.45	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17805.45		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		20224.89	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20224.89		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		22394.41	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22394.41		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24336.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24336.09		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26102.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26102.33		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27641.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27641.13		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		28965.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28965.36		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30074.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30074.35		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30984.96	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30984.96		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
13F	2.846	3851.2	10959.3	1.000	1.000	1.000	0.30	3287.8
12F	2.183	8685.9	18963.7	1.000	1.000	1.000	0.30	5689.1
11F	1.896	13645.7	25867.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7760.3
10F	1.717	18642.8	32005.6	1.000	1.000	1.000	0.30	9601.7
9F	1.585	23694.4	37563.7	1.000	1.000	1.000	0.30	11269.1
8F	1.479	28857.7	42667.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12800.4
7F	1.389	34021.0	47244.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14173.5
6F	1.310	39199.3	51341.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15402.4
5F	1.237	44530.6	55067.4	1.000	1.000	1.000	0.30	16520.2
4F	1.170	49862.0	58313.7	1.000	1.000	1.000	0.30	17494.1
3F	1.107	55220.9	61107.4	1.000	1.000	1.000	0.30	18332.2
2F	1.047	60594.8	63447.1	1.000	1.000	1.000	0.30	19034.1
1F	0.989	66083.6	65368.1	1.000	1.000	1.000	0.30	19610.4

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	2.846	3851.2	10959.3	1.000	1.000	1.000	0.30	3287.8
12F	2.183	8685.9	18963.7	1.000	1.000	1.000	0.30	5689.1
11F	1.896	13645.7	25867.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7760.3
10F	1.717	18642.8	32005.6	1.000	1.000	1.000	0.30	9601.7
9F	1.585	23694.4	37563.7	1.000	1.000	1.000	0.30	11269.1
8F	1.479	28857.7	42667.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12800.4
7F	1.389	34021.0	47244.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14173.5
6F	1.310	39199.3	51341.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15402.4
5F	1.237	44530.6	55067.4	1.000	1.000	1.000	0.30	16520.2
4F	1.170	49862.0	58313.7	1.000	1.000	1.000	0.30	17494.1
3F	1.107	55220.9	61107.4	1.000	1.000	1.000	0.30	18332.2
2F	1.047	60594.8	63447.1	1.000	1.000	1.000	0.30	19034.1
1F	0.989	66083.6	65368.1	1.000	1.000	1.000	0.30	19610.4

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	2.846	3851.2	10959.3	1.000	1.000	1.000	0.40	4383.7
12F	2.183	8685.9	18963.7	1.000	1.000	1.000	0.40	7585.5
11F	1.896	13645.7	25867.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10347.1
10F	1.717	18642.8	32005.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12802.2
9F	1.585	23694.4	37563.7	1.000	1.000	1.000	0.40	15025.5
8F	1.479	28857.7	42667.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17067.2
7F	1.389	34021.0	47244.9	1.000	1.000	1.000	0.40	18897.9
6F	1.310	39199.3	51341.2	1.000	1.000	1.000	0.40	20536.5
5F	1.237	44530.6	55067.4	1.000	1.000	1.000	0.40	22026.9
4F	1.170	49862.0	58313.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23325.5
3F	1.107	55220.9	61107.4	1.000	1.000	1.000	0.40	24443.0
2F	1.047	60594.8	63447.1	1.000	1.000	1.000	0.40	25378.8
1F	0.989	66083.6	65368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26147.2

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	2.846	3851.2	10959.3	1.000	1.000	1.000	0.40	4383.7
12F	2.183	8685.9	18963.7	1.000	1.000	1.000	0.40	7585.5
11F	1.896	13645.7	25867.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10347.1
10F	1.717	18642.8	32005.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12802.2
9F	1.585	23694.4	37563.7	1.000	1.000	1.000	0.40	15025.5
8F	1.479	28857.7	42667.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17067.2
7F	1.389	34021.0	47244.9	1.000	1.000	1.000	0.40	18897.9
6F	1.310	39199.3	51341.2	1.000	1.000	1.000	0.40	20536.5
5F	1.237	44530.6	55067.4	1.000	1.000	1.000	0.40	22026.9
4F	1.170	49862.0	58313.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23325.5
3F	1.107	55220.9	61107.4	1.000	1.000	1.000	0.40	24443.0
2F	1.047	60594.8	63447.1	1.000	1.000	1.000	0.40	25378.8
1F	0.989	66083.6	65368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26147.2

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2863.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5727.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7753.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2863.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5727.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7812.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y2	6443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	14269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7753.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	18455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	907.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	851.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	813.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	813.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	851.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	907.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5146.14	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1524.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1524.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8904.73	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2179.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2179.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12146.60	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2138.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.35	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2138.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15028.74	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3187.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3133.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3133.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3187.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17638.65	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2827.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3629.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3561.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3561.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3629.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2827.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20035.42	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3114.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3948.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3948.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3114.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22184.62	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4384.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4289.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4289.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4384.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24108.12	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3641.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4701.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4586.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4586.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4701.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3641.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25857.81	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.10	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27382.20	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5221.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5221.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4224.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5417.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5253.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5253.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5417.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4224.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4449.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5521.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5521.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4449.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5139.87	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30694.68	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	905.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	851.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	813.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	813.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	851.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	905.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5139.87	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30694.68	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8893.87	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2138.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2138.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12131.79	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2134.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2708.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2708.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2134.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15010.41	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2497.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3182.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3182.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2497.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17617.13	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3625.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3558.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3558.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3625.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20010.99	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3110.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4024.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4024.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3110.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22157.56	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4373.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4279.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4279.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4373.98	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24078.71	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3637.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4696.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4579.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4579.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4696.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3637.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25826.26	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3865.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4836.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4836.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3865.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27348.79	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5213.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5061.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5060.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5213.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28659.02	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4227.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5408.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5242.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5242.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5408.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4227.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29756.29	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5502.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5356.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5356.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5502.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30657.26	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	10959.3	1.000	0.30	3287.8		3310.0	1.00
12F	18963.7	1.000	0.30	5689.1		5727.5	1.00
11F	25867.7	1.000	0.30	7760.3		7812.6	1.00
10F	32005.6	1.000	0.30	9601.7		9666.4	1.00
9F	37563.7	1.000	0.30	11269.1		11345.2	1.00
8F	42667.9	1.000	0.30	12800.4		12886.7	1.00
7F	47244.9	1.000	0.30	14173.5		14269.1	1.00
6F	51341.2	1.000	0.30	15402.4		15506.2	1.00
5F	55067.4	1.000	0.30	16520.2		16631.6	1.00
4F	58313.7	1.000	0.30	17494.1		17612.1	1.00
3F	61107.4	1.000	0.30	18332.2		18455.8	1.00
2F	63447.1	1.000	0.30	19034.1		19162.5	1.00
1F	65368.1	1.000	0.30	19610.4		19742.7	1.00

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	10959.3	1.000	0.30	3287.8		3310.0	1.00
12F	18963.7	1.000	0.30	5689.1		5727.5	1.00
11F	25867.7	1.000	0.30	7760.3		7812.6	1.00
10F	32005.6	1.000	0.30	9601.7		9666.4	1.00
9F	37563.7	1.000	0.30	11269.1		11345.2	1.00
8F	42667.9	1.000	0.30	12800.4		12886.7	1.00
7F	47244.9	1.000	0.30	14173.5		14269.1	1.00
6F	51341.2	1.000	0.30	15402.4		15506.2	1.00
5F	55067.4	1.000	0.30	16520.2		16631.6	1.00
4F	58313.7	1.000	0.30	17494.1		17612.1	1.00
3F	61107.4	1.000	0.30	18332.2		18455.9	1.00
2F	63447.1	1.000	0.30	19034.1		19162.5	1.00
1F	65368.1	1.000	0.30	19610.4		19742.7	1.00

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	10959.3	1.000	0.40	4383.7		5146.1	1.17
12F	18963.7	1.000	0.40	7585.5		8904.7	1.17
11F	25867.7	1.000	0.40	10347.1		12146.6	1.17
10F	32005.6	1.000	0.40	12802.2		15028.7	1.17
9F	37563.7	1.000	0.40	15025.5		17638.6	1.17
8F	42667.9	1.000	0.40	17067.2		20035.4	1.17
7F	47244.9	1.000	0.40	18897.9		22184.6	1.17
6F	51341.2	1.000	0.40	20536.5		24108.1	1.17
5F	55067.4	1.000	0.40	22026.9		25857.8	1.17
4F	58313.7	1.000	0.40	23325.5		27382.2	1.17
3F	61107.4	1.000	0.40	24443.0		28694.0	1.17
2F	63447.1	1.000	0.40	25378.8		29792.6	1.17
1F	65368.1	1.000	0.40	26147.2		30694.7	1.17

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	10959.3	1.000	0.40	4383.7		5139.9	1.17
12F	18963.7	1.000	0.40	7585.5		8893.9	1.17
11F	25867.7	1.000	0.40	10347.1		12131.8	1.17
10F	32005.6	1.000	0.40	12802.2		15010.4	1.17

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
9F	37563.7	1.000	0.40	15025.5		17617.1	1.17
8F	42667.9	1.000	0.40	17067.2		20011.0	1.17
7F	47244.9	1.000	0.40	18897.9		22157.6	1.17
6F	51341.2	1.000	0.40	20536.5		24078.7	1.17
5F	55067.4	1.000	0.40	22026.9		25826.3	1.17
4F	58313.7	1.000	0.40	23325.5		27348.8	1.17
3F	61107.4	1.000	0.40	24443.0		28659.0	1.17
2F	63447.1	1.000	0.40	25378.8		29756.3	1.17
1F	65368.1	1.000	0.40	26147.2		30657.3	1.17

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：11F - 12F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：11F - 12F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
471	RF	3362.9	63.1566	3.5779	1/ 78
	13F	5819.0	59.5787	3.8504	1/ 73
	12F	7937.5	55.7283	4.1727	1/ 67
	11F	9820.8	51.5555	4.5891	1/ 61
	10F	11526.3	46.9664	4.9992	1/ 57
	9F	13092.6	41.9673	5.2632	1/ 53
	8F	14497.0	36.7041	5.5069	1/ 51
	7F	15754.0	31.1972	5.6521	1/ 50
	6F	16897.3	25.5450	5.5798	1/ 50
	5F	17893.5	19.9653	5.4941	1/ 51
	4F	18750.7	14.4711	5.2891	1/ 53
	3F	19468.6	9.1821	4.9081	1/ 57
	2F	20058.1	4.2740	4.2740	1/ 93

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
471	RF	3362.9	63.1611	3.5782	1/ 78
	13F	5819.0	59.5829	3.8508	1/ 73
	12F	7937.5	55.7320	4.1731	1/ 67
	11F	9820.9	51.5590	4.5894	1/ 61
	10F	11526.4	46.9696	4.9995	1/ 57
	9F	13092.6	41.9700	5.2635	1/ 53
	8F	14497.0	36.7065	5.5074	1/ 51
	7F	15754.0	31.1992	5.6525	1/ 50
	6F	16897.3	25.5467	5.5801	1/ 50
	5F	17893.5	19.9666	5.4945	1/ 51

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
471	4F	18750.7	14.4722	5.2894	1/ 53
	3F	19468.6	9.1828	4.9085	1/ 57
	2F	20058.1	4.2743	4.2743	1/ 93

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	RF	5202.1	73.1396	5.4575	1/ 51
	13F	9001.5	67.6821	5.5202	1/ 51
	12F	12278.6	62.1619	5.4777	1/ 51
	11F	15192.1	56.6841	5.4762	1/ 51
	10F	17830.4	51.2079	5.5204	1/ 51
	9F	20253.2	45.6875	5.4648	1/ 51
	8F	22425.7	40.2227	5.4511	1/ 51
	7F	24370.1	34.7716	5.4794	1/ 52
	6F	26138.8	29.2922	5.4022	1/ 52
	5F	27679.8	23.8901	5.3638	1/ 52
	4F	29005.9	18.5262	5.3147	1/ 53
	3F	30116.4	13.2115	5.2538	1/ 53
	2F	31028.3	7.9578	7.9578	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	RF	5194.8	73.1277	5.4567	1/ 51
	13F	8988.9	67.6709	5.5194	1/ 51
	12F	12261.5	62.1515	5.4758	1/ 51
	11F	15170.9	56.6757	5.4757	1/ 51
	10F	17805.4	51.1999	5.5200	1/ 51
	9F	20224.9	45.6800	5.4633	1/ 51
	8F	22394.4	40.2167	5.4508	1/ 51
	7F	24336.1	34.7659	5.4784	1/ 52
	6F	26102.3	29.2875	5.4010	1/ 52
	5F	27641.1	23.8865	5.3628	1/ 52
	4F	28965.4	18.5236	5.3135	1/ 53
	3F	30074.4	13.2102	5.2525	1/ 53
	2F	30985.0	7.9577	7.9577	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
385	RF	3310.0	28.9904	1.4403	1/ 194
	13F	5727.5	27.5501	1.6270	1/ 174
	12F	7812.6	25.9231	1.8362	1/ 152
	11F	9666.4	24.0869	2.1266	1/ 132
	10F	11345.1	21.9603	2.4039	1/ 118
	9F	12886.7	19.5564	2.5997	1/ 108
	8F	14269.0	16.9567	2.7677	1/ 101
	7F	15506.2	14.1890	2.8316	1/ 100
	6F	16631.6	11.3574	2.7435	1/ 102
	5F	17612.1	8.6139	2.6334	1/ 106
	4F	18455.8	5.9806	2.4186	1/ 116
	3F	19162.5	3.5619	2.0468	1/ 137
	2F	19742.7	1.5151	1.5151	1/ 262

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
385	RF	3310.0	28.9904	1.4403	1/ 194

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
385	13F	5727.5	27.5501	1.6270	1/ 174
	12F	7812.6	25.9231	1.8362	1/ 152
	11F	9666.4	24.0869	2.1266	1/ 132
	10F	11345.1	21.9603	2.4039	1/ 118
	9F	12886.7	19.5565	2.5997	1/ 108
	8F	14269.0	16.9567	2.7677	1/ 101
	7F	15506.2	14.1890	2.8316	1/ 100
	6F	16631.6	11.3574	2.7435	1/ 102
	5F	17612.1	8.6139	2.6334	1/ 106
	4F	18455.9	5.9806	2.4186	1/ 116
	3F	19162.5	3.5619	2.0468	1/ 137
	2F	19742.7	1.5151	1.5151	1/ 262

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
489	RF	5146.1	36.8457	2.7828	1/ 101
	13F	8904.7	34.0629	2.8196	1/ 100
	12F	12146.6	31.2433	2.8020	1/ 100
	11F	15028.7	28.4413	2.8003	1/ 100
	10F	17638.6	25.6410	2.8206	1/ 100
	9F	20035.4	22.8204	2.7890	1/ 100
	8F	22184.6	20.0315	2.7759	1/ 101
	7F	24108.1	17.2556	2.7803	1/ 102
	6F	25857.8	14.4753	2.7276	1/ 103
	5F	27382.2	11.7477	2.6901	1/ 104
	4F	28694.0	9.0576	2.6418	1/ 106
	3F	29792.6	6.4158	2.5820	1/ 108
	2F	30694.7	3.8338	3.8338	1/ 104

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
489	RF	5139.9	36.8338	2.7820	1/ 101
	13F	8893.9	34.0518	2.8189	1/ 100
	12F	12131.8	31.2329	2.8010	1/ 100
	11F	15010.4	28.4318	2.7996	1/ 100
	10F	17617.1	25.6323	2.8198	1/ 100
	9F	20011.0	22.8124	2.7882	1/ 100
	8F	22157.6	20.0243	2.7751	1/ 101
	7F	24078.7	17.2492	2.7796	1/ 102
	6F	25826.3	14.4696	2.7268	1/ 103
	5F	27348.8	11.7428	2.6891	1/ 104
	4F	28659.0	9.0537	2.6407	1/ 106
	3F	29756.3	6.4130	2.5808	1/ 108
	2F	30657.3	3.8323	3.8323	1/ 104

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 471
 X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 471
 Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 490
 Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 490

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 385
 X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 385
 Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 489
 Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 489

U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
 ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする
 柱はり接合部のせん断強度 $Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
 Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
 lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
 L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
 hc, hc' : 上下の階高 (cm)
 Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
 Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
 Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
 cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
 Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
 bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
 Dj : 柱せい (cm)
 Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
 種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	651.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
	X2	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	0.0	1120.9	874.0	1374.2	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X4	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X5	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	874.5	1373.7	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	0.0	1120.9	459.1	727.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	204.4	877.8	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	282.5	1002.4				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X2	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9	435.0	1857.1	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	435.3	1856.8	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9	228.5	981.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	423.5	1461.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X3	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X4	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X5	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X6	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3	452.1	1560.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	948.0	3326.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X3	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X4	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X5	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	947.1	3327.9	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X6	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	423.5	1461.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
	X2	Fc36	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5	OK	FA

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X6	Fc36	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	452.1	1560.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	548.6	1708.9	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6	579.6	1805.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	551.1	1706.2	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	1209.9	3809.6	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1209.1	3810.4	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	582.1	1802.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	548.6	1708.9	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	579.6	1805.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	757.2	1954.2	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	282.5	2652.2	1557.6	3991.1	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1558.0	3990.7	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	282.5	2652.2	792.6	2045.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	628.6	2095.6	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	397.5	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1293.2	4281.9	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1293.5	4281.6	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	658.0	2193.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.6	651.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
	X2	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	0.0	1120.9	874.0	1374.2	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X4	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	0.0	1120.9	874.5	1373.7	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	0.0	1120.9	459.1	727.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	204.4	877.8	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	282.5	1002.4				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
	X2	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9	435.0	1857.1	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	480.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9	435.3	1856.8	OK	FA
			40.0	464.6	600.0	485.0	282.5	1002.4				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9	228.5	981.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	423.5	1461.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X3	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X4	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X5	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X6	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3	452.1	1560.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	948.0	3326.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X3	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X4	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X5	Fc30	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	947.1	3327.9	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X6	Fc30	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	423.5	1461.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
	X2	Fc36	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X3	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X6	Fc36	50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	452.1	1560.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	548.6	1708.9	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6	579.6	1805.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	551.1	1706.2	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	1209.9	3809.6	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1209.1	3810.4	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	582.1	1802.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	548.6	1708.9	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6	579.6	1805.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	757.2	1954.2	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	282.5	2652.2	1557.6	3991.1	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	282.5	2652.2	1558.0	3990.7	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	282.5	2652.2	792.6	2045.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	1950.5	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	796.1	2041.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	628.6	2095.6	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	397.5	2533.7				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	1293.2	4281.9	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	480.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2	1293.5	4281.6	OK	FA
			70.0	1721.4	600.0	485.0	397.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2	658.0	2193.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	459.1	727.9	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	0.0	1002.4	874.5	1373.7	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X4	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X5	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	874.0	1374.2	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	0.0	1002.4	410.6	651.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	228.5	981.6	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	282.5	1120.9				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
	X2	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4	435.3	1856.8	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	435.0	1857.1	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4	204.4	877.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	452.1	1560.0	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X3	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X4	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X5	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X6	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8	423.5	1461.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	947.1	3327.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X4	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X5	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	948.0	3326.9	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X6	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	452.1	1560.0	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
	X2	Fc36	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X3	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X6	Fc36	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	423.5	1461.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	579.6	1805.2	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1	548.6	1708.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	582.1	1802.3	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	1209.1	3810.4	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1209.9	3809.6	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	551.1	1706.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	579.6	1805.2	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	548.6	1708.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	792.6	2045.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	282.5	2533.7	1558.0	3990.7	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1557.6	3991.1	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	282.5	2533.7	757.2	1954.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X5	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	658.0	2193.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	397.5	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1293.5	4281.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1293.2	4281.9	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	628.6	2095.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	459.1	727.9	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
	X2	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	0.0	1002.4	874.5	1373.7	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X4	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	878.8	1369.0	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X5	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	0.0	1002.4	874.0	1374.2	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	280.0	1120.9				
			75.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	0.0	1002.4	410.6	651.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	62.5	82.5	1516.7		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	228.5	981.6	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	282.5	1120.9				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
	X2	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4	435.3	1856.8	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	437.4	1854.4	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	480.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	40.0	464.6	600.0	480.0	280.0	1002.4	435.0	1857.1	OK	FA
			40.0	519.6	600.0	485.0	282.5	1120.9				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	464.6	600.0	485.0	280.0	1002.4	204.4	877.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	62.5	82.5	2654.2		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	452.1	1560.0	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X3	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X4	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		
	X5	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	282.5	2102.1	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	8.65	62.5	120.0	5515.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X6	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	282.5	1751.8	423.5	1461.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
	X2	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	947.1	3327.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X3	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X4	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1015.6	3637.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X5	Fc30	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	948.0	3326.9	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	65.0	120.0	5735.7		
	X6	Fc30	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	452.1	1560.0	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
	X2	Fc36	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	942.9	3332.5	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X3	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X4	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1011.1	3642.9	OK	FA
			50.0	1168.6	600.0	480.0	282.5	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X5	Fc36	50.0	1106.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	943.8	3331.5	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	485.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X6	Fc36	50.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	423.5	1461.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	67.5	82.5	3256.7		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	579.6	1805.2	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	282.5	2452.5	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	282.5	2102.1	548.6	1708.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	582.1	1802.3	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	1209.1	3810.4	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1285.8	4111.5	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1209.9	3809.6	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	551.1	1706.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	579.6	1805.2	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	1203.8	3816.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1280.1	4117.8	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	480.0	280.0	2452.5	1204.5	3815.5	OK	FA
			60.0	1317.6	600.0	485.0	282.5	2220.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	485.0	280.0	2102.1	548.6	1708.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	792.6	2045.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	282.5	2533.7	1558.0	3990.7	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1565.9	3982.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	282.5	2533.7	1557.6	3991.1	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	282.5	2533.7	757.2	1954.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X3	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			65.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	76.3	120.0	7644.4		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	796.1	2041.7	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1565.0	3983.0	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1572.9	3974.3	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1564.6	3983.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	760.6	1950.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	658.0	2193.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	397.5	2652.2				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		
	X2	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	1293.5	4281.6	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X3	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1300.1	4274.4	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	480.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	70.0	1721.4	600.0	480.0	280.0	2533.7	1293.2	4281.9	OK	FA
			70.0	1801.9	600.0	485.0	397.5	2652.2				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X6	Fc36	70.0	1721.4	600.0	485.0	280.0	2533.7	628.6	2095.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2		

U-5.11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1790.8	397.5	225.0	0.0	1990.7	1054.6	453.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	5626.6	397.5	225.0	600.0	5700.2	1656.7	2135.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	5755.1	397.5	225.0	600.0	5830.4	1694.6	2183.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	5754.8	397.5	225.0	600.0	5830.0	1694.5	2183.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	5893.2	397.5	225.0	600.0	5970.3	1735.2	2236.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	5941.4	397.5	225.0	600.0	6604.6	3498.8	1503.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y3(正加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1793.7	397.5	225.0	0.0	1993.9	1056.3	453.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	5619.6	397.5	225.0	600.0	5693.1	1654.7	2132.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	5748.7	397.5	225.0	600.0	5823.9	1692.7	2181.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	5749.1	397.5	225.0	600.0	5824.3	1692.8	2181.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	5888.3	397.5	225.0	600.0	5965.3	1733.8	2234.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	5941.4	397.5	225.0	600.0	6604.6	3498.8	1503.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y2(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5941.4	397.5	225.0	0.0	6604.6	3498.8	1503.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	-5893.2	397.5	225.0	600.0	5970.3	1735.2	2236.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-5754.8	397.5	225.0	600.0	5830.0	1694.5	2183.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-5755.1	397.5	225.0	600.0	5830.4	1694.6	2183.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-5626.6	397.5	225.0	600.0	5700.2	1656.7	2135.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1790.8	397.5	225.0	600.0	1990.7	1054.6	453.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5941.4	397.5	225.0	0.0	6604.6	3498.9	1503.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	-5888.3	397.5	225.0	600.0	5965.3	1733.8	2234.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-5749.1	397.5	225.0	600.0	5824.3	1692.8	2181.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-5748.8	397.5	225.0	600.0	5824.0	1692.7	2181.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-5619.6	397.5	225.0	600.0	5693.1	1654.7	2132.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1793.8	397.5	225.0	600.0	1994.0	1056.3	453.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 3
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/29 19:06